



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Roma

(vedi intestazione digitale)

Class [34.43.01/10.288.1/2021]

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mase.gov.it

All Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Società GEMINI WIND S.r.l.
geminiwindsrl@pec.it

Oggetto: [ID: 10181] **COMUNI DI ARMENTO - MONTEMURRO – GALLICCHIO – MISSANELLO (PZ) – ALIANO (MT):** Progetto di un impianto eolico denominato "ARMENTO", costituito da 12 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 79,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Armento (PZ) e Montemurro (PZ), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nei comuni di Gallicchio (PZ), Missanello (PZ) e Aliano (MT).

Proponente: GEMINI WIND S.r.l.

Procedura per il rilascio del provvedimento VIA ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.

Richiesta integrazioni

e. p. e.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG Abap

All Servizio III – Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico della DG Abap

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Regione Basilicata
Direzione generale dell'ambiente, del territorio e dell'energia
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it
Ufficio compatibilità ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

In riferimento al progetto in epigrafe,



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

considerato che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. SS-PNRR n. 10989 del 15/04/2024 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al Servizio II della Direzione Generale ABAP e al Servizio III della Direzione Generale ABAP di fornire le proprie valutazioni in merito alla documentazione pubblicata sul sito del M.A.S.E. al seguente link: <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/10120/14889>.

Considerato che la Soprintendenza ABAP della Basilicata, con nota prot. n. 4754 del 19/04/2024 acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 12517 del 26/04/2024 con riferimento alla documentazione presentata dal proponente ha chiesto di produrre documentazione integrativa in merito tanto agli aspetti paesaggistici che a quelli archeologici evidenziando tra l'altro che:

- gli elaborati riferiti alla verifica dell'idoneità dell'area per l'installazione di impianti FER, "A.17.a.12.a_Carta dei siti non idonei_54/2015-Allegato_A-C" e "A.17.a.12.b_Carta dei siti non idonei_54/ 2015-Allegato_A-C", non analizzano le interferenze delle opere di connessione e in legenda sono privi di alcuni simboli grafici;
- l'elaborato "A.17.a.8 Ricognizione dei beni culturali e paesaggistici" non rileva i beni culturali dell'area vasta di analisi contrariamente a quanto desumibile da una consultazione del portale WebGis Tutele della Regione Basilicata e dall'elaborato "A.17.a.26.Carta.dell'intervisibilità cumulata" e non riporta le interferenze con le opere di connessione;
- la documentazione di assoggettabilità a verifica preventiva dell'interesse archeologico non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto non sono presenti i dati derivanti dalle ricognizioni di superficie.

Considerato inoltre che gli elaborati "A.17.24_Inquadramento impianti FER" e "A.17.a.26 Carta dell'intervisibilità cumulata" non riportano tutti gli impianti FER in fase di autorizzazione in sede statale tra cui in particolare l'impianto eolico identificato con ID-VIP 9321, posto nelle immediate vicinanze al Parco eolico in oggetto, e l'impianto fotovoltaico identificato con ID-VIP 7386.

Considerato che il Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG ABAP con riferimento agli aspetti archeologici, con nota interna n. 107688473 del 10/05/2024 ha concordato con le integrazioni documentali formulate dalla Soprintendenza Abap della Basilicata, evidenziando in particolare che la documentazione archeologica presentata dal Proponente è carente di alcuni dei contenuti obbligatori previsti dall'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 (in particolare quelli riferiti agli esiti delle survey) e non è redatta secondo gli standard previsti dalle Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Preso atto di quanto sopra ed esaminati gli elaborati presentati dal proponente, al fine di consentire l'espressione del parere di competenza di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, si chiede di produrre l'ulteriore documentazione, anche alla luce di quanto richiesto dalla Soprintendenza ABAP della Basilicata e del Servizio II della DG Abap, come di seguito specificata, avendo cura di richiamare, in ciascun elaborato, il numero d'ordine delle integrazioni di seguito indicate:

Per la componente paesaggistica

- 1) Certificato usi civici per tutte le particelle interessate dall'impianto, incluse quelle interferenti con le opere di connessione.
- 2) Revisione e integrazione dell'elaborato "A.17.a.8. Ricognizione dei beni culturali e paesaggistici" con l'indicazione completa di tutti i beni culturali (monumentali e archeologici) e i beni paesaggistici presenti nell'area vasta, comprensivi anche di tutti i beni paesaggistici tutelati nell'ambito della redazione del Piano Paesaggistico Regionale della Basilicata. L'elaborato inoltre dovrà essere comprensivo delle opere di connessione, della SE e della eventuale nuova viabilità e dovrà essere completo di didascalie descrittive dei singoli beni e delle distanze tra le opere e i beni individuati.

- 3) Integrazione della Relazione Paesaggistica con la descrizione, per ogni singola tipologia di opere previste (aerogeneratori con relative piazzole, viabilità, opere di connessione e SE), delle eventuali interferenze con il patrimonio culturale tutelato (beni culturali e paesaggistici) e del patrimonio posto nelle immediate vicinanze.
- 4) Ai fini della verifica dell'idoneità dell'area interessata dalla realizzazione del Parco eolico ai sensi del D.Lgs. 199/2021, elaborazione cartografica inerente la descrizione delle interferenze delle singole opere previste dal progetto (aerogeneratori con relative piazzole, viabilità, opere di connessione e SE) con le aree di cui al comma 8 c-quater dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.
- 5) Revisione e integrazione degli elaborati riferiti alla verifica dell'idoneità dell'area per l'installazione di impianti FER ai sensi della LR 54/2015, "A.17.a.12.a_Carta dei siti non idonei_54/2015-Allegato_A-C" e "A.17.a.12.b_Carta dei siti non idonei_54/ 2015-Allegato_A-C" con la rappresentazione delle opere di connessione e il completamento della simbologia nelle legende.
- 6) Integrazione dell'elaborato A.17.a.26 Carta dell'intervisibilità cumulata" con gli effetti generati da tutti gli impianti FER in fase di autorizzazione, anche a livello statale, tra cui gli impianti identificati con ID-VIP 9321 e ID-VIP 7386 e le esplicitazioni dei diversi livelli di visibilità.
- 7) Revisione e integrazione dell'elaborato A.17.a.27_Carta dei Punti di Prese Punti Sensibili che indichi per ogni punto di ripresa una didascalia con la denominazione del luogo, in modo che sia chiaramente desumibile la significatività di questi rispetto ai valori culturali/paesaggistici da tutelare.
- 8) Integrazione del reportage fotografico con foto-simulazioni **ante e post operam**, che utilizzino come punti di ripresa:
 - i) i punti di vista "sensibili" o di belvedere, accessibili al pubblico da cui sia percepibile l'impianto, presenti nei comuni di:
 - a. Montemurro (Chiesetta della Madonna di Servigliano [40.35284 , 15.974602]),
 - b. Grumento Nova (es. Monte della Madonna di Grumento, belvedere di via Lucio Rosselli, Chiesa di S. Antonio Martire),
 - c. Viggiano (Castello di Viggiano, Santuario della Madonna di Viggiano [40.380189, 15.858449]),
 - d. Corleto Perticara;
 - ii) punti di vista dinamici: elementi di viabilità a maggior percorrenza contermini all'impianto.
 Le fotosimulazioni dovranno: (i) essere realizzate su immagini fotografiche **reali, nitide e aggiornate** (non saranno ritenute idonee fotosimulazioni su base fotografica estrapolata da Google Street View), (ii) essere riprese in condizioni di **piena visibilità** (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto), (iii) essere corredate da una planimetria che indichi i coni ottici, le didascalie e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456), (iv) essere corredate da sezioni illustrative della morfologia del terreno, (v) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto, (vi) includere la rappresentazione degli ulteriori impianti eolici autorizzati/in corso di autorizzazione con istanza presentata in data antecedente a quella dell'impianto in esame, (vii) includere la rappresentazione della Stazione Elettrica.
- 9) Integrazione degli elaborati "A.17.a.28 Fotoinserimenti" con le didascalie descrittive dei luoghi punti di osservazione. Le didascalie vanno inserite anche in tutti i nuovi fotoinserimenti che saranno prodotti.
- 10) Planimetria in scala adeguata che illustri le misure di mitigazione visiva previste in progetto anche in relazione alle piazzole, alla viabilità e alla SE.

Per la componente archeologica

11) Integrazione della documentazione archeologica con tutti i contenuti previsti dall'art. 1, c. 2, dell'All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 («*esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni*»). La documentazione dovrà essere redatta tramite l'apposito *template* GIS previsto dalle «*Linee guida per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*» approvate con D.P.C.M. 14/02/2023. Il suddetto *template* GIS dovrà essere trasmesso sia nell'originario formato *Geopackage* per l'acquisizione e la valutazione da parte di questa Soprintendenza speciale e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Basilicata, sia restituito in formato *.pdf* per l'acquisizione e pubblicazione sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Si precisa che tutta la documentazione integrativa richiesta, assieme ai dati GIS relativi al progetto, dovrà essere trasmessa anche alla Soprintendenza Abap della Basilicata.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
Arch. Daniele Vadala
(email: daniele.vadala-01@cultura.gov.it)



Il Dirigente del Serv. V della DG ABAP
Dott. Massimo Castaldi

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024