



| LEGENDA | |
|---------|--|
| | Recinzione perimetrale di impianto |
| | Power stations |
| | Inverter di stringa di potenza 330 kVA/cad |
| | Strutture tracker 2V +/- 60° Est-Ovest Stringhe da 30 moduli di potenza 670 Wp/cad Plot stringa = 20,1 kWp |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Potenza Immissione | 33.330 kVA |
| Potenza Nominale | 39.195 kWp |
| Pitch | 12 m |
| Moduli PV | #58.500 x 670 Wp |
| Inverter | #101 x 330 kWac |
| Supporto tracker 2V | #1.950 strutture da 30 moduli (2x15) |
| Stringhe | #1.950 da 30 moduli |
| Cabine di trasformazione MT/bt | #11 x 3.300 kVA |

SUNCO SUN RED S.r.l.
Via Montebello 10 - 45030 Montebelluna (PD)
pec: sunco.sunred@univest.it

Progetto Definitivo

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "ADRIA BELLOMBRA"
Potenza nominale complessiva = 39.195 kWp

Site: **COMUNE DI ADRIA (RO)**

Titolo autorizzativo: **Distribuzione stringhe e inverter nell'area Sud**

Tavola n. T-05B | Scale: -

| REV. | REDAZIONE | CONTROLLO | APPROVAZIONE | DATA | VERBALE TECNICO COMITATO |
|------|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 00 | Primo Rilascio | Ing. Alessandra Marzola | Ing. Alessandra Marzola | 05/02/2024 | |
| 01 | | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | | | | | |
| 04 | | | | | |
| 05 | | | | | |

Flyren Sviluppo S.p.A.
 Via della Repubblica, 11 - 37039 San Giovanni Lupatoto (VI)
 Tel. 0445 970000 - Fax 0445 970001
 Web: www.flyren.it
 C.F. / P. IVA: 1026069046