



- Legenda generale
- Punto di ingresso al campo fotovoltaico
 - Recinzione perimetrale dell'impianto, lunghezza 2.930 m
 - Viabilità interna al campo agrovoltaico, larghezza 3 m, lunghezza complessiva del sistema di viabilità interna all'area di impianto Altoiano 3.090 m circa
 - Fascia di mitigazione esterna realizzata con specie arbustive ed arboree disposte su tre file per una larghezza complessiva di 3 m
 - Fila 1 - a ridosso della recinzione perimetrale dell'impianto Lentisco (Pistacia lentiscus)-specie cespugliosa
 - Fila 2 - a circa 1 m dalla fila precedente Corbezzolo (Arbutus unedo)-specie cespugliosa
 - Fila 3 - fascia esterna a 3 m dalla recinzione perimetrale dell'impianto Sughera (Quercus suber)-specie arborea
 - Cabina utente, dimensioni indicative 12700x3700x3075 mm
 - Control room, dimensioni 6058x2438x2896mm
 - Power Station 3.150 kVA (stazioni di trasformazioni MT/BT di campo), dimensioni 6058x2438x2896mm
 - Container parti di ricambio, dimensioni 12116x2438x2896mm
 - Tracciato collegamenti di media tensione 36 kV in uscita dalla Power Station verso il parallelo in Cabina Utente, linea in cavo in rame RG7H1RFR 20/45 kV in posa direttamente interrata in trincea. (Per dettaglio vedere elaborato volumi e sezioni di scavo)

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA R.T.N. DELLA POTENZA DI PICCO 67.562,88 kWp

Denominazione Impianto: IMPIANTO AGROVOLTAICO PLOAGHE MORES AGR 1

Ubicazione: Comuni di Bessude e Bonnanaro

ELABORATO: PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE MT_AREA ALTOIANO

TAV_D_50.2

	Project - Commissioning - Consulting	Scale: Varie	PROGETTO
	CEN SRL STRADA DI SUNZA GRANDE 1 INT. 2 CAP 01014 MONTALTO DI CASTRO (VT)	Date: 30/11/23	<input type="checkbox"/> PRELIMINARE <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO <input type="checkbox"/> ESECUTIVO

Il richiedente: **CEN PLOAGHE MORES AGR 1 SRL**
 PIAZZA WALTER VON VOGELWEIDE 8
 39100 ROZZANO
 KANZLEI ROEDER & PARTNER
 P. IVA: 03218450215

Tecnici:
 Ing. Federico BONI - Iscrizione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo A-754
 Prof. Giuseppe Scanu - Ordine dei Geologi della Sardegna n. 32
 Dottore Forestale Simone Puddu - Ordine Dei Dot. Agr. e For della Prov. di Oristano n.147

Revisione	Data	Descrizione	Redatto	Approvato	Autorizzato
01					
02					
03					
04					

Firma Produttore:

Firme: