



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class. : 34.43.01/8.91.5/2021/SSPNRR

M

Ministero dell' Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Direzione generale per la crescita sostenibile
e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

M

Ministero dell' Ambiente e
della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla

Società VERDE 4 S.r.l.
verde4srl@pec.buffetti.it

e.p.c. Alla

Soprintendenza Archeologica, belle
arti e paesaggio del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

M

Servizio II – Scavi e tutela del
patrimonio archeologico
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio

M

Servizio III – Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico
Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Oggetto: [ID: 8545] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "LARINO 7", di potenza pari a 25,94 MWp e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Larino (CB), Ururi (CB) e Montorio nei Frentani (CB).

Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006

Proponente: VERDE 4 S.r.l.

Richiesta di Integrazioni Mic

In riferimento al progetto in argomento,

VISTO quanto disposto dall'art. 24 del D. Lgs. 152/2006;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

RILEVATO che l'intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006 (punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti fotovoltaici");

VISTI gli elaborati pubblicati sulla piattaforma web dedicata del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9057/13327>

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2404-P del 20/02/2023 questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise ed ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di esaminare la documentazione pubblicata e di fornire le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota endoprocedimentale prot. n. 2514-P del 03/03/2023, acquisita dalla scrivente con prot. 3085-A del 06/03/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che il Servizio III della Direzione generale ABAP, con nota acquisita dalla scrivente con prot. 3225_I del 7/03/2023, è concorde con il parere endoprocedimentale trasmesso dalla Soprintendenza ABAP del Molise (prot. 2514-P del 03/03/2023) di acquisire ulteriore documentazione integrativa;

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Molise prot. 3814-P del 30.03.2023 acquisita dalla scrivente al prot. n.4812-A del 31/03/2023, con cui viene comunicata l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico (art. 25, commi 8 e seguenti del D.Lgs. 50/2016);

CONSIDERATO che il Servizio II della Direzione generale ABAP, con nota endoprocedimentale acquisita dalla scrivente con prot. n. 15399-I del 21/07/2023, ha inoltrato richiesta di integrazioni documentali;

CONSIDERATO che per quanto attiene alla tutela paesaggistica e all'impatto derivante dalla realizzazione del parco agrivoltaico, si rappresenta che l'area oggetto di intervento ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica per gli effetti del piano paesistico PTPAAV n. 2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano", approvato dalla Regione Molise con Delibera del Consiglio Regionale n. 92 del 16/04/1998, la cui approvazione equivale a dichiarazione di notevole interesse pubblico sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'allora legge n. 1497 del 1939, per quanto disposto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 24 del 16.12.1989, e che, come emerge dalla tavola delle trasformabilità S1 P1 del PTPAAV n.2, l'impianto ricade in aree classificate come **Pa - Aree con prevalenza di elementi di interesse produttivo-agricolo di valore elevato**;




SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



1. Elab.GIS a cura della SS-PNRR: Individuazione del progetto "Larino7" in relazione al PTPAAV n.2

CONSIDERATO che l'impianto si inserisce parzialmente in un contesto territoriale segnato dal **tratturo Sant'Andrea – Biferno**, sottoposto a tutela archeologica con DM 15/06/1976;



2. Elab.GIS a cura della SS-PNRR: Individuazione del progetto "Larino7" in relazione al tratturo Sant'Andrea_Biferno



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che l'impianto in progetto ricade parzialmente in aree che **non sono ricomprese tra quelle considerate idonee**, così come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021, e più recentemente modificato con l'art. 47 co. 1 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13;

RAVVISATA, pertanto, la necessità da parte di questo Ministero di acquisire documentazione integrativa al fine di consentire alla scrivente di formulare una compiuta valutazione dell'impatto del progettato impianto sul patrimonio culturale, se ne trasmettono di seguito i contenuti al MASE, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, art. 24;

ESAMINATA la documentazione di progetto, si chiede di acquisire la seguente documentazione integrativa:

1) Aspetti paesaggistici:

a) tavola grafica con inserimento su base cartografica IGM in scala 1:25.000 dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse in cui siano evidenziate le caratteristiche morfologiche dei luoghi (linee di crinale, punti sommitali, luoghi panoramici naturali, linee di compluvio), la tessitura storica del contesto paesaggistico (nuclei antichi, abbazie, masserie, chiese rurali, torri, campanili, castelli, ruderi ed ulteriori elementi antropici puntuali di percezione visiva, con differente ed appropriata simbologia), l'indicazione dei reciproci rapporti di visuale tra i detti beni;

b) tavola grafica su base cartografica IGM in scala 1:25.000, in cui siano individuati sia gli impianti fotovoltaici ed eolici già realizzati, quelli in corso di realizzazione, quelli approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'ottenimento delle relative autorizzazioni rilevabili anche dal sito del Mase e da quello della Regione Molise, al fine di valutare l'interferenza con altri impianti in corso di valutazione oltre che per la valutazione dell'effetto cumulo percepibile anche dalla rete tratturale e dalle aree di valenza paesaggistica individuate dal PTPAAV n.2 "Lago di Guardialfiera – Fortore Molisano";

c) planimetria con indicazione di tutte le sottostazioni, localizzate in prossimità della stazione Terna, relativi a impianti di energia rinnovabili in esercizio e in valutazione;

d) carta dell'intervisibilità di dettaglio dell'impianto fotovoltaico in oggetto e delle opere connesse su base cartografica IGM in scala al 25:000: sulla medesima cartografia andranno indicate le strade panoramiche e di valenza paesaggistica, la rete tratturale, la rete delle masserie storiche, le aree archeologiche e di interesse archeologico, come sopra individuati, nonché tutti gli ulteriori beni culturali sottoposti a tutela dalla parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e tutti i beni paesaggistici sottoposti a tutela dalla parte terza del medesimo D.Lgs.;

e) accurata documentazione fotografica del sito di ciascun campo, con riprese da punti strategici, lungo la viabilità di accesso al sito, dalle strade di penetrazione, dai rilievi con planimetria riportante l'ubicazione dei punti di scatto;

f) per ciascun campo fotovoltaico, tabella riepilogativa riportante i seguenti dati: numero pannelli, superficie catastale impegnata, superficie captante, superficie recintata, lunghezza strade di servizio e relative superfici, lunghezza cavidotto, superficie mitigazione perimetrale, numero di accessi;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

g) per ciascun campo fotovoltaico, elaborazione di ulteriori significative fotosimulazioni, ad integrazione di quelle depositate sul sito del MASE, da realizzare su immagini reali (non google-earth) in condizioni di piena visibilità (ovvero in assenza di nuvole, nebbia, foschia o condizioni di visibilità poco favorevoli alla lettura del contesto) con visuali da punti strategici e/o sottoposti a tutela (masserie, tratturo, strade di penetrazione) da realizzarsi anche lungo la viabilità del contesto (strade statali, provinciali, comunali, interpoderali) e dai principali punti di altura dell'ambito in prossimità dell'impianto al fine di valutare la percezione dell'effetto cumulo con il paesaggio e con gli impianti esistenti con corrispondente planimetria riportante l'ubicazione dei punti di scatto. Le riprese fotografiche dovranno essere effettuate con angolo di ripresa ridotto, prossimo all'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°-60°, cioè pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo visivo medio dell'occhio umano, immagini che consentono una realistica valutazione della percezione visiva rispetto alla distanza della ripresa. I punti di scatto e i coni visivi di ciascuna ripresa dovranno essere rigorosamente riportati in planimetria, alla scala opportuna, in estensione verso la porzione di paesaggio fotografata, per una realistica verifica della porzione di campo visivo azimutale occupato dai campi fotovoltaici in ciascuna ripresa;

h) per ciascun campo fotovoltaico: profili del terreno (non sezioni tipo) relativi all'intero lotto occupato realizzati secondo la lunghezza delle stringhe e in direzione trasversale alle stesse (minimo n.2). Le sezioni dovranno essere individuate su apposita planimetria riportante le curve di livello e sulla quale dovrà essere tracciata la linea di massima pendenza con indicazione percentuale dell'inclinazione. Nelle sezioni dovranno essere indicate le stringhe fotovoltaiche, fasce destinate alle opere di mitigazione e fasce di coltivazione;

i) per ciascun campo fotovoltaico sezione trasversale dei moduli e delle strutture di sostegno con indicazione delle effettive dimensioni delle stesse al fine di stabilire l'interasse tra le stringhe fotovoltaiche;

j) verifica delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 c. 8 del DLgs 199/2021;

2) Aspetti archeologici:

k) Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, esaminata la documentazione trasmessa dalla società VERDE 4 S.R.L, chiede di integrare la documentazione archeologica trasmessa ai sensi del comma 1 dell'art.25 del D.Lgs. 50/2016 con il template GIS basato su standard ICCD predisposto dall'Istituto Centrale per l'Archeologia, disponibili sul sito dell'ICA al seguente link: http://www.ic_archeo.beniculturali.it/?pageId=278

Si precisa che il template GIS dovrà essere inviato oltre che alla SS-PNRR – Soprintendenza speciale per il PNRR del Mic anche alla Soprintendenza ABAP del Molise.

l) *shape file* in formato WGS84 dell'aree occupate dall'intero impianto fotovoltaico, dell'area occupata dall'impianto di accumulo, del percorso del cavidotto e delle opere di connessione. Suddetta documentazione, poiché non supportata dal portale del MASE, dovrà essere inviata oltre che alla SS-PNRR – Soprintendenza speciale per il PNRR del Mic, anche alla Soprintendenza ABAP del Molise.

Si rimane in attesa di ricevere la suddetta documentazione integrativa che codesto Ministero vorrà richiedere alla Società proponente ai sensi e nei termini dell'art. 24 del D.lgs n. 152/2006, per poter esprimere il proprio parere di competenza nell'ambito del procedimento di VIA.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Tanto si comunica a ogni buon fine anche a codesta Società proponente.

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it