

**PROVINCIA DI BRINDISI**

Area 4 – Ambiente e Mobilità

Settore Ambiente

Cod. Fisc.: 80001390741

Part. IVA: 00184540748

C.a.p., 72100 – Piazza S.Teresa, 2 - Tel. 0831/565111

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VA@pec.mite.gov.it

REGIONE PUGLIA

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

SCS03 S.R.L.

scs03@pec.it

OGGETTO: [ID_VIP: 5505] Progetto di un impianto eolico denominato "San Pancrazio Wind" composto da 9 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW ricadenti nei comuni di San Pancrazio Salentino, Mesagne e Torre Santa Susanna.

In riscontro alla nota con la quale codesto spett.le Ministero ha dato avvio al procedimento di cui in oggetto si rappresenta quanto segue.

Dalla documentazione disponibile sul sito di codesto spett.le Ministero si evince quanto segue.

L'intervento riguarda l'installazione di 9 aerogeneratori e tutte le opere necessarie per il loro collegamento con la rete elettrica nazionale. Gli aerogeneratori proposti hanno ognuno una potenza nominale di 6 MW, per un totale di 54.00 MW e un'altezza del mozzo da terra di 115 metri ed un diametro del rotore di 170 metri; il collegamento alla rete elettrica nazionale avverrà all'esistente cabina primaria di Erchie (CP Erchie), distante circa 7,5 km in linea d'aria dall'impianto; Il cavidotto di collegamento in MT (Media Tensione, 30 Kv) alla cabina primaria correrà completamente lungo strade esistenti ed in particolare lungo strade comunali o vicinali e solo per due brevi tratti lungo la SS7ter e lungo la SP144.

In relazione al sistema di tutela paesaggistica del PPTR si riporta quanto di seguito:

- componenti botanico-vegetazionali – gli aerogeneratori sono prossimi ad aree boscate
- componenti delle aree protette,
- componenti dei valori percettivi - gli aerogeneratori sono costeggiati da 2 strade a valenza paesaggistica,
- componenti culturali e insediative - in relazione a tali componenti preme rilevare che l'impianto in questione risulta prossimo ai beni di seguito indicati:
 - o Masseria San Nicola a 0,4 km dall'aerogeneratore n. 8;
 - o Masseria Santoria a 0,3 km dall'aerogeneratore n. 7;
 - o Masseria Sant'Antonio a 0,6 km dall'aerogeneratore n. 6;
 - o Masseria Montefisco, la cui area buffer è prossima, ma non incidente, l'elettrodotto di consegna;
 - o Masseria L'Argentone, la cui area buffer è prossima, ma non incidente, l'elettrodotto di consegna;
 - o Masseria La Cicerella a 0,3 km dalla sottostazione di consegna.

Considerato che gli impatti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'esercizio dell'impianto in questione, sono i seguenti:

- il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterarne la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale; di contro risulta necessario tutelare l'integrità dei valori paesaggistici che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato; con riferimento alle componenti antropiche e storico/culturali, si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, in quanto l'intervento proposto si inserisce in un sito ove le caratteristiche d'ambito e, più specificamente, delle figure territoriali sono esaltate;
- il calcolo della gittata in caso di rottura appare essere alquanto sottostimata se si considera che vi possa essere la rottura di frammenti di pala e che le elaborazioni di calcolo prevedono quale ipotesi di partenza una bassa velocità di rotazione dei rotori, pari a 12 giri/min.; a riguardo, come ben noto, in caso di rottura dei sistemi frenanti i rotori raggiungono velocità di rotazione ben al di sopra di quella fornita dal proponente; la prossimità dei rotori a numerosi recettori sensibili fa emergere significative criticità in termini di sicurezza per un estesa porzione di territorio e di popolazione.

Per tutto quanto sopra considerato in ragione dei summenzionati impatti negativi questa Provincia, esprime parere non favorevole alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in questione.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Pasquale Epifani firma autografa
sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, c.2,
D.Lgs. n. 39 del 1993