



LEGENDA

- DELIMITAZIONE SEDIME AEROPORTUALE ATTUALE
- DELIMITAZIONE SEDIME AEROPORTUALE STATO FUTURO
- AREE INTERVENTO
- DELIMITAZIONE BORDO PAVIMENTAZIONE PORTANTE DI PROGETTO
- DELIMITAZIONE BORDO PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO

REVISIONI	DESCRIZIONE	DATA
REV 00	Emissione per procedura VIA-VAS	03/2024
REV 01		
REV 02		
REV 03		
REV 04		
REV 05		
REV 06		

REVISIONI	DATA	REVISIONE	REVISIONE
00	03/2024	00	00
01		01	01
02		02	02
03		03	03
04		04	04
05		05	05
06		06	06

PROGETTO
AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE
AMERIGO VESPUCCI
PROJECT REVIEW - PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE AL 2035 PSA
INFRASTRUTTURE DI VOLO
STATO DI PROGETTO - PIANI PER FUNZIONALE LAYOUT 2027
PIANO DI SVILUPPO AEROPORTUALE - MASTERPLAN

CONFRONTO SCHEMA AIRSIDE
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO ORIZZONTE 2027

	Stato attuale	Stato di progetto: layout 2027
Categoria Aeroporto	ARC 3C	ARC 4C
Pista di volo	RWY 05-23 RWY 05, Cat I - RWY 23, strumentale non di precisione (VOR - DME) Lunghezza 1750 m Larghezza 60 m Orientamento: RWY 05 QFU 046°, RWY 23 QFU 226° Pavimentazione: Flessibile Resistenza: PCN 90 FIC/WIT	RWY 11-29 RWY 11, RWY 29, Cat II / Cat III Lunghezza 2800 m Larghezza 60 m Orientamento: RWY 11 QFU 114°, RWY 23 QFU 294° Pavimentazione: Flessibile Resistenza di progetto: PCN 80 FIC/WIT
Piazze Aeromobili	Piazzale Est (Apron 100) 45000 mq Piazzale Ovest (Apron 200 e Apron 300) 33000 mq	Piazzale Est (Apron 100) 52500 mq Piazzale Ovest (Apron 200 e Apron 300) 33000 mq
Piazzole Aeromobili	Apron 100 n. 6 per classe C (1 con limitazioni) Apron 200 n. 3 per classe C con limitazioni Apron 200 n. 5 per classe B con limitazioni (configurazione alternata) Apron 300 n. 4 per classe C con limitazioni Piazzole di sosta ed emergenza n. 1	Apron 100 n. 12 per classe C Apron 200 n. 3 per classe C con limitazioni Apron 200 n. 5 per classe B con limitazioni (configurazione alternata) Apron 300 n. 4 per classe C con limitazioni Piazzole di sosta ed emergenza n. 1
Raccordi	Collegamento tra pista e piazzale Est: F, H, M Collegamento tra pista e piazzale Ovest: G Piazzole di sosta per aeromobili in decollo/atterraggio: K, P Collegamento con piazzola di emergenza: L	Usata Velocità: D Rullaggio principale: C (ex RWY 05-23) Collegamento tra pista e piazzale Est: A, F, H, M Collegamento tra pista e piazzale Ovest: G