



CORSI D'ACQUA DEFINIZIONI

I corsi d'acqua sono definibili le acque correnti lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione trasversale relativamente stabili. Si definisce **area annessa** a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza dimensionata per ciascuno dei due perimetri appartenente alle varie classi, in modo non necessariamente simmetrico, in rapporto alla stessa classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del sito; l'area annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri, da una fascia della profondità riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico.

PRESCRIZIONI DI BASE PER LE "AREE ANNESSE"

Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nuovi insediamenti residenziali.
Non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:

- l'eliminazione delle essenze a medio e alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi culturali atti ad assicurare la conservazione e l'integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti; per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- le asature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profil del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connesse ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
- le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa la formazione di Ascoli Satriano, ai corsi d'acqua; la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione nei letti di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione di manufatti edilizi esistenti legittimamente, anche con cambio di destinazione d'uso;
- Integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20%, purché finalizzata all'adeguamento di standards funzionali abitativi o di servizio alle attività produttive o connesse con il tempo libero e del turismo, che non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- La superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima si pertinenza, in aree contigue;
- Modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela;

Sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- Aree a verde attrezzato con percorsi e spazi di sosta pedonale e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli, con zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport, comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione; con chioschi e costruzioni mobili e/o precari, nonché depositi di materiali e attrezzi per la manutenzione, con movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;
- Infrastruttura viaria carrabile e tecnologica con adeguamento delle sezioni viarie dei tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto e arbustiva presente; con formazione di nuovi tracciati viari nel rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione trasversale, purché motivati da inderogabili necessità di adduzione e/o attraversamento dell'area; con realizzazione di aree di parcheggio, purché dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto, dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di

Legenda

- Posizioni WTG di progetto Conca D'Oro
- Tracciato cavidotto MT
- DEFINITIVO - Strade e piazzole definitive di progetto
- Stazione Utente Delsis
- SE Terna Deliceto
- Limiti Comunali

— Limite amministrativo comunale

Corsi d'acqua

- Corsi d'acqua individuati dal PUTT/P e relative "aree annesse"
- Corsi d'acqua così come individuati dal piano e relative "aree annesse" (Art. 5.07)

418	FRUME VITICONE	402	TORRENTE CAMMAROTA	406	TORRENTE NUOVO CARAPELLOTTO
419	CANALE MARANA VALLE TRAVERSA	403	FOSSO SABATO PINTO	407	VALLONE CARNEVALETTO
420	TORRENTE CARAPELLOTTO	404	CANALE S. ORONZO		
421	VALLONE DELLA MADONNA	405	FOSSO POZZO VITOLO		

AREN Green S.r.l.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di AREN Electric Power S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Via dell'Artigiano n. 308 | 47522 Cesena (FC) | Tel. +39 0547 415245
Iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini | REA 326908 | C.F./P.Iva 04032170401

COMUNI DI ASCOLI SATRIANO, CASTELLUCCIO DEI SAURI E DELICETO (FG)
LOCALITÀ "CONCA D'ORO"

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO EOLICO "CONCA D'ORO"

REDAZIONE / PROGETTISTA:
AREN Electric Power Spa
Società per Azioni con Unico Socio
Via dell'Artigiano 308 - 47522 Cesena (FC)
Ph. +39 0547 415245 - Fax +39 0547 415274
P.Iva 03803880404
Registro delle Imprese di Forlì-Cesena R.E.A. 317048

TITOLO ELABORATO:
Tavola di Inquadramento su PUG - Piano Urbanistico Generale - Deliceto Piano Urbanistico
Territoriale Tematico - Paesaggio

TITOLO E FIRMA PROGETTISTA:
Ing. Samuele Ulivi Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena - matr. 2866

CODICE LABORATORIO: CDODT/GEN/007/08/00		FORMATO: A1	SCALA: 1:15.000	FASE: PROGETTO DEFINITIVO	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
01	Prima emissione	11/03/2024	C. Andreoli	F. Piccinini	L. Masini
02					
03					
04					

LA DIFFUSIONE E RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTA TAVOLA E' VIETATA A TERMINI DI LEGGE