






CANTIERE OPERATIVO - CO.01 - "Cignano-Giostra"	
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO	L'area risulterà accessibile dalle apposite piste di cantiere che saranno realizzate durante la prima fase di cantiere.
INQUADRAMENTO AMBIENTALE	L'area è stata sovrapposta alle Carte di "Caratteri del Paesaggio", "Tipi di presenze Archeologiche" e "Pericolosità e Rischio Idraulico". L'area di cantiere non interferisce né con presenze archeologiche né con corsi d'acqua naturali.
DESTINAZIONE D'USO	L'area sarà destinata a cantiere operativo secondo lo schema funzionale predisposto, apprestamenti generali necessari per la realizzazione dell'opera, supporto logistico ed operativo per la realizzazione delle opere e due aree deposito materiale.
VIABILITA' DI ACCESSO	La viabilità di accesso è stata realizzata in funzione della fase di lavoro corrente. L'area ospiterà le seguenti strutture: - Guardiola; - Ufficio manutenzione mezzi di cantiere; - Magazzino ricambi e materiale di consumo; - Area lavaggio mezzi ed area per la raccolta differenziata dei rifiuti; - Sottostazione elettrica, Gruppo elettrogeno - serbatoi di gasolio; - Adduzione acqua potabile; - Eventuale impianto per la frammentazione di inerti e di produzione conglomerati bituminosi; - Impianto di trattamento acque di prima pioggia in continuo.
APPRESTAMENTI PREDISPOSTI	



TIPI DI PRESENZE ARCHEOLOGICHE

●	INTEGRAZIONE	●	INTEGRAZIONE
○	INTEGRAZIONE	○	INTEGRAZIONE
□	INTEGRAZIONE	□	INTEGRAZIONE

TIPI DI PRESENZE ARCHEOLOGICHE - Regione Toscana

●	ETÀ PREISTORICA	●	ETÀ MEDIEVALE
○	ETÀ ROMANA	○	ETÀ MODERNA
□	ETÀ GOTICA	□	ETÀ CONTEMPORANEA

CARTA DEI CARATTERI DEL PAESAGGIO - Regione Toscana

INSEDIAMENTI E INFRASTRUTTURE

- centri storici
- insediamenti al 1850
- insediamenti al 1954
- insediamenti civili recenti
- insediamenti produttivi recenti
- persone fondatori
- visibilità recente
- antropici
- aree estrattive

COLTIVI E ESTENSIONI IDROLICHE AGARIE

- tracce dei seminati di pianura
- aree a vitigno
- sette
- vigneti
- obolci
- aree agricole eterogenee
- vigneti terrazzati
- vigneti terrazzati
- zone agricole eterogenee terrazzate


FACE BATHMETRICHE

- 0-10
- 10-50
- 50-100
- 100-200
- 200-500
- >500

PERICOLosità IDRAULICA INTEGRATA

Pericolosità idraulica integrata - (C) carta B3.11 PE

- Area interessata da allagamenti per un tempo di ritorno (TR) inferiore a 20 anni. Area a pericolosità (P) alta.
- Area interessata da allagamenti per un tempo di ritorno (TR) compreso tra 20 e 50 anni. Area a pericolosità (P) medio-alta.
- Area interessata da allagamenti per un tempo di ritorno (TR) compreso tra 50 e 100 anni. Area a pericolosità (P) medio-bassa.
- Area interessata da allagamenti per un tempo di ritorno (TR) superiore a 100 anni. Area a pericolosità (P) bassa.



LEGENDA CANTIERE OPERATIVO

1	GUARDIOLA	14	DEPOSITO BOMBOLE OSSIGENO
2	UFFICI DIREZIONE DI CANTIERE E D.L.	15	DEPOSITO OLI ESAUSTI
3	DEPOSITO CUBETTI	16	FOSSE IMHOF E DISOLEATORI
4	INFERMERIA	17	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
5	SERVIZI COLLETTIVI CON SPOGLIATOI	18	ADDUZIONE ACQUA POTABILE
6	OFFICINA MANUTENZIONE MEZZI DI CANTIERE	19	GRUPPO ELETTROGENO - SERBATOI GASOLIO
7	MAGAZZINO RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO	20	EVENTUALE ALLESTIMENTO DI IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE DEGLI INERTI
8	PESA AUTOMEZZI	21	EVENTUALE ALLESTIMENTO DI IMPIANTO DI LAVAGGIO
9	IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	22	EVENTUALE ALLESTIMENTO DI IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI
10	BACINO DI DECONTANZIONE FANGHI DI LAVAGGIO	23	TORRI FARO
11	AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	24	BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE
12	AREA RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA	25	VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE
13	DEPOSITO BOMBOLE ACETILENE	26	IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN CONTINUO

LE AREE DI DEPOSITO DEI MATERIALI SARANNO PERIMETRATE CON RECINZIONI ANTIPOLVERE

- RECINZIONE TEMPORANEA DI CANTIERE
- BARRIERA ACUSTICA H = 5 m
- VIABILITÀ AUTOVETTURE (INTERNA AI CANTIERI) - Largh. = 6,0 m
- VIABILITÀ MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI) - Largh. = 6,0 m

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo - Selci - Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto San Zeno - Arezzo - Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO | FI 508

ARIAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO: Dott. Geol. Roberto Salvi
INGEGNERI SPECIALISTICI: Ing. Ambrogio Signorini
PROGETTAZIONI AT: G.P. INGEGNERIA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Sesto Salvatore Vermiglio
INGEGNERI: Ing. Moreno Panfilì, Ing. Matteo Borzaga

VEDI IL RESP. DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Pisani
VEDI IL RESP. DEL PROGETTO: Arch. Paolo Galasso

CANTIERIZZAZIONE
Elaborati generali
Schema cantiere Campo Operativo "Torrino"

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: D/P/F/1/5/08	T01CA00CANS05_B	B	Varie
ELAB.: D/23	T01CA00CANS05		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
D					
C					
B	Revisione a seguito di istruttoria N°1: 0016028-09-01-2024	Gennaio '24	Suppa	Panfilì	Guiducci
A	Emissione	Settembre '23	Suppa	Panfilì	Guiducci