


LEGENDA

- BONIFICA DI SUPERFICIE FINO A M 1,0 - SUP. 386.894 MQ**
Bonifica di superficie per la ricerca fino a 1 m di profondità
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 3,0 - SUP. 300.517 MQ**
bonifica di profondità mediante trivellazioni fino a 3 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dalle lavorazioni
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 5,0 - SUP. 51.862 MQ**
Trivellazioni fino a 5 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 3 metri
- BONIFICA DI PROFONDITÀ FINO A M 7,0 - SUP. 71.486 MQ**
Trivellazioni fino a 7 metri a partire dal p.c., da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a 5 metri

- FASIZZAZIONE DELLE INDAGINI:**
- 1) Taglio della vegetazione di tipo erbaceo o arbustivo (ove interferente con le attività di bonifica)
 - 2) Bonifica superficiale finalizzata alla ricerca e alla localizzazione di mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati sia in terra che in acqua, fino a 100 cm di profondità da eseguirsi con l'ausilio di apparati rivelatori
 - 3) Bonifica profonda eseguita suddividendo le aree oggetto di indagine in quadranti aventi lato 2,80 m, al centro dei quali saranno effettuate trivellazioni non a percussione
 - 4) Ripristino da svolgersi mediante chiusura dei fori praticati per la bonifica e successivo livellamento e compattazione del terreno



Maglia tipo per perforazioni bonifica profonda

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45)
Adeguamento a quattro corsie del tratto
San Zeno – Arezzo – Palazzo del Pero, 1° lotto

PROGETTO DEFINITIVO | FI 508

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

IL GEOLOGO Dott. Geol. Roberto Selci Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 633	I PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Signorini Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 4352	PROGETTAZIONI ATI: (Mandatario) GP INGENNERIA GESTIONE PROGETTI INGENNERIA s.r.l.
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270	INGEGNERI Ing. Moreno Panfilì Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. 1075 Ing. Matteo Bordegnoni Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A	cooprogetti engeko (Mandatario)
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Pisani	INGEGNERI Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629	IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SCELTE SPECIALISTICHE (IPR) 07/10 ART 15 COMMA 2 Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI

STUDI ED INDAGINI
Bonifica ordigni bellici
Planimetria
Tav. 4 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: DP/PI/1508 D 23	T01S100CANPL04_B	A	1:2.000
D			
C			
B	Revisione a seguito Istruttoria n°U. 0016028.09-01-2024	Gennaio '24	Selvi Panfilì Guiducci
A	Emissione	Agosto 2023	Selvi Panfilì Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO