















DOC. SEZIONE LITOLOGICA		GEOBASI S.r.l. Via Cimna, 32 - 39141 Padova Tel. 049 2969500 - Fax 0492969503 Via Aquilina, 23 - 31100 Udine Tel. 0432 511785 - Fax 0432 28374					
PAG. 1		COMMITTENTE: GESTECO		CANTIERE: Porto Monfalcone		PERFORAZIONE N. P1	
RESPONSABILE: dott. Plateo L.		OPERATORE: Marsic M.		COORDINATE: Nord		ATTREZZATURA: Mustang 9-T1	
COORDINATE: Est		ATTREZZATURA: Mustang 9-T1		QUOTA Piano Camp.: 02/10/07		FINE SONDAGGIO: 02/10/07	
Da m.: 0.00		A m.: 10.00		Profondità Finale m.: 10.00		S.P.T.	
DESCRIZIONE STRATIGRAFICA				PROFONDITA' m da p.c.		SIMBOLOGIA STRATIGRAFICA	
Ripporto: ghiaia poligenica medio-fine da arrotondata a subarrotondata sabbiosa debolmente limosa marrone con frammenti di cotto				0.50			
1 Sabbia fine nocciola ghiaiosa				1.50			
2 Sabbia medio-fine nocciola				1.90			
3 Sabbia medio-grossa grigia debolmente limosa				3.80			
4 Limo sabbioso argilloso grigio scuro				4.80			
5 Limo sabbioso grigio scuro				5.10			
6 Ghiaia poligenica medio-grossa arrotondata con sabbia limosa grigia				5.70			
7 Limo argilloso sabbioso grigio				6.10			
8 Sabbia fine con limo grigio e livelli centimetrici di limo sabbioso argilloso				7.40			
9 Limo argilloso grigio con resti conchigliari				9.80			
10 Sabbia limosa grigia con resti conchigliari				10.00			
Fine sondaggio a 10.00 m.				10.00			

<input type="checkbox"/> CAMPIONE RIMANEGGIATO <input checked="" type="checkbox"/> CAMPIONE RIMANEGGIATO DA S.P.T. <input checked="" type="checkbox"/> CAMPIONE RIMANEGGIATO DA VANE TEST <input type="checkbox"/> SPEZZIONE DI CAROTA <input checked="" type="checkbox"/> CAMPIONE INDISTURBATO PARETI SOTTILI <input checked="" type="checkbox"/> CAMPIONE INDISTURBATO A PISTONE <input checked="" type="checkbox"/> CAMPIONE INDISTURBATO ROTATIVO		RILIEVO H ₂ O DURANTE LA PERFORAZIONE PROF. FORO 10.00 PROF. ACQUA 2.25		DOC. 1 PAG. 1 DI 1	
MANOVRA DI CAROTAGGIO		T.C.R. % S.C.R. % R.O.D. %		DIMENSIONE SPEZZIONI > 5 cm 5-10 cm > 10 cm	
TIPO NUMERO PROFONDITA' m da p.c.		PROVE TIPO NUMERO PROFONDITA' m da p.c.		STRUMENTAZIONE Piezometro a tubo aperto con ø 3"	
CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO		METODO DI PERFORAZIONE		SERA GG H	
CAMPIONATORE SEMPLICE ø 101 mm		ATTREZZO DI PERFORAZIONE		MATTINA GG H	
ø 127 mm		RIVESTIMENTO		DATA 02/10/07	
10.00		10.00		9.00	
10.00		10.00		10.00	
N.B.: -materiale raccolto in n° 2 cassette catalogo-trici					

NOTE