



Roma vedi intestazione digitale

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Class SS-PNRR [34.43.01/10.257.2/2021]

All:

All

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
VA@pec.mite.gov.it

All

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Oggetto: [ID: 9787] Progetto per la realizzazione di un nuovo parco eolico denominato “Poggio delle Campane” della potenza nominale complessiva di 49,6 MW e relative opere connesse, da realizzarsi nei comuni di Sestino (AR), Badia Tedalda (AR).

Progetto PNIEC.

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006

Proponente: Società FRI-EL S.p.A.

Richiesta documentazione integrativa

E.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
sabap-s@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Ancona e Pesaro Urbino
sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

Alla Società FRI-EL S.p.A.
fri-elspa@legalmail.it



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Mg

In riferimento al procedimento in epigrafe, questa Soprintendenza Speciale PNRR, acquisite le valutazioni delle competenti Soprintendenze, concordando in merito alla tematica paesaggistica con la richiesta di integrazioni formulata dalla Regione Toscana con nota n. 291719 del 20/06/2023, pubblicata sul sito ufficiale del MASE, ritiene necessario acquisire i seguenti approfondimenti:

Per la componente paesaggistica

1. Dovrà essere effettuata la valutazione degli impatti cumulativi e delle interferenze progettuali relativi agli impianti eolici e pale eoliche esistenti e in fase istruttoria, così come dettagliatamente individuati dalla Regione Toscana nella nota soprarichiamata. Tale valutazione dovrà anche verificare la rispondenza agli obiettivi dell'Elaborato 1B - Norme comuni energie rinnovabili impianti eolici – Aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio, parte integrante del PIT della Regione Toscana.
2. Stante la rilevanza paesaggistica delle aree interferite, dovrà essere elaborato uno studio approfondito degli impatti determinati dall'intervento proposto verificando puntualmente la compatibilità del progetto, comprensivo dell'analisi cumulativa di cui al punto 1., con le previsioni di tutela paesaggistica contenute nel PIT.
3. **Per quanto riguarda il territorio marchigiano**, si chiede la produzione di fotoinserimenti derivati da riprese fotografiche effettuate dalle aree di intervisibilità teorica medio alta del comune di Carpegna, soprattutto in coincidenza delle aree dove è vigente il vincolo paesaggistico (D.M. del 21 novembre 1961 "Zona comprendente i Sassi Simone e Simoncello nel territorio di Carpegna") e la verifica di compatibilità con le previsioni di tutela con particolare riguardo alla tutela dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si possono godere panorami di incomparabile bellezza.

Per quanto riguarda la Regione Emilia Romagna, dovranno essere elaborati fotoinserimenti per i territori appartenenti ai comuni di Casteldelci e Sant'Agata Feltria.

I fotoinserimenti dovranno essere realizzati su immagini reali, con un maggior numero di punti di vista situati nell'area del suo impatto potenziale e dai punti panoramici, ma soprattutto privi di ostacoli visivi in primo piano, in grado di documentare tutti i beni tutelati in prossimità degli aerogeneratori, considerando **l'areale (buffer) di effettivo impatto visivo, così come definito al punto a) del paragrafo 3.1 dell'allegato 4 delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010, che sappiamo essere, dai dati analitici trattati in letteratura scientifica, di almeno 20 km.** I rendering devono essere realizzati su immagini reali ad alta definizione, in riferimento a punti di vista significativi, e soprattutto su immagini realizzate in piena visibilità e con cielo terso (assenza di nuvole, nebbia, foschia, ecc.), in quanto il colore bianco delle nuvole in sostanza determina un annullamento della visibilità delle torri eoliche. **I coni visivi delle riprese fotografiche devono consentire la valutazione dell'impatto paesaggistico, con angolo di ripresa sufficientemente ampio, ma anche la valutazione dell'impatto visivo-percettivo, con angolo di ripresa prossimo all'angolo azimutale caratteristico dell'occhio umano, assunto pari a 50°, ovvero pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo visivo medio dell'occhio umano (considerato pari a 100° con visione di tipo statico). I coni visivi di ciascuna ripresa dovranno essere rigorosamente**



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR


Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

riportati in planimetria, alla scala opportuna, per una realistica verifica della porzione di campo visivo azimutale occupato da più aerogeneratori in sequenza, che dovrà naturalmente corrispondere alla porzione occupata in ciascuna ripresa fotografica.

Gli aerogeneratori in progetto dovranno essere rappresentati con contorni netti e ad alta definizione, evitando di adottare colori grigi o azzurri tendenti a confondere la loro sagoma con lo sfondo.



L'impianto eolico ID 9797 nel quadro del cluster costituito dagli impianti in valutazione sulla stessa area. Elaborazione SS-PNRR

Per la componente archeologica

4. In merito agli elaborati finalizzati alla valutazione del rischio archeologico, si fa presente che la documentazione pervenuta non è conforme alle linee guida approvate con DPCM 14 febbraio 2022 consultabili al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/14/22A02344/sg>.

Si rammenta che la relazione deve essere effettuata secondo gli standard descrittivi dell'ICCD, mediante l'applicativo appositamente predisposto, costituito dal template GIS scaricabile dal sito web dell'Istituto centrale per l'archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it) e che devono essere allegati gli shapefile e i relativi report di stampa firmati digitalmente dall'archeologo incaricato, come indicato nella circolare 53 allegato 1 consultabile sul medesimo sito. Si chiede pertanto che tale documentazione venga inviata in conformità con quanto previsto dalla sopra citata normativa.

Si fa presente infine che nella relazione a p. 5 la foto relativa al Borgo di Badia Tedalda è in realtà

Ag



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

relativa a quello di Anghiari e si invita ad una maggior precisione nella stesura della documentazione.

Il Responsabile del Procedimento
U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili 
(marina.gentili@cultura.gov.it)

(*) Per il SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(Dott. Luigi LA ROCCA)
IL DIRIGENTE del Servizio V
(Dott. Massimo CASTALDI)

(*) rif. delega nota prot. n. 10368 del 04/04/2024