
Regione Basilicata



Comune di Venosa







A4

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CLUSTER DI N. 2 IMPIANTI AGRIVOLTAICI DENOMINATI "RAPOLLA" E "VENOSA" DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI PICCO PARI A 29.353,68 kWp DA REALIZZARSI IN AGRO DI RAPOLLA E VENOSA (PZ) E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE UBICATE ANCHE NEL COMUNE DI MELFI (PZ)

TITOLO

Computo metrico estimativo impianto "Venosa"

PROGETTAZIONE PROPONENTE



SR International S.r.I. Via di Monserrato 152 - 00186 Roma Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106 C.F e P.IVA 13457211004



PSR-GRM-CME-V

ATON 36

ATON 36 S.r.I.
Via Ezio Maccani, 54 - 38121 Trento aton36.srl@pec.it
C.F e P.IVA 02729140224

00	08/03/2024	Ing. Faggiani	Ing. Bartolazzi	ATON 36 S.r.l.	Computo metrico estimativo impianto "Venosa"
Revisione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato	Descrizione

Revisione Data Elaborato Verificato Approvato Descrizione

Codice Elaborato Scala Formato

		COMPUTO METRICO F	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
30	NP Longi	A MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO al moduli Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico bifacciale della Longi, del tipo LR5-72HGD -590M, della potenza nominale di 590 Wp (o similari)				
		1134±2				
			-	24.648,00		
		Sommano NP Longi Sommano a1 moduli		24.648,00	€ 160,00	€ 3.943.680,00
		a2 sottostrutture				€ 3.943.680,00
37	NP.str.soltig ua 24	az sottostrutture Struttura di sostegno dei moduli fotovoltaci ad inseguimento monoassiale e relativo motore, vela da 24 moduli complessivi del tipo SOLTIGUA, fornitura e posa in opera compreso il materiale e i lavoro con mezzi d'opera per l'infissione al suolo dei pali di fondazione		1.027,00		
		Sommano NP.str.soltigua 24	cad	1.027,00	€ 2.000,00	€ 2.054.000,00
		A Riportare	:			€ 2.054.000,00

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	IVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 2.054.000,00
		Sommano a2 sottostrutture				€ 2.054.000,00
		Riepilogo				
		al moduli				€ 3.943.680,00
		a2 sottostrutture				€ 2.054.000,00
		Sommano A MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO				€ 5.997.680,00
		B CAVI E CAVIDOTTI				
		bl cavi				
26	NP.tecsun	Fornitura e posa in opera di Cavi PV solari con isolante in gomma e certificazione TÜV e VDE del tipo TECSUN (PV) PV1-F 0,6/1 kV AC (1,5 kV DC)				
		BT - DC - stringhe-inverter		38.960,00		
		Sommano NP.tecsun	mt	38.960,00	€ 2,70	€ 105.192,00
32		Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:				
	D02012	unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:				
	D02012b	b) sezione 2,5 mmq				
		BT-AC inverter-trafo				
				5.963,00		
		Sommano D02012b	m	5.963,00	€ 1,63	€ 9.719,69
33	NP.cav.AT	Cavo AT (36/150 kV) del tipo ARE4H5EE conforme alla norma di riferimento: HD 620/IEC 60502-2, con le seguenti caratteristiche Anima: Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno: Mescola estrusa Isolante: Mescola di polietilene reticolato (qualità DIX 8) Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa Rivestimento protettivo: Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/Km) Protezione meccanica: Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina: Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2) Marcatura: PRYSMIAN (**) ARE4H5(AR)E <tensione> <sezione> <fase 1="" 2="" 3=""> <anno> (**) sigla sito produttivo Marcatura in rilievo ogni metro Marcatura metrica ad inchiostro</anno></fase></sezione></tensione>				
	NP.cav.AT.A	ARE4H5EEX "Air Bag "Tripolare sez 95 mmq				
		A Riportare:				€ 114.911,69

		COMPUTO METRICO E	STIMAT	TIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO		IMPORTO
		Riporto:				€	114.911,69
		collegamento CTi e CR		2.154,00			
		Sommano NP.cav.AT.A	m	2.154,00	€ 18,00	€	38.772,00
34	NP.cav.AT	Cavo AT (36/150 kV) del tipo ARE4H5EE conforme alla norma di riferimento: HD 620/IEC 60502-2, con le seguenti caratteristiche Anima: Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno: Mescola estrusa Isolante: Mescola di polietilene reticolato (qualità DIX 8) Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa Rivestimento protettivo: Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/Km) Protezione meccanica: Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina: Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2) Marcatura: PRYSMIAN (**) ARE4H5(AR)E <tensione> <sezione> <fase 1="" 2="" 3=""> <anno> (**) sigla sito produttivo Marcatura in rilievo ogni metro Marcatura metrica ad inchiostro</anno></fase></sezione></tensione>					
	NP.cav.AT.C			442.00			
	INF.Cav.A1.C	ARE4H5EEX "Air Bag "Tripolare sez 185 mmq Sommano NP.cav.AT.C		443,00	€ 22,00		9.746,00
35	NP.cav.AT.B	Cavo AT (36/150 kV) del tipo ARE4H5EE conforme alla norma di riferimento: HD 620/IEC 60502-2, con le seguenti caratteristiche Anima: Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno: Mescola estrusa Isolante: Mescola di polietilene reticolato (qualità DIX 8) Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa Rivestimento protettivo: Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/Km) Protezione meccanica: Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina: Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2) Marcatura: PRYSMIAN (**) ARE4H5(AR)E <tensione> <sezione> <fase 1="" 2="" 3=""> <anno> (**) sigla sito produttivo Marcatura metrica ad inchiostro monopolare sez 800 mmq</anno></fase></sezione></tensione>					
		CDR-SEU A		13.760,00			
		Sommano NP.cav.AT.B		13.760,00	€ 25,00	€	344.000,00
36	NP.cav.AT	Cavo AT (36/150 kV) del tipo ARE4H5EE conforme alla norma di riferimento: HD 620/IEC 60502-2, con le seguenti caratteristiche					
		A Riportare:				€	507.429,69

		COMPUTO METRICO E	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto: Anima: Conduttore a corda rotonda compatta di alluminio Semiconduttivo interno: Mescola estrusa Isolante: Mescola di polietilene reticolato (qualità DIX 8) Semiconduttivo esterno: Mescola estrusa Rivestimento protettivo: Nastro semiconduttore igroespandente Schermatura: Nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale (Rmax 3O/Km) Protezione meccanica: Materiale Polimerico (Air Bag) Guaina: Polietilene: colore rosso (qualità DMP 2) Marcatura: PRYSMIAN (**) ARE4H5(AR)E <tensione> <sezione> <fase 1="" 2="" 3=""> <anno> (**) sigla sito produttivo Marcatura in rilievo ogni metro</anno></fase></sezione></tensione>				€ 507.429,69
	NP.cav.AT.B	Marcatura metrica ad inchiostro				
	NP.cav.A1.b	monopolare sez 800 mmq SEU - SE RTN		60,00		
		Sommano NP.cav.AT.B		60,00	€ 25,00	€ 1.500,00
		Sommano b1 cavi			23,00	€ 508.929,69
		b2 opere edili				
7	B.01.006	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:				
	B.01.006.01	per profondita' fino a mt. 2				
		Totale cavidotti BT-DC		945,00		
		Totale cavidotti BT-AC		802,00		
		Totale cavidotti AT-interni		1.394,00		
		Totale cavidotto AT esterno (CR-SEU)		9.900,00		
		Totale cavidotto AT esterno (SEU-SE)		100,80		
		Cabine di trasformazione		175,00		
		Cabina di raccolta		75,00		
		Fondazioni trafo				
				32,40		
		Sommano B.01.006.01	mc	<u>13.424,20</u>	€ 10,36	€ 139.074,71
		A Riportare:				€ 139.074,71

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO		IMPORTO
		Riporto:				€	139.074,71
8	B.01.006	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di					
		qualsiasi natura, con resistenza alla					
		compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri					
		rinvenuti nello scavo, anche in presenza di					
		acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le					
		eliminazioni in secondo tempo di parti in					
		precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il					
		rinterro, il trasporto all'interno del cantiere,					
		escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a					
		discarica o ad impianto di trattamento:					
	B.01.006.01	per profondita' fino a mt. 2					
		rinterro del 50% degli scavi					
		13424/2		6.712,00			
		Sommano B.01.006.01	mc	6.712,00	€ 10,36	€	69.536,32
14	D02107	Pozzetto in polipropilene, con sagomature					
		concentriche pretranciate sulle pareti verticali e fondo asportabile, con esclusione delle opere di					
		scavo e rinfianco, dimensioni nominali:					
	D02107a	a) 20 x 20 x 20 cm					
		ogni 25 m di cavidotto esterno		575,00			
		Sommano D02107a	cad	575,00	€ 22,50	€	12.937,50
		Sommano b2 opere edili				€	221.548,53
		Riepilogo					
		b1 cavi				€	508.929,69
		b2 opere edili				€	221.548,53
		Sommano B CAVI E CAVIDOTTI				€	730.478,22
		C CABINE ED INVERTER					
27	NP.inv.h3	Fornitura e posa in opera d Inverter multistringa del tipo Huawei, da 330 kVA H3 o equivalente		45,00			
		Sommano NP.inv.h3	cad	45,00	€ 6.000,00	€	270.000,00
28	NP.cab.cons	Fornitura e posa in opera di cabina di raccolta					
	egna			1,00			
		Sommano NP.cab.consegna	cad	1,00	€ 80.000,00	€	80.000,00
29	NP.cab.trasf	Fornitura e posa in opera di cabina di					
		trasformazione BT/AT 0.8/36 kV, con trasformatore di potenza da 25008000 kVA, n.3					
		scomparti in AT in uscita e quadri di protezione					
		inverter in ingresso in BT di dimensioni pari a 16x2,5x2,7 m					
				5,00			
		Sommano NP.cab.trasf	cad	5,00	€ 110.000,00	€	550.000,00
		A Riportare:				€	900.000,00
	L	1				_	- 7 - *

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ		PREZZO		IMPORTO
38	NP.SEU	Riporto: Fornitura e posa di Stazione Utente a 36 kV composta da locale prefabbricato condivise con l'altro impianto dalle dimensioni di circa 10x7 mq,					€	900.000,00
		apparati di misura, protezione e controllo ed un quadro elettrico a 36 kV con tensione d'isolamento massima pari a 40,5 kV, avente n.6 scomparti di protezione cavi		1,00				
		Sommano NP.SEU	cad	1,00	€	100.000,00	€	100.000,00
		Sommano C CABINE ED INVERTER					€	1.000.000,00
		D VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE						
		dl scavi e reinterri						
13	C02162	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300 - 400, del colore specifico del sottoservizio da segnalare con scritta indelebile indicativa del servizio, posto alla profondità di cm 15 - 20 dal piano di calpestio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.						
				3.763,00				
		Sommano C02162	m	3.763,00	€	0,40	€	1.505,20
		Sommano d1 scavi e reinterri					€	1.505,20
		d2 videosorveglianza						
1	B.66.02	MONITOR DA TAVOLO						
	B.66.02.03	MONITOR DA TAVOLO Da 19" a colori						
				1,00				
		Sommano B.66.02.03		1,00	€	867,47	€	867,47
2	1E.09.060.0 010	Telecamera IP Bullet IP da esterno, 4 MPX, ottica fissa 4mm, WDR, 25m IR, IP66, PoE/12VDC. Risoluzione tempo reale Full HD 1080p - Massima risoluzione 2688 x 1520 - H.264 con dual streaming - Sensore immagine 1/3" CMOS scansione progressiva - Filtro IR meccanico - Wide Dynamic Range (120dB) - Sensibilità 0 Lux (con IR accesi) - Portata IR fino a 25m - Compatibile con gli standard aperti ONVIF e						
		PSIA		92,00				
		Sommano 1E.09.060.0010	cad	92,00	€	279,46	€	25.710,32
3	1E.09.120.0 060	Videoregistratore di rete (NVR) IP per le applicazioni di dimensioni importanti, per la gestione fino a 128 flussi video, con 400 Mbs di banda in ingresso, compressione supportata H264, RTSP, ONVIF, Plug & play, start-up dinstallazione facilitata con acquisizione delle telecamere automatica. Adatto a gestire						
		A Riportare:					€	26.577,79

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	1E.09.120.0060 .a	Riporto: risoluzioni fino a 6 Megapixel. Fornito con hard disk interni con capacità di 30/42/60TB. Registrazione continua, su evento o mediante programmatore orario, in formato nativo (no transcoding). Risoluzioni di registrazione supportate: 6 MPX / 5 MPX / 3 MPX / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF. Registrazione audio con le telecamere che supportano questa funzionalità. Capacità di archiviazione interna fino a 96TB senza RAID oppure fino a 64TB in configurazione RAID, con dischi comodamente accessibili dal pannello frontale. Supporta RAID 0/1/5/10, scheda di rete ridondante, alimenatore ridondante, ventole di raffreddamento rimovibili, supporta telecamere di terze parti grazie ad ONVIF e PSIA. Installazione a rack 3U, dimensioni 445x530x150 mm, peso 18 Kg senza hard disk. È dotato di 16 ingressi di allarme e 8 uscite ed incorpora lo strumento di riconoscimento automatico delle telecamere IP connesse alla rete. Configurabile tramite browser Internet Explorer o tramite il programma di gestione per DVR/NVR. Non richiede licenze per telecamera. Caratteristiche tecniche: Ingressi Video: 128 IP - Fino a 128 porte Plug & Play - Compressione: H264, RTSP, ONVIF, Plug & play - Risoluzione: 6 MegaPixel - Real-time Full HD recording - Hard Disk: 60TB - Visualizzazione remota TVRMobile (iPhone, Android, Windows Mobile)Fino a 400 Mbps di banda in ingresso, nella seguente configurazione: a) - 400 Mbps, 3U, 30 Terabyte di memoria		1,00		€ 26.577,79
4	1E.09.130.0 050	Sommano 1E.09.120.0060.a Switch di rete per Gigabit Ethernet con funzionalità PoE per telecamere IP con porte GigE per connessioni NVR / Server, adatto per utilizzi in ambienti ordinari. Caratteristiche: 24 porte Gigabit Ethernet RJ-45 con PoE + - switch non bloccabile fino a 48Gbps - Dimensioni del telaio Jumbo da 10Kbytes - Tabella di indirizzo MAC di 8K - Supporto Multicast completo per IP Video - fino a 256 gruppi multicast - Supporto VLAN - fino a 256 gruppi VLAN - Qualità del servizio (QoS) - Power over Ethernet Rileva automaticamente i dispositivi a potenza PoE (PD) - Filtro MAC e sorgente di origine indirizzo IP / MAC - Conforme a IEEE 802.3AF / IEEE 802.3AT Power over Ethernet / End-Span PSE e fino a 24 dispositivi IEEE 802.3AF (24 PORTE 15,4W)/ 802.3AT (14 PORTE 30W) alimentati - Potenza totale POE fino a 440W - Temperatura di esercizio da 0°C a 50°C.	cad	1,00		
		Sommano 1E.09.130.0050	cad	1,00	€ 2.091,89	€ 2.091,89
		A Riportare:				€ 39.619,09

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
N.R. 5	1E.09.150.0 030	Programmazione e messa in servizio di programma di gestione e supervisione per sistemi di sicurezza relativo agli articoli 1E.09.060.0010 - 1E.09.060.0020, la programmazione comprende: la rappresentazione grafica suddivisa in mappe, di cui una planimetria generale dell'edificio, planimetrie di piano e planimetrie di aree particolari la suddivisione di piano dovrà tenere in considerazione la densità delle icone nell'area e assegnazione spazi in modo che le planimetrie ed il posizionamento degli apparati siano facilmente intellegibili all'operatore icone di tipo interattivo, la cui grafica cambi secondo lo stato dell'apparato (funzionante, guasto, allarmato, escluso, ecc.). La configurazione sarà comunque da concordarsi con la Direzione Lavori. L'attività di messa in servizio sarà comprensiva di verifica della comunicazione tra il server del sistema di supervisione e tutte le centrali di controllo e apparati in campo, dalla verifica del buon funzionamento del sistema di supervisione, tramite una simulazione del cambio di stato delle icone, da svolgersi alla presenza di un rappresentante della committenza. Programmazione e messa in servizio del software (per punti su intendono tutti gli apparati attivi degli impianti di sicurezza: antincendio, antintrusione, tvcc, controllo accessi). Punti:	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO € 39.619,09
	1E.09.150.0030 .b	b) - da 101 a 200 punti Sommano 1E.09.150.0030.b	cad	1,00	€ 4.632,94	€ 4.632,94
6	1E.09.150.0 050	Personal computer uso server di tipo industriale in contenitore rack standard 19" avente le seguenti caratteristiche minime: Processore 3GHz, RAM 16 GB, Hard Disk 2000 GB, scheda grafica Cache 256 MB, scheda di rete 1 Gbps, monitor LCD TFT 17" con risoluzione minima 1024x768 pixel, tastiera standard Italiana 101 tasti, mouse, sistema operativo e database adeguati.		1,00		
		Sommano 1E.09.150.0050	cad	1,00	€ 3.058,83	€ 3.058,83
7	B.01.006	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:				
		A Riportare:				€ 47.310,86

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 47.310,86
	B.01.006.01	per profondita' fino a mt. 2				
		Illuminazione e videosorveglianza		1 250 00		
		B 01 00 C 01		1.350,00	10.26	12 00 (00
		Sommano B.01.006.01	mc	1.350,00	€ 10,36	€ 13.986,00
15	D3.05.016	Cavo ottico per esterno/interno tipo LOOSE UNITUBE, armatura antiroditore Dielettrica a filati di vetro, guaina Termoplastica speciale di tipo AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II). Tipo di fibra: MM 62.5/125 Ám Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB /km Larghezza di banda: > 200 MHz/km a 850 nm > 500 MHz/km a 1300 nm. Fornita e posta in opera. Sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie:				
				4.500,00		
		Sommano D3.05.016/01) 12 F	m	4.500,00	€ 15,09	€ 67.905,00
31	D02012	Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:				
	D02012 D02012b	unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV:				
	D020126	b) sezione 2,5 mmq				
		per illuminazione e videosorveglianza		4.500,00		
		Sommano D02012b	m	4.500,00	€ 1,63	€ 7.335,00
		Sommano d2 videosorveglianza				€ 136.536,86
		d3 illuminazione				
22	NP.dis.pal	DISANO 1481 palo conico in acciaio da interrare del tipo DISANO cod. 1481. Palo in acciaio laminato a caldo e privo di saldature, predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Dimensioni finestra di ispezione 38x132 (h 3000) - 45x186 completo di un portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli/3 vie = 10mmq e derivazione 2,5mmq. Di serie in classe di isolamento II Di altezza 400 cm fuori terra, Htot 450 cm Fornito e posto in opera				

	NP.dis.rolla	pali recinzione per illuminazione Sommano NP.dis.pal Armatura stradale a LED del tipo DISANO 3381 Susa T3, con le seguenti caratteristiche: Corpo: in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: in alluminio pressofuso provvisto di grani per il bloccaggio dell'armatura, idoneo per pali di diametro 45-60mm. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Verniciatura: ciclo di verniciatura standard a polvere composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente	U.M.	92,00 92,00	PREZZO € 508,76	IMPORTO € 46.805,92
23 N	NP.dis.rolla	Sommano NP.dis.pal Armatura stradale a LED del tipo DISANO 3381 Susa T3, con le seguenti caratteristiche: Corpo: in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: in alluminio pressofuso provvisto di grani per il bloccaggio dell'armatura, idoneo per pali di diametro 45-60mm. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Verniciatura: ciclo di verniciatura standard a polvere composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura	cad		€ 508,76	€ 46.805,92
23 N	NP.dis.rolla	Armatura stradale a LED del tipo DISANO 3381 Susa T3, con le seguenti caratteristiche: Corpo: in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: in alluminio pressofuso provvisto di grani per il bloccaggio dell'armatura, idoneo per pali di diametro 45-60mm. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Verniciatura: ciclo di verniciatura standard a polvere composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura	Cuu		c 300,70	40.003,72
23 N	NP.dis.rolla	Susa T3, con le seguenti caratteristiche: Corpo: in alluminio pressofuso e alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo: in alluminio pressofuso provvisto di grani per il bloccaggio dell'armatura, idoneo per pali di diametro 45-60mm. Ottiche: realizzate in PMMA ad alto rendimento resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Verniciatura: ciclo di verniciatura standard a polvere composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura				
		alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con rispristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN 61547. Con dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Equipaggiamento: guarnizione in gomma siliconica; viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio esente Prodotto in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21, grado di protezione secondo le norme EN60529, superficie di esposizione al vento: L:326cm² F:659cm². Di colore GREY, cod. 340511-00, cablaggio CLD CELL, peso 2.8 kg, LED 9887lm 530mA 4000K CRI 80, wtot 81W, surge 6/10kV Fornita e posta in opera				
				92,00		
		Sommano NP.dis.rolla	cad	92,00	€ 472,74	€ 43.492,08
24 P.	P.06.015	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti. Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001. I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie				

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	OHANTET)		$\overline{}$	
			U.IVI.	QUANTITÀ	PREZZO		IMPORTO
	P.06.015.b	Riporto: (D.M. 14.01.2008) e devono essere certificati secondo le norme UNI NTC del 2008. Nel plinto dovranno essere ricavati: - un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti - un foro disperdente alla base - fori passacavi - foro alloggiamento del palo Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo. È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido. P.06.015.b) - VOLUME ESTERNO (VUOTO X PIENO) COMPRESE DA 0,339 MC A 0,499 MC		02.00		€	90.298,00
		Sommano P.06.015.b	cad	92,00	€ 189,46	_C	17.430,32
		Sommano d3 illuminazione	Cau	92,00	189,40	€	107.728,32
							107.726,32
		Riepilogo dl scavi e reinterri				€	1.505,20
		d2 videosorveglianza				€	136.536,86
		d3 illuminazione				€	107.728,32
		Sommano D VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE				€	245.770,38
		E VIABILITA', RECINZIONI E MITIGAZIONI					
		el recinzioni e cancelli					
10	1.04.006	Fornitura e posa in opera di recinzione di tipo agricolo costituita da: pali a T con profilo 35x35x4 o ad U di 30x50x50 dello spessore di mm 2,5 zincati a caldo posti ad interasse di metri 2 saette con profilo a T o ad U zincate a caldo con relativo bullone di fissaggio, poste in ragione di una ogni cinque pali rete metallica a maglia romboidale 50x50 tessuta con filo a forte zincatura (260 gr di zinco per mq) conforme alla norma EN 10244 clase A diametro 2,20 mm e vivagnata con filo classe A diametro mm 2,70.Compreso la stesa dei dili di tensione e di cucitura, escluso il cordolo di recinzione. altezza recinzione H. 2,00 metri					
		altezza reemzione 11. 2,00 mean		3.763,00			
		Sommano I.04.006.01	m	3.763,00	€ 23,52	€	88.505,76
25	B.18.088	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta A Riportare:				€	88.505,76

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:				€ 88.505,76
	B.18.088.01	su montanti in ferro: diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15				
		mm 1 x 6 x 3		18,00		
		Sommano B.18.088.01	mq	18,00	€ 200,65	€ 3.611,70
		Sommano e1 recinzioni e cancelli	mq		200,03	€ 92.117,46
		e2 viabilità				32.117,10
11	B.01.006	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:				
	B.01.006.01	per profondita' fino a mt. 2 viabilità interna 19065 x 0,2		3.813,00		
12	E.04.002	Sommano B.01.006.01 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo costipamento.	me	3.813,00	€ 10,36	€ 39.502,68
	E.04.002.01	E.04.002.01)				
		sede stradale				
		19065 x 0,2		3.813,00		
		Sommano E.04.002.01	mc	3.813,00	€ 37,37	€ 142.491,81
		Sommano e2 viabilità				€ 181.994,49
		e3 opere a verde di mitigazione				
39	NP.Apicolt	costi da sostenere per avviare l'attività di apicoltura comprensivi di 300 famiglie di api, arnie, telai per arnia, "escludi regina", fogli cerei, acpiscampi, attrezzatura per raccolta miele, protezioni		1,00		
		A Riportare:		1,00		

		COMPUTO METRICO E	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
		Riporto:		1,00		
		Sommano NP.Apicolt	cad	1,00	€ 33.615,00	€ 33.615,00
40	NP.ulivi	Totale costo per superficie impianto di 1,97 ha, comprensivo di Lavori preparatori, concimazione, squadro e picchettamento, piantine, messa a dimora, tutori ed impianto irriguo		1,00		
		Sommano NP.ulivi	cad	1,00	€ 23.147,00	€ 23.147,00
41	NP.prato	Costi di messa a coltura del prato ad ettaro, comprensivo di miscuglio di semi, aratura, concimazione e semina		20,73		
		Sommano NP.prato	ha	20,73	€ 700,00	€ 14.511,00
42	NP.ovini	costi afferenti all' avvio di attività di pascolo con 25 capi e spese per abbeveratoi e mangiatoie		1,00		
		Sommano NP.ovini	cad	1,00	€ 4.750,00	€ 4.750,00
		Sommano e3 opere a verde di mitigazione				€ 76.023,00
		Riepilogo				
		el recinzioni e cancelli				€ 92.117,46
		e2 viabilità				€ 181.994,49
		e3 opere a verde di mitigazione				€ 76.023,00
		Sommano E VIABILITA', RECINZIONI E MITIGAZIONI				€ 350.134,95
		F ONERI PER LA SICUREZZA				
16	E01151	Serbatoio in vetroresina per accumulo acqua potabile, fondo piano, con passo d'uomo superiore diametro 400 mm, tronchetto di carico e tronchetto di scarico DN 50 mm, completo di valvole d'intercettazione, raccorderia in ghisa malleabile e raccordi in ottone, escluso l'onere per il collegamento alla rete d'adduzione idrica, delle seguenti capacità:				
	E01151g	g) 6.000 l, diametro 1.800 mm				
				5,00		
		Sommano E01151g	cad	5,00	€ 2.425,87	€ 12.129,35
17	F01030	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in				

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
N.R.		Riporto: piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti) il collegamento alla rete fognaria l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori:	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO € 12.129,35
	F01030a	a) nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione Sommano F01030a	mese	10,00		€ 4.040,00
18	F01030	Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	€ 16.169,35

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
N.R.	F01030b	Riporto: antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da we e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti) il collegamento alla rete fognaria l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori: b) nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione Sommano F01030b Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura	w.m.	70,00 70,00		€ 16.169,35	
		materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione dell cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene deiillavorattorii il monttaggiio ello smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi il trasporto presso il cantiere la preparazione della base di appoggio l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 x 5,20 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di				€ 28.419,35	

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
	F01036a	Riporto: garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori: a) box in lamiera, per il primo mese o frazione		7,00		€ 28.419,35
		Sommano F01036a	mese	7,00	€ 96,00	€ 672,00
20	F01067	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per innaffiamento antipolvere da litri variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell'attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.) il fermo attrezzatura il gasolio per il funzionamento dell'attrezzatura durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro l'allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'autobotte. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche	ora	100,00	€ 82,00	€ 8.200,00
21	F01114	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLgs 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori i sostegni per i segnali la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: a) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00		4.500,00		
		Sommano F01114a	giorno	4.500,00	€ 0,18	€ 810,00
		Sommano F ONERI PER LA SICUREZZA				€ 38.101,35

		COMPUTO METRICO ES	STIMAT	TIVO		
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
9	B.01.006	G OPERE IDRAULICHE Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento:				
		scavi per scoline lungo strade interne				
		3813 x 0,5 x 0,4		762,60		
		Sommano B.01.006.01	mc	762,60	€ 10,36	€ 7.900,54
		Sommano G OPERE IDRAULICHE				€ 7.900,54
		Riepilogo				
		A MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO				€ 5.997.680,00
		B CAVI E CAVIDOTTI				€ 730.478,22
		C CABINE ED INVERTER				€ 1.000.000,00
		D VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE				€ 245.770,38
		E VIABILITA', RECINZIONI E MITIGAZIONI				€ 350.134,95
		F ONERI PER LA SICUREZZA				0 20 101 7
		C ODEDE IDD ATH ICHE				€ 38.101,35
	L C	G OPERE IDRAULICHE				€ 7.900,54
	ImpC	Totale lavori				<u>€ 8.370.065,44</u>

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
	TOTALI PER CATEGORIA			
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	% CORPO	%
A	MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO	€ 5.997.680,00		71,66%
a1	moduli	(€ 3.943.680,00)		47,12%
a2	sottostrutture	(€ 2.054.000,00)		24,54%
В	CAVI E CAVIDOTTI	€ 730.478,22		8,73%
b1	cavi	(€ 508.929,69)		6,08%
b2	opere edili	(€ 221.548,53)		2,65%
С	CABINE ED INVERTER	€ 1.000.000,00		11,95%
D	VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	€ 245.770,38		2,94%
d1	scavi e reinterri	(€ 1.505,20)		0,02%
d2	videosorveglianza	(€ 136.536,86)		1,63%
d3	illuminazione	(€ 107.728,32)		1,29%
E	VIABILITA', RECINZIONI E MITIGAZIONI	€ 350.134,95		4,18%
e1	recinzioni e cancelli	(€ 92.117,46)		1,10%
e2	viabilità	(€ 181.994,49)		2,17%
e3	opere a verde di mitigazione	(€ 76.023,00)		0,91%
F	ONERI PER LA SICUREZZA			
		€ 38.101,35		0,46%
G	OPERE IDRAULICHE	€ 7.900,54		0,09%
	TOTALE	€ 8.370.065,44		100,00%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

A - MODULI FV e STRUTTURE DI ANCORAGGIO AL SUOLO	pag.	1
a1 - moduli	pag.	1
a2 - sottostrutture	pag.	1
B - CAVI E CAVIDOTTI	pag.	2
b1 - cavi	pag.	2
b2 - opere edili	pag.	4
C - CABINE ED INVERTER	pag.	5
D - VIDEOSORVEGLIANZA E ILLUMINAZIONE	pag.	6
d1 - scavi e reinterri	pag.	6
d2 - videosorveglianza	pag.	6
d3 - illuminazione	pag.	9
E - VIABILITA', RECINZIONI E MITIGAZIONI	pag.	11
e1 - recinzioni e cancelli	pag.	11
e2 - viabilità	pag.	12
e3 - opere a verde di mitigazione	pag.	12
F - ONERI PER LA SICUREZZA	pag.	13
G - OPERE IDRAULICHE	nag	17