



TABELLA RIEPILOGATIVA VOLUMI DI SCAVO

manufatto	superficie mq	h scavo m	Volume scavo mc
viabilità	18300,00	0,50	9150,00
regimazione idraulica	v. calcolo dettaglio relazione invarianza idraulica		12754,00
cabine di raccolta	876,00	2,20	1927,20
cabina di campo	253,00	2,00	506,00
cavidotto	2796,80	1,20	3356,16
totale mc			27693,36

LEGENDA

RECINZIONE FISSA DI CANTIERE - COINCIDENTE CON RECINZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON CANCELLI DI ACCESSO

05/12/2023 00 EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONI F. NENCETTI O. RETINI F. NENCETTI

DATA REV DESCRIZIONE EMISSIONE INCARICATO VERIFICATO APPROVATO

iren ID Documento Committente: H16_FV_BGD_00057 IMPIANTO: Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Carpi_1" di potenza pari a 20,43 MWp nel Comune di Carpi (MO) ed opere connesse alla RTN

Legge Autorizzazione e Determinazione Comunitaria **TAUW** ID Documento Appaltatore: TITOLO: Planimetria degli scavi

FOGLIO 1 DI 1 SEQUE 1 AD DIS. N. 1 scala: 1:1.000 / 1:2.000

NOME FILE: H16_FV_BGD_00057_R00_PlanimetriaScavi.dwg