



IMPIANTO AGRIVOLTAICO BOSAREDDA

COMUNE DI SASSARI (SS)

PROPONENTE

Sardegna Green 12 s.r.l.

Traversa Bacchileddu, n. 22
07100 SASSARI (SS)

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE
NEL COMUNE DI SASSARI**

AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE - PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:


Computo metrico estimativo opere di dismissione

CODICE ELABORATO

PD
R12

COORDINAMENTO

DOTT. ING. MICHELE PIGLIARU
VIA PIEMONTE, 100 - NUORO
TEL.-FAX: 0784/259024




GRUPPO DI LAVORO AU

Dott. Ing. Diego Bellini
Dott. Geol. Gianni Calia
Dott. Ing. Giuseppe Pili
Dott. Ing. Michele Pigliaru

REDATTORE

Dott. Ing. Giuseppe Pili
Dott. Ing. Michele Pigliaru



REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE
00	Marzo 2024	Prima emissione

FORMATO
ISO A4 - 297 x 210

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 / 51 RIM.AVVIO	Oneri vari per l'AVVIO del cantiere per la DISMISSIONE di un impianto agrivoltaico o fotovoltaico comprendenti: - Delimitazione e preparazione area cantiere; - Posa box uffici e bagni chimici; - Posa cartellonistica; - Realizzazione impianto elettrico di cantiere con relative certificazioni; - Impianto idrico-fognario di cantiere; - Individuazione aree di stoccaggio materiali.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'000,00	15'000,00
2 / 52 RIM.001	Rimozione a fine vita dei moduli fotovoltaici dalle strutture di supporto compreso l'onere dello sfilamento dei cavi DC e il loro smaltimento presso discarica autorizzata. Escluso l'onere dello smaltimento dei moduli in quanto coperto da contributo RAEE. Tracker da 26 moduli	1608,00		26,000		41'808,00		
	SOMMANO cadauno					41'808,00	3,00	125'424,00
3 / 53 RIM.002	Rimozione a fine vita dei tracker monoassiali comprese strutture metsalliche, motorizzazioni e cablaggi. Compreso l'onere del trasporto a discarica autorizzata dei materiali. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali ferrosi. kg 650/350 x tracker 26/13 moduli Tracker 26 Moduli	1608,00			650,000	1'045 200,00		
	SOMMANO kg					1'045 200,00	0,20	209'040,00
4 / 54 RIM.003	Rimozione a fine vita delle apparecchiature elettriche come quadri di campo e quadri di distribuzione BT e MT, Trasformatori MT/BT presenti nelle cabine di campo e di sottocampo. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Apparecchiature Cabine di Consegna Utente Apparecchiature Cabine di SottoCampo Trasformatori Cabine di Consegna Utente Quadro Power Center					5,00 15,00 15,00 15,00		
	SOMMANO cadauno					50,00	2'000,00	100'000,00
5 / 55 RIM.004	Rimozione a fine vita degli inverter presenti sui tracker. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. INVERTER					101,00		
	SOMMANO cadauno					101,00	100,00	10'100,00
6 / 56 RIM.005	Rimozione a fine vita dei cavidotti e dei cavi. Compreso l'onere del conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Compensato il ricavo proveniente dalla vendita dei materiali riciclabili. Cavi Alluminio				300000,00 0	300'000,00		
	SOMMANO kg					300'000,00	0,15	45'000,00
7 / 57	RIPRISTINO DEL SUOLO ORIGINARIO mediante pulizia di tutto il							
	A R I P O R T A R E							504'564,00

