LIVELLETTA
Binario Pari

h = -0.70
L = 493.28 m
i = -1.93‰

h = -6.50
L = 684.93 m
i = -11.99‰

h = 0.00
L = 866.38 m
i = 0.00‰

CODICE WBS: RI24 | VI15 | RI21A

22+777.79

23+265.80

IN96 - 4 Tombini DN 1500
Progr. 23+308.00

IN46 - Tombino scatolare 2.00x2.00
Progr. 23+785.00

IN42 - Tombino DN 1500
Progr. 24+331.87

Pv = 23+100.09
Qt = 14.16
R = 12000.00
T = 60.302
Fr = 0.152
Sv = 120.604

Pv = 23+785.01
Qt = 5.93
R = 14000.00
T = 83.806
Fr = 0.252
Sv = 167.613

CH = 23+767.21
Qt = 5.48

CH = 23+868.82
Qt = 5.93

-0.19%

-1.20%

0.00%

6.01

1.00

1.41

N° SEZIONE	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE PROGETTO	DIFFERENZA QUOTE
910	22+725.00	14.51	14.88	0.38
911	22+750.00	9.86	14.83	4.97
912	22+775.00	7.10	14.79	7.68
913	22+800.00	6.17	14.74	8.57
914	22+825.00	6.03	14.69	8.66
915	22+850.00	5.73	14.64	8.91
916	22+875.00	5.40	14.59	9.20
917	22+900.00	5.13	14.55	9.42
918	22+925.00	4.78	14.50	9.72
919	22+950.00	4.57	14.45	9.88
920	22+975.00	4.57	14.40	9.83
921	23+000.00	4.79	14.35	9.56
922	23+025.00	4.76	14.30	9.54
923	23+050.00	5.03	14.25	9.23
924	23+075.00	4.53	14.16	9.62
925	23+100.00	4.62	14.01	9.39
926	23+125.00	4.58	13.81	9.22
927	23+150.00	4.47	13.56	9.09
928	23+175.00	4.37	13.26	8.88
929	23+200.00	4.33	12.96	8.63
930	23+225.00	4.29	12.66	8.37
931	23+250.00	4.25	12.36	8.11
932	23+275.00	4.18	12.06	7.88
933	23+300.00	4.17	11.76	7.59
934	23+325.00	4.22	11.46	7.23
935	23+350.00	4.43	11.16	6.72
936	23+375.00	4.59	10.86	6.26
937	23+400.00	4.33	10.56	6.23
938	23+425.00	4.21	10.26	6.04
939	23+450.00	4.23	9.96	5.73
940	23+475.00	4.50	9.66	5.16
941	23+500.00	4.53	9.35	4.82
942	23+525.00	4.56	9.05	4.49
943	23+550.00	4.40	8.75	4.35
944	23+575.00	4.29	8.45	4.17
945	23+600.00	4.27	8.15	3.88
946	23+625.00	4.32	7.85	3.54
947	23+650.00	4.32	7.55	3.23
948	23+675.00	4.38	7.25	2.87
949	23+700.00	4.35	6.95	2.60
950	23+725.00	4.36	6.67	2.31
951	23+750.00	4.42	6.44	2.02
952	23+775.00	4.50	6.25	1.75
953	23+800.00	4.68	6.10	1.42
954	23+825.00	4.31	6.00	1.69
955	23+850.00	4.45	5.94	1.50
956	23+875.00	4.53	5.93	1.40
957	23+900.00	4.60	5.93	1.33
958	23+925.00	4.67	5.93	1.26
959	23+950.00	4.40	5.93	1.53
960	23+975.00	4.11	5.93	1.82
961	24+000.00	4.18	5.93	1.75
962	24+025.00	4.15	5.93	1.78
963	24+050.00	4.28	5.93	1.65
964	24+075.00	4.38	5.93	1.55
965	24+100.00	4.41	5.93	1.52
966	24+125.00	4.14	5.93	1.79
967	24+150.00	4.13	5.93	1.80
968	24+175.00	4.18	5.93	1.75
969	24+200.00	4.31	5.93	1.62
970	24+225.00	4.17	5.93	1.76
971	24+250.00	4.24	5.93	1.69
972	24+275.00	4.40	5.93	1.53
973	24+300.00	4.47	5.93	1.46
974	24+325.00	4.64	5.93	1.29
975	24+350.00	4.92	5.93	1.01
976	24+375.00	5.01	5.93	0.92
977	24+400.00	4.22	5.93	1.71
978	24+425.00	4.06	5.93	1.87
979	24+450.00	4.23	5.93	1.70

ANDAMENTO PLANIMETRICO: 135 — 135 — L=1765.52 R=2200 — V18

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNE: SERRACAPRIOLA

VELOCITÀ DI TRACCIATO: 200 km/ora

SOPRAELEVAZIONE: Rotaia sinistra: 135 mm; Asse: 67 mm; Rotaia destra: 0 mm

Firmato digitalmente da:

Facchini Massimo

Firmato il 12/03/2024 18:07

Seriale Certificato: 2702585

Valido dal 01/09/2023 al 01/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI — MANDATARIA

ATLANTE — MANDANTI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA HUB — MANDANTI HYpro

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Profilo longitudinale binario pari
Tav. - 14

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO Ing. G.Rabini A.D. D'AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. Ing. G.Rabini (Direttore) Ing. A.Ciarlanti (Direttore)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. M. Facchini	1:2000

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0B	02	E	ZZ	F6	IF0001	031	E

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	Matteo Guidobono	Ottobre 2022	Mauro Fusco	Ottobre 2022	Patrizio Anacleto	Ottobre 2022	M. Facchini Dicembre 2023
B	Emissione Esecutiva	Matteo Guidobono	Dicembre 2022	Mauro Fusco	Dicembre 2022	Patrizio Anacleto	Dicembre 2022	
C	Revisione per RdV	Matteo Guidobono	Giugno 2023	Mauro Fusco	Giugno 2023	Patrizio Anacleto	Giugno 2023	
D	Revisione per RdV	Matteo Guidobono	Ottobre 2023	Federica Montanari	Ottobre 2023	Patrizio Anacleto	Ottobre 2023	
E	Revisione per RdV	Matteo Guidobono	Dicembre 2023	Federica Montanari	Dicembre 2023	Patrizio Anacleto	Dicembre 2023	

File: LI0B.0.2.E.ZZ.F6.IF00.0.1.031.E.DWG — n. Elab.: