

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 1
Progressiva: 0+000.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 25.00

QUOTE TERRENO	31.92	31.95	32.20	32.42	32.50	32.65
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.69	-9.12	0.00	8.36	19.01
QUOTE PROGETTO			32.30	32.36	32.37	32.39
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.59	0.06	0.01	0.02
PROGRESSIVE PROGETTO			-4.69	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.884	0.811	0.754

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+00.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	2.17 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	0.00 m ³		
Volume netto	0.00 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	3.968 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Anticappellare	3.968 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Bonifica	1.510 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Binder	0.200 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Base	0.320 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Fondazione	0.600 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	0.00
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	0.00
Rivestimento SX	0.00	0.00	0.00
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 4
Progressiva: 0+060.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 30.00

QUOTE TERRENO	31.82	31.97	32.17	32.26	32.39	32.56
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-12.54	-3.21	0.00	6.55	16.79
QUOTE PROGETTO			32.12	32.15	32.17	32.18
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.18	0.03	0.02	0.01
PROGRESSIVE PROGETTO			-4.46	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.850	0.667	0.626

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+60.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	5.34 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	99.12 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	99.12 m ³		
Volume netto	-99.12 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.726 m ²	53.79 m ³	155.66 m ³
Anticappellare	2.726 m ²	53.79 m ³	155.66 m ³
Bonifica	2.649 m ²	51.88 m ³	139.56 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.032 m ²	20.08 m ³	41.32 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m ²	3.20 m ³	9.60 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	12.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	19.20 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	36.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	72.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.77 m ³	2.30 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	10.49
Scavo Fossati DX	1.47	14.71	14.71
Rivestimento SX	0.21	4.20	10.49
Scavo Fossati SX	0.78	15.59	75.87

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 2
Progressiva: 0+020.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 25.00

QUOTE TERRENO	32.23	32.09	32.19	32.06	32.06	32.06
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.15	-7.77	0.00	6.27	13.25
QUOTE PROGETTO			32.02	32.05	32.06	32.06
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.84	0.03	0.01	0.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-4.14	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.644	0.735	0.756

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+20.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	1.26 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	34.30 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	34.30 m ³		
Volume netto	-34.30 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.068 m ²	54.67 m ³	54.67 m ³
Anticappellare	2.068 m ²	54.67 m ³	54.67 m ³
Bonifica	2.359 m ²	38.69 m ³	38.69 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.574 m ²	5.74 m ³	5.74 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m ²	3.20 m ³	3.20 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	4.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	6.40 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	12.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	24.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.77 m ³	0.77 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	2.10	2.10
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	0.00
Rivestimento SX	0.21	2.10	2.10
Scavo Fossati SX	2.62	26.24	26.24

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 5
Progressiva: 0+080.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 25.00

QUOTE TERRENO	31.37	31.75	31.75	31.75	31.75	31.75
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.99	-3.20	0.00	31.97	32.12
QUOTE PROGETTO			31.75	31.75	31.75	31.75
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.65	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.450	0.250	0.250

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+80.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	5.54 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	108.81 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	108.81 m ³		
Volume netto	-108.81 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	3.108 m ²	58.34 m ³	214.00 m ³
Anticappellare	3.108 m ²	58.34 m ³	214.00 m ³
Bonifica	4.000 m ²	66.69 m ³	206.24 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.814 m ²	28.46 m ³	69.78 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m ²	3.20 m ³	12.80 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	16.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	25.60 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	48.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	96.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.77 m ³	3.06 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	14.69
Scavo Fossati DX	1.60	30.75	45.46
Rivestimento SX	0.21	4.20	14.69
Scavo Fossati SX	0.77	15.48	91.35

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 3
Progressiva: 0+040.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 25.00

QUOTE TERRENO	31.97	32.23	32.40	32.47	32.60	32.63
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.89	0.00	10.51	18.34	20.00
QUOTE PROGETTO			32.34	32.37	32.37	32.37
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			1.59	0.03	0.00	0.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.29	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.940	0.870	0.870

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+40.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	4.57 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	58.33 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	58.33 m ³		
Volume netto	-58.33 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.653 m ²	47.21 m ³	101.87 m ³
Anticappellare	2.653 m ²	47.21 m ³	101.87 m ³
Bonifica	2.359 m ²	38.69 m ³	87.58 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.976 m ²	15.50 m ³	21.24 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m ²	3.20 m ³	6.40 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	8.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	12.80 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	24.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	48.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.77 m ³	1.53 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	6.29
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	0.00
Rivestimento SX	0.21	4.20	6.29
Scavo Fossati SX	0.78	34.03	60.28

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 6
Progressiva: 0+100.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 25.00

QUOTE TERRENO	31.17	31.45	31.61	31.61	31.65	31.65
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-11.23	-3.20	0.00	31.61	32.65
QUOTE PROGETTO			31.45	31.61	31.61	31.65
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRESSIVE PROGETTO			-5.23	-3.30	-1.50	0.00
DIFFERENZA QUOTE			0.000	0.820	0.810	0.810

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+100.00			
Area di sterno	0.00 m ²		
Area di riporto	4.03 m ²		
Volume sterno	0.00 m ³		
Volume riporto	95.73 m ³		
Volume sterno cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	95.73 m ³		
Volume netto	-95.73 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.614 m ²	57.22 m ³	271.22 m ³
Anticappellare			