

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 31
Progressiva: 0+600.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	21.06	21.05	20.84	20.58
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.37	-12.00	-8.00
QUOTE PROGETTO	20.92	20.91	20.64	20.38
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.86	1.50	1.50	1.63
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.08	-0.39	-0.36	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 6+00.00			
Area di sterro	16.30 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterro	294.00 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterro cumulato	5235.94 m ³		
Volume riporto cumulato	671.87 m ³		
Volume netto	4564.07 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	706.11 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.918 m ²	33.31 m ³	827.73 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Litua	0.160 m ²	3.20 m ³	104.78 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	134.97 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	209.95 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	392.91 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	785.83 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	150.94 m ³
Magnone Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	63.75 m ³
Corridoio	0.000 m ²	0.00 m ³	10.66 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	485.46
Rivestimento SX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati SX	0.86	18.05	472.97

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 34
Progressiva: 0+660.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

QUOTE TERRENO	24.45	24.46	24.00	23.57	23.61
PROGRESSIVE TERRENO	-18.99	-14.09	-10.00	-6.00	-2.00
QUOTE PROGETTO	24.24	24.22	23.10	22.24	21.15
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.37	3.90	1.50	22.95	1.04
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.00	-0.00	-0.80	-0.80	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 6+60.00			
Area di sterro	14.51 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterro	309.22 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterro cumulato	6180.25 m ³		
Volume riporto cumulato	671.87 m ³		
Volume netto	5508.38 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	706.11 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.360 m ²	31.90 m ³	830.81 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Litua	0.240 m ²	4.80 m ³	115.18 m ³
Binder	0.300 m ²	6.00 m ³	143.97 m ³
Base	0.480 m ²	9.60 m ³	236.36 m ³
Fondazione	0.900 m ²	18.00 m ³	431.92 m ³
Supercompattato	1.800 m ²	36.00 m ³	863.83 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	179.35 m ³
Magnone Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	73.75 m ³
Corridoio	0.000 m ²	0.00 m ³	10.66 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	485.46
Rivestimento SX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati SX	0.97	18.55	525.31

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 32
Progressiva: 0+620.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	22.34	22.06	21.96	21.70
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.45	-15.00	-12.50
QUOTE PROGETTO	22.04	22.05	20.75	20.55
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.75	1.50	1.50	1.70
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 6+20.00			
Area di sterro	15.40 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterro	316.97 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterro cumulato	552.91 m ³		
Volume riporto cumulato	671.87 m ³		
Volume netto	4881.04 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	706.11 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.739 m ²	35.53 m ³	863.26 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Litua	0.160 m ²	3.20 m ³	107.28 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	134.97 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	215.95 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	434.91 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	859.83 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	160.41 m ³
Magnone Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	67.75 m ³
Corridoio	0.000 m ²	0.00 m ³	10.66 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	485.46
Rivestimento SX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati SX	0.82	16.76	489.73

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 35
Progressiva: 0+680.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 20.00

QUOTE TERRENO	24.79	24.33	24.68	24.46	24.28
PROGRESSIVE TERRENO	-10.60	-14.11	-10.00	-6.00	-2.00
QUOTE PROGETTO	24.61	24.25	24.35	24.31	24.15
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.50	1.50	24.15	24.61	1.04
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 6+80.00			
Area di sterro	6.16 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterro	206.70 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterro cumulato	6386.95 m ³		
Volume riporto cumulato	671.87 m ³		
Volume netto	5715.08 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	706.11 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.713 m ²	20.74 m ³	951.55 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Litua	0.160 m ²	3.20 m ³	119.18 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	148.97 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	238.36 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	446.92 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	863.84 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	188.82 m ³
Magnone Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	79.75 m ³
Corridoio	0.000 m ²	0.00 m ³	10.66 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	485.46
Rivestimento SX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati SX	1.04	20.03	543.34

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 33
Progressiva: 0+640.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 15.00

QUOTE TERRENO	23.69	23.25	23.12	22.81
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-18.00	-16.00	-14.00
QUOTE PROGETTO	23.37	23.15	22.95	22.75
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.96	1.50	1.50	1.75
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 6+40.00			
Area di sterro	16.41 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterro	318.12 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterro cumulato	5871.03 m ³		
Volume riporto cumulato	671.87 m ³		
Volume netto	5199.17 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	1029.34 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	706.11 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.830 m ²	36.65 m ³	898.91 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Litua	0.160 m ²	3.20 m ³	111.18 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	138.97 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	222.35 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	416.91 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	833.83 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	169.88 m ³
Magnone Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	71.75 m ³
Corridoio	0.000 m ²	0.00 m ³	10.66 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	485.46
Rivestimento SX	0.00	0.00	75.64
Scavo Fossati SX	0.89	17.03	506.78

Tracciato: TR-A_NV08B
Sezione 36
Progressiva: 0+700.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 20.00

QUOTE TERRENO	25.05	24.98	24.98	24.98	25.52
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.48	-10.00	-6.00	-2.00
QUOTE PROGETTO	24.68	24.68	24.68	24.68	24.68
DISTANZE PARZIALI PROGETTO	1.18	1.50	1.50	1.50	1.50
PROGRESSIVE PROGETTO	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
DIFFERENZA QUOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MOVIMENTI TERRA Prog. 7+00.00			
Area di sterro	0.20 m ²		
Area di riporto	0.98 m ²		
Volume sterro	63.64 m ³		
Volume riporto	9.85 m ³		
Volume sterro cumulato	6450.60 m ³		
Volume riporto cumulato	681.71 m ³		
Volume netto	5768.89 m ³		
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	4.274 m ²	42.74 m ³	1072.07 m ³
Anticappellere	4.274 m ²	42.74 m ³	1072.07 m ³
Bonifica	1.275 m ²	12.75 m ³	718.86 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.