

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 25  
Progressiva: 0+480.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.32								2.28							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.31		4.64		5.53		5.63		5.63		5.63		5.63		2.29	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-8.77		-3.93		-3.93		-3.93		-3.93		-3.93		-3.93		-8.80	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		3.330		3.331		3.331		3.331		3.331		3.331		0.000	

MOVIMENTI TERRA Prog. 4+80.00			
Area di sterro	0.00 m <sup>2</sup>		
Area di riporto	33.42 m <sup>2</sup>		
Volume sterro	0.00 m <sup>3</sup>		
Volume riporto	949.14 m <sup>3</sup>		
Volume sterro cumulato	339.37 m <sup>3</sup>		
Volume riporto cumulato	9075.41 m <sup>3</sup>		
Volume netto	-8736.04 m <sup>3</sup>		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	4.176 m <sup>2</sup>	95.85 m <sup>3</sup>	1296.59 m <sup>3</sup>
Anticappellare	4.176 m <sup>2</sup>	95.85 m <sup>3</sup>	1296.59 m <sup>3</sup>
Bonifica	0.823 m <sup>2</sup>	19.16 m <sup>3</sup>	662.39 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	4.137 m <sup>2</sup>	95.02 m <sup>3</sup>	891.34 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.193 m <sup>2</sup>	4.70 m <sup>3</sup>	136.98 m <sup>3</sup>
Binder	0.243 m <sup>2</sup>	5.87 m <sup>3</sup>	171.22 m <sup>3</sup>
Base	0.284 m <sup>2</sup>	7.09 m <sup>3</sup>	148.73 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.720 m <sup>2</sup>	17.61 m <sup>3</sup>	182.16 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.481 m <sup>2</sup>	35.21 m <sup>3</sup>	364.32 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	23.68 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	10.00 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	6.51 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	131.74
Rivestimento SX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	89.48

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 26  
Progressiva: 0+540.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.17								2.12							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.15		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		2.14		2.14	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.78		-1.29		-1.29		-1.29		-1.29		-1.29		-1.29		-4.80	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		0.855		0.855		0.855		0.855		0.855		0.855		0.000	

MOVIMENTI TERRA Prog. 5+40.00			
Area di sterro	0.00 m <sup>2</sup>		
Area di riporto	2.57 m <sup>2</sup>		
Volume sterro	0.00 m <sup>3</sup>		
Volume riporto	96.74 m <sup>3</sup>		
Volume sterro cumulato	339.37 m <sup>3</sup>		
Volume riporto cumulato	9899.05 m <sup>3</sup>		
Volume netto	-9559.67 m <sup>3</sup>		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.120 m <sup>2</sup>	46.08 m <sup>3</sup>	1470.51 m <sup>3</sup>
Anticappellare	2.120 m <sup>2</sup>	46.08 m <sup>3</sup>	1470.51 m <sup>3</sup>
Bonifica	0.424 m <sup>2</sup>	9.22 m <sup>3</sup>	697.18 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.587 m <sup>2</sup>	35.67 m <sup>3</sup>	1049.73 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	146.92 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	183.65 m <sup>3</sup>
Base	0.480 m <sup>2</sup>	9.60 m <sup>3</sup>	175.87 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	219.48 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	438.93 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	23.68 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	10.00 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	8.81 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	131.74
Rivestimento SX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	89.48

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 26  
Progressiva: 0+500.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.27								2.22							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.29		4.40		4.33		4.33		4.33		4.33		2.24		2.24	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-6.72		-3.50		-3.50		-3.50		-3.50		-3.50		-3.50		-6.74	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		2.150		2.085		2.085		2.085		2.085		2.085		0.000	

MOVIMENTI TERRA Prog. 5+00.00			
Area di sterro	0.00 m <sup>2</sup>		
Area di riporto	16.08 m <sup>2</sup>		
Volume sterro	0.00 m <sup>3</sup>		
Volume riporto	456.00 m <sup>3</sup>		
Volume sterro cumulato	339.37 m <sup>3</sup>		
Volume riporto cumulato	9570.41 m <sup>3</sup>		
Volume netto	-9231.04 m <sup>3</sup>		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	3.089 m <sup>2</sup>	72.05 m <sup>3</sup>	1268.64 m <sup>3</sup>
Anticappellare	3.089 m <sup>2</sup>	72.05 m <sup>3</sup>	1268.64 m <sup>3</sup>
Bonifica	0.618 m <sup>2</sup>	14.41 m <sup>3</sup>	676.80 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	2.968 m <sup>2</sup>	71.05 m <sup>3</sup>	962.38 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	140.22 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	175.65 m <sup>3</sup>
Base	0.480 m <sup>2</sup>	9.60 m <sup>3</sup>	156.37 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	195.46 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	390.93 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	23.68 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	10.00 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	7.28 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	131.74
Rivestimento SX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	89.48

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 29  
Progressiva: 0+560.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.17								2.07							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.09		2.77		2.70		2.70		2.70		2.70		2.09		2.09	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.51		-1.01		-1.01		-1.01		-1.01		-1.01		-1.01		-4.52	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		0.673		0.608		0.608		0.608		0.608		0.608		0.000	

MOVIMENTI TERRA Prog. 5+60.00			
Area di sterro	0.15 m <sup>2</sup>		
Area di riporto	1.23 m <sup>2</sup>		
Volume sterro	1.52 m <sup>3</sup>		
Volume riporto	37.91 m <sup>3</sup>		
Volume sterro cumulato	340.89 m <sup>3</sup>		
Volume riporto cumulato	9936.85 m <sup>3</sup>		
Volume netto	-9596.06 m <sup>3</sup>		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	1.984 m <sup>2</sup>	41.04 m <sup>3</sup>	1511.55 m <sup>3</sup>
Anticappellare	1.984 m <sup>2</sup>	41.04 m <sup>3</sup>	1511.55 m <sup>3</sup>
Bonifica	0.397 m <sup>2</sup>	8.21 m <sup>3</sup>	705.39 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.371 m <sup>2</sup>	29.39 m <sup>3</sup>	1079.12 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	180.12 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	187.65 m <sup>3</sup>
Base	0.480 m <sup>2</sup>	9.60 m <sup>3</sup>	185.17 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	231.46 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	462.93 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	23.68 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	10.00 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	9.58 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	131.74
Rivestimento SX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	89.48

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 27  
Progressiva: 0+520.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.22								2.17							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.20		3.65		3.48		3.48		3.48		3.48		2.19		2.19	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-5.52		-1.947		-1.992		-1.992		-1.992		-1.992		-1.992		-5.54	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		1.947		1.992		1.992		1.992		1.992		1.992		0.000	

MOVIMENTI TERRA Prog. 5+20.00			
Area di sterro	0.00 m <sup>2</sup>		
Area di riporto	7.11 m <sup>2</sup>		
Volume sterro	0.00 m <sup>3</sup>		
Volume riporto	231.90 m <sup>3</sup>		
Volume sterro cumulato	339.37 m <sup>3</sup>		
Volume riporto cumulato	9802.31 m <sup>3</sup>		
Volume netto	-9462.94 m <sup>3</sup>		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.488 m <sup>2</sup>	55.78 m <sup>3</sup>	1424.40 m <sup>3</sup>
Anticappellare	2.488 m <sup>2</sup>	55.78 m <sup>3</sup>	1424.40 m <sup>3</sup>
Bonifica	0.498 m <sup>2</sup>	11.16 m <sup>3</sup>	697.96 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	2.100 m <sup>2</sup>	50.68 m <sup>3</sup>	1013.06 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	143.72 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	179.65 m <sup>3</sup>
Base	0.480 m <sup>2</sup>	9.60 m <sup>3</sup>	165.97 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	207.46 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	414.93 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	23.68 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	10.00 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	8.04 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	131.74
Rivestimento SX	0.00	0.00	33.54
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	89.48

Tracciato: TR-A\_NV09  
Sezione 30  
Progressiva: 0+580.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 0.00

QUOTE TERRENO	2.07								2.05							
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00															
QUOTE PROGETTO	2.06		2.77		2.71		2.71		2.71		2.71		2.06		2.06	
DISTANZE PARZIALI PROGETTO																
PROGRESSIVE PROGETTO	-4.57		-1.07		-1.07		-1.07		-1.07		-1.07		-1.07		-4.58	
DIFFERENZA QUOTE	0.000		0.715		0.648		0.648		0.6							