

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 1
Progressiva: 0+000.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.70	16.88	17.07	16.49	17.12	17.21	17.30	17.36
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-11.50	-5.59	0.00	5.90	12.73	16.39	20.00
QUOTE PROGETTO			17.07	16.39	16.45	16.49	16.29	17.00
DISTANZE PARZIALI PROGETTO			0.86	1.50	1.50	0.29	0.71	0.71
PROGRESSIVE PROGETTO			17.07	18.59	20.09	21.59	22.30	23.01
DIFFERENZA QUOTE			0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+00.00			
Area di sterco	6.54 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterco	0.00 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterco cumulado	0.00 m ³		
Volume riporto cumulado	0.00 m ³		
Volume netto	0.00 m ³		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.050 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtora	0.160 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Binder	0.200 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Base	0.320 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Fondazione	0.600 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Margine Cunetta	0.200 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Corsoio	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	0.00
Scavo Fossati DX	0.00	0.00	0.00
Rivestimento SX	0.00	0.00	0.00
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 4
Progressiva: 0+060.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.24	16.71	16.86	17.09	17.38
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-5.77	-0.00	3.32	7.00
QUOTE PROGETTO		16.36	16.91	16.95	17.03
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.89	1.50	1.50	1.38
PROGRESSIVE PROGETTO		16.36	17.86	19.36	20.74
DIFFERENZA QUOTE					

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+60.00			
Area di sterco	2.24 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterco	102.26 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterco cumulado	445.77 m ³		
Volume riporto cumulado	0.00 m ³		
Volume netto	445.77 m ³		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	1.915 m ²	19.15 m ³	19.15 m ³
Anticappellere	1.915 m ²	19.15 m ³	19.15 m ³
Bonifica	1.915 m ²	19.15 m ³	19.15 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.315 m ²	13.11 m ³	57.90 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtora	0.160 m ²	3.20 m ³	9.60 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	12.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	19.20 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	36.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	72.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.237 m ²	7.10 m ³	25.94 m ³
Margine Cunetta	0.100 m ²	3.00 m ³	11.00 m ³
Corsoio	0.019 m ²	0.19 m ³	0.19 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	10.49
Scavo Fossati DX	0.82	16.38	33.16
Rivestimento SX	0.21	4.20	10.49
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 2
Progressiva: 0+020.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.66	16.82	16.80	16.85	17.01	17.13	17.30
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-11.43	-5.87	0.00	8.46	13.73	20.00
QUOTE PROGETTO		16.81	16.81	16.15	16.17	16.01	16.95
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		0.91	1.50	1.50	1.08	1.64	1.65
PROGRESSIVE PROGETTO		16.81	18.31	19.81	20.89	22.53	24.18
DIFFERENZA QUOTE							

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+20.00			
Area di sterco	9.81 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterco	164.52 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterco cumulado	164.52 m ³		
Volume riporto cumulado	0.00 m ³		
Volume netto	164.52 m ³		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.217 m ²	22.67 m ³	22.67 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtora	0.160 m ²	3.20 m ³	3.20 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	4.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	6.40 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	12.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	24.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	9.47 m ³
Margine Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	4.00 m ³
Corsoio	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	2.10	2.10
Scavo Fossati DX	0.53	5.31	5.31
Rivestimento SX	0.21	2.10	2.10
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 5
Progressiva: 0+080.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.02	16.49	16.65	16.85	17.20
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-3.50	-0.00	1.66	5.16
QUOTE PROGETTO		16.49	17.44	17.48	17.13
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.50	1.50	1.18	1.18
PROGRESSIVE PROGETTO		16.49	17.94	19.12	20.30
DIFFERENZA QUOTE					

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+80.00			
Area di sterco	0.00 m ²		
Area di riporto	2.85 m ²		
Volume sterco	22.39 m ³		
Volume riporto	29.45 m ³		
Volume sterco cumulado	468.16 m ³		
Volume riporto cumulado	29.45 m ³		
Volume netto	438.70 m ³		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	4.805 m ²	67.21 m ³	86.36 m ³
Anticappellere	4.805 m ²	67.21 m ³	86.36 m ³
Bonifica	4.335 m ²	62.50 m ³	81.68 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.579 m ²	18.94 m ³	76.85 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtora	0.160 m ²	3.20 m ³	12.80 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	16.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	25.60 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	48.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	96.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m ²	2.37 m ³	28.41 m ³
Margine Cunetta	0.000 m ²	1.00 m ³	12.00 m ³
Corsoio	0.038 m ²	0.57 m ³	0.77 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	14.68
Scavo Fossati DX	0.83	16.54	49.69
Rivestimento SX	0.21	4.20	14.68
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 3
Progressiva: 0+040.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.59	16.73	16.80	16.85	17.12	17.31	17.36
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.26	-0.00	0.00	10.77	17.62	20.00
QUOTE PROGETTO		16.81	16.53	16.43	16.41	16.26	17.00
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.50	1.50	1.50	0.29	0.71	0.71
PROGRESSIVE PROGETTO		16.81	18.34	19.84	21.34	22.05	22.76
DIFFERENZA QUOTE							

MOVIMENTI TERRA Prog. 0+40.00			
Area di sterco	7.99 m ²		
Area di riporto	0.00 m ²		
Volume sterco	178.98 m ³		
Volume riporto	0.00 m ³		
Volume sterco cumulado	343.51 m ³		
Volume riporto cumulado	0.00 m ³		
Volume netto	343.51 m ³		
MATERIE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Anticappellere	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Bonifica	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	0.995 m ²	22.12 m ³	44.79 m ³
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtora	0.160 m ²	3.20 m ³	6.40 m ³
Binder	0.200 m ²	4.00 m ³	8.00 m ³
Base	0.320 m ²	6.40 m ³	12.80 m ³
Fondazione	0.600 m ²	12.00 m ³	24.00 m ³
Supercompattato	1.200 m ²	24.00 m ³	48.00 m ³
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.474 m ²	9.47 m ³	18.94 m ³
Margine Cunetta	0.200 m ²	4.00 m ³	8.00 m ³
Corsoio	0.000 m ²	0.00 m ³	0.00 m ³
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.21	4.20	6.29
Scavo Fossati DX	0.72	12.46	17.77
Rivestimento SX	0.21	4.20	6.29
Scavo Fossati SX	0.00	0.00	0.00

Tracciato: TR-A_NV14B
Sezione 6
Progressiva: 0+100.00
Scala: 1:200
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	16.73	16.81	16.08	16.94	17.06
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-17.31	-9.04	13.01	16.94
QUOTE PROGETTO		16.17	16.37	16.37	16.62
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.74	1.38	1.50	2.19
PROGRESSIVE PROGETTO		16.17	17.55	19.05	21.24
DIFFERENZA QUOTE					

MOVIMENTI TERRA Prog. 1+00.00			
Area di sterco	0.00 m ²		
Area di riporto	10.40 m ²		
Volume sterco	0.00 m ³		
Volume riporto	133.44 m ³		
Volume sterco cumulado	468.16 m ³		
Volume riporto cumulado	162.90 m ³		
Volume netto	305.26 m		