

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 91  
Progressiva: 1+800.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	12.84	12.99	13.17	13.29	13.41
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.87	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.55	1.87	1.50	1.34
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.05	-3.50	0.00	6.66
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.645	1.537	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 18+00.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			9.91 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			234.05 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27298.51 m <sup>3</sup>
Volume netto			-25894.41 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	3.425 m <sup>2</sup>	101.03 m <sup>3</sup>	9644.17 m <sup>3</sup>
Anticappellere	3.425 m <sup>2</sup>	101.03 m <sup>3</sup>	9644.17 m <sup>3</sup>
Bonifica	8.206 m <sup>2</sup>	143.23 m <sup>3</sup>	10111.51 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	2.344 m <sup>2</sup>	50.36 m <sup>3</sup>	3528.65 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	296.74 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	370.92 m <sup>3</sup>
Base	0.320 m <sup>2</sup>	6.40 m <sup>3</sup>	593.47 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	1112.76 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	2177.52 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	66.28 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	27.99 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	62.43 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati DX	0.80	17.17	1293.44
Rivestimento SX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati SX	0.90	17.91	490.27

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 94  
Progressiva: 1+860.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	13.08	13.23	13.52	13.70	13.91
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-14.48	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		1.98	1.38	1.50	1.60
PROGRESSIVE PROGETTO		-6.46	-3.50	0.00	5.10
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.258	1.125	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 18+60.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			5.62 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			120.29 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27730.08 m <sup>3</sup>
Volume netto			-26025.99 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.790 m <sup>2</sup>	56.65 m <sup>3</sup>	8885.06 m <sup>3</sup>
Anticappellere	2.790 m <sup>2</sup>	56.65 m <sup>3</sup>	8885.06 m <sup>3</sup>
Bonifica	6.296 m <sup>2</sup>	112.16 m <sup>3</sup>	10455.92 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.885 m <sup>2</sup>	29.62 m <sup>3</sup>	4034.50 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	306.34 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	382.92 m <sup>3</sup>
Base	0.320 m <sup>2</sup>	6.40 m <sup>3</sup>	612.67 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	1148.76 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	2249.52 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	66.28 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	27.99 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	64.73 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati DX	1.15	11.48	1331.21
Rivestimento SX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati SX	0.81	15.98	538.54

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 92  
Progressiva: 1+820.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	13.92	13.02	13.36	13.54	13.85
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.17	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.25	1.38	1.50	1.85
PROGRESSIVE PROGETTO		-5.75	-3.50	0.00	5.43
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.420	1.292	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 18+20.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			7.40 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			173.12 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27471.62 m <sup>3</sup>
Volume netto			-25767.53 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	6.063 m <sup>2</sup>	94.88 m <sup>3</sup>	9739.05 m <sup>3</sup>
Anticappellere	6.063 m <sup>2</sup>	94.88 m <sup>3</sup>	9739.05 m <sup>3</sup>
Bonifica	4.990 m <sup>2</sup>	133.05 m <sup>3</sup>	10244.56 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	2.101 m <sup>2</sup>	44.45 m <sup>3</sup>	3973.10 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	299.54 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	374.92 m <sup>3</sup>
Base	0.320 m <sup>2</sup>	6.40 m <sup>3</sup>	599.87 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	1124.76 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	2201.52 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	66.28 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	27.99 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	63.20 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati DX	0.91	17.16	1310.60
Rivestimento SX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati SX	0.77	16.70	506.98

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 95  
Progressiva: 1+880.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	13.04	13.22	13.50	13.69	13.89
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-13.69	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.00	1.38	1.50	1.60
PROGRESSIVE PROGETTO		-5.50	-3.50	0.00	5.10
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.268	1.132	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 18+80.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			5.67 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			112.86 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27842.94 m <sup>3</sup>
Volume netto			-26138.84 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	5.236 m <sup>2</sup>	80.26 m <sup>3</sup>	9965.32 m <sup>3</sup>
Anticappellere	5.236 m <sup>2</sup>	80.26 m <sup>3</sup>	9965.32 m <sup>3</sup>
Bonifica	5.236 m <sup>2</sup>	115.32 m <sup>3</sup>	10571.24 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.890 m <sup>2</sup>	37.74 m <sup>3</sup>	4072.24 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	309.54 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	386.92 m <sup>3</sup>
Base	0.320 m <sup>2</sup>	6.40 m <sup>3</sup>	619.07 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	1160.76 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	2273.52 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	66.28 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	27.99 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	65.50 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati DX	1.15	22.98	1394.19
Rivestimento SX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati SX	0.75	15.62	554.16

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 93  
Progressiva: 1+840.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	13.00	13.13	13.44	13.62	14.07
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.32	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.12	1.38	1.50	1.71
PROGRESSIVE PROGETTO		-5.62	-3.50	0.00	5.21
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.342	1.209	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 18+40.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			6.41 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			138.16 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27609.79 m <sup>3</sup>
Volume netto			-25905.70 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	2.874 m <sup>2</sup>	89.37 m <sup>3</sup>	9628.42 m <sup>3</sup>
Anticappellere	2.874 m <sup>2</sup>	89.37 m <sup>3</sup>	9628.42 m <sup>3</sup>
Bonifica	4.920 m <sup>2</sup>	99.20 m <sup>3</sup>	10343.76 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Vegetale	1.077 m <sup>2</sup>	31.78 m <sup>3</sup>	4004.88 m <sup>3</sup>
SOVRASTRUTTURA			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Urtura	0.160 m <sup>2</sup>	3.20 m <sup>3</sup>	303.14 m <sup>3</sup>
Binder	0.200 m <sup>2</sup>	4.00 m <sup>3</sup>	378.92 m <sup>3</sup>
Base	0.320 m <sup>2</sup>	6.40 m <sup>3</sup>	606.27 m <sup>3</sup>
Fondazione	0.600 m <sup>2</sup>	12.00 m <sup>3</sup>	1136.76 m <sup>3</sup>
Supercompattato	1.200 m <sup>2</sup>	24.00 m <sup>3</sup>	2225.52 m <sup>3</sup>
MANUFATTI			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	66.28 m <sup>3</sup>
Magnone Cunetta	0.000 m <sup>2</sup>	0.00 m <sup>3</sup>	27.99 m <sup>3</sup>
Corridoio	0.038 m <sup>2</sup>	0.77 m <sup>3</sup>	63.97 m <sup>3</sup>
Quantità Fossati di Guardia			
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Rivestimento DX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati DX	0.00	9.12	1319.73
Rivestimento SX	0.00	0.00	37.88
Scavo Fossati SX	0.79	15.58	622.56

Tracciato: TR-A\_NV14B  
Sezione 96  
Progressiva: 1+900.00  
Scala: 1:200  
Quota di Riferimento: 10.00

QUOTE TERRENO	12.80	13.00	13.25	13.43	13.63
PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-12.02	0.00	0.00	20.00
QUOTE PROGETTO					
DISTANZE PARZIALI PROGETTO		2.39	1.38	1.50	1.64
PROGRESSIVE PROGETTO		-5.89	-3.50	0.00	5.44
DIFFERENZA QUOTE		0.000	1.504	1.358	0.000

MOVIMENTI TERRA Prog. 19+00.00			
Area di sterno			0.00 m <sup>2</sup>
Area di riporto			8.02 m <sup>2</sup>
Volume sterno			0.00 m <sup>3</sup>
Volume riporto			136.85 m <sup>3</sup>
Volume sterno cumulado			1704.09 m <sup>3</sup>
Volume riporto cumulado			27979.78 m <sup>3</sup>
Volume netto			-26275.69 m <sup>3</sup>
Materiale	Area	Volume	Vol. Cum.
Scotico	4.270 m <sup>2</sup>	95.06 m <sup>3</sup>	10660.39 m <sup>3</sup>
Anticappellere	4.270 m <sup>2</sup>	95.06 m <sup>3</sup>	10660.39 m <sup>3</sup>
Bonifica	6.533 m <sup>2</sup>	121.69 m <sup>3</sup>	10692.93 m <sup>3</sup>
TERRENO VEGETALE			
Materiale	Area	Volume</	