



LEGENDA

Progetto

	Tratti allo scoperto		Tratti in galleria		Tratti in viadotto
	Confini Comunali		Confini Regionali		

TIPOLOGIE di IMPIANTO	CARATTERISTICHE delle PIANTE	SPECIE UTILIZZATE		SESTO di IMPIANTO			
		Alberi	Arbusti	Arbustive	Erbacee	Alberi	Arbusti
Mod. 0	Idroemina esclusiva	-	-	-	-	-	-
Mod. A	Ripristino uso agricolo	-	-	-	-	-	-
Mod. B	Fascia arbustiva mesofila	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Arbutus unedo</i> • <i>piatacia lentiscus</i> • <i>Phillyrea latifolia</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rhamnus alaternus</i> • <i>rosmarinus officinalis</i> 	-	n°14 arbusti ogni 210 mq
Mod. C	Rinaturalizzazione spondale	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Populus alba</i> • <i>Salix purpurea</i> • <i>Sambucus nigra</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Festuca rubra</i> • <i>Festuca pratensis</i> • <i>Festuca heterophylla</i> • <i>Lotus corniculatus</i> 	n°6 alberi ogni 360 mq	n°22 arbusti ogni 360 mq
Mod. D	Rinaturalizzazione spondale a carattere ecosistemico (Bferno)	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Populus alba</i> • <i>populus nigra</i> • <i>Salix alba</i> • <i>Fraxinus oxycarpa</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Cornus sanguinea</i> • <i>Euonymus europaeus</i> 	n°20 alberi ogni 1386 mq	n°110 arbusti ogni 1386 mq
Mod. E	Piantumazione ad Olea europea e componente arbustiva	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Olea europea</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rhamnus alaternus</i> • <i>Arbutus unedo</i> • <i>Phyllirea latifolia</i> 	n°1 alberi ogni 16 ml	n°3 arbusti ogni 16 ml
Mod. G	Filari	h min - max 0.6 m - 0.8 m età min. 2 anni	-	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Populus alba</i> • <i>Ulmus minor</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vicia cracca</i> 	n°4 alberi ogni 40 ml	-
Mod. H	Macchia arbustiva	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Crataegus monogyna</i> • <i>Cornus sanguinea</i> 	-	-	n°14 arbusti ogni 220 mq
Mod. L	Specie utilizzata per invito faunistico	-	h min - max 0.4 m - 0.8 m età min. 2 anni	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Juniperus oxycedrus</i> • <i>Rhamus alaternus</i> 	-	-	n°14 arbusti ogni 220 mq

WBS DI PROGETTO

IA01A da Km 0+700 a km 2+783	IA01M da Km 11+100 a km 12+500
IA01B da Km 2+783 a km 3+850	IA01N da Km 12+500 a km 15+100
IA01C da Km 3+850 a km 4+350	IA01O da Km 15+100 a km 16+800
IA01D da Km 4+350 a km 4+750	IA01P da Km 16+800 a km 17+600
IA01E da Km 4+750 a km 5+500	IA01Q da Km 17+600 a km 18+500
IA01F da Km 5+500 a km 7+800	IA01R da Km 18+500 a km 20+000
IA01G da Km 7+800 a km 7+950	IA01S da Km 20+000 a km 21+050
IA01H da Km 7+950 a km 8+800	IA01T da Km 21+050 a km 21+650
IA01I da Km 8+800 a km 10+000	IA01U da Km 21+650 a km 22+700
IA01L da Km 10+000 a km 11+100	IA01V da Km 22+700 a km 24+930

COMMITTEE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE DIREZIONE INVESTIMENTI DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI DIRETTORIO SUO - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **AGOSTINO COSTALDELLI** **ATLANTE**

PROGETTAZIONE: **HUB** **MANDATARI: HUBpro**

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA

Planimetria degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale - Tav. 11 di 17

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	1:2000
MANDATARI	MANDATARI	

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERAZIONE PROG. REV.

LIOB 02 E ZZ P6 IA0000 011 C

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorezzato	Data
A	Disegno Grafico	E. Marafioti	09/06/2023	S. Corallo	09/06/2023	V. Sironi	09/06/2023		
B	Revisione	E. Marafioti	14/06/2023	S. Corallo	14/06/2023	V. Sironi	14/06/2023		
C	Revisione	E. Marafioti	08/06/2023	S. Corallo	08/06/2023	V. Sironi	08/06/2023		

File: LIOB02ZZP6IA0000011C.DWG in. Elab.: