



Pianta quota ingresso - Segnaletica a messaggio fisso  
Scala 1:200

SEGNALETICA A MESSAGGIO FISSO				
CODICE IDENTIFICATIVO	SIMBOLO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	QUANTITÀ
FID-fascia(mf)-vr60-P	001	Elemento scotolare a fascia con grafico monofacciale in vinile retroilluminante con fissaggio a parete. Dimensioni: H=400 mm, L=variabile, Sp=30 mm		3 elementi per 20 elementi
FID-fascia(bf)-vr60-S	002	Elemento scotolare a fascia con grafico bifacciale in vinile retroilluminante e struttura di supporto a sospensione. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp=50 mm		3 elementi per 20 elementi
FID-portale(mf)-vr270	003	Elemento scotolare a portale con nome stazione e grafiche monofacciali in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=2700mm, L=variabile, Sp=200 mm		1 elemento per 20 elementi
FID-bandiera-vr40	004	Elemento scotolare chiuso, con grafiche monofacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp=30 mm		2 (cod)

IDENTIFICAZIONE				
FID-nome+30	Simbolo	Descrizione	Quantità	Elementi
FID-fascia(mf)-vr50-S Al 2019 (RAL 9006)	001	Elemento scotolare in PVC illuminato da proiettori esterni. Basse sulla fascia o parete. Dimensioni: H=300 mm, Sp=15 mm	19 elementi per 20 elementi	1 elemento per 20 elementi
FID-fascia(bf)-vr60-PL	002	Elemento scotolare a fascia con fissaggio a parete. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp=30 mm	4 elementi per 20 elementi	4 elementi per 20 elementi
FID-fascia(mf)-vr50-P	003	Elemento scotolare a parete con grafico bifacciale in vinile retroilluminante e struttura di supporto a sospensione. Dimensioni: H=600mm, L=variabile, Sp= 30 mm	14 elementi per 20 elementi	14 elementi per 20 elementi
FID-fascia(bf)-vr60-S	004	Elemento scotolare a fascia con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=600mm, L=variabile, Sp= 30 mm	4 elementi per 20 elementi	4 elementi per 20 elementi
FID-portale(mf)-vr200	005	Elemento scotolare a portale con nome stazione e grafiche monofacciali in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=2000mm, L=2500, Sp=100 mm	2 elementi per 20 elementi	2 elementi per 20 elementi
FID-targa-vr40	006	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	22 (cod)	22 (cod)
FID-bandiera-vr40	007	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	7 (cod)	7 (cod)
FID-bandiera-vr40	008	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	5 (cod)	5 (cod)

IDENTIFICAZIONE				
FID-targa-vr40	Simbolo	Descrizione	Quantità	Elementi
FID-targa-vr40	006	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	22 (cod)	22 (cod)
FID-bandiera-vr40	007	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	7 (cod)	7 (cod)
FID-bandiera-vr40	008	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	5 (cod)	5 (cod)
FID-targa-vr40	009	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	3 (cod)	3 (cod)
FID-targa-vr40	010	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	1 (cod)	1 (cod)
FID-bandiera-vr40	011	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	1 (cod)	1 (cod)
FID-bandiera-vr40	012	Elemento scotolare chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroilluminante e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	6 (cod)	6 (cod)
FID-targa-vr40	013	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm	1 (cod)	1 (cod)
FID-targaFS vrb	014	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Modulo base piano. Dimensioni: H=250 mm, L=750mm, Sp= 30 mm	5 (cod)	5 (cod)
FID-pl 300	015	Elemento grafico in pellicola adesiva applicato su superfici vetrate. Dimensioni: H=300mm, L=420mm.	5 (cod)	5 (cod)
FID-sb	016	Elemento grafico in pellicola adesiva applicato su superfici vetrate. Dimensioni: H=100mm, L=variabile, Sp=30 mm	non 14,00m	non 14,00m
FID-targaDIS-v / 60	017	Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=600 mm, L=400 mm, Sp=30 mm.	1 (cod)	1 (cod)

INFORMAZIONE				
FID - bacheca-140 LEDP-ixR	Simbolo	Descrizione	Quantità	Elementi
FID - bacheca-140 LEDP-ixR	017A	Bacheca "Lucegrafica" per orari ferroviari e informazioni varie. - Tipo A: A parete ribassata in acciaio inox e pannello con sargenti LED. Dimensioni: L=1550mm, H=1457mm, Sp=90 mm.	2 (cod)	2 (cod)
FID - bacheca-140 LEDP-ixR	017B	Bacheca "Lucegrafica" per orari ferroviari e informazioni varie. - Tipo A: A parete ribassata in acciaio inox e pannello con sargenti LED. Dimensioni: L=1550mm, H=1457mm, Sp=90 mm.	2 (cod)	2 (cod)
FID - bacheca-140 LEDA-ix	017A	Bacheca "Lucegrafica" per orari ferroviari e informazioni varie. - Tipo A: Autoportante in acciaio inox e pannello con sargenti LED. Dimensioni: L=1550mm, H=2350mm, Sp=120 mm.	1 (cod)	1 (cod)
FID - bacheca-140 LEDA-ix	017B	Bacheca "Lucegrafica" per orari ferroviari e informazioni varie. - Tipo A: Autoportante in acciaio inox e pannello con sargenti LED. Dimensioni: L=1550mm, H=2350mm, Sp=120 mm.	1 (cod)	1 (cod)
FIDV-targa-vrP	018	Elemento scotolare chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=200mm, L=150mm, Sp=20 mm.	13 (coppie)	13 (coppie)
FIDV-targa-vrP	019	Elemento scotolare chiuso a targa, con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400mm, L=400mm, Sp=30 mm.	8 (cod)	8 (cod)
FIDV-pannello (bf)-vrPT270	020	Targa a parete con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: H=400mm, L=400mm, Sp=30 mm.	8 (cod)	8 (cod)
FIDV-limite-vrPT270	021	Elemento grafico in pellicola adesiva applicato su superfici vetrate. Dimensioni: L=2500mm, H=400mm, Sp=30mm.	4 (cod)	4 (cod)
FIDV-grafica-vr-Tipo A	022	Elemento grafico in pellicola adesiva applicato su superfici vetrate. Dimensioni: H=300mm, L=420mm.	5 (cod)	5 (cod)
FIDV-targa-vrP18	023	Targa con grafiche in vinile retroilluminante. Dimensioni: L=460mm, H=150mm, Sp=30 mm.	2 (cod)	2 (cod)

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE  
DIREZIONE INVESTIMENTI  
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI  
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE: **ACOSTINI** COSTRUZIONI, **ATLANTE** MANDATARIA, **pro** MANDANTI

PROGETTAZIONE: **HUB** MANDATARIA, **pro** MANDANTI

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**LINEA PESCARA - BARI**  
**RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA**  
**LOTTO 2 e 3: RADDOPPIO TERMOLI - RIPALTA**

STAZIONI E FERME  
FV01: Fermata di Campomarino  
Pianimetria della segnaletica a messaggio fisso e Livello ingresso

SCALA: 1:100

COMMESSA: **LI0B 02 E ZZ PA FV0100 002 B**

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Rev. Data
A	Emissione Quotazione	L. Fucini	D. Fineman	14/12/2022	R. Fucini	14/12/2022	14/12/2022
B	Revisione per RIV L0B-FV-0000003	L. Fucini	D. Fineman	11/06/2023	R. Fucini	21/06/2023	21/06/2023

File: LI0B02ZZPAFV0100002B.DWG n. Esab.: 1