



ANAS S.p.A.

Direzione Generale

DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO DEFINITIVO

RICHIESTE DELLA COMMISSIONE TECNICA VIA (CTVA-00_2014-0001290)

Integrazione n.42 - ALLEGATI

CONTRAENTE GENERALE:
Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Ing. Pietro Mario Gianvecchio

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
dott. ing. E.Campa

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT - Strutture
SEA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica
CINIGEO - Gallerie grisutose
LANDE - Ambiente
LAND - Archeologia
PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. M. Aramini



ALLEGATO I42-g10

Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo con integrazioni (Vol.10/10)

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'352'343,56
14695 / 2091 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS37N - CORPO STRADALE DA VI AVENA A GA STELLITANO 1 - CARR. NORD (Cat 513) CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/peso=69,56/ 0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			347,800	347,80		
							347,80		
			-1,00			347,800	-347,80		
			0,50			347,800	173,90		
							-173,90		
							521,70		
							-347,80		
							173,90	1,31	227,81
14696 / 2092 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			10'253,270	10'253,27		
							10'253,27		
	A R I P O R T A R E						10'253,27		724'352'571,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						10'253,27		724'352'571,37
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			10'253,270	-10'253,27		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			10'253,270	5'126,64		
	Parziale...	m3					-5'126,63		
	Sommano positivi...	m3					15'379,91		
	Sommano negativi...	m3					-10'253,27		
	SOMMANO...	m3					5'126,64	1,58	8'100,09
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14697 / 2093 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Rilevato " "		0,40			854,910	341,96		
	Parziale...	m3					341,96		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			341,960	-341,96		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			341,960	170,98		
	Parziale...	m3					-170,98		
	Sommano positivi...	m3					512,94		
	Sommano negativi...	m3					-341,96		
	SOMMANO...	m3					170,98	5,09	870,29
14698 / 2094 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 27+341.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'361'541,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'361'541,75
	27+380.00								
	Rilevato		0,60			854,910	512,95		
	" " a dedurre filtro		-1,00			62,600	-62,60		
	Parziale...	mc					450,35		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			450,350	-450,35		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			450,350	225,18		
	Parziale...	mc					-225,17		
	Sommano positivi...	mc					738,13		
	Sommano negativi...	mc					-512,95		
	SOMMANO...	mc					225,18	0,77	173,39
14699 / 2095 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Filtro		0,60	0,30		347,800	62,60		
	" " *(H/peso=69,56/ 0,20)								
	Parziale...	m3					62,60		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			62,600	-62,60		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			62,600	31,30		
	Parziale...	m3					-31,30		
	Sommano positivi...	m3					93,90		
	Sommano negativi...	m3					-62,60		
	SOMMANO...	m3					31,30	6,69	209,40
14700 / 2096 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								724'361'924,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'361'924,54
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Geotessile								
	" " *(H/peso=69,56/0,20)		0,60	2,00		347,800	417,36		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(27380,00-27341,00)*0,60)		2,00	23,40		0,300	14,04		
	Parziale...	m2					431,40		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			431,400	-431,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			431,400	215,70		
	Parziale...	m2					-215,70		
	Sommano positivi...	m2					647,10		
	Sommano negativi...	m2					-431,40		
	SOMMANO...	m2					215,70	1,24	267,47
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14701 / 2097 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/peso=346,81/0,45*0,25)		1,00			192,672	192,67		
	Parziale...	mc					192,67		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			192,670	-192,67		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			192,670	96,34		
	A RIPORTARE						96,34		724'362'192,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						96,34		724'362'192,01
	Parziale...	mc					-96,33		
	Sommano positivi...	mc					289,01		
	Sommano negativi...	mc					-192,67		
	SOMMANO...	mc					96,34	26,75	2'577,10
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14702 / 2098 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=346,81/0,45*0,10)</p>		1,00			77,069	77,07		
	Parziale...	m3					77,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			77,070	-77,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			77,070	38,54		
	Parziale...	m3					-38,53		
	Sommano positivi...	m3					115,61		
	Sommano negativi...	m3					-77,07		
	SOMMANO...	m3					38,54	85,89	3'310,20
14703 / 2099 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'368'079,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'368'079,31
	peso=346,81/0,45*0,05)		1,00			38,534	38,53		
	Parziale...	m3					38,53		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			38,530	-38,53		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			38,530	19,27		
	Parziale...	m3					-19,26		
	Sommano positivi...	m3					57,80		
	Sommano negativi...	m3					-38,53		
	SOMMANO...	m3					19,27	105,45	2'032,02
14704 / 2100 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=346,81/0,45)		1,00			770,689	770,69		
	Parziale...	mq					770,69		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			770,690	-770,69		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			770,690	385,35		
	Parziale...	mq					-385,34		
	Sommano positivi...	mq					1'156,04		
	Sommano negativi...	mq					-770,69		
	SOMMANO...	mq					385,35	8,70	3'352,55
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14705 / 2101 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'373'463,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'373'463,88
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Tubazione " " * (lung.=27380,00-27341,00)		2,00	39,00			78,00		
	Parziale...	m					78,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			78,000	-78,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			78,000	39,00		
	Parziale...	m					-39,00		
	Sommano positivi...	m					117,00		
	Sommano negativi...	m					-78,00		
	SOMMANO...	m					39,00	5,14	200,46
14706 / 2102 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=27680,00-27341,00) (lung.=27380,00-27341,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	339,00	0,660	0,300	67,12		
	Parziale...	m3					65,72		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			65,720	-65,72		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			65,720	32,86		
	Parziale...	m3					-32,86		
	Sommano positivi...	m3					99,98		
	Sommano negativi...	m3					-67,12		
	SOMMANO...	m3					32,86	6,69	219,83
14707 / 2103	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'373'884,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'373'884,17
PA.OC.042	COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Riempimento " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00	39,00	0,660	0,920	23,68		
							23,68		
			-1,00				23,680	-23,68	
			0,50				23,680	11,84	
								-11,84	
								35,52	
								-23,68	
								11,84	0,36
									4,26
14708 / 2104 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Scavo " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3		1,00	39,00	0,660	1,220	31,40		
								31,40	
			-1,00				31,400	-31,40	
			0,50				31,400	15,70	
								-15,70	
								47,10	
	A RIPORTARE						15,70		724'373'888,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,70		724'373'888,43
	Sommano negativi...	m3					-31,40		
	SOMMANO...	m3					15,70	2,15	33,76
14709 / 2105 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Cordolo " " " (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale...	m	1,00	39,00			39,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			39,000	-39,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			39,000	19,50		
	Parziale...	m					-19,50		
	Sommano positivi...	m					58,50		
	Sommano negativi...	m					-39,00		
	SOMMANO...	m					19,50	8,32	162,24
14710 / 2106 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale...	m	1,00	39,00			39,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "								
	Parziale...	m					39,00		
	A RIPORTARE						39,00		724'374'084,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,00		724'374'084,43
	" "		-1,00			39,000	-39,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			39,000	19,50		
	Parziale...	m					-19,50		
	Sommano positivi...	m					58,50		
	Sommano negativi...	m					-39,00		
	SOMMANO...	m					19,50	7,61	148,40
14711/ 2107 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . . Parziale... Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO... CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
			2,00	39,00			78,00		
	Parziale...	m					78,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			78,000	-78,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			78,000	39,00		
	Parziale...	m					-39,00		
	Sommano positivi...	m					117,00		
	Sommano negativi...	m					-78,00		
	SOMMANO...	m					39,00	14,52	566,28
14712/ 2108 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=346,81/0,45) . A RIPORTARE								
			1,00			770,689	770,69		
	A RIPORTARE						770,69		724'374'799,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						770,69		724'374'799,11
	Parziale...	m2					770,69		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				770,690	-770,69	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				770,690	385,35	
	Parziale...	m2						-385,34	
	Sommano positivi...	m2						1'156,04	
	Sommano negativi...	m2						-770,69	
	SOMMANO...	m2						385,35	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14713 / 2109 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00				85,840 85,630	85,84 85,63	
	Parziale...	m3						171,47	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00					171,470	-171,47
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50					174,470	87,24
	Parziale...	m3						-84,23	
	Sommano positivi...	m3						258,71	
	Sommano negativi...	m3						-171,47	
	SOMMANO...	m3						87,24	1,57
14714 / 2110 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'375'506,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'375'506,40
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 85,840 85,84 " " 1,00 85,630 85,63 . Parziale... m3 171,47 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 171,470 -171,47 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 174,470 87,24 . Parziale... m3 -84,23 Sommano positivi... m3 258,71 Sommano negativi... m3 -171,47 SOMMANO... m3 87,24						0,39	34,02	
14715 / 2111 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Semina " " *(H/ peso=85,840/0,15) 1,00 572,267 572,27 " " *(H/ peso=85,630/0,15) 1,00 570,867 570,87 . Parziale... m2 1'143,14 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 1'143,140 -1'143,14 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 1'143,140 571,57 . Parziale... m2 -571,57								
	A RIPORTARE					571,57			724'375'540,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'375'894,79
14716 / 254 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS37S - CORPO STRADALE DA VI AVENA A GA STELLITANO 1 - CARR. SUD. (Cat 514) CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/peso=69,56/ 0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>. SOMMANO... mq</p>								
			1,00			347,800	347,80		
							347,80		
			-1,00			347,800	-347,80		
			0,50			347,800	173,90		
							-173,90		
							521,70		
							-347,80		
							173,90	1,31	227,81
14717 / 255 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			10'253,270	10'253,27		
							10'253,27		
	A R I P O R T A R E					10'253,27			724'376'122,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10'253,27		724'376'122,60
	. A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			10'253,270	-10'253,27		
	. A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			10'253,270	5'126,64		
	Parziale...	m3					-5'126,63		
	Sommano positivi...	m3					15'379,91		
	Sommano negativi...	m3					-10'253,27		
	SOMMANO...	m3					5'126,64	1,58	8'100,09
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14718 / 245 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Rilevato " "		0,40			854,910	341,96		
	Parziale...	m3					341,96		
	. A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			341,960	-341,96		
	. A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			341,960	170,98		
	Parziale...	m3					-170,98		
	Sommano positivi...	m3					512,94		
	Sommano negativi...	m3					-341,96		
	SOMMANO...	m3					170,98	5,09	870,29
14719 / 246 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Da progr 27+341.00 a progr.								
	A RIPORTARE								724'385'092,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'385'092,98
	27+380.00								
	Rilevato		0,60			854,910	512,95		
	" " a dedurre filtro		-1,00			62,600	-62,60		
	Parziale...	mc					450,35		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			450,350	-450,35		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			450,350	225,18		
	Parziale...	mc					-225,17		
	Sommano positivi...	mc					738,13		
	Sommano negativi...	mc					-512,95		
	SOMMANO...	mc					225,18	0,77	173,39
14720 / 263 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Filtro		0,60	0,30		347,800	62,60		
	" " *(H/peso=69,56/ 0,20)								
	Parziale...	m3					62,60		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			62,600	-62,60		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			62,600	31,30		
	Parziale...	m3					-31,30		
	Sommano positivi...	m3					93,90		
	Sommano negativi...	m3					-62,60		
	SOMMANO...	m3					31,30	6,69	209,40
14721 / 264 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								724'385'475,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'385'475,77
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Geotessile								
	" " *(H/peso=69,56/0,20)		0,60	2,00		347,800	417,36		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(27380,00-27341,00)*0,60)		2,00	23,40		0,300	14,04		
	Parziale...	m2					431,40		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			431,400	-431,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			431,400	215,70		
	Parziale...	m2					-215,70		
	Sommano positivi...	m2					647,10		
	Sommano negativi...	m2					-431,40		
	SOMMANO...	m2					215,70	1,24	267,47
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14722 / 256 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/peso=346,81/0,45*0,25)		1,00			192,672	192,67		
	Parziale...	mc					192,67		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			192,670	-192,67		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			192,670	96,34		
	A RIPORTARE						96,34		724'385'743,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						96,34		724'385'743,24
	Parziale...	mc					-96,33		
	Sommano positivi...	mc					289,01		
	Sommano negativi...	mc					-192,67		
	SOMMANO...	mc					96,34	26,75	2'577,10
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14723 / 258 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=346,81/0,45*0,10) . . Parziale...	m3	1,00			77,069	77,07		
	Parziale...	m3					77,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			77,070	-77,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			77,070	38,54		
	Parziale...	m3					-38,53		
	Sommano positivi...	m3					115,61		
	Sommano negativi...	m3					-77,07		
	SOMMANO...	m3					38,54	85,89	3'310,20
14724 / 259 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietriscetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A R I P O R T A R E								724'391'630,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'391'630,54
	peso=346,81/0,45*0,05)		1,00			38,534	38,53		
	Parziale...	m3					38,53		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			38,530	-38,53		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			38,530	19,27		
	Parziale...	m3					-19,26		
	Sommano positivi...	m3					57,80		
	Sommano negativi...	m3					-38,53		
	SOMMANO...	m3					19,27	105,45	2'032,02
14725 / 786 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=346,81/0,45)		1,00			770,689	770,69		
	Parziale...	mq					770,69		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			770,690	-770,69		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			770,690	385,35		
	Parziale...	mq					-385,34		
	Sommano positivi...	mq					1'156,04		
	Sommano negativi...	mq					-770,69		
	SOMMANO...	mq					385,35	8,70	3'352,55
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14726 / 247 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'397'015,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'397'015,11
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Tubazione " " * (lung.=27380,00-27341,00)		2,00	39,00			78,00		
	Parziale...	m					78,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			78,000	-78,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			78,000	39,00		
	Parziale...	m					-39,00		
	Sommano positivi...	m					117,00		
	Sommano negativi...	m					-78,00		
	SOMMANO...	m					39,00	5,14	200,46
14727 / 248 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=27680,00-27341,00) (lung.=27380,00-27341,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	339,00	0,660	0,300	67,12		
	Parziale...	m3					65,72		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			65,720	-65,72		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			65,720	32,86		
	Parziale...	m3					-32,86		
	Sommano positivi...	m3					99,98		
	Sommano negativi...	m3					-67,12		
	SOMMANO...	m3					32,86	6,69	219,83
14728 / 249 PA.OC.042	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'397'435,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'397'435,40
	COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Riempimento " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 -11,84 Sommano positivi... m3 35,52 Sommano negativi... m3 -23,68 SOMMANO... m3 11,84		1,00	39,00	0,660	0,920	23,68		
								23,68	
								-23,68	
								11,84	
								-11,84	
								35,52	
								-23,68	
								11,84	0,36 4,26
14729 / 250 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Scavo " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 -15,70 Sommano positivi... m3 47,10		1,00	39,00	0,660	1,220	31,40		
								31,40	
								-31,40	
								15,70	
								-15,70	
								47,10	
	A RIPORTARE						15,70		724'397'439,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						15,70		724'397'439,66
	Sommano negativi...	m3					-31,40		
	SOMMANO...	m3					15,70	2,15	33,76
14730 / 251 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Cordolo " " " (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m							
			1,00	39,00			39,00		
							39,00		
			-1,00			39,000	-39,00		
			0,50			39,000	19,50		
							-19,50		
							58,50		
							-39,00		
							19,50	8,32	162,24
14731 / 252 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	A A m m m							
			1,00	39,00			39,00		
							39,00		
	A RIPORTARE						39,00		724'397'635,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						39,00		724'397'635,66
	" "		-1,00			39,000	-39,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			39,000	19,50		
	Parziale...	m					-19,50		
	Sommano positivi...	m					58,50		
	Sommano negativi...	m					-39,00		
	SOMMANO...	m					19,50	7,61	148,40
14732 / 253 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=27380,00-27341,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... . SOMMANO... CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
	(lung.=27380,00-27341,00)		2,00	39,00			78,00		
	Parziale...	m					78,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			78,000	-78,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			78,000	39,00		
	Parziale...	m					-39,00		
	Sommano positivi...	m					117,00		
	Sommano negativi...	m					-78,00		
	SOMMANO...	m					39,00	14,52	566,28
14733 / 257 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=346,81/0,45) . A RIPORTARE								
			1,00			770,689	770,69		
	A RIPORTARE						770,69		724'398'350,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						770,69		724'398'350,34
	Parziale...	m2					770,69		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				770,690	-770,69	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				770,690	385,35	
	Parziale...	m2						-385,34	
	Sommano positivi...	m2						1'156,04	
	Sommano negativi...	m2						-770,69	
	SOMMANO...	m2						385,35	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14734 / 260 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00				85,840 85,630	85,84 85,63	
	Parziale...	m3						171,47	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				171,470	-171,47	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				174,470	87,24	
	Parziale...	m3						-84,23	
	Sommano positivi...	m3						258,71	
	Sommano negativi...	m3						-171,47	
	SOMMANO...	m3						87,24	1,57
14735 / 261 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'399'057,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'399'057,63
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 85,840 85,84 " " 1,00 85,630 85,63 . Parziale... m3 171,47 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 171,470 -171,47 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 174,470 87,24 . Parziale... m3 -84,23 Sommano positivi... m3 258,71 Sommano negativi... m3 -171,47 SOMMANO... m3 87,24						0,39	34,02	
14736 / 262 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 27+341.00 a progr. 27+380.00 . Semina " " *(H/ peso=85,840/0,15) 1,00 572,267 572,27 " " *(H/ peso=85,630/0,15) 1,00 570,867 570,87 . Parziale... m2 1'143,14 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 1'143,140 -1'143,14 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 1'143,140 571,57 . Parziale... m2 -571,57								
	A RIPORTARE						571,57		724'399'091,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'399'446,02
14737 / 2133 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS38N - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 1 A GA STELLITANO 2 - CARR. NORD (Cat 515)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=127,73/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			638,650	638,65		
							638,65		
			-1,00			638,650	-638,65		
			0,50			638,650	319,33		
							-319,32		
							957,98		
							-638,65		
							319,33	1,31	418,32
14738 / 2134 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			27'749,050	27'749,05		
							27'749,05		
	A RIPORTARE						27'749,05		724'399'864,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27'749,05		724'399'864,34
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			27'749,050	-27'749,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			27'749,050	13'874,53		
	Parziale...	m3					-13'874,52		
	Sommano positivi...	m3					41'623,58		
	Sommano negativi...	m3					-27'749,05		
	SOMMANO...	m3					13'874,53	1,58	21'921,76
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14739 / 2135 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Rilevato " "		0,40			1'441,000	576,40		
	Parziale...	m3					576,40		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			576,400	-576,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			576,400	288,20		
	Parziale...	m3					-288,20		
	Sommano positivi...	m3					864,60		
	Sommano negativi...	m3					-576,40		
	SOMMANO...	m3					288,20	5,09	1'466,94
14740 / 2136 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 27+699.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'423'253,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'423'253,04
	27+805.00								
	Rilevato		0,60			1'441,000	864,60		
	" " a dedurre filtro		-1,00			114,960	-114,96		
	Parziale...	mc					749,64		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			749,640	-749,64		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			749,640	374,82		
	Parziale...	mc					-374,82		
	Sommano positivi...	mc					1'239,42		
	Sommano negativi...	mc					-864,60		
	SOMMANO...	mc					374,82	0,77	288,61
14741 / 2137 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Filtro " " *(H/ peso=127,73/0,20)		0,60	0,30		638,650	114,96		
	Parziale...	m3					114,96		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			114,960	-114,96		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			114,960	57,48		
	Parziale...	m3					-57,48		
	Sommano positivi...	m3					172,44		
	Sommano negativi...	m3					-114,96		
	SOMMANO...	m3					57,48	6,69	384,54
14742 / 2138 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								724'423'926,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'423'926,19
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=127,73/0,20)		0,60	2,00		638,650	766,38		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(27805,00-27699,00)* 0,60)		2,00	63,60		0,300	38,16		
	Parziale...	m2					804,54		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			804,540	-804,54		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			804,540	402,27		
	Parziale...	m2					-402,27		
	Sommano positivi...	m2					1'206,81		
	Sommano negativi...	m2					-804,54		
	SOMMANO...	m2					402,27	1,24	498,81
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14743/ 2139 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=1071,82/0,45*0,25)		1,00			595,456	595,46		
	Parziale...	mc					595,46		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			595,460	-595,46		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			595,460	297,73		
	A RIPORTARE						297,73		724'424'425,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						297,73		724'424'425,00
	Parziale...	mc					-297,73		
	Sommano positivi...	mc					893,19		
	Sommano negativi...	mc					-595,46		
	SOMMANO...	mc					297,73	26,75	7'964,28
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14744 / 2140 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=1071,82/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00			238,182	238,18		
	Parziale...	m3					238,18		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			238,180	-238,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			238,180	119,09		
	Parziale...	m3					-119,09		
	Sommano positivi...	m3					357,27		
	Sommano negativi...	m3					-238,18		
	SOMMANO...	m3					119,09	85,89	10'228,64
14745 / 2141 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A R I P O R T A R E								724'442'617,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'442'617,92
	peso=1071,82/0,45*0,05)		1,00			119,091	119,09		
	Parziale...	m3					119,09		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			119,090	-119,09		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			119,090	59,55		
	Parziale...	m3					-59,54		
	Sommano positivi...	m3					178,64		
	Sommano negativi...	m3					-119,09		
	SOMMANO...	m3					59,55	105,45	6'279,55
14746 / 2142 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=1071,82/0,45)		1,00			2'381,822	2'381,82		
	Parziale...	m3					2'381,82		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			2'381,820	-2'381,82		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			2'381,820	1'190,91		
	Parziale...	m3					-1'190,91		
	Sommano positivi...	m3					3'572,73		
	Sommano negativi...	m3					-2'381,82		
	SOMMANO...	m3					1'190,91	8,70	10'360,92
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14747 / 2143 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'459'258,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'459'258,39
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Tubazione " " * (lung.=27805,00-27699,00) . Parziale... m		2,00	106,00			212,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			212,000	-212,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			212,000	106,00		
	Parziale... m						-106,00		
	Sommano positivi... m						318,00		
	Sommano negativi... m						-212,00		
	SOMMANO... m						106,00	5,14	544,84
14748 / 2144 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Rinfiaccio in sabbia " " * (lung.=27805,00-27699,00) " " * (lung.=27805,00-27699,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416) . Parziale... m3		1,00	106,00	0,660	0,300	20,99		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00	106,00		0,018	-3,82		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			17,170	8,59		
	Parziale... m3						-8,58		
	Sommano positivi... m3						29,58		
	Sommano negativi... m3						-20,99		
	SOMMANO... m3						8,59	6,69	57,47
14749 / 2145	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A R I P O R T A R E								724'459'860,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'459'860,70
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=27805,00-27699,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
		m3	1,00	106,00	0,660	0,920	64,36		
							64,36		
			-1,00			64,360	-64,36		
			0,50			64,360	32,18		
		m3					-32,18		
		m3					96,54		
		m3					-64,36		
		m3					32,18	0,36	11,58
14750 / 2146 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=27805,00-27699,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
		m3	1,00	106,00	0,660	1,220	85,35		
							85,35		
			-1,00			85,350	-85,35		
			0,50			85,350	42,68		
		m3					-42,67		
		m3					128,03		
	A R I P O R T A R E						42,68		724'459'872,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'381,82		724'462'347,45
	Parziale...	m2					2'381,82		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			2'381,820	-2'381,82		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			2'381,820	1'190,91		
	Parziale...	m2					-1'190,91		
	Sommano positivi...	m2					3'572,73		
	Sommano negativi...	m2					-2'381,82		
	SOMMANO...	m2					1'190,91	1,48	1'762,55
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14755 / 2151 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			343,750 217,770	343,75 217,77		
	Parziale...	m3					561,52		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			561,520	-561,52		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			561,520	280,76		
	Parziale...	m3					-280,76		
	Sommano positivi...	m3					842,28		
	Sommano negativi...	m3					-561,52		
	SOMMANO...	m3					280,76	1,57	440,79
14756 / 2152 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'464'550,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'465'820,77
14758 / 2070 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS38S - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 1 A GA STELLITANO 2 - CARR. SUD (Cat 516)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=127,73/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			638,650	638,65		
							638,65		
			-1,00			638,650	-638,65		
			0,50			638,650	319,33		
							-319,32		
							957,98		
							-638,65		
							319,33	1,31	418,32
14759 / 2071 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			27'749,050	27'749,05		
							27'749,05		
	A RIPORTARE						27'749,05		724'466'239,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27'749,05		724'466'239,09
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			27'749,050	-27'749,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			27'749,050	13'874,53		
	Parziale...	m3					-13'874,52		
	Sommano positivi...	m3					41'623,58		
	Sommano negativi...	m3					-27'749,05		
	SOMMANO...	m3					13'874,53	1,58	21'921,76
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14760 / 2072 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Rilevato " "		0,40			1'441,000	576,40		
	Parziale...	m3					576,40		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			576,400	-576,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			576,400	288,20		
	Parziale...	m3					-288,20		
	Sommano positivi...	m3					864,60		
	Sommano negativi...	m3					-576,40		
	SOMMANO...	m3					288,20	5,09	1'466,94
14761 / 2073 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 27+699.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'489'627,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'489'627,79
	27+805.00								
	Rilevato		0,60			1'441,000	864,60		
	" " a dedurre filtro		-1,00			114,960	-114,96		
	Parziale...	mc					749,64		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			749,640	-749,64		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			749,640	374,82		
	Parziale...	mc					-374,82		
	Sommano positivi...	mc					1'239,42		
	Sommano negativi...	mc					-864,60		
	SOMMANO...	mc					374,82	0,77	288,61
14762 / 2074 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Filtro " " *(H/ peso=127,73/0,20)		0,60	0,30		638,650	114,96		
	Parziale...	m3					114,96		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			114,960	-114,96		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			114,960	57,48		
	Parziale...	m3					-57,48		
	Sommano positivi...	m3					172,44		
	Sommano negativi...	m3					-114,96		
	SOMMANO...	m3					57,48	6,69	384,54
14763 / 2075 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								724'490'300,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'490'300,94
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=127,73/0,20)		0,60	2,00		638,650	766,38		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(27805,00-27699,00)* 0,60)		2,00	63,60		0,300	38,16		
	Parziale...	m2					804,54		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			804,540	-804,54		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			804,540	402,27		
	Parziale...	m2					-402,27		
	Sommano positivi...	m2					1'206,81		
	Sommano negativi...	m2					-804,54		
	SOMMANO...	m2					402,27	1,24	498,81
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14764 / 2076 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=1071,82/0,45*0,25)		1,00			595,456	595,46		
	Parziale...	mc					595,46		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			595,460	-595,46		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			595,460	297,73		
	A RIPORTARE						297,73		724'490'799,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						297,73		724'490'799,75
	Parziale...	mc					-297,73		
	Sommano positivi...	mc					893,19		
	Sommano negativi...	mc					-595,46		
	SOMMANO...	mc					297,73	26,75	7'964,28
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14765 / 2077 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=1071,82/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 . . SOMMANO... m3		1,00			238,182	238,18		
	Parziale...	m3					238,18		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			238,180	-238,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			238,180	119,09		
	Parziale...	m3					-119,09		
	Sommano positivi...	m3					357,27		
	Sommano negativi...	m3					-238,18		
	SOMMANO...	m3					119,09	85,89	10'228,64
14766 / 2078 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A RIPORTARE								724'508'992,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'508'992,67
	peso=1071,82/0,45*0,05)		1,00			119,091	119,09		
	Parziale...	m3					119,09		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			119,090	-119,09		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			119,090	59,55		
	Parziale...	m3					-59,54		
	Sommano positivi...	m3					178,64		
	Sommano negativi...	m3					-119,09		
	SOMMANO...	m3					59,55	105,45	6'279,55
14767 / 2079 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Strato di usura sp. 5 cm " "(H/ peso=1071,82/0,45)		1,00			2'381,822	2'381,82		
	Parziale...	mq					2'381,82		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			2'381,820	-2'381,82		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			2'381,820	1'190,91		
	Parziale...	mq					-1'190,91		
	Sommano positivi...	mq					3'572,73		
	Sommano negativi...	mq					-2'381,82		
	SOMMANO...	mq					1'190,91	8,70	10'360,92
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14768 / 2080 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'525'633,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'525'633,14
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Tubazione " " * (lung.=27805,00-27699,00)		2,00	106,00			212,00		
	Parziale...	m					212,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			212,000	-212,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			212,000	106,00		
	Parziale...	m					-106,00		
	Sommano positivi...	m					318,00		
	Sommano negativi...	m					-212,00		
	SOMMANO...	m					106,00	5,14	544,84
14769 / 2081 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=27805,00-27699,00) (lung.=27805,00-27699,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	106,00	0,660	0,300	20,99		
	Parziale...	m3					17,17		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			17,170	-17,17		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			17,170	8,59		
	Parziale...	m3					-8,58		
	Sommano positivi...	m3					29,58		
	Sommano negativi...	m3					-20,99		
	SOMMANO...	m3					8,59	6,69	57,47
14770 / 2082	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'526'235,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'526'235,45
PA.OC.042	COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Riempimento " " * (lung.=27805,00-27699,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00	106,00	0,660	0,920	64,36		
							64,36		
							64,36		
							-64,36		
							32,18		
							-32,18		
							96,54		
							-64,36		
							32,18	0,36	11,58
14771 / 2083 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Scavo " " * (lung.=27805,00-27699,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3		1,00	106,00	0,660	1,220	85,35		
							85,35		
							-85,35		
							42,68		
							-42,67		
							128,03		
	A RIPORTARE						42,68		724'526'247,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						42,68		724'526'247,03
	Sommano negativi...	m3					-85,35		
	SOMMANO...	m3					42,68	2,15	91,76
14772 / 2084 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Cordolo " " " (lung.=27805,00-27699,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m m							
			1,00	106,00			106,00		
							106,00		
			-1,00				106,000	-106,00	
			0,50				106,000	53,00	
							-53,00		
							159,00		
							-106,00		
							53,00	8,32	440,96
14773 / 2085 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=27805,00-27699,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	m m m m							
			1,00	106,00			106,00		
							106,00		
	A R I P O R T A R E						106,00		724'526'779,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						106,00		724'526'779,75
	" "		-1,00			106,000	-106,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			106,000	53,00		
	Parziale...	m					-53,00		
	Sommano positivi...	m					159,00		
	Sommano negativi...	m					-106,00		
	SOMMANO...	m					53,00	7,61	403,33
14774 / 2086 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=27805,00-27699,00)		2,00	106,00			212,00		
	Parziale...	m					212,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			212,000	-212,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			212,000	106,00		
	Parziale...	m					-106,00		
	Sommano positivi...	m					318,00		
	Sommano negativi...	m					-212,00		
	SOMMANO...	m					106,00	14,52	1'539,12
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14775 / 2087 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=1071,82/0,45)		1,00			2'381,822	2'381,82		
	A RIPORTARE						2'381,82		724'528'722,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'381,82		724'528'722,20
	Parziale...	m2					2'381,82		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			2'381,820	-2'381,82		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			2'381,820	1'190,91		
	Parziale...	m2					-1'190,91		
	Sommano positivi...	m2					3'572,73		
	Sommano negativi...	m2					-2'381,82		
	SOMMANO...	m2					1'190,91	1,48	1'762,55
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14776 / 2088 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+699.00 a progr. 27+805.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			343,750 217,770	343,75 217,77		
	Parziale...	m3					561,52		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			561,520	-561,52		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			561,520	280,76		
	Parziale...	m3					-280,76		
	Sommano positivi...	m3					842,28		
	Sommano negativi...	m3					-561,52		
	SOMMANO...	m3					280,76	1,57	440,79
14777 / 2089 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'530'925,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'532'195,52
14779 / 2259 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS39N - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 2 A VI STELLITANO - CARR. NORD (Cat 517)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=196,31/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			981,550	981,55		
							981,55		
			-1,00			981,550	-981,55		
			0,50			981,550	490,78		
							-490,77		
							1'472,33		
							-981,55		
							490,78	1,31	642,92
14780 / 2260 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			13'615,500	13'615,50		
							13'615,50		
	A R I P O R T A R E						13'615,50		724'532'838,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13'615,50		724'532'838,44
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13'615,500	-13'615,50		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13'615,500	6'807,75		
	Parziale...	m3					-6'807,75		
	Sommano positivi...	m3					20'423,25		
	Sommano negativi...	m3					-13'615,50		
	SOMMANO...	m3					6'807,75	1,58	10'756,25
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14781 / 2261 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Rilevato " "		0,40			4'291,330	1'716,53		
	Parziale...	m3					1'716,53		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'716,530	-1'716,53		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'716,530	858,27		
	Parziale...	m3					-858,26		
	Sommano positivi...	m3					2'574,80		
	Sommano negativi...	m3					-1'716,53		
	SOMMANO...	m3					858,27	5,09	4'368,59
14782 / 2262 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 27+940.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'547'963,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'547'963,28
	28+009.00								
	Rilevato								
	" "		0,60			4'291,330	2'574,80		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			176,680	-176,68		
	Parziale...	mc					2'398,12		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			2'398,120	-2'398,12		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			2'398,120	1'199,06		
	Parziale...	mc					-1'199,06		
	Sommano positivi...	mc					3'773,86		
	Sommano negativi...	mc					-2'574,80		
	SOMMANO...	mc					1'199,06	0,77	923,28
14783 / 2263 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Filtro " " *(H/ peso=196,31/0,20)		0,60	0,30		981,550	176,68		
	Parziale...	m3					176,68		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			176,680	-176,68		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			176,680	88,34		
	Parziale...	m3					-88,34		
	Sommano positivi...	m3					265,02		
	Sommano negativi...	m3					-176,68		
	SOMMANO...	m3					88,34	6,69	590,99
14784 / 2264 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								724'549'477,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'549'477,55
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=196,31/0,20)		0,60	2,00		981,550	1'177,86		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(28009,00-27940,00)* 0,60)		2,00	41,40		0,300	24,84		
	Parziale...	m2					1'202,70		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'202,700	-1'202,70		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'202,700	601,35		
	Parziale...	m2					-601,35		
	Sommano positivi...	m2					1'804,05		
	Sommano negativi...	m2					-1'202,70		
	SOMMANO...	m2					601,35	1,24	745,67
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14785 / 2265 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=605,48/0,45*0,25)		1,00			336,378	336,38		
	Parziale...	mc					336,38		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			336,380	-336,38		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			336,380	168,19		
	A RIPORTARE						168,19		724'550'223,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						168,19		724'550'223,22
	Parziale...	mc					-168,19		
	Sommano positivi...	mc					504,57		
	Sommano negativi...	mc					-336,38		
	SOMMANO...	mc					168,19	26,75	4'499,08
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14786 / 2266 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=605,48/0,45*0,10)</p>		1,00			134,551	134,55		
	Parziale...	m3					134,55		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			134,550	-134,55		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			134,550	67,28		
	Parziale...	m3					-67,27		
	Sommano positivi...	m3					201,83		
	Sommano negativi...	m3					-134,55		
	SOMMANO...	m3					67,28	85,89	5'778,68
14787 / 2267 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'560'500,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'560'500,98
	peso=605,48/0,45*0,05)		1,00			67,276	67,28		
	Parziale...	m3					67,28		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			67,280	-67,28		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			67,280	33,64		
	Parziale...	m3					-33,64		
	Sommano positivi...	m3					100,92		
	Sommano negativi...	m3					-67,28		
	SOMMANO...	m3					33,64	105,45	3'547,34
14788 / 2268 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=605,48/0,45)		1,00			1'345,511	1'345,51		
	Parziale...	mq					1'345,51		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'345,510	-1'345,51		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'348,510	674,26		
	Parziale...	mq					-671,25		
	Sommano positivi...	mq					2'019,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'345,51		
	SOMMANO...	mq					674,26	8,70	5'866,06
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14789 / 2269 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'569'914,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'569'914,38
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Tubazione " " * (lung.=28009,00-27940,00)		2,00	69,00			138,00		
	Parziale...	m					138,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			138,000	-138,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			138,000	69,00		
	Parziale...	m					-69,00		
	Sommano positivi...	m					207,00		
	Sommano negativi...	m					-138,00		
	SOMMANO...	m					69,00	5,14	354,66
14790 / 2270 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=28009,00-27940,00) (lung.=28009,00-27940,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	69,00	0,660	0,300	13,66		
	Parziale...	m3					11,18		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			11,180	-11,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			11,180	5,59		
	Parziale...	m3					-5,59		
	Sommano positivi...	m3					19,25		
	Sommano negativi...	m3					-13,66		
	SOMMANO...	m3					5,59	6,69	37,40
14791 / 2271	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A R I P O R T A R E								724'570'306,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'570'306,44
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=28009,00-27940,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
			1,00	69,00	0,660	0,920	41,90		
		m3					41,90		
			-1,00			41,900	-41,90		
			0,50			41,900	20,95		
		m3					-20,95		
		m3					62,85		
		m3					-41,90		
		m3					20,95	0,36	7,54
14792 / 2272 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=28009,00-27940,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
			1,00	69,00	0,660	1,220	55,56		
		m3					55,56		
			-1,00			55,560	-55,56		
			0,50			55,560	27,78		
		m3					-27,78		
		m3					83,34		
	A R I P O R T A R E						27,78		724'570'313,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						27,78		724'570'313,98
	Sommano negativi...	m3					-55,56		
	SOMMANO...	m3					27,78	2,15	59,73
14793 / 2273 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Cordolo " " " (lung.=28009,00-27940,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m	1,00	69,00		69,00 69,00 -69,00 34,50 -34,50 103,50 -69,00 34,50			
14794 / 2274 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=28009,00-27940,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	m m m	1,00	69,00		69,00 69,00		8,32	287,04
	A R I P O R T A R E						69,00		724'570'660,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						69,00		724'570'660,75
	" "		-1,00			69,000	-69,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			69,000	34,50		
	Parziale...	m					-34,50		
	Sommano positivi...	m					103,50		
	Sommano negativi...	m					-69,00		
	SOMMANO...	m					34,50	7,61	262,55
14795 / 2275 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=28009,00-27940,00)		2,00	69,00			138,00		
	Parziale...	m					138,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			138,000	-138,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			138,000	69,00		
	Parziale...	m					-69,00		
	Sommano positivi...	m					207,00		
	Sommano negativi...	m					-138,00		
	SOMMANO...	m					69,00	14,52	1'001,88
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14796 / 2276 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=605,48/0,45)		1,00			1'345,511	1'345,51		
	A RIPORTARE						1'345,51		724'571'925,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'345,51		724'571'925,18
	Parziale...	m2					1'345,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				1'345,510	-1'345,51	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'348,510	674,26	
	Parziale...	m2						-671,25	
	Sommano positivi...	m2						2'019,77	
	Sommano negativi...	m2						-1'345,51	
	SOMMANO...	m2						674,26	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14797 / 2277 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			120,360 182,540	120,36 182,54		
	Parziale...	m3						302,90	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				302,900	-302,90	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				302,900	151,45	
	Parziale...	m3						-151,45	
	Sommano positivi...	m3						454,35	
	Sommano negativi...	m3						-302,90	
	SOMMANO...	m3						151,45	1,57
14798 / 2278 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'573'160,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'573'160,86
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 120,360 120,36 " " 1,00 182,540 182,54 . Parziale... m3 302,90 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 302,900 -302,90 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 302,900 151,45 . Parziale... m3 -151,45 Sommano positivi... m3 454,35 Sommano negativi... m3 -302,90 SOMMANO... m3 151,45 0,39 59,07								
14799 / 2279 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Semina " " *(H/peso=120,360/0,15) 1,00 802,400 802,40 " " *(H/peso=182,540/0,15) 1,00 1'216,933 1'216,93 . Parziale... m2 2'019,33 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 2'019,330 -2'019,33 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 2'019,330 1'009,67 . Parziale... m2 -1'009,66								
	A RIPORTARE						1'009,67		724'573'219,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'573'845,93
14800 / 2112 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS39S - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 2 A VI STELLITANO - CARR. SUD (Cat 518)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=196,31/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			981,550	981,55		
							981,55		
			-1,00			981,550	-981,55		
			0,50			981,550	490,78		
							-490,77		
							1'472,33		
							-981,55		
							490,78	1,31	642,92
14801 / 2113 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			13'615,500	13'615,50		
							13'615,50		
	A RIPORTARE						13'615,50		724'574'488,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						13'615,50		724'574'488,85
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13'615,500	-13'615,50		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13'615,500	6'807,75		
	Parziale...	m3					-6'807,75		
	Sommano positivi...	m3					20'423,25		
	Sommano negativi...	m3					-13'615,50		
	SOMMANO...	m3					6'807,75	1,58	10'756,25
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14802 / 2114 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Rilevato " "		0,40			4'291,330	1'716,53		
	Parziale...	m3					1'716,53		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'716,530	-1'716,53		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'716,530	858,27		
	Parziale...	m3					-858,26		
	Sommano positivi...	m3					2'574,80		
	Sommano negativi...	m3					-1'716,53		
	SOMMANO...	m3					858,27	5,09	4'368,59
14803 / 2115 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 27+940.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'589'613,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'589'613,69
	28+009.00								
	Rilevato		0,60			4'291,330	2'574,80		
	" " a dedurre filtro		-1,00			176,680	-176,68		
	Parziale...	mc					2'398,12		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			2'398,120	-2'398,12		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			2'398,120	1'199,06		
	Parziale...	mc					-1'199,06		
	Sommano positivi...	mc					3'773,86		
	Sommano negativi...	mc					-2'574,80		
	SOMMANO...	mc					1'199,06	0,77	923,28
14804 / 2116 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00								
	Filtro		0,60	0,30		981,550	176,68		
	" " *(H/ peso=196,31/0,20)						176,68		
	Parziale...	m3					176,68		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			176,680	-176,68		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			176,680	88,34		
	Parziale...	m3					-88,34		
	Sommano positivi...	m3					265,02		
	Sommano negativi...	m3					-176,68		
	SOMMANO...	m3					88,34	6,69	590,99
14805 / 2117 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								724'591'127,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'591'127,96
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=196,31/0,20)		0,60	2,00		981,550	1'177,86		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(28009,00-27940,00)* 0,60)		2,00	41,40		0,300	24,84		
	Parziale...	m2					1'202,70		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'202,700	-1'202,70		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'202,700	601,35		
	Parziale...	m2					-601,35		
	Sommano positivi...	m2					1'804,05		
	Sommano negativi...	m2					-1'202,70		
	SOMMANO...	m2					601,35	1,24	745,67
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14806 / 2118 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=605,48/0,45*0,25)		1,00			336,378	336,38		
	Parziale...	mc					336,38		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			336,380	-336,38		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			336,380	168,19		
	A RIPORTARE						168,19		724'591'873,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						168,19		724'591'873,63
	Parziale...	mc					-168,19		
	Sommano positivi...	mc					504,57		
	Sommano negativi...	mc					-336,38		
	SOMMANO...	mc					168,19	26,75	4'499,08
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14807 / 2119 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=605,48/0,45*0,10)</p>		1,00			134,551	134,55		
	Parziale...	m3					134,55		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			134,550	-134,55		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			134,550	67,28		
	Parziale...	m3					-67,27		
	Sommano positivi...	m3					201,83		
	Sommano negativi...	m3					-134,55		
	SOMMANO...	m3					67,28	85,89	5'778,68
14808 / 2120 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'602'151,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'602'151,39
	peso=605,48/0,45*0,05)		1,00			67,276	67,28		
	Parziale...	m3					67,28		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			67,280	-67,28		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			67,280	33,64		
	Parziale...	m3					-33,64		
	Sommano positivi...	m3					100,92		
	Sommano negativi...	m3					-67,28		
	SOMMANO...	m3					33,64	105,45	3'547,34
14809 / 2121 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=605,48/0,45)		1,00			1'345,511	1'345,51		
	Parziale...	mq					1'345,51		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'345,510	-1'345,51		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'348,510	674,26		
	Parziale...	mq					-671,25		
	Sommano positivi...	mq					2'019,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'345,51		
	SOMMANO...	mq					674,26	8,70	5'866,06
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14810 / 2122 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'611'564,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'611'564,79
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Tubazione " " * (lung.=28009,00-27940,00)		2,00	69,00			138,00		
	Parziale...	m					138,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			138,000	-138,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			138,000	69,00		
	Parziale...	m					-69,00		
	Sommano positivi...	m					207,00		
	Sommano negativi...	m					-138,00		
	SOMMANO...	m					69,00	5,14	354,66
14811 / 2123 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=28009,00-27940,00) (lung.=28009,00-27940,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	69,00	0,660	0,300	13,66		
	Parziale...	m3					11,18		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			11,180	-11,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			11,180	5,59		
	Parziale...	m3					-5,59		
	Sommano positivi...	m3					19,25		
	Sommano negativi...	m3					-13,66		
	SOMMANO...	m3					5,59	6,69	37,40
14812 / 2124	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'611'956,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'611'956,85
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=28009,00-27940,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
			1,00	69,00	0,660	0,920	41,90		
		m3					41,90		
			-1,00			41,900	-41,90		
			0,50			41,900	20,95		
		m3					-20,95		
		m3					62,85		
		m3					-41,90		
		m3					20,95	0,36	7,54
14813 / 2125 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=28009,00-27940,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
			1,00	69,00	0,660	1,220	55,56		
		m3					55,56		
			-1,00			55,560	-55,56		
			0,50			55,560	27,78		
		m3					-27,78		
		m3					83,34		
	A RIPORTARE						27,78		724'611'964,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						27,78		724'611'964,39
	Sommano negativi...	m3					-55,56		
	SOMMANO...	m3					27,78	2,15	59,73
14814 / 2126 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Cordolo " " " (lung.=28009,00-27940,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m m	1,00	69,00		69,00 69,00 -69,00 34,50 -34,50 103,50 -69,00 34,50		8,32	287,04
14815 / 2127 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=28009,00-27940,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	m m	1,00	69,00		69,00 69,00			
	A RIPORTARE						69,00		724'612'311,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						69,00		724'612'311,16
	" "		-1,00			69,000	-69,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			69,000	34,50		
	Parziale...	m					-34,50		
	Sommano positivi...	m					103,50		
	Sommano negativi...	m					-69,00		
	SOMMANO...	m					34,50	7,61	262,55
14816/ 2128 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=28009,00-27940,00)		2,00	69,00			138,00		
	Parziale...	m					138,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			138,000	-138,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			138,000	69,00		
	Parziale...	m					-69,00		
	Sommano positivi...	m					207,00		
	Sommano negativi...	m					-138,00		
	SOMMANO...	m					69,00	14,52	1'001,88
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14817/ 2129 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=605,48/0,45)		1,00			1'345,511	1'345,51		
	A RIPORTARE						1'345,51		724'613'575,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'345,51		724'613'575,59
	Parziale...	m2					1'345,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'345,510	-1'345,51		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'348,510	674,26		
	Parziale...	m2					-671,25		
	Sommano positivi...	m2					2'019,77		
	Sommano negativi...	m2					-1'345,51		
	SOMMANO...	m2					674,26	1,48	997,90
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14818 / 2130 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 27+940.00 a progr. 28+009.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			120,360 182,540	120,36 182,54		
	Parziale...	m3					302,90		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			302,900	-302,90		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			302,900	151,45		
	Parziale...	m3					-151,45		
	Sommano positivi...	m3					454,35		
	Sommano negativi...	m3					-302,90		
	SOMMANO...	m3					151,45	1,57	237,78
14819 / 2131 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'614'811,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'615'496,34
14821 / 2459 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS40N - CORPO STRADALE DA VI STRAFACE A GA AMENDOLARA 1 - CARR. NORD (Cat 519) CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/peso=67,28/ 0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>. SOMMANO... mq</p>								
			1,00			336,400	336,40		
							336,40		
			-1,00			336,400	-336,40		
			0,50			336,400	168,20		
							-168,20		
							504,60		
							-336,40		
							168,20	1,31	220,34
14822 / 2460 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			12'984,300	12'984,30		
							12'984,30		
	A R I P O R T A R E						12'984,30		724'615'716,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12'984,30		724'615'716,68
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			12'984,300	-12'984,30		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			12'984,300	6'492,15		
	Parziale...	m3					-6'492,15		
	Sommano positivi...	m3					19'476,45		
	Sommano negativi...	m3					-12'984,30		
	SOMMANO...	m3					6'492,15	1,58	10'257,60
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14823 / 2461 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Rilevato " "		0,40			535,300	214,12		
	Parziale...	m3					214,12		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			214,120	-214,12		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			214,120	107,06		
	Parziale...	m3					-107,06		
	Sommano positivi...	m3					321,18		
	Sommano negativi...	m3					-214,12		
	SOMMANO...	m3					107,06	5,09	544,94
14824 / 2462 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 30+395.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'626'519,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'626'519,22
	30+470.00								
	Rilevato		0,60			535,300	321,18		
	" " a dedurre filtro		-1,00			60,550	-60,55		
	Parziale...	mc					260,63		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			260,630	-260,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			260,630	130,32		
	Parziale...	mc					-130,31		
	Sommano positivi...	mc					451,50		
	Sommano negativi...	mc					-321,18		
	SOMMANO...	mc					130,32	0,77	100,35
14825 / 2463 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Filtro		0,60	0,30		336,400	60,55		
	" " *(H/peso=67,28/ 0,20)						60,55		
	Parziale...	m3					60,55		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			60,550	-60,55		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			60,550	30,28		
	Parziale...	m3					-30,27		
	Sommano positivi...	m3					90,83		
	Sommano negativi...	m3					-60,55		
	SOMMANO...	m3					30,28	6,69	202,57
14826 / 2464 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								724'626'822,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'626'822,14
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Geotessile								
	" " *(H/peso=67,28/0,20)		0,60	2,00		336,400	403,68		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(30470,00-30395,00)*0,60)		2,00	45,00		0,300	27,00		
	Parziale...	m2					430,68		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			430,680	-430,68		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			430,680	215,34		
	Parziale...	m2					-215,34		
	Sommano positivi...	m2					646,02		
	Sommano negativi...	m2					-430,68		
	SOMMANO...	m2					215,34	1,24	267,02
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14827 / 2465 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/peso=658,13/0,45*0,25)		1,00			365,628	365,63		
	Parziale...	mc					365,63		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			365,630	-365,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			365,630	182,82		
	A RIPORTARE						182,82		724'627'089,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						182,82		724'627'089,16
	Parziale...	mc					-182,81		
	Sommano positivi...	mc					548,45		
	Sommano negativi...	mc					-365,63		
	SOMMANO...	mc					182,82	26,75	4'890,44
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14828 / 2466 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=658,13/0,45*0,10)</p>		1,00			146,251	146,25		
	Parziale...	m3					146,25		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			146,250	-146,25		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			146,250	73,13		
	Parziale...	m3					-73,12		
	Sommano positivi...	m3					219,38		
	Sommano negativi...	m3					-146,25		
	SOMMANO...	m3					73,13	85,89	6'281,14
14829 / 2467 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'638'260,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'638'260,74
	peso=658,13/0,45*0,05)		1,00			73,126	73,13		
	Parziale...	m3					73,13		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			73,130	-73,13		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			73,130	36,57		
	Parziale...	m3					-36,56		
	Sommano positivi...	m3					109,70		
	Sommano negativi...	m3					-73,13		
	SOMMANO...	m3					36,57	105,45	3'856,31
14830 / 2468 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=658,13/0,45)		1,00			1'462,511	1'462,51		
	Parziale...	mq					1'462,51		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'462,510	-1'462,51		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'462,510	731,26		
	Parziale...	mq					-731,25		
	Sommano positivi...	mq					2'193,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'462,51		
	SOMMANO...	mq					731,26	8,70	6'361,96
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14831 / 2469 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'648'479,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'648'479,01
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Tubazione " " * (lung.=30470,00-30395,00)		2,00	75,00			150,00		
	Parziale...	m					150,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			150,000	-150,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			150,000	75,00		
	Parziale...	m					-75,00		
	Sommano positivi...	m					225,00		
	Sommano negativi...	m					-150,00		
	SOMMANO...	m					75,00	5,14	385,50
14832 / 2470 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=30470,00-30395,00) (lung.=30470,00-30395,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	75,00	0,660	0,300	14,85		
	Parziale...	m3					12,15		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			12,150	-12,15		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			12,150	6,08		
	Parziale...	m3					-6,07		
	Sommano positivi...	m3					20,93		
	Sommano negativi...	m3					-14,85		
	SOMMANO...	m3					6,08	6,69	40,68
14833 / 2471	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'648'905,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'648'905,19
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=30470,00-30395,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
			1,00	75,00	0,660	0,920	45,54		
		m3					45,54		
			-1,00			45,540	-45,54		
			0,50			45,540	22,77		
		m3					-22,77		
		m3					68,31		
		m3					-45,54		
		m3					22,77	0,36	8,20
14834 / 2472 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=30470,00-30395,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
			1,00	75,00	0,660	1,220	60,39		
		m3					60,39		
			-1,00			60,390	-60,39		
			0,50			60,390	30,20		
		m3					-30,19		
		m3					90,59		
	A RIPORTARE						30,20		724'648'913,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						75,00		724'649'290,32
	" "		-1,00			75,000	-75,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			75,000	37,50		
	Parziale...	m					-37,50		
	Sommano positivi...	m					112,50		
	Sommano negativi...	m					-75,00		
	SOMMANO...	m					37,50	7,61	285,38
14837 / 2475 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=30470,00-30395,00)		2,00	75,00			150,00		
	Parziale...	m					150,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			150,000	-150,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			150,000	75,00		
	Parziale...	m					-75,00		
	Sommano positivi...	m					225,00		
	Sommano negativi...	m					-150,00		
	SOMMANO...	m					75,00	14,52	1'089,00
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14838 / 2476 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=658,13/0,45)		1,00			1'462,511	1'462,51		
	A R I P O R T A R E						1'462,51		724'650'664,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'462,51		724'650'664,70
	Parziale...	m2					1'462,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				1'462,510	-1'462,51	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'462,510	731,26	
	Parziale...	m2						-731,25	
	Sommano positivi...	m2						2'193,77	
	Sommano negativi...	m2						-1'462,51	
	SOMMANO...	m2						731,26	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14839 / 2477 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			194,700 68,650	194,70 68,65		
	Parziale...	m3						263,35	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				263,350	-263,35	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				263,350	131,68	
	Parziale...	m3						-131,67	
	Sommano positivi...	m3						395,03	
	Sommano negativi...	m3						-263,35	
	SOMMANO...	m3						131,68	1,57
14840 / 2478 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'651'953,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						12'984,30		724'652'769,66
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			12'984,300	-12'984,30		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			12'984,300	6'492,15		
	Parziale...	m3					-6'492,15		
	Sommano positivi...	m3					19'476,45		
	Sommano negativi...	m3					-12'984,30		
	SOMMANO...	m3					6'492,15	1,58	10'257,60
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14844 / 2156 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Rilevato " "		0,40			535,300	214,12		
	Parziale...	m3					214,12		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			214,120	-214,12		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			214,120	107,06		
	Parziale...	m3					-107,06		
	Sommano positivi...	m3					321,18		
	Sommano negativi...	m3					-214,12		
	SOMMANO...	m3					107,06	5,09	544,94
14845 / 2157 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 30+395.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'663'572,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'663'572,20
	30+470.00								
	Rilevato		0,60			535,300	321,18		
	" " a dedurre filtro		-1,00			60,550	-60,55		
	Parziale...	mc					260,63		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			260,630	-260,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			260,630	130,32		
	Parziale...	mc					-130,31		
	Sommano positivi...	mc					451,50		
	Sommano negativi...	mc					-321,18		
	SOMMANO...	mc					130,32	0,77	100,35
14846 / 2158 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Filtro		0,60	0,30		336,400	60,55		
	" " *(H/peso=67,28/ 0,20)								
	Parziale...	m3					60,55		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			60,550	-60,55		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			60,550	30,28		
	Parziale...	m3					-30,27		
	Sommano positivi...	m3					90,83		
	Sommano negativi...	m3					-60,55		
	SOMMANO...	m3					30,28	6,69	202,57
14847 / 2159 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								724'663'875,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'663'875,12
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Geotessile								
	" " *(H/peso=67,28/0,20)		0,60	2,00		336,400	403,68		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(30470,00-30395,00)*0,60)		2,00	45,00		0,300	27,00		
	Parziale...	m2					430,68		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			430,680	-430,68		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			430,680	215,34		
	Parziale...	m2					-215,34		
	Sommano positivi...	m2					646,02		
	Sommano negativi...	m2					-430,68		
	SOMMANO...	m2					215,34	1,24	267,02
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14848 / 2160 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/peso=658,13/0,45*0,25)		1,00			365,628	365,63		
	Parziale...	mc					365,63		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			365,630	-365,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			365,630	182,82		
	A RIPORTARE						182,82		724'664'142,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						182,82		724'664'142,14
	Parziale...	mc					-182,81		
	Sommano positivi...	mc					548,45		
	Sommano negativi...	mc					-365,63		
	SOMMANO...	mc					182,82	26,75	4'890,44
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14849 / 2161 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=658,13/0,45*0,10)</p>		1,00			146,251	146,25		
	Parziale...	m3					146,25		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			146,250	-146,25		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			146,250	73,13		
	Parziale...	m3					-73,12		
	Sommano positivi...	m3					219,38		
	Sommano negativi...	m3					-146,25		
	SOMMANO...	m3					73,13	85,89	6'281,14
14850 / 2162 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'675'313,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'675'313,72
	peso=658,13/0,45*0,05)		1,00			73,126	73,13		
	Parziale...	m3					73,13		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			73,130	-73,13		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			73,130	36,57		
	Parziale...	m3					-36,56		
	Sommano positivi...	m3					109,70		
	Sommano negativi...	m3					-73,13		
	SOMMANO...	m3					36,57	105,45	3'856,31
14851 / 2163 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Strato di usura sp. 5 cm " "(H/ peso=658,13/0,45)		1,00			1'462,511	1'462,51		
	Parziale...	mq					1'462,51		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'462,510	-1'462,51		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'462,510	731,26		
	Parziale...	mq					-731,25		
	Sommano positivi...	mq					2'193,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'462,51		
	SOMMANO...	mq					731,26	8,70	6'361,96
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14852 / 2164 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'685'531,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'685'531,99
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Tubazione " " * (lung.=30470,00-30395,00)		2,00	75,00			150,00		
	Parziale...	m					150,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			150,000	-150,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			150,000	75,00		
	Parziale...	m					-75,00		
	Sommano positivi...	m					225,00		
	Sommano negativi...	m					-150,00		
	SOMMANO...	m					75,00	5,14	385,50
14853 / 2165 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=30470,00-30395,00) (lung.=30470,00-30395,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	75,00	0,660	0,300	14,85		
	Parziale...	m3					12,15		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			12,150	-12,15		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			12,150	6,08		
	Parziale...	m3					-6,07		
	Sommano positivi...	m3					20,93		
	Sommano negativi...	m3					-14,85		
	SOMMANO...	m3					6,08	6,69	40,68
14854 / 2166	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'685'958,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'462,51		724'687'717,68
	Parziale...	m2					1'462,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				1'462,510	-1'462,51	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'462,510	731,26	
	Parziale...	m2						-731,25	
	Sommano positivi...	m2						2'193,77	
	Sommano negativi...	m2						-1'462,51	
	SOMMANO...	m2						731,26	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14860 / 2172 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			194,700 68,650	194,70 68,65		
	Parziale...	m3						263,35	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				263,350	-263,35	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				263,350	131,68	
	Parziale...	m3						-131,67	
	Sommano positivi...	m3						395,03	
	Sommano negativi...	m3						-263,35	
	SOMMANO...	m3						131,68	1,57
14861 / 2173 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'689'006,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'689'006,68
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 194,700 194,70 " " 1,00 68,650 68,65 . Parziale... m3 263,35 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 263,350 -263,35 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 263,350 131,68 . Parziale... m3 -131,67 Sommano positivi... m3 395,03 Sommano negativi... m3 -263,35 SOMMANO... m3 131,68						0,39	51,36	
14862 / 2174 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 30+395.00 a progr. 30+470.00 . Semina " " *(H/ peso=194,700/0,15) 1,00 1'298,000 1'298,00 " " *(H/ peso=68,650/0,15) 1,00 457,667 457,67 . Parziale... m2 1'755,67 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 1'755,670 -1'755,67 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 1'755,670 877,84 . Parziale... m2 -877,83								
	A RIPORTARE						877,84		724'689'058,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'689'602,30
14863 / 2497 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS41N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 - CARR. NORD (Cat 521)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>. Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=281,40/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'407,000	1'407,00		
							1'407,00		
			-1,00			1'407,000	-1'407,00		
			0,50			1'407,000	703,50		
							-703,50		
							2'110,50		
							-1'407,00		
							703,50	1,31	921,59
14864 / 2498 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>. Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			17'365,050	17'365,05		
							17'365,05		
	A R I P O R T A R E						17'365,05		724'690'523,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						17'365,05		724'690'523,89
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			17'365,050	-17'365,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			17'365,050	8'682,53		
	Parziale...	m3					-8'682,52		
	Sommano positivi...	m3					26'047,58		
	Sommano negativi...	m3					-17'365,05		
	SOMMANO...	m3					8'682,53	1,58	13'718,40
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14865 / 2499 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Rilevato " "		0,40			4'294,400	1'717,76		
	Parziale...	m3					1'717,76		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'717,760	-1'717,76		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'717,760	858,88		
	Parziale...	m3					-858,88		
	Sommano positivi...	m3					2'576,64		
	Sommano negativi...	m3					-1'717,76		
	SOMMANO...	m3					858,88	5,09	4'371,70
14866 / 2500 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 30+600.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								724'708'613,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'708'613,99
	30+685.00								
	Rilevato		0,60			4'294,400	2'576,64		
	" " a dedurre filtro		-1,00			253,260	-253,26		
	Parziale...	mc					2'323,38		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			2'323,380	-2'323,38		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			2'323,380	1'161,69		
	Parziale...	mc					-1'161,69		
	Sommano positivi...	mc					3'738,33		
	Sommano negativi...	mc					-2'576,64		
	SOMMANO...	mc					1'161,69	0,77	894,50
14867 / 2501 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Filtro " " *(H/ peso=281,40/0,20)		0,60	0,30		1'407,000	253,26		
	Parziale...	m3					253,26		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			253,260	-253,26		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			253,260	126,63		
	Parziale...	m3					-126,63		
	Sommano positivi...	m3					379,89		
	Sommano negativi...	m3					-253,26		
	SOMMANO...	m3					126,63	6,69	847,15
14868 / 2502 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								724'710'355,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'710'355,64
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=281,40/0,20)		0,60	2,00		1'407,000	1'688,40		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(30600,00-30685,00)* 0,60)		2,00	-51,00		0,300	-30,60		
	Parziale...	m2					1'657,80		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'657,800	-1'657,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'657,800	828,90		
	Parziale...	m2					-828,90		
	Sommano positivi...	m2					2'517,30		
	Sommano negativi...	m2					-1'688,40		
	SOMMANO...	m2					828,90	1,24	1'027,84
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14869/ 2503 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=887,52/0,45*0,25)		1,00			493,067	493,07		
	Parziale...	mc					493,07		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			493,070	-493,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			493,070	246,54		
	A RIPORTARE						246,54		724'711'383,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						246,54		724'711'383,48
	Parziale...	mc					-246,53		
	Sommano positivi...	mc					739,61		
	Sommano negativi...	mc					-493,07		
	SOMMANO...	mc					246,54	26,75	6'594,95
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14870 / 2504 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=887,52/0,45*0,10)</p>		1,00			197,227	197,23		
	Parziale...	m3					197,23		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			197,230	-197,23		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			197,230	98,62		
	Parziale...	m3					-98,61		
	Sommano positivi...	m3					295,85		
	Sommano negativi...	m3					-197,23		
	SOMMANO...	m3					98,62	85,89	8'470,47
14871 / 2505 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								724'726'448,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'726'448,90
	peso=887,52/0,45*0,05)		1,00			98,613	98,61		
	Parziale...	m3					98,61		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			98,610	-98,61		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			98,610	49,31		
	Parziale...	m3					-49,30		
	Sommano positivi...	m3					147,92		
	Sommano negativi...	m3					-98,61		
	SOMMANO...	m3					49,31	105,45	5'199,74
14872 / 2506 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Strato di usura sp. 5 cm " "(H/ peso=887,52/0,45)		1,00			1'972,267	1'972,27		
	Parziale...	mq					1'972,27		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'927,270	-1'927,27		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'927,270	963,64		
	Parziale...	mq					-963,63		
	Sommano positivi...	mq					2'935,91		
	Sommano negativi...	mq					-1'927,27		
	SOMMANO...	mq					1'008,64	8,70	8'775,17
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14873 / 2507 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'740'423,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'740'423,81
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Tubazione " " * (lung.=30685,00-30600,00)		2,00	85,00			170,00		
	Parziale...	m					170,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			170,000	-170,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			170,000	85,00		
	Parziale...	m					-85,00		
	Sommano positivi...	m					255,00		
	Sommano negativi...	m					-170,00		
	SOMMANO...	m					85,00	5,14	436,90
14874 / 2508 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=30685,00-30600,00) (lung.=30685,00-30600,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	85,00	0,660	0,300	16,83		
	Parziale...	m3					13,77		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13,770	-13,77		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13,770	6,89		
	Parziale...	m3					-6,88		
	Sommano positivi...	m3					23,72		
	Sommano negativi...	m3					-16,83		
	SOMMANO...	m3					6,89	6,69	46,09
14875 / 2509	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A R I P O R T A R E								724'740'906,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'740'906,80
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=30685,00-30600,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
		m3	1,00	85,00	0,660	0,920	51,61		
							51,61		
			-1,00				51,610	-51,61	
			0,50				51,610	25,81	
		m3						-25,80	
		m3						77,42	
		m3						-51,61	
		m3					25,81		0,36
									9,29
14876 / 2510 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=30685,00-30600,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
		m3	1,00	85,00	0,660	1,220	68,44		
							68,44		
			-1,00				68,440	-68,44	
			0,50				68,440	34,22	
		m3						-34,22	
		m3					102,66		
	A RIPORTARE						34,22		724'740'916,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						85,00		724'741'343,26
	" "		-1,00			85,000	-85,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			85,000	42,50		
	Parziale...	m					-42,50		
	Sommano positivi...	m					127,50		
	Sommano negativi...	m					-85,00		
	SOMMANO...	m					42,50	7,61	323,43
14879/ 2513 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=30685,00-30600,00)		2,00	85,00			170,00		
	Parziale...	m					170,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			170,000	-170,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			170,000	85,00		
	Parziale...	m					-85,00		
	Sommano positivi...	m					255,00		
	Sommano negativi...	m					-170,00		
	SOMMANO...	m					85,00	14,52	1'234,20
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14880/ 2514 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=887,52/0,45)		1,00			1'972,267	1'972,27		
	A R I P O R T A R E						1'972,27		724'742'900,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'972,27		724'742'900,89
	Parziale...	m2					1'972,27		
	A dedurre quantità di calcolo " "								
	" "		-1,00				1'927,270	-1'927,27	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	" "		0,50				1'927,270	963,64	
	Parziale...	m2						-963,63	
	Sommano positivi...	m2						2'935,91	
	Sommano negativi...	m2						-1'927,27	
	SOMMANO...	m2						1'008,64	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14881 / 2515 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "								
	" "		1,00				234,680	234,68	
	" "		1,00				173,000	173,00	
	Parziale...	m3						407,68	
	A dedurre quantità di calcolo " "								
	" "		-1,00				407,680	-407,68	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	" "		0,50				407,680	203,84	
	Parziale...	m3						-203,84	
	Sommano positivi...	m3						611,52	
	Sommano negativi...	m3						-407,68	
	SOMMANO...	m3						203,84	1,57
14882 / 2516 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'744'713,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'744'713,71
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 234,680 234,68 " " 1,00 173,000 173,00 . Parziale... m3 407,68 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 407,680 -407,68 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 407,680 203,84 . Parziale... m3 -203,84 Sommano positivi... m3 611,52 Sommano negativi... m3 -407,68 SOMMANO... m3 203,84 0,39 79,50								
14883 / 2517 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Semina " " *(H/peso=234,680/0,15) 1,00 1'564,533 1'564,53 " " *(H/peso=173,000/0,15) 1,00 1'153,333 1'153,33 . Parziale... m2 2'717,86 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 2'717,860 -2'717,86 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 2'717,860 1'358,93 . Parziale... m2 -1'358,93								
	A RIPORTARE						1'358,93		724'744'793,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'745'635,75
14884 / 2535 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS41S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 - CARR. SUD (Cat 522)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=281,40/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'407,000	1'407,00		
							1'407,00		
			-1,00			1'407,000	-1'407,00		
							703,50		
							-703,50		
							2'110,50		
							-1'407,00		
							703,50	1,31	921,59
14885 / 2536 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Scavi " "</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			17'365,050	17'365,05		
							17'365,05		
	A RIPORTARE						17'365,05		724'746'557,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						17'365,05		724'746'557,34
	. A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			17'365,050	-17'365,05		
	. A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			17'365,050	8'682,53		
	Parziale...	m3					-8'682,52		
	Sommano positivi...	m3					26'047,58		
	Sommano negativi...	m3					-17'365,05		
	SOMMANO...	m3					8'682,53	1,58	13'718,40
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14886 / 2537 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Rilevato " "		0,40			4'294,400	1'717,76		
	Parziale...	m3					1'717,76		
	. A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'717,760	-1'717,76		
	. A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'717,760	858,88		
	Parziale...	m3					-858,88		
	Sommano positivi...	m3					2'576,64		
	Sommano negativi...	m3					-1'717,76		
	SOMMANO...	m3					858,88	5,09	4'371,70
14887 / 2538 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Da progr 30+600.00 a progr.								
	A RIPORTARE								724'764'647,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'764'647,44
	30+685.00								
	Rilevato		0,60			4'294,400	2'576,64		
	" " a dedurre filtro		-1,00			253,260	-253,26		
	Parziale...	mc					2'323,38		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			2'323,380	-2'323,38		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			2'323,380	1'161,69		
	Parziale...	mc					-1'161,69		
	Sommano positivi...	mc					3'738,33		
	Sommano negativi...	mc					-2'576,64		
	SOMMANO...	mc					1'161,69	0,77	894,50
14888 / 2539 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Filtro " " *(H/ peso=281,40/0,20)		0,60	0,30		1'407,000	253,26		
	Parziale...	m3					253,26		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			253,260	-253,26		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			253,260	126,63		
	Parziale...	m3					-126,63		
	Sommano positivi...	m3					379,89		
	Sommano negativi...	m3					-253,26		
	SOMMANO...	m3					126,63	6,69	847,15
14889 / 2540 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								724'766'389,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'766'389,09
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00								
	Geotessile								
	" "*(H/ peso=281,40/0,20)		0,60	2,00		1'407,000	1'688,40		
	Laterali								
	" " "								
	(lung.=(30600,00-30685,00)* 0,60)		2,00	-51,00		0,300	-30,60		
	Parziale...	m2					1'657,80		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'657,800	-1'657,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'657,800	828,90		
	Parziale...	m2					-828,90		
	Sommano positivi...	m2					2'517,30		
	Sommano negativi...	m2					-1'688,40		
	SOMMANO...	m2					828,90	1,24	1'027,84
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14890 / 2541 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" "*(H/ peso=887,52/0,45*0,25)		1,00			493,067	493,07		
	Parziale...	mc					493,07		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			493,070	-493,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			493,070	246,54		
	A RIPORTARE						246,54		724'767'416,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						246,54		724'767'416,93
	Parziale...	mc					-246,53		
	Sommano positivi...	mc					739,61		
	Sommano negativi...	mc					-493,07		
	SOMMANO...	mc					246,54	26,75	6'594,95
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14891 / 2542 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=887,52/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00		197,227	197,23	197,23		
	Parziale...	m3					197,23		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00		197,230	-197,23			
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50		197,230	98,62			
	Parziale...	m3				-98,61			
	Sommano positivi...	m3				295,85			
	Sommano negativi...	m3				-197,23			
	SOMMANO...	m3				98,62	85,89	8'470,47	
14892 / 2543 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A R I P O R T A R E								724'782'482,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'782'482,35
	peso=887,52/0,45*0,05)		1,00			98,613	98,61		
	Parziale...	m3					98,61		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			98,610	-98,61		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			98,610	49,31		
	Parziale...	m3					-49,30		
	Sommano positivi...	m3					147,92		
	Sommano negativi...	m3					-98,61		
	SOMMANO...	m3					49,31	105,45	5'199,74
14893 / 2544 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=887,52/0,45)		1,00			1'972,267	1'972,27		
	Parziale...	mq					1'972,27		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'927,270	-1'927,27		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'927,270	963,64		
	Parziale...	mq					-963,63		
	Sommano positivi...	mq					2'935,91		
	Sommano negativi...	mq					-1'927,27		
	SOMMANO...	mq					1'008,64	8,70	8'775,17
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14894 / 2545 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								724'796'457,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'796'457,26
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Tubazione " " * (lung.=30685,00-30600,00)		2,00	85,00			170,00		
	Parziale...	m					170,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			170,000	-170,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			170,000	85,00		
	Parziale...	m					-85,00		
	Sommano positivi...	m					255,00		
	Sommano negativi...	m					-170,00		
	SOMMANO...	m					85,00	5,14	436,90
14895 / 2546 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=30685,00-30600,00) (lung.=30685,00-30600,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	85,00	0,660	0,300	16,83		
	Parziale...	m3					13,77		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13,770	-13,77		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13,770	6,89		
	Parziale...	m3					-6,88		
	Sommano positivi...	m3					23,72		
	Sommano negativi...	m3					-16,83		
	SOMMANO...	m3					6,89	6,69	46,09
14896 / 2547	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								724'796'940,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						34,22		724'796'949,54
	Sommano negativi...	m3					-68,44		
	SOMMANO...	m3					34,22	2,15	73,57
14898 / 2549 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Cordolo " " " (lung.=30685,00-30600,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m m	1,00	85,00		85,00 85,00 -85,00 42,50 -42,50 127,50 -85,00 42,50			
14899 / 2550 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=30685,00-30600,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	m m m	1,00	85,00		85,00 85,00			
	A R I P O R T A R E						85,00	8,32	353,60
									724'797'376,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						85,00		724'797'376,71
	" "		-1,00			85,000	-85,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			85,000	42,50		
	Parziale...	m					-42,50		
	Sommano positivi...	m					127,50		
	Sommano negativi...	m					-85,00		
	SOMMANO...	m					42,50	7,61	323,43
14900 / 2551 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=30685,00-30600,00)		2,00	85,00			170,00		
	Parziale...	m					170,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			170,000	-170,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			170,000	85,00		
	Parziale...	m					-85,00		
	Sommano positivi...	m					255,00		
	Sommano negativi...	m					-170,00		
	SOMMANO...	m					85,00	14,52	1'234,20
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14901 / 2552 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=887,52/0,45)		1,00			1'972,267	1'972,27		
	A RIPORTARE						1'972,27		724'798'934,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'972,27		724'798'934,34
	Parziale...	m2					1'972,27		
	A dedurre quantità di calcolo " "								
			-1,00				1'927,270	-1'927,27	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'927,270	963,64	
	Parziale...	m2						-963,63	
	Sommano positivi...	m2						2'935,91	
	Sommano negativi...	m2						-1'927,27	
	SOMMANO...	m2					1'008,64		1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14902 / 2553 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 30+600.00 a progr. 30+685.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "								
	Parziale...	m3						407,68	
	A dedurre quantità di calcolo " "								
			-1,00				407,680	-407,68	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				407,680	203,84	
	Parziale...	m3						-203,84	
	Sommano positivi...	m3						611,52	
	Sommano negativi...	m3						-407,68	
	SOMMANO...	m3					203,84		1,57
14903 / 2554 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								724'800'747,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						83'740,05		724'801'677,72
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			83'740,050	-83'740,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			83'740,050	41'870,03		
	Parziale...	m3					-41'870,02		
	Sommano positivi...	m3					125'610,08		
	Sommano negativi...	m3					-83'740,05		
	SOMMANO...	m3					41'870,03	1,58	66'154,65
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14907 / 2520 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 Fondazione stradale sp. 25 cm " "(H/ peso=1677,23/0,45*0,25)		1,00			931,794	931,79		
	Parziale...	mc					931,79		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			931,790	-931,79		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			931,790	465,90		
	Parziale...	mc					-465,89		
	Sommano positivi...	mc					1'397,69		
	Sommano negativi...	mc					-931,79		
	SOMMANO...	mc					465,90	26,75	12'462,82
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14908 / 2521 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia								
	A R I P O R T A R E								724'880'295,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'880'295,19
	calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/peso=1677,23/0,45*0,10) . Parziale... m3		1,00			372,718	372,72		
							372,72		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			372,720	-372,72		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			372,720	186,36		
	Parziale... m3						-186,36		
	Sommano positivi... m3						559,08		
	Sommano negativi... m3						-372,72		
	SOMMANO... m3						186,36	85,89	16'006,46
14909 / 2522 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/peso=1677,23/0,45*0,05) . Parziale... m3		1,00			186,359	186,36		
							186,36		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			186,360	-186,36		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			186,360	93,18		
	Parziale... m3						-93,18		
	Sommano positivi... m3						279,54		
	Sommano negativi... m3						-186,36		
	SOMMANO... m3						93,18	105,45	9'825,83
	A RIPORTARE								724'906'127,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'906'127,48
14910 / 2523 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=1677,23/0,45) . Parziale... mq . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... mq Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq SOMMANO... mq CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
			1,00			3'727,178	3'727,18		
							3'727,18		
			-1,00			3'727,180	-3'727,18		
			0,50			3'727,180	1'863,59		
							-1'863,59		
							5'590,77		
							-3'727,18		
							1'863,59	8,70	16'213,23
14911 / 2524 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Tubazione " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . A RIPORTARE								
			2,00	175,00			350,00		
							350,00		
			-1,00			350,000	-350,00		
			0,50			350,000	175,00		
	A RIPORTARE						175,00		724'922'340,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						175,00		724'922'340,71
	Parziale...	m					-175,00		
	Sommano positivi...	m					525,00		
	Sommano negativi...	m					-350,00		
	SOMMANO...	m					175,00	5,14	899,50
14912 / 2525 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Rinfianco in sabbia " " " (lung.=31380,00-31205,00) " " " (lung.=31380,00-31205,00)*(H/ peso=0,075*0,075*3,1416) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...								
			1,00	175,00	0,660	0,300	34,65		
			-2,00	175,00		0,018	-6,30		
		m3					28,35		
			-1,00			28,350	-28,35		
			0,50			28,350	14,18		
		m3					-14,17		
		m3					48,83		
		m3					-34,65		
		m3					14,18	6,69	94,86
14913 / 2526 PA.OC.042	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Riempimento " " " (lung.=31380,00-31205,00) .								
			1,00	175,00	0,660	0,920	106,26		
	A RIPORTARE						106,26		724'923'335,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						106,26		724'923'335,07
	Parziale...	m3					106,26		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				106,260	-106,26	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				106,260	53,13	
	Parziale...	m3						-53,13	
	Sommano positivi...	m3						159,39	
	Sommano negativi...	m3						-106,26	
	SOMMANO...	m3					53,13		
14914 / 2527 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Scavo " " * (lung.=31380,00-31205,00)		1,00	175,00	0,660	1,220	140,91		
	Parziale...	m3					140,91		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				140,910	-140,91	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				140,910	70,46	
	Parziale...	m3						-70,45	
	Sommano positivi...	m3						211,37	
	Sommano negativi...	m3						-140,91	
	SOMMANO...	m3					70,46		
14915 / 2528 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+205.00 a progr.								
	A RIPORTARE								724'923'505,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								724'923'505,69
	31+380.00 . Cordolo " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		1,00	175,00			175,00		
	. A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	Parziale... m						175,00		
	. A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " "		-1,00			175,000	-175,00		
	Parziale... m								
	Sommano positivi... m Sommano negativi... m						262,50 -175,00		
	SOMMANO... m						87,50	8,32	728,00
14916 / 2529 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Cordolo bituminoso " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		1,00	175,00			175,00		
	Parziale... m						175,00		
	. A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	Parziale... m								
	. A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " "		-1,00			175,000	-175,00		
	Parziale... m								
	Sommano positivi... m Sommano negativi... m						262,50 -175,00		
	SOMMANO... m						87,50	7,61	665,88
14917 / 2530 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di								
	A R I P O R T A R E								724'924'899,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								724'924'899,57
	scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		2,00	175,00			350,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			350,000	-350,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			350,000	175,00		
	Parziale... m						-175,00		
	Sommano positivi... m						525,00		
	Sommano negativi... m						-350,00		
	SOMMANO... m						175,00	14,52	2'541,00
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14918 / 2531 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=1677,23/0,45) . Parziale... m2		1,00			3'727,178	3'727,18		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			3'727,180	-3'727,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			3'727,180	1'863,59		
	Parziale... m2						-1'863,59		
	Sommano positivi... m2						5'590,77		
	Sommano negativi... m2						-3'727,18		
	SOMMANO... m2						1'863,59	1,48	2'758,11
	A RIPORTARE								724'930'198,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						83'740,05		724'934'662,52
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			83'740,050	-83'740,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			83'740,050	41'870,03		
	Parziale...	m3					-41'870,02		
	Sommano positivi...	m3					125'610,08		
	Sommano negativi...	m3					-83'740,05		
	SOMMANO...	m3					41'870,03	1,58	66'154,65
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14924 / 2482 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 Fondazione stradale sp. 25 cm " "(H/ peso=1677,23/0,45*0,25)		1,00			931,794	931,79		
	Parziale...	mc					931,79		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			931,790	-931,79		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			931,790	465,90		
	Parziale...	mc					-465,89		
	Sommano positivi...	mc					1'397,69		
	Sommano negativi...	mc					-931,79		
	SOMMANO...	mc					465,90	26,75	12'462,82
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14925 / 2483 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia								
	A R I P O R T A R E								725'013'279,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'013'279,99
	calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/peso=1677,23/0,45*0,10) . Parziale... m3		1,00			372,718	372,72		
							372,72		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			372,720	-372,72		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			372,720	186,36		
	Parziale... m3						-186,36		
	Sommano positivi... m3						559,08		
	Sommano negativi... m3						-372,72		
	SOMMANO... m3						186,36	85,89	16'006,46
14926 / 2484 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/peso=1677,23/0,45*0,05) . Parziale... m3		1,00			186,359	186,36		
							186,36		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			186,360	-186,36		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			186,360	93,18		
	Parziale... m3						-93,18		
	Sommano positivi... m3						279,54		
	Sommano negativi... m3						-186,36		
	SOMMANO... m3						93,18	105,45	9'825,83
	A RIPORTARE								725'039'112,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'039'112,28
14927 / 2485 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=1677,23/0,45) . . Parziale... mq . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 3'727,180 -3'727,18 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 3'727,180 1'863,59 . . Parziale... mq -1'863,59 Sommano positivi... mq 5'590,77 Sommano negativi... mq -3'727,18 SOMMANO... mq 1'863,59								
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14928 / 2486 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm con giunti a bichiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Tubazione " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m 350,00 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 350,000 -350,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 350,000 175,00								
	A RIPORTARE						175,00		725'055'325,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						175,00		725'055'325,51
	Parziale...	m					-175,00		
	Sommano positivi...	m					525,00		
	Sommano negativi...	m					-350,00		
	SOMMANO...	m					175,00	5,14	899,50
14929 / 2487 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Rinfianco in sabbia " " " (lung.=31380,00-31205,00) " " " (lung.=31380,00-31205,00)*(H/ peso=0,075*0,075*3,1416) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m3							
			1,00	175,00	0,660	0,300	34,65		
			-2,00	175,00		0,018	-6,30		
							28,35		
			-1,00			28,350	-28,35		
			0,50			28,350	14,18		
							-14,17		
							48,83		
							-34,65		
							14,18	6,69	94,86
14930 / 2488 PA.OC.042	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Riempimento " " " (lung.=31380,00-31205,00) .	m3 m3 m3 m3							
			1,00	175,00	0,660	0,920	106,26		
	A RIPORTARE						106,26		725'056'319,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						106,26		725'056'319,87
	Parziale...	m3					106,26		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			106,260	-106,26		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			106,260	53,13		
	Parziale...	m3					-53,13		
	Sommano positivi...	m3					159,39		
	Sommano negativi...	m3					-106,26		
	SOMMANO...	m3					53,13	0,36	19,13
14931 / 2489 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità' di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Scavo " " * (lung.=31380,00-31205,00)		1,00	175,00	0,660	1,220	140,91		
	Parziale...	m3					140,91		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			140,910	-140,91		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			140,910	70,46		
	Parziale...	m3					-70,45		
	Sommano positivi...	m3					211,37		
	Sommano negativi...	m3					-140,91		
	SOMMANO...	m3					70,46	2,15	151,49
14932 / 2490 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+205.00 a progr.								
	A RIPORTARE								725'056'490,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'056'490,49
	31+380.00 Cordolo " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		1,00	175,00			175,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			175,000	-175,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			175,000	87,50		
	Parziale... m						-87,50		
	Sommano positivi... m						262,50		
	Sommano negativi... m						-175,00		
	SOMMANO... m						87,50	8,32	728,00
14933 / 2491 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 Cordolo bituminoso " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		1,00	175,00			175,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			175,000	-175,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			175,000	87,50		
	Parziale... m						-87,50		
	Sommano positivi... m						262,50		
	Sommano negativi... m						-175,00		
	SOMMANO... m						87,50	7,61	665,88
14934 / 2492 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di								
	A R I P O R T A R E								725'057'884,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'057'884,37
	scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31380,00-31205,00) . Parziale... m		2,00	175,00			350,00		
								350,00	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			350,000	-350,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			350,000	175,00		
	Parziale...	m					-175,00		
	Sommano positivi...	m					525,00		
	Sommano negativi...	m					-350,00		
	SOMMANO...	m					175,00	14,52	2'541,00
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14935 / 2493 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+205.00 a progr. 31+380.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=1677,23/0,45) . Parziale... m2		1,00			3'727,178	3'727,18		
								3'727,18	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			3'727,180	-3'727,18		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			3'727,180	1'863,59		
	Parziale...	m2					-1'863,59		
	Sommano positivi...	m2					5'590,77		
	Sommano negativi...	m2					-3'727,18		
	SOMMANO...	m2					1'863,59	1,48	2'758,11
	A RIPORTARE								725'063'183,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'067'638,80
14939 / 2556 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS43N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 3 A VI DELLA DONNA - CARR. NORD (Cat 525)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 .</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=213,82/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'069,100	1'069,10		
							1'069,10		
			-1,00			1'069,100	-1'069,10		
							534,55		
							-534,55		
							1'603,65		
							-1'069,10		
							534,55	1,31	700,26
	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)								
14940 / 2557 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 .</p> <p>Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			8'639,200	8'639,20		
							8'639,20		
	A RIPORTARE						8'639,20		725'068'339,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8'639,20		725'068'339,06
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			8'639,200	-8'639,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			8'639,200	4'319,60		
	Parziale...	m3					-4'319,60		
	Sommano positivi...	m3					12'958,80		
	Sommano negativi...	m3					-8'639,20		
	SOMMANO...	m3					4'319,60	1,58	6'824,97
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14941 / 2558 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rilevato " "		0,40			3'298,260	1'319,30		
	Parziale...	m3					1'319,30		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'319,300	-1'319,30		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'319,300	659,65		
	Parziale...	m3					-659,65		
	Sommano positivi...	m3					1'978,95		
	Sommano negativi...	m3					-1'319,30		
	SOMMANO...	m3					659,65	5,09	3'357,62
14942 / 2559 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 31+840.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								725'078'521,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'078'521,65
	31+896.00								
	Rilevato								
	" "		0,60			3'298,260	1'978,96		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			192,440	-192,44		
	Parziale...	mc					1'786,52		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'786,520	-1'786,52		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'786,520	893,26		
	Parziale...	mc					-893,26		
	Sommano positivi...	mc					2'872,22		
	Sommano negativi...	mc					-1'978,96		
	SOMMANO...	mc					893,26	0,77	687,81
14943 / 2560 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Filtro " " *(H/ peso=213,82/0,20)		0,60	0,30		1'069,100	192,44		
	Parziale...	m3					192,44		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			192,440	-192,44		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			192,440	96,22		
	Parziale...	m3					-96,22		
	Sommano positivi...	m3					288,66		
	Sommano negativi...	m3					-192,44		
	SOMMANO...	m3					96,22	6,69	643,71
14944 / 2561 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								725'079'853,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'079'853,17
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00								
	Geotessile								
	" *(H/ peso=213,82/0,20)		0,60	2,00		1'069,100	1'282,92		
	Laterali								
	" * (lung.=(31896,00-31840,00)* 0,60)		2,00	33,60		0,300	20,16		
	Parziale...	m2					1'303,08		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'303,080	-1'303,08		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'303,080	651,54		
	Parziale...	m2					-651,54		
	Sommano positivi...	m2					1'954,62		
	Sommano negativi...	m2					-1'303,08		
	SOMMANO...	m2					651,54	1,24	807,91
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14945 / 2562 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" *(H/ peso=491,40/0,45*0,25)		1,00			273,000	273,00		
	Parziale...	mc					273,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			273,000	-273,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			273,000	136,50		
	A RIPORTARE						136,50		725'080'661,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						136,50		725'080'661,08
	Parziale...	mc					-136,50		
	Sommano positivi...	mc					409,50		
	Sommano negativi...	mc					-273,00		
	SOMMANO...	mc					136,50	26,75	3'651,38
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14946 / 2563 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=491,40/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 . . SOMMANO... m3		1,00			109,200	109,20		
	Parziale...	m3					109,20		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			109,200	-109,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			109,200	54,60		
	Parziale...	m3					-54,60		
	Sommano positivi...	m3					163,80		
	Sommano negativi...	m3					-109,20		
	SOMMANO...	m3					54,60	85,89	4'689,59
14947 / 2564 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A R I P O R T A R E								725'089'002,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'089'002,05
	peso=491,40/0,45*0,05)		1,00			54,600	54,60		
	Parziale...	m3					54,60		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			54,600	-54,60		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			54,600	27,30		
	Parziale...	m3					-27,30		
	Sommano positivi...	m3					81,90		
	Sommano negativi...	m3					-54,60		
	SOMMANO...	m3					27,30	105,45	2'878,79
14948 / 2565 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=491,40/0,45)		1,00			1'092,000	1'092,00		
	Parziale...	mq					1'092,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'092,000	-1'092,00		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'092,000	546,00		
	Parziale...	mq					-546,00		
	Sommano positivi...	mq					1'638,00		
	Sommano negativi...	mq					-1'092,00		
	SOMMANO...	mq					546,00	8,70	4'750,20
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14949 / 2566 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'096'631,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'096'631,04
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Tubazione " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	5,14	287,84
14950 / 2567 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=31896,00-31840,00) (lung.=31896,00-31840,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	56,00	0,660	0,300	11,09		
	Parziale...	m3					9,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			9,070	-9,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			9,070	4,54		
	Parziale...	m3					-4,53		
	Sommano positivi...	m3					15,63		
	Sommano negativi...	m3					-11,09		
	SOMMANO...	m3					4,54	6,69	30,37
14951 / 2568	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'096'949,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'096'949,25
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=31896,00-31840,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
		m3	1,00	56,00	0,660	0,920	34,00		
							34,00		
			-1,00			34,000	-34,00		
			0,50			34,000	17,00		
							-17,00		
		m3					51,00		
		m3					-34,00		
		m3					17,00	0,36	6,12
14952 / 2569 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=31896,00-31840,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
		m3	1,00	56,00	0,660	1,220	45,09		
							45,09		
			-1,00			45,090	-45,09		
			0,50			45,090	22,55		
							-22,54		
		m3					67,64		
	A R I P O R T A R E						22,55		725'096'955,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,55		725'096'955,37
	Sommano negativi...	m3					-45,09		
	SOMMANO...	m3					22,55	2,15	48,48
14953 / 2570 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo " " . A sommare quantità relativa alla wbs " " . Parziale... . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m m m m m m m m	1,00	56,00		56,00 56,00 -56,00 28,00 -28,00 84,00 -56,00 28,00			
14954 / 2571 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale... . A dedurre quantità di calcolo	m m m	1,00	56,00		56,00 56,00		8,32	232,96
	A RIPORTARE						56,00		725'097'236,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,00		725'097'236,81
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,61	213,08
14955 / 2572 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	14,52	813,12
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14956 / 2573 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=491,40/0,45)		1,00			1'092,000	1'092,00		
	A R I P O R T A R E						1'092,00		725'098'263,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'092,00		725'098'263,01
	Parziale...	m2					1'092,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "								
	" "		-1,00				1'092,000	-1'092,00	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	" "		0,50				1'092,000	546,00	
	Parziale...	m2						-546,00	
	Sommano positivi...	m2						1'638,00	
	Sommano negativi...	m2						-1'092,00	
	SOMMANO...	m2						546,00	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14957 / 2574 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "								
	" "		1,00				102,720	102,72	
	" "		1,00				106,360	106,36	
	Parziale...	m3						209,08	
	A dedurre quantità di calcolo " "								
	" "		-1,00				209,080	-209,08	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "								
	" "		0,50				209,080	104,54	
	Parziale...	m3						-104,54	
	Sommano positivi...	m3						313,62	
	Sommano negativi...	m3						-209,08	
	SOMMANO...	m3						104,54	1,57
14958 / 2575 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'099'235,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'099'235,22
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 102,720 102,72 " " 1,00 106,360 106,36 . Parziale... m3 209,08 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 209,080 -209,08 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 209,080 104,54 . Parziale... m3 -104,54 Sommano positivi... m3 313,62 Sommano negativi... m3 -209,08 SOMMANO... m3 104,54						0,39	40,77	
14959 / 2576 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Semina " " *(H/ peso=102,720/0,15) 1,00 684,800 684,80 " " *(H/ peso=106,360/0,15) 1,00 709,067 709,07 . Parziale... m2 1'393,87 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 1'393,870 -1'393,87 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 1'393,870 696,94 . Parziale... m2 -696,93								
	A RIPORTARE						696,94		725'099'275,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'099'708,09
14960 / 2577 V.PA.CIV.08 4	<p>CCS43S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 3 A VI DELLA DONNA - CARR. SUD (Cat 526)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 .</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=213,82/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'069,100	1'069,10		
							1'069,10		
			-1,00			1'069,100	-1'069,10		
			0,50			1'069,100	534,55		
							-534,55		
							1'603,65		
							-1'069,10		
							534,55	1,31	700,26
14961 / 2578 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 .</p> <p>Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			8'639,200	8'639,20		
							8'639,20		
	A R I P O R T A R E						8'639,20		725'100'408,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8'639,20		725'100'408,35
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			8'639,200	-8'639,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			8'639,200	4'319,60		
	Parziale...	m3					-4'319,60		
	Sommano positivi...	m3					12'958,80		
	Sommano negativi...	m3					-8'639,20		
	SOMMANO...	m3					4'319,60	1,58	6'824,97
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14962 / 2579 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rilevato " "		0,40			3'298,260	1'319,30		
	Parziale...	m3					1'319,30		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'319,300	-1'319,30		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'319,300	659,65		
	Parziale...	m3					-659,65		
	Sommano positivi...	m3					1'978,95		
	Sommano negativi...	m3					-1'319,30		
	SOMMANO...	m3					659,65	5,09	3'357,62
14963 / 2580 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 31+840.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								725'110'590,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'110'590,94
	31+896.00								
	Rilevato		0,60			3'298,260	1'978,96		
	" " a dedurre filtro		-1,00			192,440	-192,44		
	Parziale...	mc					1'786,52		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'786,520	-1'786,52		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'786,520	893,26		
	Parziale...	mc					-893,26		
	Sommano positivi...	mc					2'872,22		
	Sommano negativi...	mc					-1'978,96		
	SOMMANO...	mc					893,26	0,77	687,81
14964 / 2581 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Filtro " " *(H/ peso=213,82/0,20)		0,60	0,30		1'069,100	192,44		
	Parziale...	m3					192,44		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			192,440	-192,44		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			192,440	96,22		
	Parziale...	m3					-96,22		
	Sommano positivi...	m3					288,66		
	Sommano negativi...	m3					-192,44		
	SOMMANO...	m3					96,22	6,69	643,71
14965 / 2582 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								725'111'922,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'111'922,46
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00								
	Geotessile								
	" "*(H/peso=213,82/0,20)		0,60	2,00		1'069,100	1'282,92		
	Laterali								
	" "*(lung.=(31896,00-31840,00)*0,60)		2,00	33,60		0,300	20,16		
	Parziale...	m2					1'303,08		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'303,080	-1'303,08		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'303,080	651,54		
	Parziale...	m2					-651,54		
	Sommano positivi...	m2					1'954,62		
	Sommano negativi...	m2					-1'303,08		
	SOMMANO...	m2					651,54	1,24	807,91
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14966 / 2583 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" "*(H/peso=491,40/0,45*0,25)		1,00			273,000	273,00		
	Parziale...	mc					273,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			273,000	-273,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			273,000	136,50		
	A RIPORTARE						136,50		725'112'730,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						136,50		725'112'730,37
	Parziale...	mc					-136,50		
	Sommano positivi...	mc					409,50		
	Sommano negativi...	mc					-273,00		
	SOMMANO...	mc					136,50	26,75	3'651,38
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14967 / 2584 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=491,40/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00			109,200	109,20		
	Parziale...	m3					109,20		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			109,200	-109,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			109,200	54,60		
	Parziale...	m3					-54,60		
	Sommano positivi...	m3					163,80		
	Sommano negativi...	m3					-109,20		
	SOMMANO...	m3					54,60	85,89	4'689,59
14968 / 2585 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A RIPORTARE								725'121'071,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'121'071,34
	peso=491,40/0,45*0,05)		1,00			54,600	54,60		
	Parziale...	m3					54,60		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			54,600	-54,60		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			54,600	27,30		
	Parziale...	m3					-27,30		
	Sommano positivi...	m3					81,90		
	Sommano negativi...	m3					-54,60		
	SOMMANO...	m3					27,30	105,45	2'878,79
14969 / 2586 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Strato di usura sp. 5 cm " "(H/ peso=491,40/0,45)		1,00			1'092,000	1'092,00		
	Parziale...	mq					1'092,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'092,000	-1'092,00		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			1'092,000	546,00		
	Parziale...	mq					-546,00		
	Sommano positivi...	mq					1'638,00		
	Sommano negativi...	mq					-1'092,00		
	SOMMANO...	mq					546,00	8,70	4'750,20
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14970 / 2587 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'128'700,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'128'700,33
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Tubazione " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	5,14	287,84
14971 / 2588 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=31896,00-31840,00) (lung.=31896,00-31840,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	56,00	0,660	0,300	11,09		
	Parziale...	m3					9,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			9,070	-9,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			9,070	4,54		
	Parziale...	m3					-4,53		
	Sommano positivi...	m3					15,63		
	Sommano negativi...	m3					-11,09		
	SOMMANO...	m3					4,54	6,69	30,37
14972 / 2589	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'129'018,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						22,55		725'129'024,66
	Sommano negativi...	m3					-45,09		
	SOMMANO...	m3					22,55	2,15	48,48
14974 / 2591 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	8,32	232,96
14975 / 2592 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "								
	Parziale...	m					56,00		
	A R I P O R T A R E						56,00		725'129'306,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,00		725'129'306,10
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,61	213,08
14976 / 2593 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	14,52	813,12
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14977 / 2594 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=491,40/0,45)		1,00			1'092,000	1'092,00		
	A R I P O R T A R E						1'092,00		725'130'332,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'092,00		725'130'332,30
	Parziale...	m2					1'092,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "								
			-1,00				1'092,000	-1'092,00	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'092,000	546,00	
	Parziale...	m2						-546,00	
	Sommano positivi...	m2						1'638,00	
	Sommano negativi...	m2						-1'092,00	
	SOMMANO...	m2						546,00	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14978 / 2595 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "								
			1,00				102,720	102,72	
			1,00				106,360	106,36	
	Parziale...	m3						209,08	
	A dedurre quantità di calcolo " "								
			-1,00				209,080	-209,08	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				209,080	104,54	
	Parziale...	m3						-104,54	
	Sommano positivi...	m3						313,62	
	Sommano negativi...	m3						-209,08	
	SOMMANO...	m3						104,54	1,57
14979 / 2596 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'131'304,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'131'304,51
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 102,720 102,72 " " 1,00 106,360 106,36 . Parziale... m3 209,08 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 209,080 -209,08 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 209,080 104,54 . Parziale... m3 -104,54 Sommano positivi... m3 313,62 Sommano negativi... m3 -209,08 SOMMANO... m3 104,54 0,39 40,77								
14980 / 2597 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Semina " " *(H/ peso=102,720/0,15) 1,00 684,800 684,80 " " *(H/ peso=106,360/0,15) 1,00 709,067 709,07 . Parziale... m2 1'393,87 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 1'393,870 -1'393,87 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 1'393,870 696,94 . Parziale... m2 -696,93								
	A RIPORTARE						696,94		725'131'345,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'131'777,38
14981 / 2598 V.PA.CIV.08 4	<p>DCS44N - CORPO STRADALE DA VI DELLA DONNA A GA AMENDOLARA 4 - CARR. NORD (Cat 548)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=174,12/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			870,600	870,60		
							870,60		
						870,600	-870,60		
			0,50			870,600	435,30		
							-435,30		
							1'305,90		
							-870,60		
							435,30	1,31	570,24
14982 / 2599 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			7'844,040	7'844,04		
							7'844,04		
	A RIPORTARE						7'844,04		725'132'347,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7'844,04		725'132'347,62
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			7'844,040	-7'844,04		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			7'844,040	3'922,02		
	Parziale...	m3					-3'922,02		
	Sommano positivi...	m3					11'766,06		
	Sommano negativi...	m3					-7'844,04		
	SOMMANO...	m3					3'922,02	1,58	6'196,79
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
14983 / 2600 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 Rilevato " "		0,40			2'232,510	893,00		
	Parziale...	m3					893,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			893,000	-893,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			893,000	446,50		
	Parziale...	m3					-446,50		
	Sommano positivi...	m3					1'339,50		
	Sommano negativi...	m3					-893,00		
	SOMMANO...	m3					446,50	5,09	2'272,69
14984 / 2601 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 31+941.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								725'140'817,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'140'817,10
	32+000.00								
	Rilevato		0,60			2'232,510	1'339,51		
	" " a dedurre filtro		-1,00			156,710	-156,71		
	Parziale...	mc					1'182,80		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'182,800	-1'182,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'182,800	591,40		
	Parziale...	mc					-591,40		
	Sommano positivi...	mc					1'930,91		
	Sommano negativi...	mc					-1'339,51		
	SOMMANO...	mc					591,40	0,77	455,38
14985 / 2602 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Filtro		0,60	0,30		870,600	156,71		
	" " *(H/ peso=174,12/0,20)						156,71		
	Parziale...	m3					156,71		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			156,710	-156,71		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			156,710	78,36		
	Parziale...	m3					-78,35		
	Sommano positivi...	m3					235,07		
	Sommano negativi...	m3					-156,71		
	SOMMANO...	m3					78,36	6,69	524,23
14986 / 2603 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								725'141'796,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'141'796,71
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Geotessile								
	" "*(H/ peso=174,12/0,20)		0,60	2,00		870,600	1'044,72		
	Laterali								
	" " * (lung.=(32000,00-31941,00)* 0,60)		2,00	35,40		0,300	21,24		
	Parziale...	m2					1'065,96		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'065,960	-1'065,96		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'065,960	532,98		
	Parziale...	m2					-532,98		
	Sommano positivi...	m2					1'598,94		
	Sommano negativi...	m2					-1'065,96		
	SOMMANO...	m2					532,98	1,24	660,90
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
14987 / 2604 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" "*(H/ peso=517,73/0,45*0,25)		1,00			287,628	287,63		
	Parziale...	mc					287,63		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			287,630	-287,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			287,630	143,82		
	A RIPORTARE						143,82		725'142'457,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						143,82		725'142'457,61
	Parziale...	mc					-143,81		
	Sommano positivi...	mc					431,45		
	Sommano negativi...	mc					-287,63		
	SOMMANO...	mc					143,82	26,75	3'847,19
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
14988 / 2605 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=517,73/0,45*0,10)</p>		1,00			115,051	115,05		
	Parziale...	m3					115,05		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			115,050	-115,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			115,050	57,53		
	Parziale...	m3					-57,52		
	Sommano positivi...	m3					172,58		
	Sommano negativi...	m3					-115,05		
	SOMMANO...	m3					57,53	85,89	4'941,25
14989 / 2606 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								725'151'246,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'151'246,05
	peso=517,73/0,45*0,05)		1,00			57,526	57,53		
	Parziale...	m3					57,53		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			57,530	-57,53		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			57,530	28,77		
	Parziale...	m3					-28,76		
	Sommano positivi...	m3					86,30		
	Sommano negativi...	m3					-57,53		
	SOMMANO...	m3					28,77	105,45	3'033,80
14990 / 2607 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=517,73/0,45)		1,00			1'150,511	1'150,51		
	Parziale...	mq					1'150,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'150,510	-1'150,51		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'150,510	575,26		
	Parziale...	mq					-575,25		
	Sommano positivi...	mq					1'725,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'150,51		
	SOMMANO...	mq					575,26	8,70	5'004,76
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
14991 / 2608 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'159'284,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'159'284,61
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Tubazione " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	5,14	287,84
14992 / 2609 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=31896,00-31840,00) (lung.=31896,00-31840,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	56,00	0,660	0,300	11,09		
	Parziale...	m3					9,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			9,070	-9,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			9,070	4,54		
	Parziale...	m3					-4,53		
	Sommano positivi...	m3					15,63		
	Sommano negativi...	m3					-11,09		
	SOMMANO...	m3					4,54	6,69	30,37
14993 / 2610	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'159'602,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						22,55		725'159'608,94
	Sommano negativi...	m3					-45,09		
	SOMMANO...	m3					22,55	2,15	48,48
14995 / 2612 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
							56,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				56,000	-56,00	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				56,000	28,00	
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	8,32	232,96
14996 / 2613 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
							56,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	A R I P O R T A R E						56,00		725'159'890,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,00		725'159'890,38
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,61	213,08
14997 / 2614 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	14,52	813,12
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
14998 / 2615 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=517,73/0,45)		1,00			1'150,511	1'150,51		
	A R I P O R T A R E						1'150,51		725'160'916,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'150,51		725'160'916,58
	Parziale...	m2					1'150,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				1'150,510	-1'150,51	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'150,510	575,26	
	Parziale...	m2						-575,25	
	Sommano positivi...	m2						1'725,77	
	Sommano negativi...	m2						-1'150,51	
	SOMMANO...	m2						575,26	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
14999 / 2616 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "								
	Parziale...	m3						220,85	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00					220,850	-220,85
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50					220,850	110,43
	Parziale...	m3							-110,42
	Sommano positivi...	m3						331,28	
	Sommano negativi...	m3						-220,85	
	SOMMANO...	m3						110,43	1,57
15000 / 2617 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'161'941,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'161'941,34
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Terreno vegetale sp. 15 cm " " 1,00 73,550 73,55 " " 1,00 147,300 147,30 . Parziale... m3 220,85 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 220,850 -220,85 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 220,850 110,43 . Parziale... m3 -110,42 Sommano positivi... m3 331,28 Sommano negativi... m3 -220,85 SOMMANO... m3 110,43 0,39 43,07								
15001 / 2618 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Semina " " *(H/peso=73,550/0,15) 1,00 490,333 490,33 " " *(H/peso=147,300*0,15) 1,00 22,095 22,10 . Parziale... m2 512,43 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 512,430 -512,43 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 512,430 256,22 . Parziale... m2 -256,21								
	A RIPORTARE						256,22		725'161'984,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'162'143,27
15002 / 2619 V.PA.CIV.08 4	<p>DCS44S - CORPO STRADALE DA VI DELLA DONNA A GA AMENDOLARA 4 - CARR. SUD (Cat 549)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=174,12/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>. Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			870,600	870,60		
							870,60		
			-1,00			870,600	-870,60		
			0,50			870,600	435,30		
							-435,30		
							1'305,90		
							-870,60		
							435,30	1,31	570,24
15003 / 2620 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			7'844,040	7'844,04		
							7'844,04		
	A RIPORTARE						7'844,04		725'162'713,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						7'844,04		725'162'713,51
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			7'844,040	-7'844,04		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			7'844,040	3'922,02		
	Parziale...	m3					-3'922,02		
	Sommano positivi...	m3					11'766,06		
	Sommano negativi...	m3					-7'844,04		
	SOMMANO...	m3					3'922,02	1,58	6'196,79
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
15004 / 2621 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 Rilevato " "		0,40			2'232,510	893,00		
	Parziale...	m3					893,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			893,000	-893,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			893,000	446,50		
	Parziale...	m3					-446,50		
	Sommano positivi...	m3					1'339,50		
	Sommano negativi...	m3					-893,00		
	SOMMANO...	m3					446,50	5,09	2'272,69
15005 / 2622 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 31+941.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								725'171'182,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'171'182,99
	32+000.00								
	Rilevato		0,60			2'232,510	1'339,51		
	" " a dedurre filtro		-1,00			156,710	-156,71		
	Parziale...	mc					1'182,80		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'182,800	-1'182,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'182,800	591,40		
	Parziale...	mc					-591,40		
	Sommano positivi...	mc					1'930,91		
	Sommano negativi...	mc					-1'339,51		
	SOMMANO...	mc					591,40	0,77	455,38
15006 / 2623 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Filtro		0,60	0,30		870,600	156,71		
	" " *(H/ peso=174,12/0,20)						156,71		
	Parziale...	m3					156,71		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			156,710	-156,71		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			156,710	78,36		
	Parziale...	m3					-78,35		
	Sommano positivi...	m3					235,07		
	Sommano negativi...	m3					-156,71		
	SOMMANO...	m3					78,36	6,69	524,23
15007 / 2624 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A RIPORTARE								725'172'162,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'172'162,60
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Geotessile								
	" "*(H/ peso=174,12/0,20)		0,60	2,00		870,600	1'044,72		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(32000,00-31941,00)* 0,60)		2,00	35,40		0,300	21,24		
	Parziale...	m2					1'065,96		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'065,960	-1'065,96		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'065,960	532,98		
	Parziale...	m2					-532,98		
	Sommano positivi...	m2					1'598,94		
	Sommano negativi...	m2					-1'065,96		
	SOMMANO...	m2					532,98	1,24	660,90
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
15008 / 2625 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" "*(H/ peso=517,73/0,45*0,25)		1,00			287,628	287,63		
	Parziale...	mc					287,63		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			287,630	-287,63		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			287,630	143,82		
	A RIPORTARE						143,82		725'172'823,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						143,82		725'172'823,50
	Parziale...	mc					-143,81		
	Sommano positivi...	mc					431,45		
	Sommano negativi...	mc					-287,63		
	SOMMANO...	mc					143,82	26,75	3'847,19
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
15009 / 2626 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=517,73/0,45*0,10)</p>		1,00			115,051	115,05		
	Parziale...	m3					115,05		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			115,050	-115,05		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			115,050	57,53		
	Parziale...	m3					-57,52		
	Sommano positivi...	m3					172,58		
	Sommano negativi...	m3					-115,05		
	SOMMANO...	m3					57,53	85,89	4'941,25
15010 / 2627 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								725'181'611,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'181'611,94
	peso=517,73/0,45*0,05)		1,00			57,526	57,53		
	Parziale...	m3					57,53		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			57,530	-57,53		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			57,530	28,77		
	Parziale...	m3					-28,76		
	Sommano positivi...	m3					86,30		
	Sommano negativi...	m3					-57,53		
	SOMMANO...	m3					28,77	105,45	3'033,80
15011 / 2628 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=517,73/0,45)		1,00			1'150,511	1'150,51		
	Parziale...	mq					1'150,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'150,510	-1'150,51		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'150,510	575,26		
	Parziale...	mq					-575,25		
	Sommano positivi...	mq					1'725,77		
	Sommano negativi...	mq					-1'150,51		
	SOMMANO...	mq					575,26	8,70	5'004,76
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
15012 / 2629 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'189'650,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'189'650,50
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Tubazione " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	5,14	287,84
15013 / 2630 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=31896,00-31840,00) (lung.=31896,00-31840,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	56,00	0,660	0,300	11,09		
	Parziale...	m3					9,07		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			9,070	-9,07		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			9,070	4,54		
	Parziale...	m3					-4,53		
	Sommano positivi...	m3					15,63		
	Sommano negativi...	m3					-11,09		
	SOMMANO...	m3					4,54	6,69	30,37
15014 / 2631	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'189'968,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'189'968,71
PA.OC.042	<p>COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00</p> <p>Riempimento " " * (lung.=31896,00-31840,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi... Sommano negativi...</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>								
		m3	1,00	56,00	0,660	0,920	34,00		
							34,00		
			-1,00			34,000	-34,00		
			0,50			34,000	17,00		
							-17,00		
		m3					51,00		
		m3					-34,00		
		m3					17,00	0,36	6,12
15015 / 2632 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00</p> <p>Scavo " " * (lung.=31896,00-31840,00)</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " "</p> <p>A sommare quantità relativa alla wbs " "</p> <p style="text-align: right;">Parziale...</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi...</p>								
		m3	1,00	56,00	0,660	1,220	45,09		
							45,09		
			-1,00			45,090	-45,09		
			0,50			45,090	22,55		
							-22,54		
		m3					67,64		
	A RIPORTARE						22,55		725'189'974,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,55		725'189'974,83
	Sommano negativi...	m3					-45,09		
	SOMMANO...	m3					22,55	2,15	48,48
15016 / 2633 PA.OC.009	Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle ... e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato delle dimensioni minime di cm 12 alla base, cm 8 in testa e cm 25 di altezza, in elementi di lunghezza variabile da mt 0,50 a mt ... ure la rimozione del vecchio cordolo, nonchè ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	8,32	232,96
15017 / 2634 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Cordolo bituminoso " " " (lung.=31896,00-31840,00) . Parziale...	m	1,00	56,00			56,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "								
	Parziale...	m					56,00		
	A RIPORTARE						56,00		725'190'256,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						56,00		725'190'256,27
	" "		-1,00			56,000	-56,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			56,000	28,00		
	Parziale...	m					-28,00		
	Sommano positivi...	m					84,00		
	Sommano negativi...	m					-56,00		
	SOMMANO...	m					28,00	7,61	213,08
15018/ 2635 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 31+840.00 a progr. 31+896.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=31896,00-31840,00)		2,00	56,00			112,00		
	Parziale...	m					112,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			112,000	-112,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			112,000	56,00		
	Parziale...	m					-56,00		
	Sommano positivi...	m					168,00		
	Sommano negativi...	m					-112,00		
	SOMMANO...	m					56,00	14,52	813,12
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
15019/ 2636 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=517,73/0,45)		1,00			1'150,511	1'150,51		
	A R I P O R T A R E						1'150,51		725'191'282,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'150,51		725'191'282,47
	Parziale...	m2					1'150,51		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				1'150,510	-1'150,51	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				1'150,510	575,26	
	Parziale...	m2						-575,25	
	Sommano positivi...	m2						1'725,77	
	Sommano negativi...	m2						-1'150,51	
	SOMMANO...	m2						575,26	1,48
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
15020 / 2637 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 31+941.00 a progr. 32+000.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00				73,550 147,300	73,55 147,30	
	Parziale...	m3						220,85	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				220,850	-220,85	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				220,850	110,43	
	Parziale...	m3						-110,42	
	Sommano positivi...	m3						331,28	
	Sommano negativi...	m3						-220,85	
	SOMMANO...	m3						110,43	1,57
15021 / 2638 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'192'307,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'192'509,16
15023 / 2640 V.PA.CIV.08 4	<p>DCS45N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 4 A GA TAVIANO - CARR. NORD (Cat 550)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=315,80/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'579,000	1'579,00		
							1'579,00		
			-1,00			1'579,000	-1'579,00		
			0,50			1'579,000	789,50		
							-789,50		
							2'368,50		
							-1'579,00		
							789,50	1,31	1'034,25
15024 / 2641 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			101'986,400	101'986,40		
							101'986,40		
	A R I P O R T A R E						101'986,40		725'193'543,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						101'986,40		725'193'543,41
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			101'986,400	-101'986,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			101'986,400	50'993,20		
	Parziale...	m3					-50'993,20		
	Sommano positivi...	m3					152'979,60		
	Sommano negativi...	m3					-101'986,40		
	SOMMANO...	m3					50'993,20	1,58	80'569,26
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
15025 / 2642 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Rilevato " "		0,40			3'742,000	1'496,80		
	Parziale...	m3					1'496,80		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'496,800	-1'496,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'496,800	748,40		
	Parziale...	m3					-748,40		
	Sommano positivi...	m3					2'245,20		
	Sommano negativi...	m3					-1'496,80		
	SOMMANO...	m3					748,40	5,09	3'809,36
15026 / 2643 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 32+400.00 a progr.								
	A R I P O R T A R E								725'277'922,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'277'922,03
	33+040.00								
	Rilevato		0,60			3'742,000	2'245,20		
	" " a dedurre filtro		-1,00			284,220	-284,22		
	Parziale...	mc					1'960,98		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'960,980	-1'960,98		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'960,980	980,49		
	Parziale...	mc					-980,49		
	Sommano positivi...	mc					3'225,69		
	Sommano negativi...	mc					-2'245,20		
	SOMMANO...	mc					980,49	0,77	754,98
15027 / 2644 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Filtro		0,60	0,30		1'579,000	284,22		
	" " *(H/ peso=315,80/0,20)						284,22		
	Parziale...	m3					284,22		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			284,220	-284,22		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			284,220	142,11		
	Parziale...	m3					-142,11		
	Sommano positivi...	m3					426,33		
	Sommano negativi...	m3					-284,22		
	SOMMANO...	m3					142,11	6,69	950,72
15028 / 2645 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								725'279'627,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'279'627,73
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=315,80/0,20)		0,60	2,00		1'579,000	1'894,80		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(33040,00-32400,00)* 0,60)		2,00	384,00		0,300	230,40		
	Parziale...	m2					2'125,20		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			2'125,200	-2'125,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			2'125,200	1'062,60		
	Parziale...	m2					-1'062,60		
	Sommano positivi...	m2					3'187,80		
	Sommano negativi...	m2					-2'125,20		
	SOMMANO...	m2					1'062,60	1,24	1'317,62
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
15029/ 2646 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=6075,20/0,45*0,25)		1,00			3'375,111	3'375,11		
	Parziale...	mc					3'375,11		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			3'375,110	-3'375,11		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			3'375,110	1'687,56		
	A RIPORTARE						1'687,56		725'280'945,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'687,56		725'280'945,35
	Parziale...	mc					-1'687,55		
	Sommano positivi...	mc					5'062,67		
	Sommano negativi...	mc					-3'375,11		
	SOMMANO...	mc					1'687,56	26,75	45'142,23
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
15030 / 2647 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=6075,20/0,45*0,10) . . Parziale... m3 . . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . . Parziale... m3 . . Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 . . SOMMANO... m3		1,00			1'350,044	1'350,04		
	Parziale...	m3					1'350,04		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'350,040	-1'350,04		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'350,040	675,02		
	Parziale...	m3					-675,02		
	Sommano positivi...	m3					2'025,06		
	Sommano negativi...	m3					-1'350,04		
	SOMMANO...	m3					675,02	85,89	57'977,47
15031 / 2648 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/								
	A R I P O R T A R E								725'384'065,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'384'065,05
	peso=6075,20/0,45*0,05)		1,00			675,022	675,02		
	Parziale...	m3					675,02		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			675,020	-675,02		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			675,020	337,51		
	Parziale...	m3					-337,51		
	Sommano positivi...	m3					1'012,53		
	Sommano negativi...	m3					-675,02		
	SOMMANO...	m3					337,51	105,45	35'590,43
15032 / 2649 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Strato di usura sp. 5 cm " "(H/ peso=6075,20/0,45)		1,00			13'500,444	13'500,44		
	Parziale...	mq					13'500,44		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			13'500,440	-13'500,44		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			13'500,440	6'750,22		
	Parziale...	mq					-6'750,22		
	Sommano positivi...	mq					20'250,66		
	Sommano negativi...	mq					-13'500,44		
	SOMMANO...	mq					6'750,22	8,70	58'726,91
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
15033 / 2650 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'478'382,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'478'382,39
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Tubazione " " * (lung.=33040,00-32400,00)		2,00	640,00			1'280,00		
	Parziale...	m					1'280,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'280,00	-1'280,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'280,00	640,00		
	Parziale...	m					-640,00		
	Sommano positivi...	m					1'920,00		
	Sommano negativi...	m					-1'280,00		
	SOMMANO...	m					640,00	5,14	3'289,60
15034 / 2651 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=33040,00-32400,00) (lung.=33040,00-32400,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	640,00	0,660	0,300	126,72		
	Parziale...	m3					103,68		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			103,680	-103,68		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			103,680	51,84		
	Parziale...	m3					-51,84		
	Sommano positivi...	m3					178,56		
	Sommano negativi...	m3					-126,72		
	SOMMANO...	m3					51,84	6,69	346,81
15035 / 2652	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'482'018,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'482'018,80
PA.OC.042	COMPATTAMENTO Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... a che provenga da depositi temporanei. SOLO STESA IN STRATI SENZA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Riempimento " " * (lung.=33040,00-32400,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3 Sommano negativi... m3 SOMMANO... m3		1,00	640,00	0,660	0,920	388,61		
								388,61	
								-388,61	
								194,31	
								-194,30	
								582,92	
								-388,61	
								194,31	0,36
									69,95
15036 / 2653 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Scavo " " * (lung.=33040,00-32400,00) . Parziale... m3 . A dedurre quantità di calcolo " " -1,00 . A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50 . Parziale... m3 Sommano positivi... m3		1,00	640,00	0,660	1,220	515,33		
								515,33	
								-515,33	
								257,67	
								-257,66	
								773,00	
	A RIPORTARE							257,67	725'482'088,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						640,00		725'485'305,14
	" "		-1,00			640,000	-640,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			640,000	320,00		
	Parziale...	m					-320,00		
	Sommano positivi...	m					960,00		
	Sommano negativi...	m					-640,00		
	SOMMANO...	m					320,00	7,61	2'435,20
15039 / 2656 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=33040,00-32400,00)		2,00	640,00			1'280,00		
	Parziale...	m					1'280,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'280,000	-1'280,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'280,000	640,00		
	Parziale...	m					-640,00		
	Sommano positivi...	m					1'920,00		
	Sommano negativi...	m					-1'280,00		
	SOMMANO...	m					640,00	14,52	9'292,80
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
15040 / 2657 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=6075,20/0,45)		1,00			13'500,444	13'500,44		
	A R I P O R T A R E						13'500,44		725'497'033,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13'500,44		725'497'033,14
	Parziale...	m2					13'500,44		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13'500,440	-13'500,44		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13'500,440	6'750,22		
	Parziale...	m2					-6'750,22		
	Sommano positivi...	m2					20'250,66		
	Sommano negativi...	m2					-13'500,44		
	SOMMANO...	m2					6'750,22	1,48	9'990,33
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
15041 / 2658 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			1'366,000 706,600	1'366,00 706,60		
	Parziale...	m3					2'072,60		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			2'072,600	-2'072,60		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			2'072,600	1'036,30		
	Parziale...	m3					-1'036,30		
	Sommano positivi...	m3					3'108,90		
	Sommano negativi...	m3					-2'072,60		
	SOMMANO...	m3					1'036,30	1,57	1'626,99
15042 / 2659 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'508'650,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'513'338,00
15044 / 2280 V.PA.CIV.08 4	<p>DCS45S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 4 A GA TAVIANO - CARR. SUD (Cat 551)</p> <p>CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre (SbCat 151)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=315,80/0,20)</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>A dedurre quantità di calcolo " " -1,00</p> <p>. A sommare quantità relativa alla wbs " " 0,50</p> <p>. Parziale... mq</p> <p>Sommano positivi... mq Sommano negativi... mq</p> <p>SOMMANO... mq</p>								
			1,00			1'579,000	1'579,00		
							1'579,00		
			-1,00			1'579,000	-1'579,00		
							789,50		
							-789,50		
							2'368,50		
							-1'579,00		
							789,50	1,31	1'034,25
15045 / 2281 PA.OC.032	<p>CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea (SbCat 152)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Scavi " " 1,00</p> <p>. Parziale... m3</p>								
			1,00			101'986,400	101'986,40		
							101'986,40		
	A RIPORTARE						101'986,40		725'514'372,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						101'986,40		725'514'372,25
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			101'986,400	-101'986,40		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			101'986,400	50'993,20		
	Parziale...	m3					-50'993,20		
	Sommano positivi...	m3					152'979,60		
	Sommano negativi...	m3					-101'986,40		
	SOMMANO...	m3					50'993,20	1,58	80'569,26
	CS.09 - Formazione di rilevato (SbCat 153)								
15046 / 2282 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Rilevato " "		0,40			3'742,000	1'496,80		
	Parziale...	m3					1'496,80		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'496,800	-1'496,80		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'496,800	748,40		
	Parziale...	m3					-748,40		
	Sommano positivi...	m3					2'245,20		
	Sommano negativi...	m3					-1'496,80		
	SOMMANO...	m3					748,40	5,09	3'809,36
15047 / 2283 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Da progr 32+400.00 a progr.								
	A RIPORTARE								725'598'750,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								725'598'750,87
	33+040.00								
	Rilevato		0,60			3'742,000	2'245,20		
	" " a dedurre filtro		-1,00			284,220	-284,22		
	Parziale...	mc					1'960,98		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			1'960,980	-1'960,98		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			1'960,980	980,49		
	Parziale...	mc					-980,49		
	Sommano positivi...	mc					3'225,69		
	Sommano negativi...	mc					-2'245,20		
	SOMMANO...	mc					980,49	0,77	754,98
15048 / 2284 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Filtro		0,60	0,30		1'579,000	284,22		
	" " *(H/ peso=315,80/0,20)						284,22		
	Parziale...	m3					284,22		
	A dedurre quantità di calcolo		-1,00			284,220	-284,22		
	A sommare quantità relativa alla wbs		0,50			284,220	142,11		
	Parziale...	m3					-142,11		
	Sommano positivi...	m3					426,33		
	Sommano negativi...	m3					-284,22		
	SOMMANO...	m3					142,11	6,69	950,72
15049 / 2285 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm								
	A R I P O R T A R E								725'600'456,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'600'456,57
	ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra forniture o magistero per la stesa e copertura.								
	Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Geotessile								
	" " *(H/ peso=315,80/0,20)		0,60	2,00		1'579,000	1'894,80		
	Laterali								
	" " *								
	(lung.=(33040,00-32400,00)* 0,60)		2,00	384,00		0,300	230,40		
	Parziale...	m2					2'125,20		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			2'125,200	-2'125,20		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			2'125,200	1'062,60		
	Parziale...	m2					-1'062,60		
	Sommano positivi...	m2					3'187,80		
	Sommano negativi...	m2					-2'125,20		
	SOMMANO...	m2					1'062,60	1,24	1'317,62
	CS.10 - Fondazione stradale (SbCat 154)								
15050/ 2286 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00								
	Fondazione stradale sp. 25 cm								
	" " *(H/ peso=6075,20/0,45*0,25)		1,00			3'375,111	3'375,11		
	Parziale...	mc					3'375,11		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			3'375,110	-3'375,11		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			3'375,110	1'687,56		
	A RIPORTARE						1'687,56		725'601'774,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'687,56		725'601'774,19
	Parziale...	mc					-1'687,55		
	Sommano positivi...	mc					5'062,67		
	Sommano negativi...	mc					-3'375,11		
	SOMMANO...	mc					1'687,56	26,75	45'142,23
	CS.11 - Sovrastruttura (SbCat 155)								
15051 / 2287 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00</p> <p>Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=6075,20/0,45*0,10)</p>		1,00			1'350,044	1'350,04		
	Parziale...	m3					1'350,04		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'350,040	-1'350,04		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'350,040	675,02		
	Parziale...	m3					-675,02		
	Sommano positivi...	m3					2'025,06		
	Sommano negativi...	m3					-1'350,04		
	SOMMANO...	m3					675,02	85,89	57'977,47
15052 / 2288 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00</p> <p>Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/</p>								
	A R I P O R T A R E								725'704'893,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'704'893,89
	peso=6075,20/0,45*0,05)		1,00			675,022	675,02		
	Parziale...	m3					675,02		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			675,020	-675,02		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			675,020	337,51		
	Parziale...	m3					-337,51		
	Sommano positivi...	m3					1'012,53		
	Sommano negativi...	m3					-675,02		
	SOMMANO...	m3					337,51	105,45	35'590,43
15053 / 2289 V.PA.CIV.07 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO DRENANTE AD ALTA DURABILITA' sp. cm. 5 Fornitura e posa in opera di tappeto drenante ad alta durabilità delle proprietà di aderenza con aggiunta di graniglia d'acciaio. Il conglomerato dovrà avere una % di vuoti = 20% e ... ici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Spessore cm. 5 Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=6075,20/0,45)		1,00			13'500,444	13'500,44		
	Parziale...	mq					13'500,44		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			13'500,440	-13'500,44		
	A sommare quantità relativa alla								
	wbs								
	" "		0,50			13'500,440	6'750,22		
	Parziale...	mq					-6'750,22		
	Sommano positivi...	mq					20'250,66		
	Sommano negativi...	mq					-13'500,44		
	SOMMANO...	mq					6'750,22	8,70	58'726,91
	CS.05 - Opere di finitura (SbCat 160)								
15054 / 2290 B.7.31	FORN./POSA TUBAZIONI IN PVC D. CM 10 PER ALLOGGIAMENTO CAVI Fornitura e posa in opera di tubi in PVC del diametro interno di 10 cm, spessore minimo 1.7 mm								
	A RIPORTARE								725'799'211,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'799'211,23
	con giunti a bicchiere, in opera per l'alloggiamento dei cavi. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Tubazione " " * (lung.=33040,00-32400,00)		2,00	640,00			1'280,00		
	Parziale...	m					1'280,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'280,00	-1'280,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'280,00	640,00		
	Parziale...	m					-640,00		
	Sommano positivi...	m					1'920,00		
	Sommano negativi...	m					-1'280,00		
	SOMMANO...	m					640,00	5,14	3'289,60
15055 / 2291 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Rinfianco in sabbia " " * (lung.=33040,00-32400,00) (lung.=33040,00-32400,00)*(H/peso=0,075*0,075*3,1416)		1,00	640,00	0,660	0,300	126,72		
	Parziale...	m3					103,68		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				103,680	-103,68	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				103,680	51,84	
	Parziale...	m3					-51,84		
	Sommano positivi...	m3					178,56		
	Sommano negativi...	m3					-126,72		
	SOMMANO...	m3					51,84	6,69	346,81
15056 / 2292	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA								
	A RIPORTARE								725'802'847,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						640,00		725'806'133,98
	" "		-1,00			640,000	-640,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			640,000	320,00		
	Parziale...	m					-320,00		
	Sommano positivi...	m					960,00		
	Sommano negativi...	m					-640,00		
	SOMMANO...	m					320,00	7,61	2'435,20
15060 / 2296 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Recinzione metallica " " * (lung.=33040,00-32400,00)		2,00	640,00			1'280,00		
	Parziale...	m					1'280,00		
	A dedurre quantità di calcolo								
	" "		-1,00			1'280,000	-1'280,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs								
	" "		0,50			1'280,000	640,00		
	Parziale...	m					-640,00		
	Sommano positivi...	m					1'920,00		
	Sommano negativi...	m					-1'280,00		
	SOMMANO...	m					640,00	14,52	9'292,80
	CS.06 - Segnaletica (SbCat 161)								
15061 / 2297 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 . Segnaletica " " *(H/ peso=6075,20/0,45)		1,00			13'500,444	13'500,44		
	A RIPORTARE						13'500,44		725'817'861,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						13'500,44		725'817'861,98
	Parziale...	m2					13'500,44		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			13'500,440	-13'500,44		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			13'500,440	6'750,22		
	Parziale...	m2					-6'750,22		
	Sommano positivi...	m2					20'250,66		
	Sommano negativi...	m2					-13'500,44		
	SOMMANO...	m2					6'750,22	1,48	9'990,33
	CS.16 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 162)								
15062 / 2298 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. Da progr 32+400.00 a progr. 33+040.00 Terreno vegetale sp. 15 cm " " " "		1,00 1,00			1'366,000 706,600	1'366,00 706,60		
	Parziale...	m3					2'072,60		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			2'072,600	-2'072,60		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			2'072,600	1'036,30		
	Parziale...	m3					-1'036,30		
	Sommano positivi...	m3					3'108,90		
	Sommano negativi...	m3					-2'072,60		
	SOMMANO...	m3					1'036,30	1,57	1'626,99
15063 / 2299 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	A RIPORTARE								725'829'479,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'834'166,84
15065 / 15247 V.PA.CIV.08 4	<p>SV - CORPO STRADALE - SVINCOLI (SpCat 20) ASV01T - SVINCOLO DI SIBARI - rampe in terra (Cat 7) SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Svincolo Sibari</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=5388,92/0,20)</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00			26'944,600	26'944,60		
							26'944,60	1,31	35'297,43
15066 / 15354 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Svincolo Sibari</p> <p>Bonifica sp.40 cm con materiale stabilizzato a calce in situ " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00			10'777,840	10'777,84		
							10'777,84	1,58	17'028,99
15067 / 15355 V.PA.CIV.08 3	<p>TRATTAMENTO DELL'IMPOSTA DEL RILEVATO MEDIANTE STABILIZZAZIONE A CALCE IN SITU</p> <p>Trattamento dell'imposta del rilevato mediante stabilizzazione a calce in situ di materiali idonei (A2-6, A2-7, A6, A7-6) al termine dello scavo di bonifica/ preparazione , realizz ... ta posa in opera ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegato fino a raggiungere il costipamento prescritto.</p> <p>Svincolo Sibari</p>								
	A RIPORTARE								725'886'493,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								725'886'493,26
	. Bonifica sp.40 cm con materiale stabilizzato a calce in sito " " * (larg.=10777,84/0,40) .		1,00		26'944,600	40,000	1'077 784,00		
	SOMMANO...	m ^q xcm					1'077 784,00	0,08	86'222,72
15068 / 15356 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Svincolo Sibari . Ulteriore bonifica sp.30 cm con materiale stabilizzato a calce " "		1,00			8'083,380	8'083,38		
	SOMMANO...	m ³					8'083,38	1,58	12'771,74
15069 / 15357 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Svincolo Sibari . Ulteriore bonifica sp.30 cm con materiale stabilizzato a calce " "		1,00			8'083,380	8'083,38		
	SOMMANO...	m ³					8'083,38	5,09	41'144,40
	SV.08 - Formazione di rilevato (SbCat 165)								
15070 / 15246 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. .								
	A RIPORTARE								726'026'632,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								726'026'632,12
	Svincolo Sibari - Scavo " "		1,00			683,610	683,61		
	Rampa G - Viabilità interferita " "		1,00			562,010	562,01		
	SOMMANO...	m3				1'245,62		1,58	1'968,08
15071 / 15362 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. - Svincolo Sibari - Rilevato " "		1,00			65'435,920	65'435,92		
	a dedurre filtro " "		-1,00			8'083,380	-8'083,38		
	Sommano positivi...	mc				65'435,92			
	Sommano negativi...	mc				-8'083,38			
	SOMMANO...	mc				57'352,54		0,77	44'161,46
15072 / 15363 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. - Svincolo Sibari - Filtro sp.30 cm " " *(H/ peso=5388,92/0,20) .		0,30			26'944,600	8'083,38		
	SOMMANO...	m3				8'083,38		6,69	54'077,81
15073 / 15364 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di								
	A R I P O R T A R E								726'126'839,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								726'126'839,47
	rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Svincolo Sibari . Geotessile " " *(H/ peso=5388,92/0,20) . SOMMANO...	m2	2,00			26'944,600	53'889,20		
							53'889,20	1,24	66'822,61
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15074 / 15254 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Sibari . Fondazione stradale sp. 25 cm " " *(H/ peso=4210,57/0,45*0,25) Rampa G - Viabilità interferita " " *(H/ peso=294,15/0,45*0,25) . SOMMANO...	mc	1,00			2'339,206	2'339,21		
			1,00			163,417	163,42		
							2'502,63	26,75	66'945,35
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15075 / 15251 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Svincolo Sibari . Strato di base sp. 10 cm " " *(H/ peso=4210,57/0,45*0,10) Rampa G - Viabilità interferita " " *(H/		1,00			935,682	935,68		
	A R I P O R T A R E						935,68		726'260'607,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						935,68		726'260'607,43
15076 / 15252 D.04.a	peso=294,15/0,45*0,10) . SOMMANO...	m3	1,00			65,367	65,37		
							1'001,05	85,89	85'980,18
15076 / 15252 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Sibari . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/ peso=4210,57/0,45*0,05) Rampa G - Viabilità interferita " " *(H/ peso=294,15/0,45*0,05) . SOMMANO...	m3	1,00			467,841	467,84		
			1,00			32,683	32,68		
							500,52	105,45	52'779,83
15077 / 15253 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Svincolo Sibari . Strato di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=4210,57/0,45) Rampa G - Viabilità interferita " " *(H/ peso=294,15/0,45) . SOMMANO...	m3	1,00			9'356,822	9'356,82		
			1,00			653,667	653,67		
							10'010,49	8,53	85'389,48
	SV.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 168)								
15078 / 15173 E.4.01.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profi								
	A RIPORTARE								726'484'756,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'164,50		727'463'477,23
	" *(lung.=210,00-70,00) Rampa 6 da progr. 0+123.00 a progr. 0+471.00		2,00	140,00			280,00		
	" *(lung.=471,00-123,00) Rampa 7 da progr. 0+038.00 a progr. 0+060.00		2,00	348,00			696,00		
	" *(lung.=60,00-38,00) da progr. 0+060.00 a progr. 0+080.00		1,00	22,00			22,00		
	" *(lung.=80,00-60,00) da progr. 0+060.00 a progr. 0+080.00		1,00	20,00			20,00		
	" *(lung.=(80,00-60,00)/2) da progr. 0+080.00 a progr. 0+234.00		1,00	10,00			10,00		
	" *(lung.=234,00-80,00)		2,00	154,00			308,00		
	SOMMANO...	m					2'500,50	7,61	19'028,81
	SV.06 - Segnaletica (SbCat 171)								
15095 / 15348 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Svincolo Sibari								
	Strato di usura sp. 5 cm								
	" *(H/peso=4210,57/0,43)		1,00			9'792,023	9'792,02		
	Rampa G - Viabilità interferita								
	" *(H/peso=294,15/0,43)		1,00			684,070	684,07		
	SOMMANO...	m2					10'476,09	1,48	15'504,61
	SV.11 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 172)								
15096 / 15248 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE								
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.								
	A RIPORTARE								727'498'010,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								727'498'010,65
	Svincolo Sibari . Terreno vegetale sp. 15 cm in sx " " " " " " in dx " " " " " " . Rampa G - Viabilità interferita " " " " " " . SOMMANO...	m3							
			1,00			1'211,190	1'211,19		
			1,00			1'351,360	1'351,36		
			1,00			28,360	28,36		
							2'590,91	1,57	4'067,73
15097 / 15249 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo Sibari . Terreno vegetale sp. 15 cm in sx " " " " " " in dx " " " " " " . Rampa G - Viabilità interferita " " " " " " . SOMMANO...	m3							
			1,00			1'211,190	1'211,19		
			1,00			1'351,360	1'351,36		
			1,00			28,360	28,36		
							2'590,91	0,39	1'010,45
15098 / 15250 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Svincolo Sibari . Terreno vegetale sp. 15 cm in sx " " " " " " " *(H/ peso=1211,190/0,15) in dx " " " " " " " *(H/ peso=1351,360/0,15) . SOMMANO...	m3							
			1,00			8'074,600	8'074,60		
			1,00			9'009,067	9'009,07		
	A R I P O R T A R E						17'083,67		727'503'088,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								727'513'797,93
15099 / 15238 V.PA.CIV.08 4	<p>ASV02T - SVINCOLO DI CASSANO - rampe in terra (Cat 8)</p> <p>SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Svincolo Cassano</p> <p>" " *(H/ peso=6082,89/0,20)</p>	mq	1,00			30'414,450	30'414,45		
	SOMMANO...						30'414,45	1,31	39'842,93
15100 / 15358 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Svincolo Cassano</p> <p>Bonifica sp.40 cm con materiale stabilizzato a calce in sito</p> <p>" "</p>	m3	1,00			12'165,780	12'165,78		
	SOMMANO...						12'165,78	1,58	19'221,93
15101 / 15359 V.PA.CIV.08 3	<p>TRATTAMENTO DELL'IMPOSTA DEL RILEVATO MEDIANTE STABILIZZAZIONE A CALCE IN SITU</p> <p>Trattamento dell'imposta del rilevato mediante stabilizzazione a calce in situ di materiali idonei (A2-6, A2-7, A6, A7-6) al termine dello scavo di bonifica/ preparazione , realizz ... ta posa in opera ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegato fino a raggiungere il costipamento prescritto.</p> <p>Svincolo Cassano</p> <p>Bonifica sp.40 cm con materiale stabilizzato a calce in sito</p> <p>" "</p>						1'216		
	A R I P O R T A R E								727'572'862,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						280,03		727'731'048,38
15105 / 15365 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Svincolo Cassano " " " " " " a dedurre filtro " " " " " "	m3					280,03	1,58	442,45
			1,00			147'346,210	147'346,21		
			-1,00			9'124,340	-9'124,34		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					147'346,21 -9'124,34		
	SOMMANO...	mc					138'221,87	0,77	106'430,84
15106 / 15366 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Svincolo Cassano " " " *(H/ peso=6082,89/0,20) .		0,30			30'414,450	9'124,34		
	SOMMANO...	m3					9'124,34	6,69	61'041,83
15107 / 15367 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Svincolo Cassano " " " *(H/ peso=6082,89/0,20)		2,00			30'414,450	60'828,90		
	A RIPORTARE						60'828,90		727'898'963,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						60'828,90		727'898'963,50
	SOMMANO...	m2					60'828,90	1,24	75'427,84
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15108 / 15245 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Svincolo Cassano Fondazione stradale sp. 25 cm " *(H/ peso=5860,20/0,45*0,25)		1,00			3'255,667	3'255,67		
	SOMMANO...	mc					3'255,67	26,75	87'089,17
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15109 / 15242 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. Svincolo Cassano Strato di base sp. 10 cm " *(H/ peso=5860,20/0,45*0,10)		1,00			1'302,267	1'302,27		
	SOMMANO...	m3					1'302,27	85,89	111'851,97
15110 / 15243 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ...								
	A RIPORTARE								728'173'332,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								728'491'252,38
	... la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. (EURO centoquarantatre/10) . Svincolo di Cassano . Barriera H3BL " " " 1,00 8,50 8,50 " " " 1,00 402,60 402,60 " " " 1,00 8,65 8,65 " " " 1,00 146,90 146,90 " " " 1,00 207,45 207,45 " " " 1,00 421,00 421,00 " " " 1,00 150,90 150,90 " " " 1,00 355,00 355,00 " " " 1,00 318,70 318,70 " " " 1,00 195,00 195,00 terminale di inizio " " " 1,00 6,00 6,00 " " " 1,00 6,00 6,00 .								
	SOMMANO...	m					2'226,70	78,65	175'129,95
15115/ 15194 V.PA.CIV.14 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ave ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Svincolo di Cassano . Barriera H3BP " " " 1,00 3,50 3,50 " " " 1,00 3,50 3,50 barriera di transizione " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 .								
	SOMMANO...	m					47,00	164,30	7'722,10
15116/ 15195 V.PA.CIV.13 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. .								
	A RIPORTARE								728'674'104,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								728'674'104,43
	Svincolo di Cassano .								
	Barriera H4BL								
	" "		1,00	20,25			20,25		
	" "		1,00	20,40			20,40		
	" "		1,00	20,50			20,50		
	" "		1,00	20,60			20,60		
	barriera di transizione								
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	.								
	SOMMANO...	m					101,75	160,01	16'281,02
15117 / 15196 E.4.01.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.								
	Svincolo di Cassano .								
	Barriere H4BP								
	" "		1,00	42,50			42,50		
	" "		1,00	42,50			42,50		
	barriere di transizione								
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	.								
	SOMMANO...	m					125,00	129,16	16'145,00
15118 / 15197 PA.OC.044	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80								
	Svincolo di Cassano .								
	Attenuatore d'urto classe 80 redirettivo								
	" "						1,00		
	" "						1,00		
	.								
	SOMMANO...	cadauno					2,00	8'192,50	16'385,00
15119 / 15198 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie								
	A R I P O R T A R E								728'722'915,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								728'745'910,69
	" *(larg.=(1,50+0,50)/								
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	430,30	1,000	0,500	215,15		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	206,30	1,000	0,500	103,15		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	206,30	1,000	0,500	103,15		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	219,20	1,000	0,500	109,60		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	393,20	1,000	0,500	196,60		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	92,20	1,000	0,500	46,10		
	SOMMANO...	m3					773,75	2,15	1'663,56
15123 / 15345 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. Svincolo di Cassano Fosso di guardia " " 29,00 1,920 0,150 8,35 " " 14,00 1,920 0,150 4,03 " " 14,00 1,920 0,150 4,03 " " 15,00 1,920 0,150 4,32 " " 26,00 1,920 0,150 7,49 " " 6,00 1,920 0,150 1,73 SOMMANO...	m2					29,95	11,97	358,50
15124 / 15346 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. Svincolo di Cassano Fosso di guardia rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq " " 1,00 430,30 1,920 3,030 2'503,31 " " 1,00 206,30 1,920 3,030 1'200,17 " " 1,00 206,30 1,920 3,030 1'200,17 " " 1,00 219,20 1,920 3,030 1'275,22 " " 1,00 393,20 1,920 3,030 2'287,48 " " 1,00 92,20 1,920 3,030 536,38 SOMMANO...	kg					9'002,73	1,22	10'983,33
	A RIPORTARE								728'758'916,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'233,32		728'810'264,35
	100,00) " *(lung.=(110,00- 100,00)/2) da progr. 0+110.00 a progr. 0+ 280.00 " *(lung.=280,00- 110,00) Rot A da progr. 0+060.00 a progr. 0+ 080.00 " *(lung.=(80,00- 60,00)/2) da progr. 0+080.00 a progr. 0+ 100.00 " *(lung.=(100,00- 80,00)/2) da progr. 0+100.00 a progr. 0+ 120.00 " *(lung.=(120,00- 100,00)/2) da progr. 0+120.00 a progr. 0+ 125.66 " *(lung.=(125,66- 120,00)/2) Rot B da progr. 0+040.00 a progr. 0+ 060.00 " *(lung.=(60,00- 40,00)/2) da progr. 0+060.00 a progr. 0+ 080.00 " *(lung.=80,00- 60,00) da progr. 0+080.00 a progr. 0+ 100.00 " *(lung.=80,00- 60,00) .		1,00	10,00			10,00		
			1,00	5,00			5,00		
			1,00	170,00			170,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	2,83			2,83		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	20,00			20,00		
			1,00	20,00			20,00		
	SOMMANO...	m					2'501,15	7,61	19'033,75
	SV.06 - Segnaletica (SbCat 171)								
15128 / 15349 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Svincolo Cassano . Tappeto di usura sp. 5 cm " *(H/ peso=5860,20/0,43) .		1,00			13'628,372	13'628,37		
	SOMMANO...	m2					13'628,37	1,48	20'169,99
	SV.11 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 172)								
15129 / 15239 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A R I P O R T A R E								728'849'468,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								728'849'468,09
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Svincolo Cassano . in dx " " 1,00 2'121,390 2'121,39 in sx " " 1,00 1'787,710 1'787,71 . SOMMANO... m3 3'909,10 1,57 6'137,29								
15130 / 15240 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo Cassano . in dx " " 1,00 2'121,390 2'121,39 in sx " " 1,00 1'787,710 1'787,71 . SOMMANO... m3 3'909,10 0,39 1'524,55								
15131 / 15241 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Svincolo Cassano . in dx " "(H/ peso=2121,390/0,15) 1,00 14'142,600 14'142,60 in sx " "(H/ peso=1787,710/0,15) 1,00 11'918,067 11'918,07								
	A R I P O R T A R E								728'857'129,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								728'873'287,55
15132 / 15267 V.PA.CIV.08 4	<p>BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra (Cat 118) SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Svincolo Francavilla</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=7903,17/0,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	1,00			39'515,850	39'515,85	1,31	51'765,76
15133 / 15319 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Svincolo Francavilla</p> <p>Bonifica sp.40 cm con materiale stabilizzato a calce in sito " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	1,00			15'806,330	15'806,33	1,58	24'974,00
15134 / 15320 V.PA.CIV.08 3	<p>TRATTAMENTO DELL'IMPOSTA DEL RILEVATO MEDIANTE STABILIZZAZIONE A CALCE IN SITU Trattamento dell'imposta del rilevato mediante stabilizzazione a calce in situ di materiali idonei (A2-6, A2-7, A6, A7-6) al termine dello scavo di bonifica/ preparazione , realizz ... ta posa in opera ed il compattamento dei materiali all'uopo impiegato fino a raggiungere il costipamento prescritto.</p> <p>Svincolo Francavilla</p> <p>Bonifica sp.40 cm con materiale</p>								
	A R I P O R T A R E								728'950'027,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								728'950'027,31
15135 / 15321 PA.OC.032	stabilizzato a calce in sito " " " " * (larg.=15806,33/0,40) . SOMMANO...	m ² xcm	1,00		39'515,825	40,000	1'580 633,00		
							1'580 633,00	0,08	126'450,64
15136 / 15322 A.2.10.b	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Svincolo Francavilla . Ulteriore bonifica sp.30 cm con materiale stabilizzato a calce " " " . SOMMANO...	m ³	1,00			11'854,750	11'854,75		
							11'854,75	1,58	18'730,51
15137 / 15266 PA.OC.032	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Svincolo Francavilla . Ulteriore bonifica sp.30 cm con materiale stabilizzato a calce " " " . SOMMANO...	m ³	1,00			11'854,750	11'854,75		
							11'854,75	5,09	60'340,68
	SV.08 - Formazione di rilevato (SbCat 165)								
15137 / 15266 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Svincolo Francavilla .								
	A RIPORTARE								729'155'549,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								729'155'549,14
15138 / 15371 PA.OC.037	Scavo " " . SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Svincolo Francavilla . Rilevato " " a dedurre filtro " " . Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m3	1,00			712,630	712,63	1,58	1'125,96
							712,63		
			1,00			200'174,300	200'174,30		
			-1,00			11'854,760	-11'854,76		
		mc					200'174,30		
		mc					-11'854,76		
		mc					188'319,54	0,77	145'006,05
15139 / 15372 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Svincolo Francavilla . Filtro sp. 30 cm " " *(H/ peso=7903,17/0,20) . SOMMANO...	m3	0,30			39'515,850	11'854,76	6,69	79'308,34
							11'854,76		
15140 / 15373 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	A RIPORTARE								729'380'989,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								729'380'989,49
	Svincolo Francavilla Geotessile " " *(H/ peso=7903,17/0,20)		2,00			39'515,850	79'031,70		
	SOMMANO...	m2				79'031,70		1,24	97'999,31
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15141 / 15287 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Svincolo Francavilla Fondazione stradale sp.25 cm " " *(H/ peso=5940,66/0,45*0,25)		1,00			3'300,367	3'300,37		
	SOMMANO...	mc				3'300,37		26,75	88'284,90
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15142 / 15284 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Svincolo Francavilla Strato di base 10 cm " " *(H/ peso=5940,66/0,45*0,10)		1,00			1'320,147	1'320,15		
	SOMMANO...	m3				1'320,15		85,89	113'387,68
15143 / 15285 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA								
	A R I P O R T A R E								729'680'661,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								729'680'661,38
	<p>Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Svincolo Francavilla . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/ peso=5940,66/0,45*0,05) .</p>		1,00			660,073	660,07		
	SOMMANO...	m3					660,07	105,45	69'604,38
15144 / 15286 V.PA.CIV.11 0	<p>Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.</p> <p>. Svincolo Francavilla . Tappeto di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=5940,66/0,45) .</p>		1,00			13'201,467	13'201,47		
	SOMMANO...	mq					13'201,47	8,53	112'608,54
	SV.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 168)								
15145 / 15176 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Svincolo di Francavilla . Barriera H2BL " " " " " " " " " " " " " " " terminale di inizio " " " .</p>		1,00	271,95			271,95		
			1,00	378,40			378,40		
			1,00	154,20			154,20		
			1,00	221,90			221,90		
			1,00	269,60			269,60		
			1,00	6,00			6,00		
	A RIPORTARE						1'302,05		729'862'874,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								730'353'896,47
	Svincolo di Francavilla								
	Fosso di guardia								
	rete elettrosaldata filo 6 maglia								
	15x15 - peso 3.03 kg/mq								
	" "		1,00	192,00	1,920	3,030	1'116,98		
	" "		1,00	164,20	1,920	3,030	955,25		
	" "		1,00	227,70	1,920	3,030	1'324,67		
	" "		1,00	53,10	1,920	3,030	308,91		
	" "		1,00	25,10	1,920	3,030	146,02		
	" "		1,00	259,20	1,920	3,030	1'507,92		
	" "		1,00	142,90	1,920	3,030	831,34		
	" "		1,00	183,10	1,920	3,030	1'065,20		
	SOMMANO...	kg					7'256,29	1,22	8'852,67
15156 / 15337 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)								
	Svincolo di Francavilla								
	Fosso di guardia								
	" "		1,00	192,00	1,920	0,150	55,30		
	" "		1,00	164,20	1,920	0,150	47,29		
	" "		1,00	227,70	1,920	0,150	65,58		
	" "		1,00	53,10	1,920	0,150	15,29		
	" "		1,00	25,10	1,920	0,150	7,23		
	" "		1,00	259,20	1,920	0,150	74,65		
	" "		1,00	142,90	1,920	0,150	41,16		
	" "		1,00	183,10	1,920	0,150	52,73		
	SOMMANO...	m3					359,23	66,72	23'967,83
	SV.05 - Opere di finitura (SbCat 170)								
15157 / 15325 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70								
	Svincolo Francavilla								
	Recinzione metallica								
	" "		1,00	232,50			232,50		
	" "		1,00	331,14			331,14		
	A RIPORTARE						563,64		730'386'716,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						563,64		730'386'716,97
	" "		1,00	302,23			302,23		
	" "		1,00	203,41			203,41		
	" "		1,00	202,00			202,00		
	SOMMANO...	m					1'271,28	14,52	18'458,99
15158 / 15328 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione . Svincolo Francavilla . Rampa G da progr. 0+000.00 a progr. 0+ 500.00 " *(lung.=500,00- 0,00) da progr. 0+500.00 a progr. 0+ 520.00 " *(lung.=(520,00- 500,00)/2) Rampa L da progr. 0+014.00 a progr. 0+ 150.00 " *(lung.=150,00- 14,00) da progr. 0+150.00 a progr. 0+ 160.00 " *(lung.=(160,00- 150,00)/2) " *(lung.=160,00- 150,00) da progr. 0+160.00 a progr. 0+ 192.00 " *(lung.=192,00- 160,00) Rampa M da progr. 0+072.00 a progr. 0+ 240.00 " *(lung.=240,00- 72,00) da progr. 0+240.00 a progr. 0+ 257.00 " *(lung.=257,00- 240,00) " *(lung.=(257,00- 240,00)/2) Rampa N da progr. 0+012.00 a progr. 0+ 020.00 " *(lung.=(20,00- 12,00)/2) " *(lung.=20,00- 12,00) da progr. 0+020.00 a progr. 0+ 220.00 " *(lung.=220,00- 20,00) da progr. 0+220.00 a progr. 0+								
	A RIPORTARE						2'112,50		730'405'175,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'112,50		730'405'175,96
	240.00 " *(lung.=(240,00- 220,00)/2)		1,00	10,00			10,00		
	" *(lung.=240,00- 220,00) da progr. 0+240.00 a progr. 0+ 259.00		1,00	20,00			20,00		
	" *(lung.=259,00- 240,00) Rampa O da progr. 0+067.00 a progr. 0+ 080.00		1,00	19,00			19,00		
	" *(lung.=80,00- 67,00) da progr. 0+080.00 a progr. 0+ 100.00		1,00	13,00			13,00		
	" *(lung.=(100,00- 80,00)/2)		1,00	10,00			10,00		
	" *(lung.=100,00- 80,00) da progr. 0+100.00 a progr. 0+ 300.00		1,00	20,00			20,00		
	" *(lung.=300,00- 100,00) da progr. 0+300.00 a progr. 0+ 306.00		1,00	200,00			200,00		
	" *(lung.=(306,00- 300,00)/2)		1,00	3,00			3,00		
	" *(lung.=306,00- 300,00) Rot H da progr. 0+000.00 a progr. 0+ 016.00		1,00	6,00			6,00		
	" *(lung.=(16,00- 0,00)/2)		1,00	8,00			8,00		
	" *(lung.=16,00- 0,00) da progr. 0+016.00 a progr. 0+ 032.00		1,00	16,00			16,00		
	" *(lung.=(32,00- 16,00)/2)		1,00	8,00			8,00		
	" *(lung.=32,00- 16,00) da progr. 0+032.00 a progr. 0+ 049.00		1,00	16,00			16,00		
	" *(lung.=(49,00- 32,00)/2)		1,00	8,50			8,50		
	" *(lung.=49,00- 32,00) da progr. 0+049.00 a progr. 0+ 078.00		1,00	17,00			17,00		
	" *(lung.=(78,00- 49,00)/2)		1,00	14,50			14,50		
	" *(lung.=78,00- 49,00) da progr. 0+094.00 a progr. 0+ 114.00		1,00	29,00			29,00		
	" *(lung.=(114,00- 94,00)/2)		1,00	10,00			10,00		
	" *(lung.=16,00- 0,00) da progr. 0+114.00 a progr. 0+ 125.66		1,00	16,00			16,00		
	" *(lung.=(125,66- 114,00)/2)		1,00	5,83			5,83		
	" *(lung.=125,66- 114,00) Rot I da progr. 0+000.00 a progr. 0+ 007.00		1,00	11,66			11,66		
	" *(lung.=(7,00- 0,00)/2)		1,00	3,50			3,50		
	" *(lung.=7,00- 0,00) da progr. 0+007.00 a progr. 0+		1,00	7,00			7,00		
	A R I P O R T A R E						2'584,49		730'405'175,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'584,49		730'405'175,96
	032.00 " *(lung.=(32,00- 16,00)/2) " *(lung.=32,00- 7,00) da progr. 0+032.00 a progr. 0+ 048.00 " *(lung.=(48,00- 32,00)/2) " *(lung.=48,00- 32,00) da progr. 0+048.00 a progr. 0+ 078.00 " *(lung.=80,00- 48,00) da progr. 0+080.00 a progr. 0+ 094.34 " *(lung.=(94,34- 80,00)/2) " *(lung.=94,34- 80,00) da progr. 0+094.34 a progr. 0+ 109.00 " *(lung.=(109,00- 94,34)/2) " *(lung.=109,00- 94,34) da progr. 0+109.00 a progr. 0+ 114.00 " *(lung.=114,00- 109,00) da progr. 0+114.00 a progr. 0+ 125.66 " *(lung.=(125,66- 114,00)/2) " *(lung.=125,66- 114,00) .		1,00	8,00			8,00		
			1,00	25,00			25,00		
			1,00	8,00			8,00		
			1,00	16,00			16,00		
			1,00	32,00			32,00		
			1,00	7,17			7,17		
			1,00	14,34			14,34		
			1,00	7,33			7,33		
			1,00	14,66			14,66		
			1,00	5,00			5,00		
			1,00	5,83			5,83		
			1,00	11,66			11,66		
	SOMMANO...	m					2'739,48	7,61	20'847,44
	SV.06 - Segnaletica (SbCat 171)								
15159 / 15350 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Svincolo Francavilla . Segnaletica " *(H/ peso=5940,66/0,43) .		1,00			13'815,488	13'815,49		
	SOMMANO...	m2					13'815,49	1,48	20'446,93
	SV.11 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 172)								
15160 / 15281 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A R I P O R T A R E								730'446'470,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								730'446'470,33
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Svincolo Francavilla . Terreno vegetale sp. 15 cm Rotatoria H in dx " " 1,00 3'113,220 3'113,22 in sx " " 1,00 2'430,450 2'430,45 . SOMMANO... m3 5'543,67 1,57 8'703,56								
15161 / 15282 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo Francavilla . Terreno vegetale sp. 15 cm Rotatoria H in dx " " 1,00 3'113,220 3'113,22 in sx " " 1,00 2'430,450 2'430,45 . SOMMANO... m3 5'543,67 0,39 2'162,03								
15162 / 15283 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Svincolo Francavilla . Semina Rotatoria H								
	A RIPORTARE								730'457'335,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								730'480'249,76
15163 / 15294 V.PA.CIV.08 4	<p>BSV04T - SVINCOLO DI TREBISACCE - rampe in terra (Cat 119)</p> <p>SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Svincolo Trebisacce</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=7382,67/0,20)</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00			36'913,350	36'913,35		
							36'913,35	1,31	48'356,49
15164 / 15293 PA.OC.032	<p>SV.08 - Formazione di rilevato (SbCat 165)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Svincolo Trebisacce</p> <p>Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00			150,100	150,10		
							150,10	1,58	237,16
15165 / 15295 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE</p> <p>Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>Svincolo Trebisacce</p> <p>Rilevato</p>								
	A RIPORTARE								730'528'843,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								730'971'849,20
	Svincolo Trebisacce . geotessile " " *(H/ peso=7382,67/0,20) .		0,60	2,00		36'913,350	44'296,02		
	SOMMANO...	m2					44'296,02	1,24	54'927,06
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15169 / 15302 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Trebisacce . Fondazione stradale sp.25 cm " " *(H/ peso=5633,75/0,45*0,25) .		1,00			3'129,861	3'129,86		
	SOMMANO...	mc					3'129,86	26,75	83'723,76
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15170 / 15299 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Svincolo Trebisacce . Strato di base 10 cm " " *(H/ peso=5633,75/0,45*0,10) .		1,00			1'251,944	1'251,94		
	SOMMANO...	m3					1'251,94	85,89	107'529,13
15171 / 15300 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per								
	A R I P O R T A R E								731'218'029,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'604'714,49
	PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Svincolo di Trebisacce . Barriere H4BP " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " barriere di transizione " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " . SOMMANO... m								
			1,00	88,95			88,95		
			1,00	80,50			80,50		
			1,00	126,95			126,95		
			1,00	114,35			114,35		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
			1,00	10,00			10,00		
							470,75	129,16	60'802,07
15177 / 15272 PA.OC.044	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80 . Svincolo di Trebisacce . Attenuatore d'urto classe 80 redirettivo " " " " " " " " . SOMMANO... cadauno								
							1,00		
							1,00	8'192,50	8'192,50
15178 / 15273 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Svincolo di Trebisacce . Rete di protezione h=3.00 m " " " " " " " " " " " " " " " " . SOMMANO... m2								
			1,00	88,90		3,000	266,70		
			1,00	80,50		3,000	241,50		
							508,20	44,67	22'701,29
	SV.04 - Opere idrauliche								
	A RIPORTARE								731'696'410,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'696'410,35
	(SbCat 169)								
15179 / 15306 E.3.04	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>Svincolo Trebisacce</p> <p>Embrici ogni 20.00 mt " *(lung.=(17,28+11,75)/2) ogni 15.00 mt " *(lung.=(11,75+3,50)/2) ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " *(lung.=(3,50+25,70)/2) ogni 20.00 mt " " ogni 20.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " "</p>								
	SOMMANO...	m					3'071,01	11,54	35'439,46
15180 / 15307 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M</p> <p>Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>Svincolo Trebisacce</p> <p>Scavi Tubazione DN400 in cls " " Tubazione DN630 in cls " " " " Canaletta grigliata " " Pozzetti centrali " " laterali " "</p>								
	A RIPORTARE						149,07		731'731'849,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						149,07		731'731'849,81
	SOMMANO...	m3					149,07	2,15	320,50
15181 / 15308 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Svincolo Trebisacce . Rete elettrosaldata Ø6/10x10 - Peso 4.44 kg/mq Tubazione DN400 in cls " " 1,00 26,20 0,800 4,440 93,06 Tubazione DN630 in cls " " 1,00 28,16 1,160 4,440 145,04 " " 1,00 23,80 1,160 4,440 122,58 .								
	SOMMANO...	kg					360,68	1,22	440,03
15182 / 15309 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Svincolo Trebisacce . Magrone Tubazione DN400 in cls " " 1,00 26,20 0,800 0,150 3,14 Tubazione DN630 in cls " " 1,00 28,16 1,160 0,150 4,90 " " 1,00 23,80 1,160 0,150 4,14 .								
	SOMMANO...	m3					12,18	50,65	616,92
15183 / 15310 V.PA.CIV.04 6	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 40 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 40 . Svincolo Trebisacce .								
	A RIPORTARE								731'733'227,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								731'733'227,26	
15184 / 15311 V.PA.CIV.04 8	Tubazione DN400 in cls " " " " SOMMANO...	m	1,00	26,20			26,20			
							26,20	20,98	549,68	
15185 / 15312 B.3.11.a	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 60 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 60 Svincolo Trebisacce Tubazione DN630 in cls " " " " SOMMANO...	m	1,00 1,00	28,16 23,80			28,16 23,80			
							51,96	28,33	1'472,03	
15186 / 15313 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Svincolo Trebisacce Rinfiaccio Tubazione DN400 in cls " " Tubazione DN630 in cls " " " " A dedurre tubazioni Tubazione DN400 in cls " "*(H/peso=0,250* 0,250*3,1416) Tubazione DN630 in cls " "*(H/peso=0,380* 0,380*3,1416) Sommano positivi... Sommano negativi... SOMMANO...	m3 m3 m3	1,00 1,00 1,00	26,20 28,16 23,80	0,800 1,160 1,160	0,600 0,910 0,910	12,58 29,73 25,12			
								67,43		
								-28,73		
								38,70	50,65	1'960,16
15186 / 15313 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata									
	A RIPORTARE								731'737'209,13	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'737'209,13
	negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Svincolo Trebisacce . Magrone per pozzetti centrali " " 2,00 1,60 1,700 0,100 0,54 laterali " " 1,00 1,80 1,700 0,100 0,31 . SOMMANO... m3						0,85	50,65	43,05
15187 / 15314 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Svincolo Trebisacce . Pozzetti centrali " " 2,00 10,00 11,000 12,000 2'640,00 laterali " " 1,00 12,00 11,000 12,000 1'584,00 . SOMMANO... dcm						4'224,00	0,46	1'943,04
15188 / 15315 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Svincolo Trebisacce . Chiusini centrali " " 2,00 90,000 180,00 laterali " " 1,00 90,000 90,00 . SOMMANO... kg						270,00	3,26	880,20
	A RIPORTARE								731'740'075,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'749'955,57
	Svincolo Trebisacce								
	Rinterri								
	Tubazione DN400 in cls		1,00	26,20	0,800	0,400	8,38		
	" "								
	Tubazione DN630 in cls		1,00	28,16	1,160	0,400	13,07		
	" "		1,00	23,80	1,160	0,400	11,04		
	SOMMANO...	m3					32,49	0,36	11,70
15192 / 15323	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15193 / 15330 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.								
	Svincolo Trebisacce								
	Fosso di guardia								
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	310,80	1,000	0,500	155,40		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	255,60	1,000	0,500	127,80		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	694,00	1,000	0,500	347,00		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	1'048,00	1,000	0,500	524,00		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	160,00	1,000	0,500	80,00		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	229,00	1,000	0,500	114,50		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	161,00	1,000	0,500	80,50		
	" *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	229,00	1,000	0,500	114,50		
	SOMMANO...	m3					1'543,70	2,15	3'318,96
15194 / 15331 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.								
	Svincolo Trebisacce								
	A RIPORTARE								731'753'286,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'753'286,23
	Fosso di guardia								
	" "		20,00		1,920	0,150	5,76		
	" "		17,00		1,920	0,150	4,90		
	" "		46,00		1,920	0,150	13,25		
	" "		70,00		1,920	0,150	20,16		
	" "		10,00		1,920	0,150	2,88		
	" "		15,00		1,920	0,150	4,32		
	" "		10,00		1,920	0,150	2,88		
	" "		15,00		1,920	0,150	4,32		
	SOMMANO...	m2					58,47	11,97	699,89
15195 / 15332 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.								
	Svincolo Trebisacce								
	Fosso di guardia								
	" "		1,00	310,80	1,920	3,030	1'808,11		
	" "		1,00	255,60	1,920	3,030	1'486,98		
	" "		1,00	694,00	1,920	3,030	4'037,41		
	" "		1,00	1'048,00	1,920	3,030	6'096,84		
	" "		1,00	160,00	1,920	3,030	930,82		
	" "		1,00	229,00	1,920	3,030	1'332,23		
	" "		1,00	161,00	1,920	3,030	936,63		
	" "		1,00	229,00	1,920	3,030	1'332,23		
	SOMMANO...	kg					17'961,25	1,22	21'912,72
15196 / 15333 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)								
	Svincolo Trebisacce								
	Fosso di guardia								
	" "		1,00	310,80	1,920	0,150	89,51		
	" "		1,00	255,60	1,920	0,150	73,61		
	" "		1,00	694,00	1,920	0,150	199,87		
	" "		1,00	1'048,00	1,920	0,150	301,82		
	" "		1,00	160,00	1,920	0,150	46,08		
	" "		1,00	229,00	1,920	0,150	65,95		
	" "		1,00	161,00	1,920	0,150	46,37		
	" "		1,00	229,00	1,920	0,150	65,95		
	SOMMANO...	m3					889,16	66,72	59'324,76
	A RIPORTARE								731'835'223,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								731'835'223,60
	SV.05 - Opere di finitura (SbCat 170)								
15197 / 15183 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70								
	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70								
	Svincolo Trebisacce								
	Recinzione metallica								
	" "		1,00	85,92			85,92		
	" "		1,00	66,32			66,32		
	" "		1,00	124,33			124,33		
	" "		1,00	176,81			176,81		
	" "		1,00	53,15			53,15		
	" "		1,00	612,13			612,13		
	" "		1,00	575,24			575,24		
	" "		1,00	110,14			110,14		
	" "		1,00	86,68			86,68		
	SOMMANO...	m					1'890,72	14,52	27'453,25
15198 / 15184 V.PA.CIV.14 2	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE								
	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE, di spessore in testa non inferiore a cm10 e altezza non inferiore a cm 15, attivato con filler cementizio ovve ... oneo conglomerato cementizio, compresa ogni fornitura, tracciamento e posa in opera con apposite macchine ad estrusione								
	Svincolo di Trebisacce								
	Cordolo bituminoso								
	Rampa								
	" "		1,00	254,00			254,00		
	" "		1,00	303,00			303,00		
	" "		1,00	756,00			756,00		
	SOMMANO...	m					1'313,00	7,61	9'991,93
	SV.06 - Segnaletica (SbCat 171)								
15199 / 15351 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e								
	A RIPORTARE								731'872'668,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								731'917'406,04
15203 / 15256 V.PA.CIV.08 4	<p>CSV06T - SVINCOLO SCAMBIO DI CORSIA ALBIDONA - rampe in terra (Cat 272) SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Svincolo Albidona . Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=5507,12/0,20)</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq							
			1,00			27'535,600	27'535,60		
						<u>27'535,60</u>		1,31	36'071,64
15204 / 15255 PA.OC.032	<p>SV.08 - Formazione di rilevato (SbCat 165)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Svincolo Albidona . Scavo " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3							
			1,00			23'260,750	23'260,75		
						<u>23'260,75</u>		1,58	36'751,99
15205 / 15257 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE</p> <p>Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Svincolo Albidona .</p>								
	A R I P O R T A R E								731'990'229,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								731'990'229,67
15206 / 15377 PA.OC.037	Rilevato " " " " " "		0,40			127'671,240	51'068,50		
	SOMMANO...	m3					51'068,50	5,09	259'938,66
	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Svincolo Albidona Rilevato " " " " " "		0,60			127'671,240	76'602,74		
	a dedurre filtro " " " " " "		-1,00			4'956,410	-4'956,41		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					76'602,74 -4'956,41		
	SOMMANO...	mc					71'646,33	0,77	55'167,67
15207 / 15378 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Svincolo Albidona filtro " " " *(H/ peso=5507,12/0,20)		0,60	0,30		27'535,600	4'956,41		
	SOMMANO...	m3					4'956,41	6,69	33'158,38
15208 / 15379 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	A R I P O R T A R E								732'338'494,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								732'338'494,38
	Svincolo Albidona geotessile " *(H/ peso=5507,12/0,20)		0,60	2,00		27'535,600	33'042,72		
	SOMMANO...	m2					33'042,72	1,24	40'972,97
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15209 / 15264 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Svincolo Albidona Fondazione stradale sp.25 cm " *(H/ peso=7290,35/0,45*0,25)		1,00			4'050,194	4'050,19		
	SOMMANO...	mc					4'050,19	26,75	108'342,58
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15210 / 15261 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Svincolo Albidona Strato di base 10 cm " *(H/ peso=7290,35/0,45*0,10)		1,00			1'620,078	1'620,08		
	SOMMANO...	m3					1'620,08	85,89	139'148,67
15211 / 15262 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA								
	A R I P O R T A R E								732'626'958,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								732'626'958,60
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Albidona . Strato di binder 5 cm " " *(H/ peso=7290,35/0,45*0,05) .		1,00			810,039	810,04		
	SOMMANO...	m3					810,04	105,45	85'418,72
15212 / 15263 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Svincolo Albidona . Tappeto di usura 5 cm " " *(H/ peso=7290,35/0,45) .		1,00			16'200,778	16'200,78		
	SOMMANO...	mq					16'200,78	8,53	138'192,65
	SV.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 168)								
15213 / 15199 E.4.01.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profi ... la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. (EURO centoquarantatre/10) . Svincolo Albidona . Barriera H3BL " " " " " " " " " " " "		1,00	152,25			152,25		
			1,00	610,45			610,45		
			1,00	110,85			110,85		
			1,00	54,40			54,40		
			1,00	125,50			125,50		
			1,00	145,45			145,45		
			1,00	663,90			663,90		
	A RIPORTARE						1'862,80		732'850'569,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'862,80		732'850'569,97
	" "		1,00	441,50			441,50		
	" "		1,00	87,95			87,95		
	" "		1,00	119,60			119,60		
	" "		1,00	109,85			109,85		
	" "		1,00	220,65			220,65		
	" "		1,00	172,75			172,75		
	" "		1,00	167,80			167,80		
	barriera di transizione								
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	terminale di inizio								
	" "		1,00	6,00			6,00		
	" "		1,00	6,00			6,00		
	" "		1,00	6,00			6,00		
	" "		1,00	6,00			6,00		
	termnale di fine								
	" "		1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO...	m					3'222,90	78,65	253'481,09
15214 / 15200 V.PA.CIV.14 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU MANUFATTO - LATERALE BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo ponte da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ave ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Svincolo Albidona . Barriera H3BP								
	" "		1,00	63,85			63,85		
	" "		1,00	55,75			55,75		
	" "		1,00	64,00			64,00		
	" "		1,00	62,80			62,80		
	barriera di transizione								
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	" "		1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					326,40	164,30	53'627,52
15215 / 15201 V.PA.CIV.13 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera								
	A RIPORTARE								733'157'678,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								733'290'781,14
15217 / 15203 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Barriera H2BL</p> <p>" " " " " "</p> <p>terminale di inizio</p> <p>" " " "</p> <p>" " " "</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m					343,15	84,09	28'855,48
15218 / 15204 PA.OC.044	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Attenuatore d'urto classe 80 redirettivo</p> <p>" " " "</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	cadauno					2,00	8'192,50	16'385,00
15219 / 15205 V.PA.CIV.05 0	<p>PANNELLI DI PROTEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'amarro dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno.</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Rete di protezione h=3.00 m</p> <p>" " " " " "</p> <p>" " " " " "</p> <p>" " " " " "</p> <p>" " " " " "</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m2					315,30	44,67	14'084,45
	SV.04 - Opere idrauliche (SbCat 169)								
	A RIPORTARE								733'350'106,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						125,79		733'360'510,42
	" "		1,00	65,20	1,500	0,400	39,12		
	" "		1,00	48,30	1,500	0,400	28,98		
	" "		1,00	55,40	1,500	0,400	33,24		
	" "		1,00	54,90	1,500	0,400	32,94		
	" "		1,00	190,00	1,500	0,400	114,00		
	" "		1,00	190,00	1,500	0,400	114,00		
	" "		1,00	90,55	1,500	0,400	54,33		
	" "		1,00	19,50	1,500	0,400	11,70		
	" "		1,00	31,55	1,500	0,400	18,93		
	" "		1,00	54,30	1,500	0,400	32,58		
	" "		1,00	142,20	1,500	0,400	85,32		
	" "		1,00	80,00	1,500	0,400	48,00		
	" "		1,00	146,45	1,500	0,400	87,87		
	" "		1,00	84,00	1,500	0,400	50,40		
	" "		1,00	56,40	1,500	0,400	33,84		
	Pozzetti laterali								
	" "		15,00	1,80	1,700	1,700	78,03		
	SOMMANO...	m3					989,07	2,15	2'126,50
15222 / 15211 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Svincolo Albidona . Sottofondo in cls magro Tubazione DN630 in cls " " Tubazione DN400 in cls " " " " " " . SOMMANO...	m3							
	" "		1,00	15,45	1,160	0,150	2,69		
	" "		1,00	18,75	0,800	0,150	2,25		
	" "		1,00	15,25	0,800	0,150	1,83		
	SOMMANO...	m3					6,77	50,65	342,90
15223 / 15212 V.PA.CIV.04 6	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 40 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 40 . Svincolo Albidona . Tubazione DN400 in cls " " " " " " . SOMMANO...	m							
	" "		1,00	18,75			18,75		
	" "		1,00	15,25			15,25		
	SOMMANO...	m					34,00	20,98	713,32
	A RIPORTARE								733'363'693,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								733'365'628,04
	negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Svincolo Albidona . Magrone per pozzetti laterali " "		15,00	1,80	1,700	0,100	4,59		
	Parziale...	m3					4,59		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				4,590	-4,59	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				4,590	2,30	
	Parziale...	m3						-2,29	
	Sommano positivi...	m3						6,89	
	Sommano negativi...	m3						-4,59	
	SOMMANO...	m3						2,30	50,65
15227 / 15216 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Svincolo Albidona . Pozzetti laterali " "		15,00	12,00	11,000	12,000	23'760,00		
	Parziale...	dcm						23'760,00	
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00				23'760,000	-23'760,00	
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50				23'760,000	11'880,00	
	Parziale...	dcm						-11'880,00	
	Sommano positivi...	dcm						35'640,00	
	Sommano negativi...	dcm						-23'760,00	
	SOMMANO...	dcm						11'880,00	0,46
	A RIPORTARE								733'371'209,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								733'371'209,34
15228 / 15217 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Svincolo Albidona . Chiusini laterali " "		15,00			90,000	1'350,00		
	Parziale...	kg					1'350,00		
	A dedurre quantità di calcolo " "		-1,00			1'350,000	-1'350,00		
	A sommare quantità relativa alla wbs " "		0,50			1'350,000	675,00		
	Parziale...	kg					-675,00		
	Sommano positivi...	kg					2'025,00		
	Sommano negativi...	kg					-1'350,00		
	SOMMANO...	kg					675,00	3,26	2'200,50
15229 / 15218 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Svincolo Albidona . Magrone per cunetta laterale Cunetta trapezoidale in cls vibrato " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "		1,00	120,70	1,500	0,200	36,21		
	" "		1,00	65,20	1,500	0,200	19,56		
	" "		1,00	48,30	1,500	0,200	14,49		
	" "		1,00	55,40	1,500	0,200	16,62		
	" "		1,00	54,90	1,500	0,200	16,47		
	" "		1,00	190,00	1,500	0,200	57,00		
	" "		1,00	190,00	1,500	0,200	57,00		
	" "		1,00	90,55	1,500	0,200	27,17		
	" "		1,00	19,50	1,500	0,200	5,85		
	" "		1,00	31,55	1,500	0,200	9,47		
	" "		1,00	54,30	1,500	0,200	16,29		
	" "		1,00	142,20	1,500	0,200	42,66		
	" "		1,00	80,00	1,500	0,200	24,00		
	" "		1,00	146,45	1,500	0,200	43,94		
	" "		1,00	84,00	1,500	0,200	25,20		
	A RIPORTARE						411,93		733'373'409,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						703,78		733'515'505,07
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	326,70	1,000	0,500	163,35		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	351,00	1,000	0,500	175,50		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	115,15	1,000	0,500	57,58		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	102,90	1,000	0,500	51,45		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	211,15	1,000	0,500	105,58		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	219,60	1,000	0,500	109,80		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	182,20	1,000	0,500	91,10		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	111,85	1,000	0,500	55,93		
	2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	90,30	1,000	0,500	45,15		
	SOMMANO...	m3					1'559,22	2,15	3'352,32
15233 / 15222 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Svincolo Albidona . Fosso di guardia " " 28,00 1,920 0,150 8,06 " " 10,00 1,920 0,150 2,88 " " 17,00 1,920 0,150 4,90 " " 31,00 1,920 0,150 8,93 " " 8,00 1,920 0,150 2,30 " " 22,00 1,920 0,150 6,34 " " 23,00 1,920 0,150 6,62 " " 8,00 1,920 0,150 2,30 " " 7,00 1,920 0,150 2,02 " " 14,00 1,920 0,150 4,03 " " 14,00 1,920 0,150 4,03 " " 12,00 1,920 0,150 3,46 " " 7,00 1,920 0,150 2,02 " " 6,00 1,920 0,150 1,73 . SOMMANO...	m2					59,62	11,97	713,65
15234 / 15223 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Svincolo Albidona								
	A R I P O R T A R E								733'519'571,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								733'519'571,04
	Fosso di guardia								
	" "		1,00	418,40	1,920	3,030	2'434,08		
	" "		1,00	155,15	1,920	3,030	902,60		
	" "		1,00	255,00	1,920	3,030	1'483,49		
	" "		1,00	460,60	1,920	3,030	2'679,59		
	" "		1,00	118,40	1,920	3,030	688,80		
	" "		1,00	326,70	1,920	3,030	1'900,61		
	" "		1,00	351,00	1,920	3,030	2'041,98		
	" "		1,00	115,15	1,920	3,030	669,90		
	" "		1,00	102,90	1,920	3,030	598,63		
	" "		1,00	211,15	1,920	3,030	1'228,39		
	" "		1,00	219,60	1,920	3,030	1'277,54		
	" "		1,00	182,20	1,920	3,030	1'059,97		
	" "		1,00	111,85	1,920	3,030	650,70		
	" "		1,00	90,30	1,920	3,030	525,33		
	SOMMANO...	kg					18'141,61	1,22	22'132,76
15235 / 15224 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)								
	Svincolo Albidona								
	Fosso di guardia								
	" "		1,00	418,40	1,920	0,150	120,50		
	" "		1,00	155,15	1,920	0,150	44,68		
	" "		1,00	255,00	1,920	0,150	73,44		
	" "		1,00	460,60	1,920	0,150	132,65		
	" "		1,00	118,40	1,920	0,150	34,10		
	" "		1,00	326,70	1,920	0,150	94,09		
	" "		1,00	351,00	1,920	0,150	101,09		
	" "		1,00	115,15	1,920	0,150	33,16		
	" "		1,00	102,90	1,920	0,150	29,64		
	" "		1,00	211,15	1,920	0,150	60,81		
	" "		1,00	219,60	1,920	0,150	63,24		
	" "		1,00	182,20	1,920	0,150	52,47		
	" "		1,00	111,85	1,920	0,150	32,21		
	" "		1,00	90,30	1,920	0,150	26,01		
	SOMMANO...	m3					898,09	66,72	59'920,56
	SV.05 - Opere di finitura (SbCat 170)								
15236 / 15187 PA.OC.010	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondit ... inea, controvento, caposaldo e saette di altezza mt. 1,70 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza o profondità di scarpata e a qualsiasi distanza dal ciglio stradale, di rete di recinzione costituita da rete elettrosaldata zincata d ... ito a regola d'arte. Con rete di altezza mt. 1,20 e pali di linea,								
	A RIPORTARE								733'601'624,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								733'664'151,18
PA.OC.039	<p>RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Terreno vegetale sp.15 cm</p> <p>" " 1,00 2'009,710 2'009,71</p> <p>" " 1,00 2'197,390 2'197,39</p> <p>SOMMANO...</p>	m3						1,57	6'605,15
15240 / 15259 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Terreno vegetale sp.15 cm</p> <p>" " 1,00 2'009,710 2'009,71</p> <p>" " 1,00 2'197,390 2'197,39</p> <p>SOMMANO...</p>	m3						0,39	1'640,77
15241 / 15260 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>Svincolo Albidona</p> <p>Semina</p> <p>" " *(H/ peso=2009,710/0,15)</p>		1,00			13'398,067	13'398,07		
	A R I P O R T A R E						13'398,07		733'672'397,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								733'689'786,45
15242 / 15234 V.PA.CIV.08 4	<p>DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO - rampe in terra (Cat 403)</p> <p>SV.07 - Preparazione piano di posa (SbCat 164)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Svincolo Roseto</p> <p>Preparazione piano di posa sp. 20 cm " " *(H/ peso=6485,17/0,20)</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00			32'425,850	32'425,85		
							32'425,85	1,31	42'477,86
15243 / 15233 PA.OC.032	<p>SV.08 - Formazione di rilevato (SbCat 165)</p> <p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Svincolo Roseto</p> <p>Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00			951,800	951,80		
							951,80	1,58	1'503,84
15244 / 15235 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE</p> <p>Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>Svincolo Roseto</p> <p>Rilevato</p>								
	A RIPORTARE								733'733'768,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								734'030'992,82
	Svincolo Roseto . geotessile " *(H/ peso=6485,17/0,20) . SOMMANO...	m2	0,60	2,00		32'425,850	38'911,02		
							38'911,02	1,24	48'249,66
	SV.09 - Fondazione stradale (SbCat 166)								
15248 / 15292 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Roseto . Fondazione stradale sp.25 cm " *(H/ peso=6852,26/0,45*0,25) .		1,00			3'806,811	3'806,81		
	SOMMANO...	mc					3'806,81	26,75	101'832,17
	SV.10 - Sovrastruttura (SbCat 167)								
15249 / 15289 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Svincolo Roseto . Strato di base sp. 10 cm " *(H/ peso=6852,26/0,45*0,10) .		1,00			1'522,724	1'522,72		
	SOMMANO...	m3					1'522,72	85,89	130'786,42
15250 / 15290 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per								
	A R I P O R T A R E								734'311'861,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								734'311'861,07
	strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Svincolo Roseto . Strato di binder sp. 5 cm " " *(H/ peso=6852,26/0,45*0,05) . SOMMANO...	m3	1,00			761,362	761,36		
							761,36	105,45	80'285,41
15251 / 15291 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Svincolo Roseto . Tappeto di usura sp. 5 cm " " *(H/ peso=6852,26/0,45) . SOMMANO...	mq	1,00			15'227,244	15'227,24		
							15'227,24	8,53	129'888,36
	SV.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 168)								
15252 / 15274 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Svincolo di Roseto . Barriera H2BL " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " terminale di inizio " " " " " "		1,00	207,15			207,15		
			1,00	337,65			337,65		
			1,00	69,10			69,10		
			1,00	106,75			106,75		
			1,00	111,40			111,40		
			1,00	101,45			101,45		
			1,00	117,95			117,95		
			1,00	6,00			6,00		
			1,00	6,00			6,00		
	A RIPORTARE						1'063,45		734'522'034,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'063,45		734'522'034,84
	SOMMANO...	m					1'063,45	84,09	89'425,51
15253 / 15275 E.4.01.g	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H3 SU RILEVATO/TRINCEA- BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profi ... la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. (EURO centoquarantatre/10)</p> <p>Svincolo di Roseto</p> <p>Barriera H3BL</p> <p>" " 1,00 228,65 228,65</p> <p>" " 1,00 353,80 353,80</p> <p>" " 1,00 220,30 220,30</p> <p>" " 1,00 129,00 129,00</p> <p>" " 1,00 194,00 194,00</p> <p>" " 1,00 113,10 113,10</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p>								
	SOMMANO...	m					1'253,85	78,65	98'615,30
15254 / 15276 V.PA.CIV.13 9	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Svincolo di Roseto</p> <p>Barriera H4BL</p> <p>" " 1,00 7,60 7,60</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,10 20,10</p> <p>" " 1,00 50,40 50,40</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p>								
	A RIPORTARE						193,10		734'710'075,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						193,10		734'710'075,65
	SOMMANO...	m					193,10	160,01	30'897,93
15255 / 15277 E.4.01.n	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Svincolo di Roseto</p> <p>Barriere H4BP</p> <p>" " 1,00 15,90 15,90</p> <p>" " 1,00 15,90 15,90</p> <p>" " 1,00 214,64 214,64</p> <p>" " 1,00 335,00 335,00</p> <p>barriere di transizione</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p>								
	SOMMANO...	m					641,44	129,16	82'848,39
15256 / 15278 E.4.04/2.b	<p>BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA</p> <p>Barriera di sicurezza laterale in calcestruzzo classe B3; le caratteristiche sono le seguenti: rettangolo inferiore 53 x 30 cm; trapezio intermedio larghezza 53 cm inf. e 28 cm superiore, altezza 30 cm; trapezio superiore basi 28, 20 cm ed altezza 80 cm, in opera.</p> <p>Svincolo di Roseto</p> <p>Profilo redirettivo</p> <p>" " 1,00 32,80 32,80</p> <p>" " 1,00 32,70 32,70</p>								
	SOMMANO...	m					65,50	67,84	4'443,52
15257 / 15279 PA.OC.044	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTENUATORE D'URTO DI CLASSE 80</p> <p>Svincolo di Roseto</p> <p>Attenuatore d'urto classe 80</p>								
	A R I P O R T A R E								734'828'265,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								734'828'265,49
	redirettivo " "					2,00			
	SOMMANO...	cadauno				2,00	8'192,50	16'385,00	
15258 / 15280 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Svincolo di Roseto . Rete di protezione h=2.00 m " " " "		1,00 1,00	15,90 15,90		3,000 3,000	47,70 47,70		
	SOMMANO...	m2				95,40	44,67	4'261,52	
	SV.04 - Opere idrauliche (SbCat 169)								
15259 / 15207 E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm ² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. . Svincolo Roseto . Embrici ogni 15.00 mt " "(lung.=(20,88+ 4,00)/2) ogni 15.00 mt " "(lung.=(23,40+ 3,50)/2) ogni 15.00 mt " "(lung.=(23,40+ 3,50)/2) ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " " ogni 15.00 mt " "		22,00 22,00 25,00 13,00 10,00 32,00 10,00 4,00	12,44 13,45 13,45 8,20 3,50 3,00 4,00 6,50		273,68 295,90 336,25 106,60 35,00 96,00 40,00 26,00			
	SOMMANO...	m				1'209,43	11,54	13'956,82	
15260 /	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA								
	A RIPORTARE								734'862'868,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								734'862'868,83
15208 PA.OC.041	IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Svincolo Roseto . Scavi Cunetta trapezoidale in cls vibrato " " " " " "		1,00	60,00	1,500	0,400	36,00		
	SOMMANO...	m3					36,00	2,15	77,40
15261 / 15225 V.PA.CIV.13 4	CUNETTA STRADALE DI FORMA TRAPEZIA IN CLS: dim. 50/150x50x200 cm Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: dim. 50/150x50x200 cm . Svincolo Roseto . Cunetta laterale Cunetta trapezoidale in cls vibrato " " " " " "		1,00	60,00			60,00		
	SOMMANO...	m					60,00	84,21	5'052,60
15262 / 15226	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15263 / 15227 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Svincolo Roseto . Fosso di guardia " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/		1,00	603,00	1,000	0,500	301,50		
			1,00	363,00	1,000	0,500	181,50		
			1,00	328,85	1,000	0,500	164,43		
			1,00	275,20	1,000	0,500	137,60		
	A RIPORTARE						785,03		734'867'998,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						480,78		734'951'977,78
	" "		1,00	636,00			636,00		
	" "		1,00	604,62			604,62		
	" "		1,00	370,07			370,07		
	SOMMANO...	m					2'091,47	14,52	30'368,14
	SV.06 - Segnaletica (SbCat 171)								
15269 / 15353 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Svincolo Roseto								
	Segnaletica								
	" *(H/peso=6852,26/0,43)		1,00			15'935,488	15'935,49		
	SOMMANO...	m2					15'935,49	1,48	23'584,53
	SV.11 - Opere a verde/ mitigazione ambientale (SbCat 172)								
15270 / 15236 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE								
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.								
	Svincolo Roseto								
	Terreno vegetale sp. 15 cm		1,00			2'033,960	2'033,96		
	" "		1,00			496,310	496,31		
	SOMMANO...	m3					2'530,27	1,57	3'972,52
15271 / 15265 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C								
	Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia								
	A RIPORTARE								735'009'902,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'021'348,23
15273 / 15616 V.PA.CIV.08 4	<p>IN - CORPO STRADALE - VIABILITA' INTERFERITE (SpCat 21) AIN480 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 1212.00 (Cat 10) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00			12'974,450	12'974,45		
							12'974,45	1,31	16'996,53
15274 / 15617 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00			394,530	394,53		
							394,53	1,58	623,36
15275 / 15618 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>								
			0,40			7'353,740	2'941,50		
	A RIPORTARE						2'941,50		735'038'968,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'941,50		735'038'968,12
	SOMMANO...	m3					2'941,50	5,09	14'972,23
15276 / 15619 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale " " 1,00 " " 1,00 .						980,480 21,920	980,48 21,92	
	SOMMANO...	m3					1'002,40	1,57	1'573,77
15277 / 15620 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " " 1,00 " " 1,00 .						980,480 21,920	980,48 21,92	
	SOMMANO...	m3					1'002,40	0,39	390,94
15278 / 15621 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. .								
	A R I P O R T A R E								735'055'905,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'077'271,31
	rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . geotessile " "		0,60	2,00		12'974,450	15'569,34		
	SOMMANO...	m2					<u>15'569,34</u>	1,24	19'305,98
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15282 / 15622 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		7'946,600	0,250	1'986,65		
	SOMMANO...	mc					<u>1'986,65</u>	26,75	53'142,89
15283 / 15623 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		7'946,600	0,080	635,73		
	SOMMANO...	m3					<u>635,73</u>	85,89	54'602,85
15284 / 15624 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e								
	A RIPORTARE								735'204'323,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'325'766,95
15287 / 15580 V.PA.CIV.08 4	AIN010 - VIABILITA' SOTTOVIA A Pr. 1880.00 (Cat 11) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			448,200	448,20		
	SOMMANO...	mq					448,20	1,31	587,14
15288 / 15581 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			2'893,270	2'893,27		
	SOMMANO...	m3					2'893,27	1,58	4'571,37
15289 / 15582 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " "		1,00			406,620	406,62		
	a dedurre filtro		-1,00			134,460	-134,46		
	Sommano positivi...	mc					406,62		
	A RIPORTARE						272,16		735'330'925,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						150,23		735'333'146,10
15293 / 15586 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "	m3					150,23	1,57	235,86
	SOMMANO...	m3	1,00			150,230	150,23		
15294 / 15587 F.05	SOMMANO... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=150,23/ 0,15)	m3					150,23	0,39	58,59
	SOMMANO...	m2	1,00			1'001,533	1'001,53		
15295 / 15969 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Rilevato per precarico " "	m2					1'001,53	0,62	620,95
	SOMMANO...		1,00			7'631,400	7'631,40		
	A RIPORTARE						7'631,40		735'334'061,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7'631,40		735'334'061,50
	SOMMANO...	mc					7'631,40	0,77	5'876,18
15296 / 15970 V.PA.CIV.16 4	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrodibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. . Geogriglia " "		1,00	240,00	35,000		8'400,00		
	SOMMANO...	m2					8'400,00	6,56	55'104,00
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15297 / 15893 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita fondazione " "		1,00		4'402,210	0,250	1'100,55		
	SOMMANO...	mc					1'100,55	26,75	29'439,71
15298 / 15894 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita base								
	A RIPORTARE								735'424'481,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'522'194,17
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15302 / 15542 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità sottovia al km 1+876.84 . Fosso di guardia in sx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) in dx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		1,00	228,10	1,000	0,500	114,05		
			1,00	194,80	1,000	0,500	97,40		
	SOMMANO...	m3					211,45	2,15	454,62
15303 / 15543 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Viabilità sottovia al km 1+876.84 . Fosso di guardia in sx " " in dx " " .		15,00		1,920	0,150	4,32		
			13,00		1,920	0,150	3,74		
	SOMMANO...	m2					8,06	11,97	96,48
15304 / 15544 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Viabilità sottovia al km 1+876.84								
	A R I P O R T A R E								735'522'745,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'540'387,89
15307 / 15991 V.PA.CIV.08 4	AIN490 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 2271.97 (Cat 12) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderale . Scotico " " *(larg.=(4,40+ 11,21)/2) " " *(larg.=(4,45+ 10,83)/2) .								
	SOMMANO...	mq					595,25	1,31	779,78
15308 / 15992 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Rilevato " " *(larg.=((4,40+ 11,21)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+2,21)/2) " " *(larg.=((4,45+ 10,83)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+2,18)/2) .								
	SOMMANO...	m3					453,92	0,39	177,03
15309 / 15993 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A RIPORTARE								735'541'344,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'541'344,70
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 45,91 1,560 0,200 14,32 " " 1,00 31,01 1,390 0,200 8,62 sx " " 1,00 45,91 1,560 0,200 14,32 " " 1,00 31,01 1,390 0,200 8,62 . SOMMANO... m3 45,88 1,57 72,03								
15310 / 15994 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 45,91 1,560 0,200 14,32 " " 1,00 31,01 1,390 0,200 8,62 sx " " 1,00 45,91 1,560 0,200 14,32 " " 1,00 31,01 1,390 0,200 8,62 . SOMMANO... m3 45,88 0,39 17,89								
15311 / 15995 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale . SOMMANO... m3 45,88 0,39 17,89								
	A RIPORTARE								735'541'434,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'541'434,62
	Semina dx " " " " sx " " " " .		1,00 1,00 1,00 1,00	45,91 31,01 45,91 31,01	1,560 1,390 1,560 1,390		71,62 43,10 71,62 43,10		
	SOMMANO...	m2					229,44	0,62	142,25
15312 / 16102	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
----- 15313 / 16103 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " " .		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15314 / 16104 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " "*(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15315 / 16105 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE								
	A RIPORTARE								735'547'689,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'547'689,24
	Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO... m3 350,00 1,57 549,50								
15316 / 16106 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3 210,00 0,39 81,90								
15317 / 16107 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx								
	A R I P O R T A R E								735'548'320,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'548'320,64
	" "		1,00	350,00	1,500		525,00		
	sx								
	" "		1,00	350,00	1,500		525,00		
	.								
	SOMMANO...	m2					1'050,00	0,62	651,00
15318 / 16108 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione		1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	" "								
	.								
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
15319 / 16109 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderal . Ripristino rilevato		1,00			3'328,500	3'328,50		
	" "								
	terreno vegetale		1,00				350,000		
	" "		1,00						
	fondazione stradale		1,00				595,000		
	" "								
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15320 / 16110 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.								
	A R I P O R T A R E								735'571'640,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'571'640,02
15321 / 16111 PA.OC.043	. Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...						735,00	1,57	1'153,95
15322 / 16112 F.05	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...						735,00	0,39	286,65
15322 / 16112 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m2	1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...						3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15323 / 15996 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di								
	A R I P O R T A R E								735'575'359,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'576'593,90
15324 / 15381 V.PA.CIV.08 4	AIN500 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 247500 (Cat 13) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderale . Scotico " "*(larg.=(4,40+ 11,21)/2) " "*(larg.=(7,65+ 11,12)/2) SOMMANO...	mq	1,00	65,59	7,805		511,93		
			1,00	56,32	9,385		528,56		
							1'040,49	1,31	1'363,04
15325 / 15382 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Rilevato " "*(larg.=((4,40+ 11,46)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+2,33)/2) " "*(larg.=((7,65+ 11,12)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,35+2,18)/2) SOMMANO...	m3	1,00	65,59	5,465	1,165	417,59		
			1,00	56,32	6,193	1,265	441,22		
							858,81	0,39	334,94
15326 / 15383 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A RIPORTARE								735'578'291,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'578'291,88
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 65,59 1,640 0,200 21,51 " " 1,00 56,32 1,780 0,200 20,05 sx " " 1,00 65,59 1,640 0,200 21,51 " " 1,00 56,32 1,780 0,200 20,05 . SOMMANO...	m3					83,12	1,57	130,50
15327 / 15384 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 65,59 1,640 0,200 21,51 " " 1,00 56,32 1,780 0,200 20,05 sx " " 1,00 65,59 1,640 0,200 21,51 " " 1,00 56,32 1,780 0,200 20,05 . SOMMANO...	m3					83,12	0,39	32,42
15328 / 15385 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale .								
	A R I P O R T A R E								735'578'454,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'580'669,00
15330 / 15387 V.PA.CIV.08 4	<p>AIN510 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 3000.00 (Cat 14)</p> <p>IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità podereale . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00	165,31	10,700		1'768,82		
							<u>1'768,82</u>	1,31	2'317,15
15331 / 15388 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità podereale . Rilevato " "*(larg.=(10,70+4,50)/2)</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	165,31	7,600	2,250	2'826,80		
							<u>2'826,80</u>	0,39	1'102,45
15332 / 15389 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà</p>								
	A RIPORTARE								735'584'088,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'584'088,60
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 165,31 3,180 0,200 105,14 sx " " 1,00 165,31 3,180 0,200 105,14 . SOMMANO... m3					210,28	1,57	330,14	
15333 / 15390 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 165,31 3,180 0,200 105,14 sx " " 1,00 165,31 3,180 0,200 105,14 . SOMMANO... m3					210,28	0,39	82,01	
15334 / 15397 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale . Semina dx " " 1,00 165,31 3,180 525,69 sx " " 1,00 165,31 3,180 525,69 . SOMMANO... m2					1'051,38	0,62	651,86	
	A R I P O R T A R E							735'585'152,61	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'589'132,48
15336 / 15588 V.PA.CIV.08 4	AIN030 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 3070.00 (Cat 15) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			10'335,550	10'335,55		
	SOMMANO...	mq					10'335,55	1,31	13'539,57
15337 / 15589 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " " a dedurre filtro " "		1,00			67'863,100	67'863,10		
			-1,00			3'100,670	-3'100,67		
	Sommano positivi...	mc					67'863,10		
	Sommano negativi...	mc					-3'100,67		
	SOMMANO...	mc					64'762,43	0,77	49'867,07
15338 / 15590 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita .								
	A RIPORTARE								735'652'539,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'762'750,29
	Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15349 / 16007 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
15350 / 16008 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO...	m2					1'050,00	0,62	651,00
	A RIPORTARE								735'764'032,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								735'764'032,69
15351 / 16009 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria</p> <p>. Fondazione " "</p> <p>. SOMMANO...</p>	mc	1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
							595,00	26,75	15'916,25
15352 / 16010 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità poderal</p> <p>. Ripristino rilevato " "</p> <p>terreno vegetale " "</p> <p>fondazione stradale " "</p> <p>SOMMANO...</p>	m3	1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00				350,000	350,00	
			1,00				595,000	595,00	
							4'273,50	1,58	6'752,13
15353 / 16011 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria</p> <p>. ripristino " "</p> <p>. SOMMANO...</p>		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00		735'786'701,07
	A RIPORTARE						735,00		735'786'701,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						735,00		735'786'701,07
15354 / 16012 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3					735,00	1,57	1'153,95
	SOMMANO...	m3					735,00	0,39	286,65
15355 / 16013 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15356 / 15888 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								735'790'420,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								735'790'420,17
	Viabilità interferita fondazione " "		1,00		3'999,500	0,250	999,88		
	SOMMANO...	mc					999,88	26,75	26'746,79
15357 / 15889 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita base " "		1,00		3'999,500	0,080	319,96		
	SOMMANO...	m3					319,96	85,89	27'481,36
15358 / 15890 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita binder " "		1,00		3'999,500	0,050	199,98		
	SOMMANO...	m3					199,98	105,45	21'087,89
15359 / 15891 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.								
	Viabilità interferita Tappeto di usura " "		1,00		3'999,500		3'999,50		
	A R I P O R T A R E						3'999,50		735'865'736,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3'999,50		735'865'736,21
	SOMMANO...	mq					3'999,50	8,53	34'115,74
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15360 / 15505 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Viabilità a progr. 3+068.31</p> <p>Barriera H2BL</p> <p>" " 1,00 160,85</p> <p>" " 1,00 147,60</p> <p>" " 1,00 90,15</p> <p>" " 1,00 118,90</p> <p>" " 1,00 155,25</p> <p>Terminale di inizio</p> <p>" " 1,00 6,00</p> <p>" " 1,00 6,00</p> <p>" " 1,00 6,00</p>								
	SOMMANO...	m					690,75	84,09	58'085,17
15361 / 15506 V.PA.CIV.13 9	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Viabilità a progr. 3+068.31</p> <p>Barriera H4BL</p> <p>" " 1,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " 1,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00</p>								
	SOMMANO...	m					100,00	160,01	16'001,00
	A RIPORTARE								735'973'938,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'016'685,20
	. Embrici ogni 15 mt " *(lung.=(2,15+ 21,90)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(2,35+ 20,05)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(1,45+ 21,70)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(1,80+ 20,40)/2) .		12,00	12,03			144,36		
			14,00	11,20			156,80		
			14,00	11,58			162,12		
			12,00	11,10			133,20		
	SOMMANO...	m					596,48	11,54	6'883,38
15365 / 15517 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a progr. 3+068.31 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) in dx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) Carreggiata sud in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) in dx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) .		1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
	SOMMANO...	m3					2,72	50,65	137,77
15366 / 15518 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli								
	A RIPORTARE								736'023'706,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'023'706,35
	non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a progr. 3+068.31 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " 1,00 18,00 18,000 18,000 5'832,00 in dx " " 1,00 18,00 18,000 18,000 5'832,00 Carreggiata sud in sx " " 1,00 18,00 18,000 18,000 5'832,00 in dx " " 1,00 18,00 18,000 18,000 5'832,00 . SOMMANO... dcm								
15367 / 15519 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a progr. 3+068.31 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " 1,00 90,000 90,00 in dx " " 1,00 90,000 90,00 Carreggiata sud in sx " " 1,00 90,000 90,00 in dx " " 1,00 90,000 90,00 . SOMMANO... kg								
15368 / 15520 E.1.13.g	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 150 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 150 . Viabilità a progr. 3+068.31 . Tubazione attraversamento rilevati delle rampe								
	A RIPORTARE								736'035'610,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'035'610,83
	Carreggiata nord " "		1,00	51,00			51,00		
	Carreggiata sud " "		1,00	50,00			50,00		
	SOMMANO...	m					101,00	119,26	12'045,26
15369 / 15562 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità a progr. 3+068.31 . Fosso di guardia in sx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) in dx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) . SOMMANO...	m3							
			1,00	223,70	1,000	0,500	111,85		
			1,00	180,65	1,000	0,500	90,33		
			1,00	185,25	1,000	0,500	92,63		
			1,00	207,10	1,000	0,500	103,55		
	SOMMANO...	m3					398,36	2,15	856,47
15370 / 15563 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Viabilità a progr. 3+068.31 . Fosso di guardia in sx " " " " in dx " " " " . SOMMANO...	m2							
			15,00		1,920	0,150	4,32		
			12,00		1,920	0,150	3,46		
			12,00		1,920	0,150	3,46		
			14,00		1,920	0,150	4,03		
	SOMMANO...	m2					15,27	11,97	182,78
15371 / 15564 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete								
	A RIPORTARE								736'048'695,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'048'695,34
	elettrosaldato in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Viabilità a progr. 3+068.31 . Fosso di guardia rete elettrosaldato filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq in sx " " 1,00 223,70 1,920 3,030 1'301,40 " " 1,00 180,65 1,920 3,030 1'050,95 in dx " " 1,00 185,25 1,920 3,030 1'077,71 " " 1,00 207,10 1,920 3,030 1'204,82 . SOMMANO... kg 4'634,88 1,22 5'654,55								
15372 / 15565 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) . Viabilità a progr. 3+068.31 . Fosso di guardia in sx " " 1,00 223,70 1,920 0,150 64,43 " " 1,00 180,65 1,920 0,150 52,03 in dx " " 1,00 185,25 1,920 0,150 53,35 " " 1,00 207,10 1,920 0,150 59,64 . SOMMANO... m3 229,45 66,72 15'308,90								
15373 / 15892 PA.OC.006	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50) Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " " 1,00 3'999,500 3'999,50 . SOMMANO... m2 3'999,50 1,48 5'919,26								
	A RIPORTARE								736'075'578,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'075'578,05
15374 / 15391 V.PA.CIV.08 4	AIN520 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 314000 (Cat 16) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderal . Scotico " "		1,00	187,93	9,050		1'700,77		
	SOMMANO...	mq					1'700,77	1,31	2'228,01
15375 / 15392 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Rilevato " "*(larg.=(9,05+4,50)/ 2)		1,00	187,93	6,775	1,570	1'998,96		
	SOMMANO...	m3					1'998,96	0,39	779,59
15376 / 15393 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta'								
	A RIPORTARE								736'078'585,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								736'078'585,65
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 187,93 2,220 0,200 83,44 sx " " 1,00 187,93 2,220 0,200 83,44 . SOMMANO... m3					166,88	1,57	262,00	
15377 / 15394 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 187,93 2,220 0,200 83,44 sx " " 1,00 187,93 2,220 0,200 83,44 . SOMMANO... m3					166,88	0,39	65,08	
15378 / 15395 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderal . Semina dx " " 1,00 187,93 2,220 417,20 sx " " 1,00 187,93 2,220 417,20 . SOMMANO... m2					834,40	0,62	517,33	
	A R I P O R T A R E							736'079'430,06	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'083'954,56
15380 / 15399 V.PA.CIV.08 4	<p>AIN530 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 3575.00 (Cat 17)</p> <p>IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità poderale</p> <p>. Scotico</p> <p>" " *(larg.=(6,97+13,85)/2)</p> <p>" " *(larg.=(7,03+11,96)/2)</p> <p>.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq							
			1,00	68,83	10,410		716,52		
			1,00	37,29	9,495		354,07		
							1'070,59	1,31	1'402,47
15381 / 15400 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità poderale</p> <p>. Rilevato</p> <p>" " *(larg.=((6,97+13,85)/2+3,00)/2)*(H/peso=(0,00+3,30)/2)</p> <p>" " *(larg.=((7,03+11,96)/2+3,00)/2)*(H/peso=(0,00+2,56)/2)</p> <p>.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3							
			1,00	68,83	6,705	1,650	761,48		
			1,00	37,29	6,248	1,280	298,22		
							1'059,70	0,39	413,28
15382 / 15401 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde</p>								
	A RIPORTARE								736'085'770,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								736'085'770,31
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 68,83 2,330 0,200 32,07 " " 1,00 37,29 1,810 0,200 13,50 sx " " 1,00 68,83 2,330 0,200 32,07 " " 1,00 37,29 1,810 0,200 13,50 . SOMMANO...	m3					91,14	1,57	143,09
15383 / 15402 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 68,83 2,330 0,200 32,07 " " 1,00 37,29 1,810 0,200 13,50 sx " " 1,00 68,83 2,330 0,200 32,07 " " 1,00 37,29 1,810 0,200 13,50 . SOMMANO...	m3					91,14	0,39	35,54
15384 / 15403 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderale .								
	A R I P O R T A R E								736'085'948,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'087'934,66
15386 / 15594 V.PA.CIV.08 4	AIN040 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 4050.00 (Cat 18) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto Viabilità interferita Scotico " "		1,00			9'569,250	9'569,25		
	SOMMANO...	mq					9'569,25	1,31	12'535,72
15387 / 15595 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. Viabilità interferita Scavo " "		1,00			663,000	663,00		
	SOMMANO...	m3					663,00	1,58	1'047,54
15388 / 15596 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " a dedurre filtro " "		1,00			42'186,780	42'186,78		
	Sommano positivi...	mc	-1,00			2'870,780	-2'870,78		
							42'186,78		
	A RIPORTARE						39'316,00		736'101'517,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'170,50		736'174'728,50
15392 / 15600 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "	m3					1'170,50	1,57	1'837,69
			1,00			1'170,500	1'170,50		
	SOMMANO...	m3					1'170,50	0,39	456,50
15393 / 15881 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=1170,50/ 0,15)	m3							
			1,00			7'803,333	7'803,33		
	SOMMANO...	m2					7'803,33	0,62	4'838,06
15394 / 15972 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Rilevato per precarico " "	m2							
			1,00			5'154,800	5'154,80		
	A RIPORTARE						5'154,80		736'181'860,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5'154,80		736'181'860,75
	SOMMANO...	mc					5'154,80	0,77	3'969,20
15395 / 15974 V.PA.CIV.16 4	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrodibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. . Geogriglia								
	" "		1,00	220,00	31,000		6'820,00		
	SOMMANO...	m2					6'820,00	6,56	44'739,20
15396 / 16014 ----- ----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15397 / 16015 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico								
	" "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15398 / 16016 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI .								
	A RIPORTARE								736'235'383,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'235'383,40
	Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2) . SOMMANO...	m3	1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
							3'328,50	0,39	1'298,12
15399 / 16017 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta' dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " . SOMMANO...	m3	1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
							350,00	1,57	549,50
15400 / 16018 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " . SOMMANO...	m3	1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
			1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
							210,00	0,39	81,90
15401 / 16019 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA								
	A RIPORTARE								736'237'312,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'237'312,92
	<p>COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità provvisoria .</p> <p>Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 .</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2					1'050,00	0,62	651,00
15402 / 16020 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria .</p> <p>Fondazione " " 1,00 350,00 8,500 0,200 595,00 .</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc					595,00	26,75	15'916,25
15403 / 16021 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità poderal .</p> <p>Ripristino rilevato " " 1,00 3'328,500 3'328,50 terreno vegetale " " 1,00 350,000 350,00 fondazione stradale " " 1,00 595,000 595,00 .</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15404 /	FORNITURA DI TERRENO								
	A RIPORTARE								736'260'632,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'260'632,30
16022 PA.OC.039	<p>VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>Viabilità provvisoria ripristino</p> <p>" "</p>		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
15405 / 16023 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Viabilità provvisoria ripristino</p> <p>" "</p>		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	0,39	286,65
15406 / 16024 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>Viabilità provvisoria ripristino</p> <p>" "</p>		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	A RIPORTARE						3'675,00		736'262'072,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'516'404,72
	<p>è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Viabilità a progr. 4+046.13</p> <p>Barriera H4BL</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " 1,00 20,00 20,00</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " 1,00 5,00 5,00</p> <p>SOMMANO...</p>	m					100,00	160,01	16'001,00
15413 / 15498 E.4.01.n	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>Viabilità a progr. 4+046.13</p> <p>Barriere H4BP</p> <p>" " 1,00 65,55 65,55</p> <p>" " 1,00 65,55 65,55</p> <p>barriere di transizione</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " 1,00 10,00 10,00</p> <p>SOMMANO...</p>	m					171,10	129,16	22'099,28
15414 / 15499 V.PA.CIV.05 0	<p>PANNELLI DI PROTEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno.</p> <p>Viabilità a progr. 4+046.13</p> <p>Rete di protezione h=3.00 m</p> <p>" " 1,00 65,55 3,000 196,65</p> <p>" " 1,00 65,55 3,000 196,65</p>								
	A RIPORTARE						393,30		736'554'505,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						393,30		736'554'505,00
	SOMMANO...	m2					393,30	44,67	17'568,71
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15415 / 15521 E.3.04	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>Viabilità a progr. 4+046.13</p> <p>Embrici ogni 15 mt " *(lung.=0,15+ 22,00)/2) ogni 15 mt " *(lung.=0,15+ 19,80)/2) ogni 15 mt " *(lung.=0,15+ 20,70)/2) ogni 15 mt " *(lung.=0,15+ 20,10)/2)</p>						17,00	11,08	188,36
							16,00	9,98	159,68
							23,00	10,43	239,89
							24,00	10,13	243,12
	SOMMANO...	m					831,05	11,54	9'590,32
15416 / 15526 B.3.11.a	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.</p> <p>CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Viabilità a progr. 4+046.13</p> <p>Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) in dx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) Carreggiata sud in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10)</p>						1,00	2,60	2,600
							0,100		0,68
							1,00	2,60	2,600
							0,100		0,68
	A R I P O R T A R E						1,36		736'581'664,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,36		736'581'664,03
	0,10) in dx " "*(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) .		1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
	SOMMANO...	m3					2,72	50,65	137,77
15417 / 15527 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a progr. 4+046.13 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " " .								
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	SOMMANO...	dcm					23'328,00	0,46	10'730,88
15418 / 15528 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a progr. 4+046.13 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " "								
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
	A RIPORTARE						360,00		736'592'532,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						360,00		736'592'532,68
	SOMMANO...	kg					360,00	3,26	1'173,60
15419 / 15529 E.1.13.g	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 150 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 150 . Viabilità a progr. 4+046.13 . Tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord " " " " " " " " Carreggiata sud " " " " " " " " . SOMMANO...								
	SOMMANO...	m					76,00	119,26	9'063,76
15420 / 15546 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità a progr. 4+046.13 . Fosso di guardia in sx " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) in dx " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) . SOMMANO...								
	SOMMANO...	m3					671,70	2,15	1'444,16
15421 / 15547 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le								
	A R I P O R T A R E								736'604'214,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'604'214,20
	armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Viabilità a progr. 4+046.13 . Fosso di guardia in sx " " 19,00 1,920 0,150 5,47 " " 18,00 1,920 0,150 5,18 in dx " " 26,00 1,920 0,150 7,49 " " 26,00 1,920 0,150 7,49 . SOMMANO... m2 25,63 11,97 306,79								
15422 / 15548 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Viabilità a progr. 4+046.13 . Fosso di guardia rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq in sx " " 1,00 286,80 1,920 3,030 1'668,49 " " 1,00 280,50 1,920 3,030 1'631,84 in dx " " 1,00 384,00 1,920 3,030 2'233,96 " " 1,00 392,10 1,920 3,000 2'258,50 . SOMMANO... kg 7'792,79 1,22 9'507,20								
15423 / 15549 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) . Viabilità a progr. 4+046.13 . Fosso di guardia in sx " " 1,00 286,80 1,920 0,150 82,60 " " 1,00 280,50 1,920 0,150 80,78 in dx " " 1,00 384,00 1,920 0,150 110,59 " " 1,00 392,10 1,920 0,150 112,92 . SOMMANO... kg 448,88 0,15 55,75								
	A RIPORTARE						386,89		736'614'028,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'650'175,59
15425 / 15601 V.PA.CIV.08 4	AIN390 - VIABILITA INTERFERITA Pr. 4775.00 (Cat 19) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			11'072,050	11'072,05		
	SOMMANO...						11'072,05	1,31	14'504,39
15426 / 15602 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			132,600	132,60		
	SOMMANO...						132,60	1,58	209,51
15427 / 15603 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m3	0,40			72'698,750	29'079,50		
	SOMMANO...						29'079,50	5,09	148'014,65
	A RIPORTARE								736'812'904,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								736'812'904,14
15428 / 15604 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			1'570,370	1'570,37		
	SOMMANO...	m3					1'570,37	1,57	2'465,48
15429 / 15605 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			1'570,370	1'570,37		
	SOMMANO...	m3					1'570,37	0,39	612,44
15430 / 15875 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=1570,37/0,15)</p>		1,00			10'469,133	10'469,13		
	A R I P O R T A R E						10'469,13		736'815'982,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								736'867'858,13
15434 / 15975 V.PA.CIV.16 4	geotessile " " . SOMMANO...	m2	0,60	2,00		11'072,050	13'286,46		
							13'286,46	1,24	16'475,21
	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrosibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. . Geogriglia " "		1,00	280,00	31,000		8'680,00		
	SOMMANO...	m2					8'680,00	6,56	56'940,80
15435 / 16069 -----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15436 / 16070 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15437 / 16071 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE								
	A R I P O R T A R E								736'946'088,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								736'946'088,39
	SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15438 / 16072 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta' dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
	SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15439 / 16073 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
			1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
	SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
	A R I P O R T A R E								736'948'017,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'948'017,91
15440 / 16074 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " sx " " . SOMMANO...	m2							
			1,00	350,00	1,500		525,00		
			1,00	350,00	1,500		525,00		
							1'050,00	0,62	651,00
15441 / 16075 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " " . SOMMANO...	mc							
			1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
							595,00	26,75	15'916,25
15442 / 16076 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderal . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " " SOMMANO...	m3							
			1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00			350,000	350,00		
			1,00			595,000	595,00		
							4'273,50	1,58	6'752,13
	A RIPORTARE								736'971'337,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'971'337,29
15443 / 16077 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	1,57	1'153,95
15444 / 16078 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	0,39	286,65
15445 / 16079 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino</p>								
	A RIPORTARE								736'972'777,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								736'972'777,89
	" "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15446 / 15876 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione		1,00		7'946,600	0,250	1'986,65		
	SOMMANO...	mc					1'986,65	26,75	53'142,89
15447 / 15877 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base		1,00		7'946,600	0,080	635,73		
	SOMMANO...	m3					635,73	85,89	54'602,85
15448 / 15878 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								737'082'802,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'082'802,13
	Viabilità interferita binder " "		1,00		7'946,600	0,050	397,33		
	SOMMANO...	m3					397,33	105,45	41'898,45
15449 / 15879 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. Viabilità interferita Tappeto di usura " "		1,00		7'946,600		7'946,60		
	SOMMANO...	mq					7'946,60	8,53	67'784,50
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15450 / 15471 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. Viabilità a progr. 4+773.39 Barriera H2BL " " " " " " " " terminale di inizio " " " " " " " "		1,00	138,60			138,60		
	" " " " " " " "		1,00	171,85			171,85		
	" " " " " " " "		1,00	136,25			136,25		
	" " " " " " " "		1,00	168,40			168,40		
	" " " " " " " "		1,00	6,00			6,00		
	" " " " " " " "		1,00	6,00			6,00		
	" " " " " " " "		1,00	6,00			6,00		
	" " " " " " " "		1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					639,10	84,09	53'741,92
15451 / 15472 V.PA.CIV.13 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico								
	A RIPORTARE								737'246'227,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'246'227,00
	a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità a progr. 4+773.39 . Barriera H4BL " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00 barriera di transizione " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00 . SOMMANO...	m					100,00	160,01	16'001,00
15452 / 15473 E.4.01.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità a progr. 4+773.39 . Barriere H4BP " " " 1,00 73,70 73,70 " " " 1,00 73,70 73,70 barriere di transizione " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 . SOMMANO...	m					187,40	129,16	24'204,58
15453 / 15474 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Viabilità a progr. 4+773.39 . Rete di protezione h=3.00 m " " " 1,00 73,70 3,000 221,10						221,10		
	A RIPORTARE						221,10		737'286'432,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						221,10		737'286'432,58
	SOMMANO...	m2	1,00	73,70		3,000	221,10		
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)						442,20	44,67	19'753,07
15454 / 15513 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a progr. 4+773.39 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) in dx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) Carreggiata sud in sx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) in dx " *(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) . SOMMANO...	m3	1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
							2,72	50,65	137,77
15455 / 15514 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a progr. 4+773.39 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle								
	A RIPORTARE								737'306'323,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'306'323,42
	rampe Carreggiata nord in sx " "		1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	in dx " "		1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	Carreggiata sud in sx " "		1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	in dx " "		1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	SOMMANO...	dcm					23'328,00	0,46	10'730,88
15456 / 15515 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a progr. 4+773.39 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " "		1,00			90,000	90,00		
	in dx " "		1,00			90,000	90,00		
	Carreggiata sud in sx " "		1,00			90,000	90,00		
	in dx " "		1,00			90,000	90,00		
	SOMMANO...	kg					360,00	3,26	1'173,60
15457 / 15516 E.1.13.g	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 150 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 150 . Viabilità a progr. 4+773.39 . Tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord " "		1,00	41,00			41,00		
	Carreggiata sud " "		1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO...	m					81,00	119,26	9'660,06
	A RIPORTARE								737'327'887,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'329'045,18
	Viabilità a progr. 4+773.39								
	Fosso di guardia rete elettrosaldada filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq								
	in sx								
	" "		1,00	220,90	1,920	3,030	1'285,11		
	" "		1,00	248,70	1,920	3,030	1'446,84		
	in dx								
	" "		1,00	202,10	1,920	3,030	1'175,74		
	" "		1,00	215,60	1,920	3,030	1'254,27		
	SOMMANO...	kg					5'161,96	1,22	6'297,59
15461 / 15557 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)								
	Viabilità a progr. 4+773.39								
	Fosso di guardia								
	in sx								
	" "		1,00	220,90	1,920	0,150	63,62		
	" "		1,00	248,70	1,920	0,150	71,63		
	in dx								
	" "		1,00	202,10	1,920	0,150	58,20		
	" "		1,00	215,60	1,920	0,150	62,09		
	SOMMANO...	m3					255,54	66,72	17'049,63
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15462 / 15880 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Viabilità interferita								
	Segnaletica								
	" "		1,00			7'946,600	7'946,60		
	SOMMANO...	m2					7'946,60	1,48	11'760,97
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A RIPORTARE								737'364'153,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'364'153,37
15463 / 15606 V.PA.CIV.08 4	AIN540 - VIABILITA' SOTTOVIA Pr 6438.97 (Cat 20) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto Viabilità interferita Scotico " "								
			1,00			240,500	240,50		
	SOMMANO...	mq				240,50	240,50	1,31	315,06
15464 / 15607 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. Viabilità interferita Scavo " "								
			1,00			975,850	975,85		
	SOMMANO...	m3				975,85	975,85	1,58	1'541,84
15465 / 15608 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Viabilità interferita Rilevato " "								
			0,40			472,290	188,92		
	SOMMANO...	m3				188,92	188,92	5,09	961,60
	A RIPORTARE								737'366'971,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'366'971,87
15466 / 15609 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			63,280	63,28		
	SOMMANO...	m3					63,28	1,57	99,35
15467 / 15610 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			63,280	63,28		
	SOMMANO...	m3					63,28	0,39	24,68
15468 / 15611 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=63,28/ 0,15)</p>		1,00			421,867	421,87		
	A R I P O R T A R E						421,87		737'367'095,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						421,87		737'367'095,90
15469 / 15933 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " 0,60 472,290 283,37 a dedurre filtro " " -1,00 43,290 -43,29 Sommano positivi... mc 283,37 Sommano negativi... mc -43,29 SOMMANO... mc 240,08	m2					421,87	0,62	261,56
15470 / 15934 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " " 0,60 0,30 240,500 43,29 SOMMANO... m3 43,29	mc					283,37		
15471 / 15935 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita	m3					43,29	6,69	289,61
	A RIPORTARE								737'367'831,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'367'831,93
	geotessile " "		0,60	2,00		240,500	288,60		
	SOMMANO...	m2					288,60	1,24	357,86
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15472 / 15870 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		585,330	0,250	146,33		
	SOMMANO...	mc					146,33	26,75	3'914,33
15473 / 15871 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		585,330	0,080	46,83		
	SOMMANO...	m3					46,83	85,89	4'022,23
15474 / 15872 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								737'376'126,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'385'072,02
15477 / 15997 V.PA.CIV.08 4	AIN330 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6600,00 (Cat 21) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderales . Scotico " "		1,00	570,07	20,900		11'914,46		
	SOMMANO...	mq					11'914,46	1,31	15'607,94
15478 / 15998 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderales . Rilevato " "*(larg.=(20,90+ 8,50)/2)		1,00	570,07	14,700	4,770	39'972,74		
	SOMMANO...	m3					39'972,74	0,39	15'589,37
15479 / 15999 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta'								
	A R I P O R T A R E								737'416'269,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'416'269,33
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 570,07 6,750 0,200 769,59 sx " " 1,00 570,07 6,750 0,200 769,59 . SOMMANO... m3 1'539,18 1,57 2'416,51								
15480 / 16000 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 570,07 6,750 0,200 769,59 sx " " 1,00 570,07 6,750 0,200 769,59 . SOMMANO... m3 1'539,18 0,39 600,28								
15481 / 16001 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderal . Semina dx " " 1,00 570,07 6,750 3'847,97 sx " " 1,00 570,07 6,750 3'847,97 . SOMMANO... m2 7'695,94 0,62 4'771,48								
	A R I P O R T A R E								737'424'057,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'449'981,56
15483 / 15627 V.PA.CIV.08 4	AIN070 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6620,00 (Cat 22) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto Viabilità interferita Scotico " "		1,00			6'320,00	6'320,00		
	SOMMANO...	mq					6'320,00	1,31	8'279,20
15484 / 15628 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. Viabilità interferita Scavo " "		1,00			1'059,880	1'059,88		
	SOMMANO...	m3					1'059,88	1,58	1'674,61
15485 / 15629 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " a dedurre filtro " "		1,00			20'268,500	20'268,50		
	Sommano positivi...	mc	-1,00			1'896,000	-1'896,00		
							20'268,50		
	A RIPORTARE						18'372,50		737'459'935,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						773,48		737'502'440,04
15489 / 15633 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "	m3					773,48	1,57	1'214,36
			1,00			773,480	773,48		
15490 / 15634 F.05	SOMMANO... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=773,480/ 0,15) .	m3					773,48	0,39	301,66
			1,00			5'156,533	5'156,53		
							5'156,53	0,62	3'197,05
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15491 / 15635 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e								
	A RIPORTARE								737'507'153,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'507'153,11
	magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		5'209,650	0,250	1'302,41		
	SOMMANO...	mc					1'302,41	26,75	34'839,47
15492 / 15636 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		5'209,650	0,080	416,77		
	SOMMANO...	m3					416,77	85,89	35'796,38
15493 / 15637 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		5'209,650	0,050	260,48		
	SOMMANO...	m3					260,48	105,45	27'467,62
15494 / 15638 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								737'605'256,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								737'657'405,17
15496 / 15659 V.PA.CIV.08 4	AIN080 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6840,00 (Cat 23) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			6'320,00	6'320,00		
	SOMMANO...						6'320,00	1,31	8'279,20
15497 / 15660 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			1'059,880	1'059,88		
	SOMMANO...						1'059,88	1,58	1'674,61
15498 / 15661 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " " a dedurre filtro " "	mc	1,00			20'268,500	20'268,50		
	Sommano positivi...						20'268,50		
	-1,00						-1'896,00		
	Sommano positivi...						20'268,50		
	A RIPORTARE						18'372,50		737'667'358,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						773,48		737'709'863,65
15502 / 15665 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "	m3					773,48	1,57	1'214,36
			1,00			773,480	773,48		
15503 / 15666 F.05	SOMMANO... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=773,480/ 0,15) . SOMMANO...	m3					773,48	0,39	301,66
			1,00			5'156,533	5'156,53		
							5'156,53	0,62	3'197,05
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15504 / 15667 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e	m2							
	A R I P O R T A R E								737'714'576,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'714'576,72
	magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		5'209,650	0,250	1'302,41		
	SOMMANO...	mc					1'302,41	26,75	34'839,47
15505 / 15668 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		5'209,650	0,080	416,77		
	SOMMANO...	m3					416,77	85,89	35'796,38
15506 / 15669 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		5'209,650	0,050	260,48		
	SOMMANO...	m3					260,48	105,45	27'467,62
15507 / 15670 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								737'812'680,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								737'989'566,82
	Viabilità interferita terreno vegetale " "		1,00			106,650	106,65		
	SOMMANO...	m3					106,65	0,39	41,59
15513 / 15615 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.								
	Viabilità interferita semina " "(H/peso=106,65/ 0,15)		1,00			711,000	711,00		
	SOMMANO...	m2					711,00	0,62	440,82
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15514 / 15866 D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita fondazione " "		1,00		1'150,000	0,200	230,00		
	SOMMANO...	m3					230,00	9,33	2'145,90
15515 / 15867 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato								
	A R I P O R T A R E								737'992'195,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'007'862,39
15518 / 15979 V.PA.CIV.08 4	<p>AIN410 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8200,00 (Cat 25) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità poderal . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00	183,98	9,820		1'806,68		
							<u>1'806,68</u>	1,31	2'366,75
15519 / 15980 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità poderal . Rilevato " "*(larg.=(9,82+4,50)/ 2)</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	183,98	7,160	2,140	2'819,02		
							<u>2'819,02</u>	0,39	1'099,42
15520 / 15981 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà</p>								
	A RIPORTARE								738'011'328,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'011'328,56
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 183,98 3,030 0,200 111,49 sx " " 1,00 183,98 3,030 0,200 111,49 . SOMMANO... m3					222,98	1,57	350,08	
15521 / 15982 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 183,98 3,030 0,200 111,49 sx " " 1,00 183,98 3,030 0,200 111,49 . SOMMANO... m3					222,98	0,39	86,96	
15522 / 15983 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderal . Semina dx " " 1,00 183,98 3,030 557,46 sx " " 1,00 183,98 3,030 557,46 . SOMMANO... m2					1'114,92	0,62	691,25	
	A R I P O R T A R E							738'012'456,85	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'016'886,12
15524 / 15640 V.PA.CIV.08 4	AIN100 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 8250.00 (Cat 26) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			10'804,500	10'804,50		
	SOMMANO...	mq					10'804,50	1,31	14'153,90
15525 / 15641 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			219,000	219,00		
	SOMMANO...	m3					219,00	1,58	346,02
15526 / 15645 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale " "		1,00			1'539,360	1'539,36		
	A RIPORTARE						1'539,36		738'031'386,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'539,36		738'031'386,04
15527 / 15646 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "	m3					1'539,36	1,57	2'416,80
			1,00			1'539,360	1'539,36		
15528 / 15647 F.05	SOMMANO... SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=1539,36/ 0,15)	m3					1'539,36	0,39	600,35
			1,00			10'262,400	10'262,40		
15529 / 15909 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m2					10'262,40	0,62	6'362,69
			1,00			70'855,470	70'855,47		
	A RIPORTARE						70'855,47		738'040'765,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70'855,47		738'040'765,88
	a dedurre filtro " "		-1,00			3'241,350	-3'241,35		
	Sommano positivi...	mc					70'855,47		
	Sommano negativi...	mc					-3'241,35		
	SOMMANO...	mc					67'614,12	0,77	52'062,87
15530 / 15910 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . Filtro sp. 30 cm " "		0,30			10'804,500	3'241,35		
	SOMMANO...	m3					3'241,35	6,69	21'684,63
15531 / 15911 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . Geotessile " "		2,00			10'804,500	21'609,00		
	SOMMANO...	m2					21'609,00	1,24	26'795,16
15532 / 15976 V.PA.CIV.16 4	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrodibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. .								
	A R I P O R T A R E								738'141'308,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'141'308,54
	Geogriglia " "		1,00	160,00	31,000		4'960,00		
	SOMMANO...	m2					4'960,00	6,56	32'537,60
15533 / 16025	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
----- 15534 / 16026 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15535 / 16027 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " "*(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15536 / 16028 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta'								
	A R I P O R T A R E								738'179'958,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'179'958,51
	dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15537 / 16029 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
15538 / 16030 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 .								
	A RIPORTARE						1'050,00		738'180'589,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'050,00		738'180'589,91
15539 / 16031 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " "	m2					1'050,00	0,62	651,00
	SOMMANO...						595,00		
15540 / 16032 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " "	mc	1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	SOMMANO...						595,00	26,75	15'916,25
15541 / 16033 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3					3'328,500		
	SOMMANO...		1,00				350,000		
	SOMMANO...		1,00				595,000		
	SOMMANO...						4'273,50	1,58	6'752,13
15541 / 16033 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	A R I P O R T A R E						735,00		738'203'909,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						735,00		738'203'909,29
15542 / 16034 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Viabilità provvisoria ripristino " "	m3					735,00	1,57	1'153,95
	SOMMANO...						735,00		
15543 / 16035 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Viabilità provvisoria ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...						735,00	0,39	286,65
	SOMMANO...						3'675,00		
	SOMMANO...						3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15544 / 15861 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro	m2							
	A RIPORTARE								738'207'628,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'207'628,39
	compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		4'439,500	0,250	1'109,88		
	SOMMANO...	mc					<u>1'109,88</u>	26,75	29'689,29
15545 / 15862 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		4'439,500	0,080	355,16		
	SOMMANO...	m3					<u>355,16</u>	85,89	30'504,69
15546 / 15863 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		4'439,500	0,050	221,98		
	SOMMANO...	m3					<u>221,98</u>	105,45	23'407,79
15547 / 15864 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								738'291'230,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'459'008,01
	<p>canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>Viabilità a progr. 8+245.65</p> <p>Embrici ogni 15 mt " *(lung.=(0,15+ 19,20)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(0,15+ 19,50)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(0,15+ 18,20)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(0,15+ 18,30)/2)</p>								
	SOMMANO...	m					484,38	11,54	5'589,75
15553 / 15534 E.1.15	<p>MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900</p> <p>Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione.</p> <p>Viabilità a progr. 8+245.65</p> <p>Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe</p> <p>Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " "</p>								
	SOMMANO...	dcm					23'328,00	0,46	10'730,88
15554 / 15535 B.3.11.a	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali</p>								
	A RIPORTARE								738'475'328,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'492'632,01
15558 / 15985 V.PA.CIV.08 4	<p>AIN420 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8300,00 (Cat 27) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità poderal . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00	217,42	7,730		1'680,66		
							1'680,66	1,31	2'201,66
15559 / 15986 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità poderal . Rilevato " "*(larg.=(7,73+4,50)/ 2)</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	217,42	6,115	0,940	1'249,75		
							1'249,75	0,39	487,40
15560 / 15987 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta'</p>								
	A RIPORTARE								738'495'321,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'495'321,07
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 217,42 1,330 0,200 57,83 sx " " 1,00 217,42 1,330 0,200 57,83 . SOMMANO... m3					115,66	1,57	181,59	
15561 / 15988 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 217,42 1,330 0,200 57,83 sx " " 1,00 217,42 1,330 0,200 57,83 . SOMMANO... m3					115,66	0,39	45,11	
15562 / 15989 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderal . Semina dx " " 1,00 217,42 1,330 289,17 sx " " 1,00 217,42 1,330 289,17 . SOMMANO... m2					578,34	0,62	358,57	
15563 /									
	A R I P O R T A R E								738'495'906,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'495'906,34
16080	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
----- ----									
15564 / 16081 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15565 / 16082 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2)		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15566 / 16083 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria								
	A R I P O R T A R E								738'502'018,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'503'301,11
	<p>misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria . Fondazione " "</p>								
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
15570 / 16087 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità poderal . Ripristino rilevato " "</p>								
	terreno vegetale " "		1,00			3'328,500	3'328,50		
	fondazione stradale " "		1,00			350,000	350,00		
			1,00			595,000	595,00		
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15571 / 16088 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
			1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
15572 / 16089 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO</p>								
	A RIPORTARE								738'527'123,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'527'123,44
	COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " " 1,00 350,00 10,500 0,200 735,00 . SOMMANO... m3 735,00 0,39 286,65								
15573 / 16090 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " " 1,00 350,00 10,500 3'675,00 . SOMMANO... m2 3'675,00 0,62 2'278,50								
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15574 / 15990 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità poderale . Fondazione " " 1,00 217,42 4,500 0,200 195,68								
	A RIPORTARE					195,68			738'529'688,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'534'923,03
	AIN550 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8545.00 (Cat 28) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)								
15575 / 15404 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderale . Scotico " "*(larg.=(4,40+ 13,17)) " "*(larg.=(4,42+ 10,90)) .		1,00	80,26	17,570		1'410,17		
			1,00	27,93	15,320		427,89		
	SOMMANO...	mq					1'838,06	1,31	2'407,86
15576 / 15405 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Rilevato " "*(larg.=((4,40+ 13,17)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+3,23)/2) " "*(larg.=((4,42+ 10,90)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+2,03)/2) .		1,00	80,26	5,893	1,615	763,85		
			1,00	27,93	5,330	1,015	151,10		
	SOMMANO...	m3					914,95	0,39	356,83
15577 / 15406 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A RIPORTARE								738'537'687,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'537'687,72
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 80,26 2,280 0,200 36,60 " " 1,00 27,93 1,430 0,200 7,99 sx " " 1,00 80,26 2,280 0,200 36,60 " " 1,00 27,93 1,430 0,200 7,99 . SOMMANO... m3 89,18 1,57 140,01								
15578 / 15407 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 80,26 2,280 0,200 36,60 " " 1,00 27,93 1,430 0,200 7,99 sx " " 1,00 80,26 2,280 0,200 36,60 " " 1,00 27,93 1,430 0,200 7,99 . SOMMANO... m3 89,18 0,39 34,78								
15579 / 15408 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale .								
	A RIPORTARE								738'537'862,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'539'875,55
15581 / 15411 V.PA.CIV.08 4	AIN560 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8876.23 (Cat 29) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderale . Scotico " " *(larg.=(4,43+ 11,53)/2) " " *(larg.=(4,40+ 10,41)/2) .								
	SOMMANO...	mq					518,21	1,31	678,86
15582 / 15424 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Rilevato " " *(larg.=((4,43+ 11,53)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+2,52)/2) " " *(larg.=((4,40+ 10,41)/2+3,00)/2)*(H/ peso=(0,00+1,72)/2) .								
	SOMMANO...	m3					393,33	0,39	153,40
15583 / 15431 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A RIPORTARE								738'540'707,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'540'707,81
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 38,27 1,780 0,200 13,62 " " 1,00 28,74 1,220 0,200 7,01 sx " " 1,00 38,27 1,780 0,200 13,62 " " 1,00 28,74 1,220 0,200 7,01 . SOMMANO...	m3					41,26	1,57	64,78
15584 / 15438 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 38,27 1,780 0,200 13,62 " " 1,00 28,74 1,220 0,200 7,01 sx " " 1,00 38,27 1,780 0,200 13,62 " " 1,00 28,74 1,220 0,200 7,01 . SOMMANO...	m3					41,26	0,39	16,09
15585 / 15445 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderale .								
	A RIPORTARE								738'540'788,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'541'991,97
15587 / 15648 V.PA.CIV.08 4	AIN430 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 9399,83 (Cat 30) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			6'049,960	6'049,96		
	SOMMANO...	mq					6'049,96	1,31	7'925,45
15588 / 15649 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			71,600	71,60		
	SOMMANO...	m3					71,60	1,58	113,13
15589 / 15650 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			36'752,810	14'701,12		
	SOMMANO...	m3					14'701,12	5,09	74'828,70
	A RIPORTARE								738'624'859,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'624'859,25
15590 / 15651 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale "</p>		1,00			951,940	951,94		
	SOMMANO...	m3					951,94	1,57	1'494,55
15591 / 15652 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale "</p>		1,00			951,940	951,94		
	SOMMANO...	m3					951,94	0,39	371,26
15592 / 15653 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " *(H/peso=951,94/ 0,15)</p>		1,00			6'346,267	6'346,27		
	A R I P O R T A R E						6'346,27		738'626'725,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						6'346,27		738'626'725,06
	SOMMANO...	m2					6'346,27	0,62	3'934,69
15593 / 15927 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " "								
	a dedurre filtro " "		0,60			36'752,810	22'051,69		
			-1,00			1'088,990	-1'088,99		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	mc mc					22'051,69 -1'088,99		
	SOMMANO...	mc					20'962,70	0,77	16'141,28
15594 / 15928 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . filtro " "								
			0,60	0,30		6'049,960	1'088,99		
	SOMMANO...	m3					1'088,99	6,69	7'285,34
15595 / 15929 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								738'654'086,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'654'086,37
15596 / 15977 V.PA.CIV.16 4	geotessile " " . SOMMANO...	m2	0,60	2,00		6'049,960	7'259,95		
							7'259,95	1,24	9'002,34
15598 / 16092 V.PA.CIV.08 4	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrosibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. . Geogriglia " " . SOMMANO...	m2	1,00	160,00	28,000		4'480,00		
							4'480,00	6,56	29'388,80
15597 / 16091	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15599 / 16093 PA.OC.043	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " " . SOMMANO...	mq	1,00	350,00	10,500		3'675,00		
							3'675,00	1,31	4'814,25
	A R I P O R T A R E								738'697'291,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'697'291,76
	SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15600 / 16094 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta' dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
	SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15601 / 16095 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
			1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
	SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
	A R I P O R T A R E								738'699'221,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'699'221,28
15602 / 16096 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria Semina dx " " sx " " . SOMMANO...	m2							
			1,00	350,00	1,500		525,00		
			1,00	350,00	1,500		525,00		
							1'050,00	0,62	651,00
15603 / 16097 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria Fondazione " " . SOMMANO...	mc							
			1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
							595,00	26,75	15'916,25
15604 / 16098 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderal Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " " SOMMANO...	m3							
			1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00			350,000	350,00		
			1,00			595,000	595,00		
							4'273,50	1,58	6'752,13
	A RIPORTARE								738'722'540,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'722'540,66
15605 / 16099 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	1,57	1'153,95
15606 / 16100 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	0,39	286,65
15607 / 16101 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino</p>								
	A R I P O R T A R E								738'723'981,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'723'981,26
	" "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15608 / 15856 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione		1,00		1'494,000	0,250	373,50		
	SOMMANO...	mc					373,50	26,75	9'991,13
15609 / 15857 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base		1,00		1'494,000	0,080	119,52		
	SOMMANO...	m3					119,52	85,89	10'265,57
15610 / 15858 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								738'746'516,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'746'516,46
	Viabilità interferita binder " "		1,00		1'494,000	0,050	74,70		
	SOMMANO...	m3					74,70	105,45	7'877,12
15611 / 15859 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. Viabilità interferita Tappeto di usura " "		1,00		1'494,000		1'494,00		
	SOMMANO...	mq					1'494,00	8,53	12'743,82
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15612 / 15488 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. Viabilità a progr. 9+399.83 Barriera H2BL " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " terminale di inizio " " " " " "		1,00	109,85			109,85		
			1,00	108,20			108,20		
			1,00	92,10			92,10		
			1,00	112,30			112,30		
			1,00	6,00			6,00		
	SOMMANO...	m					428,45	84,09	36'028,36
15613 / 15489 V.PA.CIV.13 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... l prezzo								
	A RIPORTARE								738'803'165,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								738'803'165,76	
	<p>è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 9+399.83 .</p> <p>Barriera H4BL " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00 " " " 1,00 20,00 20,00</p> <p>barriera di transizione " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00 " " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>. SOMMANO... m</p>							100,00	160,01	16'001,00
15614 / 15490 E.4.01.n	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 9+399.83 .</p> <p>Barriere H4BP " " " 1,00 35,00 35,00 " " " 1,00 35,00 35,00</p> <p>barriere di transizione " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00</p> <p>. SOMMANO... m</p>							110,00	129,16	14'207,60
15615 / 15491 V.PA.CIV.05 0	<p>PANNELLI DI PROTEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'amarro dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno.</p> <p>. Viabilità a progr. 9+399.83 .</p> <p>Rete di protezione h=3.00 m " " " 1,00 35,00 3,000 105,00 " " " 1,00 35,00 3,000 105,00</p> <p>. SOMMANO... m</p>							105,00	105,00	210,00
	A RIPORTARE							210,00		738'833'374,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						210,00		738'833'374,36
	SOMMANO...	m2					210,00	44,67	9'380,70
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15616 / 15511 E.3.04	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>Viabilità a progr. 9+399.83</p> <p>Embrici ogni 15 mt " *(lung.=(1,90+19,00)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(1,90+19,70)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(0,15+21,30)/2) ogni 15 mt " *(lung.=(1,90+20,10)/2)</p>						73,15 64,80 75,11 77,00		
	SOMMANO...	m					290,06	11,54	3'347,29
15617 / 15522 B.3.11.a	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura.</p> <p>CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Viabilità a progr. 9+399.83</p> <p>Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) in dx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) Carreggiata sud in sx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10)</p>						0,68 0,68		
	A R I P O R T A R E						1,36		738'846'102,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,36		738'846'102,35
	0,10) in dx " "*(lung.=0,10+ 2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+ 0,10) .		1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
	SOMMANO...	m3					2,72	50,65	137,77
15618 / 15523 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a progr. 9+399.83 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " " .								
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	SOMMANO...	dcm					23'328,00	0,46	10'730,88
15619 / 15524 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a progr. 9+399.83 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " "								
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
			1,00			90,000	90,00		
	A RIPORTARE						360,00		738'856'971,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'868'787,70
	armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Viabilità a progr. 9+399.83 . Fosso di guardia in sx " " 5,00 1,920 0,150 1,44 " " 9,00 1,920 0,150 2,59 in dx " " 8,00 1,920 0,150 2,30 " " 8,00 1,920 0,150 2,30 . SOMMANO... m2 8,63 11,97 103,30								
15623 / 15540 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alla normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Viabilità a progr. 9+399.83 . Fosso di guardia rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq in sx " " 1,00 84,90 1,920 3,030 493,91 " " 1,00 139,40 1,920 3,030 810,97 in dx " " 1,00 118,60 1,920 3,030 689,97 " " 1,00 127,80 1,920 3,030 743,49 . SOMMANO... kg 2'738,34 1,22 3'340,77								
15624 / 15541 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) . Viabilità a progr. 9+399.83 . Fosso di guardia in sx " " 1,00 84,90 1,920 0,150 24,45 " " 1,00 139,40 1,920 0,150 40,15 in dx " " 1,00 118,60 1,920 0,150 34,16 " " 1,00 127,80 1,920 0,150 36,81 . SOMMANO... kg 2'738,34 1,22 3'340,77								
	A RIPORTARE						135,57		738'872'231,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'883'488,12
15626 / 15740 V.PA.CIV.08 4	BIN440 - VIABILITA' SOTTOVIA RAMPA Pr. 9805,00 (Cat 121) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			6'127,030	6'127,03		
	SOMMANO...	mq					6'127,03	1,31	8'026,41
15627 / 15741 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			433,180	433,18		
	SOMMANO...	m3					433,18	1,58	684,42
15628 / 15742 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			11'724,850	4'689,94		
	SOMMANO...	m3					4'689,94	5,09	23'871,79
	A RIPORTARE								738'916'070,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'916'070,74
15629 / 15743 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			716,840	716,84		
	SOMMANO...	m3					716,84	1,57	1'125,44
15630 / 15744 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			716,840	716,84		
	SOMMANO...	m3					716,84	0,39	279,57
15631 / 15745 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=716,84/ 0,15)</p>		1,00			4'778,933	4'778,93		
	A R I P O R T A R E						4'778,93		738'917'475,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						4'778,93		738'917'475,75
	SOMMANO...	m2					4'778,93	0,62	2'962,94
15632 / 15936 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Viabilità interferita								
	Rilevato								
	" "		0,60			11'724,850	7'034,91		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			1'102,870	-1'102,87		
	Sommano positivi...	mc					7'034,91		
	Sommano negativi...	mc					-1'102,87		
	SOMMANO...	mc					5'932,04	0,77	4'567,67
15633 / 15937 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Viabilità interferita								
	filtro								
	" "		0,60	0,30		6'127,030	1'102,87		
	SOMMANO...	m3					1'102,87	6,69	7'378,20
15634 / 15938 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Viabilità interferita								
	A RIPORTARE								738'932'384,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								738'947'613,96
	dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO... m3 350,00 1,57 549,50								
15639 / 16117 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3 210,00 0,39 81,90								
15640 / 16118 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 .								
	A RIPORTARE						1'050,00		738'948'245,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1'050,00		738'948'245,36
	SOMMANO...	m2					1'050,00	0,62	651,00
15641 / 16119 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " "		1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
15642 / 16120 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " "		1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00				350,000		
			1,00				595,000		
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15643 / 16121 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	A R I P O R T A R E						735,00		738'971'564,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						735,00		738'971'564,74
15644 / 16122 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3					735,00	1,57	1'153,95
	SOMMANO...						735,00		286,65
15645 / 16123 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "	m3					3'675,00		
	SOMMANO...						3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15646 / 15746 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro	m2							
	A RIPORTARE								738'975'283,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								738'975'283,84
	compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		2'946,620	0,250	736,66		
	SOMMANO...	mc					736,66	26,75	19'705,65
15647 / 15747 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		2'946,620	0,080	235,73		
	SOMMANO...	m3					235,73	85,89	20'246,85
15648 / 15748 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		2'946,620	0,050	147,33		
	SOMMANO...	m3					147,33	105,45	15'535,95
15649 / 15749 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								739'030'772,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'065'500,82
	Viabilità interferita - geotessile " "		0,60	2,00		2'682,310	3'218,77		
	SOMMANO...	m2					3'218,77	1,24	3'991,27
15654 / 15654 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto - Viabilità interferita - Scotico " "		1,00			2'682,310	2'682,31		
	SOMMANO...	mq					2'682,31	1,31	3'513,83
15655 / 15655 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. - Viabilità interferita - Scavo " "		1,00			146,420	146,42		
	SOMMANO...	m3					146,42	1,58	231,34
15656 / 15656 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. - Viabilità interferita - Rilevato " "		0,40			7'709,600	3'083,84		
	SOMMANO...	m3					3'083,84	5,09	15'696,75
	A RIPORTARE								739'088'934,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'088'934,01
15657 / 15657 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00				370,360	370,36	
								370,36	1,57
15658 / 15658 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00				370,360	370,36	
								370,36	0,39
15659 / 15851 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina</p>								
	A R I P O R T A R E								739'089'659,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'089'659,92
	" *(H/peso=370,36/ 0,15)		1,00			2'469,067	2'469,07		
	SOMMANO...	m2					2'469,07	0,62	1'530,82
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15660 / 15852 D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	fondazione		1,00		864,000	0,200	172,80		
	SOMMANO...	m3					172,80	9,33	1'612,22
15661 / 15853 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base		1,00		864,000	0,080	69,12		
	SOMMANO...	m3					69,12	85,89	5'936,72
15662 / 15854 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								739'098'739,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'098'739,68
	binder " "		1,00		864,000		0,050	43,20	
	SOMMANO...	m3					43,20	105,45	4'555,44
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15663 / 15550 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità a progr. 10+238.00 . Fosso di guardia in sx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) in dx " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) . SOMMANO...	m3							
	SOMMANO...	m3					123,23	2,15	264,94
15664 / 15551 B.4.01	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. . Viabilità a progr. 10+238.00 . Fosso di guardia in sx " " " " in dx " " " " . SOMMANO...	m2							
	SOMMANO...	m2					4,60	11,97	55,06
	A RIPORTARE								739'103'615,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'103'615,12
15665 / 15552 B.5.10/a	FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite. . Viabilità a progr. 10+238.00 . Fosso di guardia rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq in sx " " " " " " " " in dx " " " " " " " " . SOMMANO...	kg							
			1,00	42,30	1,920	3,030	246,08		
			1,00	67,90	1,920	3,030	395,02		
			1,00	63,10	1,920	3,030	367,09		
			1,00	73,15	1,920	3,030	425,56		
							1'433,75	1,22	1'749,18
15666 / 15553 B.3.11.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/ 25 MPA (RCK>=25 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA) . Viabilità a progr. 10+238.00 . Fosso di guardia in sx " " " " " " " " in dx " " " " " " " " . SOMMANO...	m3							
			1,00	42,30	1,920	0,150	12,18		
			1,00	67,90	1,920	0,150	19,56		
			1,00	63,10	1,920	0,150	18,17		
			1,00	73,15	1,920	0,150	21,07		
							70,98	66,72	4'735,79
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15667 / 15855 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " " " " " " " " . SOMMANO...								
			1,00			864,000	864,00		
	A RIPORTARE						864,00		739'110'100,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'113'517,95
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 49,82 3,920 0,200 39,06 " " 1,00 47,85 3,540 0,200 33,88 sx " " 1,00 49,82 3,920 0,200 39,06 " " 1,00 47,85 3,540 0,200 33,88 . SOMMANO... m3 145,88 1,57 229,03								
15671 / 15428 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Terreno vegetale dx " " 1,00 49,82 3,920 0,200 39,06 " " 1,00 47,85 3,540 0,200 33,88 sx " " 1,00 49,82 3,920 0,200 39,06 " " 1,00 47,85 3,540 0,200 33,88 . SOMMANO... m3 145,88 0,39 56,89								
15672 / 15429 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderale . SOMMANO... m3 145,88 0,39 56,89								
	A R I P O R T A R E								739'113'803,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'115'823,62
15674 / 15672 V.PA.CIV.08 4	BIN150 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 10930.00 (Cat 124) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			9'996,000	9'996,00		
	SOMMANO...						9'996,00	1,31	13'094,76
15675 / 15673 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			651,130	651,13		
	SOMMANO...						651,13	1,58	1'028,79
15676 / 15674 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m3	0,40			65'553,360	26'221,34		
	SOMMANO...						26'221,34	5,09	133'466,62
	A R I P O R T A R E								739'263'413,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'263'413,79
15677 / 15675 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			1'438,200	1'438,20		
	SOMMANO...	m3					1'438,20	1,57	2'257,97
15678 / 15676 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			1'438,200	1'438,20		
	SOMMANO...	m3					1'438,20	0,39	560,90
15679 / 15845 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=1438,20/ 0,15)</p>		1,00			9'588,000	9'588,00		
	A R I P O R T A R E						9'588,00		739'266'232,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'313'114,61
15683 / 15978 V.PA.CIV.16 4	geotessile " " . SOMMANO...	m2	0,60	2,00		9'996,000	11'995,20		
							11'995,20	1,24	14'874,05
	ARMATURE BIDIREZIONALI COSTITUITE DA FIBRE SINTETICHE - NON INFERIORE A 80 KN/m Fornitura e posa di armature bidirezionali non corrodibili costituite da geogriglie strutturali a marchio CE, a maglia rettangolare o quadrata in fibre di poliestere o polietilene ... ed ogni altro onere e magistero. per resistenza a trazione in senso longitudinale e trasversale non inferiore a 80KN/m. . Geogriglia " "		1,00	220,00	31,000		6'820,00		
	SOMMANO...	m2					6'820,00	6,56	44'739,20
15684 / 16036	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
15685 / 16037 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15686 / 16038 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE								
	A R I P O R T A R E								739'377'542,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'377'542,11
	SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15687 / 16039 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta' dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
	SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15688 / 16040 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
			1,00	350,00	1,500	0,200	105,00		
	SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
	A R I P O R T A R E								739'379'471,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'379'471,63
15689 / 16041 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " sx " " . SOMMANO...	m2							
			1,00	350,00	1,500		525,00		
			1,00	350,00	1,500		525,00		
							1'050,00	0,62	651,00
15690 / 16042 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " " . SOMMANO...	mc							
			1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
							595,00	26,75	15'916,25
15691 / 16043 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " " SOMMANO...	m3							
			1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00			350,000	350,00		
			1,00			595,000	595,00		
							4'273,50	1,58	6'752,13
	A R I P O R T A R E								739'402'791,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'402'791,01
15692 / 16044 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	1,57	1'153,95
15693 / 16045 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	0,39	286,65
15694 / 16046 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino</p>								
	A R I P O R T A R E								739'404'231,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'404'231,61
	" "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15695 / 15846 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione		1,00		4'809,000	0,250	1'202,25		
	SOMMANO...	mc					1'202,25	26,75	32'160,19
15696 / 15847 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base		1,00		4'809,000	0,080	384,72		
	SOMMANO...	m3					384,72	85,89	33'043,60
15697 / 15848 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								739'471'713,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'616'642,79
15502 V.PA.CIV.13 9	<p>OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 10+938.67 .</p> <p>Barriera H4BL</p> <p>" " " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " " 1,00 20,00 20,00</p> <p>" " " 1,00 20,25 20,25</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m					100,25	160,01	16'041,00
15701 / 15503 E.4.01.n	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 10+938.67 .</p> <p>Barriere H4BP</p> <p>" " " 1,00 65,40 65,40</p> <p>" " " 1,00 65,40 65,40</p> <p>barriere di transizione</p> <p>" " " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " " 1,00 10,00 10,00</p> <p>" " " 1,00 10,00 10,00</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m					170,80	129,16	22'060,53
15702 / 15504 V.PA.CIV.05 0	<p>PANNELLI DI PROTEZIONE</p> <p>Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarro dei montanti</p>								
	A RIPORTARE								739'654'744,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'654'744,32
	nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Viabilità a progr. 10+938.67 . Rete di protezione h=3.00 m " " 1,00 65,40 3,000 196,20 " " 1,00 65,40 3,000 196,20 . SOMMANO... m2 392,40 44,67 17'528,51								
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15703 / 15512 E.3.04	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm ² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche. . Viabilità a progr. 10+938.67 . Embrici ogni 15 mt " *(lung.=0,15+19,80)/2) 16,00 9,98 159,68 ogni 15 mt " *(lung.=0,15+19,60)/2) 18,00 9,88 177,84 ogni 15 mt " *(lung.=0,15+21,10)/2) 16,00 10,63 170,08 ogni 15 mt " *(lung.=0,15+19,30)/2) 18,00 9,73 175,14 . SOMMANO... m 682,74 11,54 7'878,82								
15704 / 15530 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a progr. 10+938.67 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " *(lung.=0,10+								
	A RIPORTARE								739'680'151,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'680'151,65
	2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) in dx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) Carreggiata sud in sx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) in dx " *(lung.=0,10+2,40+0,10)*(larg.=0,10+2,40+0,10) .		1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
			1,00	2,60	2,600	0,100	0,68		
	SOMMANO...	m3					2,72	50,65	137,77
15705 / 15531 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a progr. 10+938.67 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord in sx " " in dx " " Carreggiata sud in sx " " in dx " " .								
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
			1,00	18,00	18,000	18,000	5'832,00		
	SOMMANO...	dcm					23'328,00	0,46	10'730,88
15706 / 15532 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a progr. 10+938.67 . Tombini per tubazione attraversamento rilevati delle rampe								
	A R I P O R T A R E								739'691'020,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'691'020,30
	Carreggiata nord in sx " "		1,00			90,000	90,00		
	in dx " "		1,00			90,000	90,00		
	Carreggiata sud in sx " "		1,00			90,000	90,00		
	in dx " "		1,00			90,000	90,00		
	SOMMANO...	kg					360,00	3,26	1'173,60
15707 / 15533 E.1.13.g	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 150 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiate su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 150 . Viabilità a progr. 10+938.67 . Tubazione attraversamento rilevati delle rampe Carreggiata nord " " Carreggiata sud " "		1,00	38,00			38,00		
			1,00	42,00			42,00		
	SOMMANO...	m					80,00	119,26	9'540,80
15708 / 15558 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità a progr. 10+938.67 . Fosso di guardia in sx " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) in dx " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) . SOMMANO...	m3	1,00	218,45	1,000	0,500	109,23		
			1,00	192,55	1,000	0,500	96,28		
			1,00	220,00	1,000	0,500	110,00		
			1,00	228,00	1,000	0,500	114,00		
	SOMMANO...						429,51	2,15	923,45
15709 / 15559	CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O REALIZZATI								
	A R I P O R T A R E								739'702'658,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'702'658,15
B.4.01	<p>CON ELEMENTI PREFORMATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</p> <p>Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 mt. di raggio, cilindriche o con elementi p ... frido, chioderia, le rmature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce.</p> <p>. Viabilità a progr. 10+938.67 .</p> <p>Fosso di guardia in sx " " 14,00 1,920 0,150 4,03 " " 13,00 1,920 0,150 3,74 in dx " " 15,00 1,920 0,150 4,32 " " 15,00 1,920 0,150 4,32 .</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2					16,41	11,97	196,43
15710 / 15560 B.5.10/a	<p>FORNIT./POSA DI RETE ELETTROSALDATA</p> <p>Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui alle normativa vigente, per armature di intonaco, gunite e recupero di strutture ... preso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.</p> <p>. Viabilità a progr. 10+938.67 .</p> <p>Fosso di guardia rete elettrosaldata filo 6 maglia 15x15 - peso 3.03 kg/mq in sx " " 1,00 218,45 1,920 3,030 1'270,85 " " 1,00 192,55 1,920 3,030 1'120,18 in dx " " 1,00 220,00 1,920 3,030 1'279,87 " " 1,00 228,00 1,920 3,030 1'326,41 .</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	kg					4'997,31	1,22	6'096,72
15711 / 15561 B.3.11.c	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 MPA)</p> <p>. Viabilità a progr. 10+938.67 .</p>								
	A RIPORTARE								739'708'951,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'732'573,81
15713 / 15677 V.PA.CIV.08 4	BIN340 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 11576,00 (Cat 125) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto Viabilità interferita Scotico " "	mq	1,00			869,720	869,72		
	SOMMANO...						<u>869,72</u>	1,31	1'139,33
15714 / 15678 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. Viabilità interferita Scavo " "	m3	1,00			53,700	53,70		
	SOMMANO...						<u>53,70</u>	1,58	84,85
15715 / 15679 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. Viabilità interferita Rilevato " "	m3	0,40			1'396,560	558,62		
	SOMMANO...						<u>558,62</u>	5,09	2'843,38
	A RIPORTARE								739'736'641,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'736'641,37
15716 / 15680 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			104,810	104,81		
	SOMMANO...	m3					104,81	1,57	164,55
15717 / 15681 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			104,810	104,81		
	SOMMANO...	m3					104,81	0,39	40,88
15718 / 15839 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=104,81/ 0,15)</p>		1,00			698,733	698,73		
	A RIPORTARE						698,73		739'736'846,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'738'852,00
	geotessile " "		0,60	2,00		869,720	1'043,66		
	SOMMANO...	m2					1'043,66	1,24	1'294,14
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15722 / 15840 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		387,850	0,250	96,96		
	SOMMANO...	mc					96,96	26,75	2'593,68
15723 / 15841 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		387,850	0,080	31,03		
	SOMMANO...	m3					31,03	85,89	2'665,17
15724 / 15842 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								739'745'404,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'760'130,13
	per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		397,500	0,080	31,80		
	SOMMANO...	m3					31,80	85,89	2'731,30
15733 / 15836 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		397,500	0,050	19,88		
	SOMMANO...	m3					19,88	105,45	2'096,35
15734 / 15837 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura " "		1,00		397,500		397,50		
	SOMMANO...	mq					397,50	8,53	3'390,68
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15735 / 15838 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " "		1,00		397,500		397,50		
	SOMMANO...	m2					397,50	1,48	588,30
	A RIPORTARE								739'768'936,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'768'936,76
15736 / 15432 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN590 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 12670.00 (Cat 127) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità poderale . Scotico " "*(larg.=(4,40+6,60)/ 2) " "*(larg.=(4,40+7,88)/ 2) .</p>								
	SOMMANO...	mq					450,07	1,31	589,59
15737 / 15433 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità poderale . Rilevato " "*(larg.=((4,40+6,60)/ 2+3,00)/2)*(H/peso=(0,00+ 1,25)/2) " "*(larg.=((4,40+7,88)/ 2+3,00)/2)*(H/peso=(0,00+ 1,76)/2) .</p>								
	SOMMANO...	m3					265,75	0,39	103,64
15738 / 15434 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde</p>								
	A RIPORTARE								739'769'629,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'769'629,99
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 30,69 0,880 0,200 5,40 " " 1,00 45,81 1,240 0,200 11,36 sx " " 1,00 30,69 0,880 0,200 5,40 " " 1,00 45,81 1,240 0,200 11,36 . SOMMANO... m3 33,52 1,57 52,63								
15739 / 15435 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 30,69 0,880 0,200 5,40 " " 1,00 45,81 1,240 0,200 11,36 sx " " 1,00 30,69 0,880 0,200 5,40 " " 1,00 45,81 1,240 0,200 11,36 . SOMMANO... m3 33,52 0,39 13,07								
15740 / 15436 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale . SOMMANO... m3 33,52 0,39 13,07								
	A R I P O R T A R E								739'769'695,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'771'027,44
15742 / 15683 PA.OC.032	BIN600 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 13564.96 (Cat 128) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			1'243,110	1'243,11		
	SOMMANO...	m3					1'243,11	1,58	1'964,11
15743 / 15684 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale " "		1,00			76,413	76,41		
	SOMMANO...	m3					76,41	1,57	119,96
15744 / 15685 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	A R I P O R T A R E								739'773'111,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'775'095,04
	per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		244,900	0,080	19,59		
	SOMMANO...	m3					19,59	85,89	1'682,59
15748 / 15828 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		244,900	0,050	12,25		
	SOMMANO...	m3					12,25	105,45	1'291,76
15749 / 15829 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura " "		1,00		244,900		244,90		
	SOMMANO...	mq					244,90	8,53	2'089,00
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15750 / 15830 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " "		1,00		244,900		244,90		
	SOMMANO...	m2					244,90	1,48	362,45
	A RIPORTARE								739'780'520,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'780'520,84
15751 / 15687 V.PA.CIV.08 4	BIN610 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 13844.94 (Cat 129) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			159,800	159,80		
	SOMMANO...	mq					159,80	1,31	209,34
15752 / 15688 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			263,300	263,30		
	SOMMANO...	m3					263,30	1,58	416,01
15753 / 15689 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			96,080	38,43		
	SOMMANO...	m3					38,43	5,09	195,61
	A RIPORTARE								739'781'341,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'781'341,80
15754 / 15690 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			39,400	39,40		
	SOMMANO...	m3					39,40	1,57	61,86
15755 / 15691 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			39,400	39,40		
	SOMMANO...	m3					39,40	0,39	15,37
15756 / 15820 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=39,40/ 0,15)</p>		1,00			262,667	262,67		
	A RIPORTARE						262,67		739'781'419,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						262,67		739'781'419,03
	SOMMANO...	m2					262,67	0,62	162,86
15757 / 15939 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Viabilità interferita								
	Rilevato								
	" "		0,60			96,080	57,65		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			28,760	-28,76		
	Sommano positivi...	mc					57,65		
	Sommano negativi...	mc					-28,76		
	SOMMANO...	mc					28,89	0,77	22,25
15758 / 15940 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Viabilità interferita								
	filtro								
	" "		0,60	0,30		159,800	28,76		
	SOMMANO...	m3					28,76	6,69	192,40
15759 / 15941 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								739'781'796,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'781'796,54
	geotessile " "		0,60	2,00		159,800	191,76		
	SOMMANO...	m2					191,76	1,24	237,78
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15760 / 15821 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		311,950	0,250	77,99		
	SOMMANO...	mc					77,99	26,75	2'086,23
15761 / 15822 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		311,950	0,080	24,96		
	SOMMANO...	m3					24,96	85,89	2'143,81
15762 / 15823 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								739'786'264,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'791'032,00
15765 / 15697 V.PA.CIV.08 4	BIN620 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 14124.04 (Cat 130) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			725,400	725,40		
	SOMMANO...	mq					725,40	1,31	950,27
15766 / 15698 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			398,400	398,40		
	SOMMANO...	m3					398,40	1,58	629,47
15767 / 15699 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			1'206,020	482,41		
	SOMMANO...	m3					482,41	5,09	2'455,47
	A R I P O R T A R E								739'795'067,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'795'067,21
15768 / 15700 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			80,580	80,58		
	SOMMANO...	m3					80,58	1,57	126,51
15769 / 15701 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			80,580	80,58		
	SOMMANO...	m3					80,58	0,39	31,43
15770 / 15702 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=80,58/ 0,15)</p>		1,00			537,200	537,20		
	A R I P O R T A R E						537,20		739'795'225,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						537,20		739'795'225,15
15771 / 15942 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " 0,60 1'206,020 723,61 a dedurre filtro " " -1,00 130,570 -130,57 Sommano positivi... mc 723,61 Sommano negativi... mc -130,57 SOMMANO... mc 593,04	m2					537,20	0,62	333,06
15772 / 15943 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " " 0,60 0,30 725,400 130,57 SOMMANO... m3 130,57	mc					723,61 -130,57	0,77	456,64
15773 / 15944 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita	m3					130,57	6,69	873,51
	A RIPORTARE								739'796'888,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'796'888,36
	geotessile " "		0,60	2,00		725,400	870,48		
	SOMMANO...	m2					870,48	1,24	1'079,40
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15774 / 15703 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		924,260	0,250	231,07		
	SOMMANO...	mc					231,07	26,75	6'181,12
15775 / 15704 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		924,260	0,080	73,94		
	SOMMANO...	m3					73,94	85,89	6'350,71
15776 / 15705 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								739'810'499,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'810'499,59
	Viabilità interferita binder " "		1,00		924,260	0,050	46,21		
	SOMMANO...	m3					46,21	105,45	4'872,84
15777 / 15706 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.		1,00		924,260		924,26		
	SOMMANO...	mq					924,26	8,53	7'883,94
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15778 / 15478 E.4.04/2.b	BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA Barriera di sicurezza laterale in calcestruzzo classe B3; le caratteristiche sono le seguenti: rettangolo inferiore 53 x 30 cm; trapezio intermedio larghezza 53 cm inf. e 28 cm superiore, altezza 30 cm; trapezio superiore basi 28, 20 cm ed altezza 80 cm, in opera.		1,00	48,70			48,70		
	Viabilità sottovia al km 14+ 124.04 Profilo redirettivo " "		1,00	49,40			49,40		
	SOMMANO...	m					98,10	67,84	6'655,10
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15779 / 15707 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale		1,00		924,260		924,26		
	Viabilità interferita Segnaletica " "		1,00		924,260		924,26		
	SOMMANO...	m2					924,26	1,48	1'367,90
	A RIPORTARE								739'831'279,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'831'279,37
15780 / 15692 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN630 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14332.14 (Cat 131) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>	mq	1,00			213,380	213,38		
	SOMMANO...						213,38	1,31	279,53
15781 / 15693 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>	m3	1,00			295,060	295,06		
	SOMMANO...						295,06	1,58	466,19
15782 / 15694 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>	m3	0,40			128,260	51,30		
	SOMMANO...						51,30	5,09	261,12
	A RIPORTARE								739'832'286,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'832'286,21
15783 / 15695 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			45,840	45,84		
	SOMMANO...	m3					45,84	1,57	71,97
15784 / 15696 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			45,840	45,84		
	SOMMANO...	m3					45,84	0,39	17,88
15785 / 15708 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=45,84/ 0,15)</p>		1,00			305,600	305,60		
	A R I P O R T A R E						305,60		739'832'376,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'832'852,17
	geotessile " "		0,60	2,00		213,380	256,06		
	SOMMANO...	m2					256,06	1,24	317,51
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15789 / 15815 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		350,800	0,250	87,70		
	SOMMANO...	mc					87,70	26,75	2'345,98
15790 / 15816 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		350,800	0,080	28,06		
	SOMMANO...	m3					28,06	85,89	2'410,07
15791 / 15817 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								739'837'925,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'843'286,82
15794 / 15709 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN640 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14523.60 (Cat 132) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq					584,41		
			1,00				584,410	584,41	
							584,41		1,31
							584,41		765,58
15795 / 15710 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3							
			1,00				53,700	53,70	
							53,70		1,58
							53,70		84,85
15796 / 15711 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>								
	SOMMANO...	m3							
			0,40				261,660	104,66	
							104,66		5,09
							104,66		532,72
	A RIPORTARE								739'844'669,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'844'669,97
15797 / 15712 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			49,700	49,70		
	SOMMANO...	m3					49,70	1,57	78,03
15798 / 15713 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			49,700	49,70		
	SOMMANO...	m3					49,70	0,39	19,38
15799 / 15714 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=49,70/ 0,15)</p>		1,00			331,333	331,33		
	A R I P O R T A R E						331,33		739'844'767,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						331,33		739'844'767,38
15800 / 15948 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " 0,60 261,660 157,00 a dedurre filtro " " -1,00 105,190 -105,19 Sommano positivi... mc 157,00 Sommano negativi... mc -105,19 SOMMANO... mc 51,81	m2					331,33	0,62	205,42
15801 / 15949 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " " 0,60 0,30 584,410 105,19 SOMMANO... m3 105,19	mc					157,00 -105,19	0,77	39,89
15802 / 15950 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita	m3					105,19	6,69	703,72
	A RIPORTARE								739'845'716,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'845'716,41
	geotessile " "		0,60	2,00		584,410	701,29		
	SOMMANO...	m2					701,29	1,24	869,60
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15803 / 15810 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		407,050	0,250	101,76		
	SOMMANO...	mc					101,76	26,75	2'722,08
15804 / 15811 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		407,050	0,080	32,56		
	SOMMANO...	m3					32,56	85,89	2'796,58
15805 / 15812 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								739'852'104,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'858'325,15
15808 / 15417 V.PA.CIV.08 4	BIN470 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 14734,00 (Cat 133) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità poderale . Scotico " " *(larg.=(11,00+ 12,51)/2) " " *(larg.=(10,44+ 13,71)/2) .								
	SOMMANO...	mq					1'646,25	1,31	2'156,59
15809 / 15418 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderale . Rilevato " " *(larg.=((11,00+ 12,51)/2+9,50)/2)*(H/ peso=(0,00+0,40)/2) " " *(larg.=((10,44+ 13,71)/2+9,50)/2)*(H/ peso=(0,00+0,74)/2) .								
	SOMMANO...	m3					403,08	0,39	157,20
15810 / 15419 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde								
	A RIPORTARE								739'860'638,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'860'638,94
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 80,17 0,280 0,200 4,49 " " 1,00 58,29 0,520 0,200 6,06 sx " " 1,00 80,17 0,280 0,200 4,49 " " 1,00 58,29 0,520 0,200 6,06 . SOMMANO...	m3					21,10	1,57	33,13
15811 / 15420 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 80,17 0,280 0,200 4,49 " " 1,00 58,29 0,520 0,200 6,06 sx " " 1,00 80,17 0,280 0,200 4,49 " " 1,00 58,29 0,520 0,200 6,06 . SOMMANO...	m3					21,10	0,39	8,23
15812 / 15421 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale .								
	A RIPORTARE								739'860'680,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'867'782,84
15814 / 15783 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN650 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14738.54 (Cat 134) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq					931,10		
			1,00			931,100	931,10		
							931,10	1,31	1'219,74
15815 / 15784 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3					897,95		
			1,00			897,950	897,95		
							897,95	1,58	1'418,76
15816 / 15785 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE</p> <p>Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>								
	SOMMANO...	m3					116,90		
			0,40			292,260	116,90		
							116,90	5,09	595,02
	A RIPORTARE								739'871'016,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'871'016,36
15817 / 15786 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			79,300	79,30		
	SOMMANO...	m3					79,30	1,57	124,50
15818 / 15787 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			79,300	79,30		
	SOMMANO...	m3					79,30	0,39	30,93
15819 / 15788 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=79,30/ 0,15)</p>		1,00			528,667	528,67		
	A R I P O R T A R E						528,67		739'871'171,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						528,67		739'871'171,79
	SOMMANO...	m2					528,67	0,62	327,78
15820 / 15951 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Viabilità interferita								
	Rilevato								
	" "		0,60			292,260	175,36		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			167,600	-167,60		
	Sommano positivi...	mc					175,36		
	Sommano negativi...	mc					-167,60		
	SOMMANO...	mc					7,76	0,77	5,98
15821 / 15952 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Viabilità interferita								
	filtro								
	" "		0,60	0,30		931,100	167,60		
	SOMMANO...	m3					167,60	6,69	1'121,24
15822 / 15953 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Viabilità interferita								
	A RIPORTARE								739'872'626,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'872'626,79
	geotessile " "		0,60	2,00		931,100	1'117,32		
	SOMMANO...	m2					1'117,32	1,24	1'385,48
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15823 / 15789 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		1'315,370	0,250	328,84		
	SOMMANO...	mc					328,84	26,75	8'796,47
15824 / 15790 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		1'315,370	0,080	105,23		
	SOMMANO...	m3					105,23	85,89	9'038,20
15825 / 15791 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								739'891'846,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'891'846,94
	Viabilità interferita binder " "		1,00		1'315,370	0,050	65,77		
	SOMMANO...	m3					65,77	105,45	6'935,45
15826 / 15792 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.								
	Viabilità interferita Tappeto di usura " "		1,00		1'315,370		1'315,37		
	SOMMANO...	mq					1'315,37	8,53	11'220,11
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15827 / 15479 E.4.04/2.b	BARRIERA NEW-JERSEY LATERALE PREFABBRICATA Barriera di sicurezza laterale in calcestruzzo classe B3; le caratteristiche sono le seguenti: rettangolo inferiore 53 x 30 cm; trapezio intermedio larghezza 53 cm inf. e 28 cm superiore, altezza 30 cm; trapezio superiore basi 28, 20 cm ed altezza 80 cm, in opera.								
	Viabilità sottovia al km 14+ 738.54								
	Profilo redirettivo " " " "		1,00	51,20			51,20		
			1,00	51,55			51,55		
	SOMMANO...	m					102,75	67,84	6'970,56
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15828 / 15793 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale								
	Viabilità interferita Segnaletica " "		1,00		1'315,370		1'315,37		
	SOMMANO...	m2					1'315,37	1,48	1'946,75
	A RIPORTARE								739'918'919,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'918'919,81
15829 / 15439 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN660 - ACCESSI DI EMERGENZA PR 14855.00 (Cat 135)</p> <p>IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>Viabilità poderale</p> <p>Scotico</p> <p>" " *(larg.=(7,96+20,90)/2)</p> <p>" " *(larg.=(5,90+16,51)/2)</p> <p>SOMMANO...</p>	mq							
			1,00	115,08	14,430		1'660,60		
			1,00	111,40	11,205		1'248,24		
							2'908,84	1,31	3'810,58
15830 / 15440 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>Viabilità poderale</p> <p>Rilevato</p> <p>" " *(larg.=((7,96+20,90)/2+5,00)/2)*(H/peso=(0,70+7,50)/2)</p> <p>" " *(larg.=((5,90+16,51)/2+5,00)/2)*(H/peso=(0,00+5,61)/2)</p> <p>SOMMANO...</p>	m3							
			1,00	115,08	9,715	4,100	4'583,81		
			1,00	111,40	8,103	2,805	2'532,00		
							7'115,81	0,39	2'775,17
15831 / 15441 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde</p>								
	A RIPORTARE								739'925'505,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'925'505,56
	e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 115,08 5,800 0,200 133,49 " " 1,00 111,40 3,960 0,200 88,23 sx " " 1,00 115,08 5,800 0,200 133,49 " " 1,00 111,40 3,960 0,200 88,23 . SOMMANO... m3 443,44 1,57 696,20								
15832 / 15442 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità podereale . Terreno vegetale dx " " 1,00 115,08 5,800 0,200 133,49 " " 1,00 111,40 3,960 0,200 88,23 sx " " 1,00 115,08 5,800 0,200 133,49 " " 1,00 111,40 3,960 0,200 88,23 . SOMMANO... m3 443,44 0,39 172,94								
15833 / 15443 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità podereale .								
	A RIPORTARE								739'926'374,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'933'807,70
15835 / 15794 V.PA.CIV.08 4	BIN670 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 14982.50 (Cat 136) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			352,000	352,00		
	SOMMANO...						352,00	1,31	461,12
15836 / 15795 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			423,770	423,77		
	SOMMANO...						423,77	1,58	669,56
15837 / 15796 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m3	0,40			98,000	39,20		
	SOMMANO...						39,20	5,09	199,53
	A RIPORTARE								739'935'137,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'935'137,91
15838 / 15797 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			69,980	69,98		
	SOMMANO...	m3					69,98	1,57	109,87
15839 / 15798 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			69,980	69,98		
	SOMMANO...	m3					69,98	0,39	27,29
15840 / 15799 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=69,98/ 0,15)</p>		1,00			466,533	466,53		
	A R I P O R T A R E						466,53		739'935'275,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						466,53		739'935'275,07
15841 / 15954 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " "	m2					466,53	0,62	289,25
			0,60			98,000	58,80		
15842 / 15955 PA.OC.040	SOMMANO... MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " "	mc					58,80	0,77	45,28
			0,60	0,30		352,000	63,36		
15843 / 15956 E.1.01.a	SOMMANO... FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita geotessile " "	m3					63,36	6,69	423,88
			0,60	2,00		352,000	422,40		
	SOMMANO...	m2					422,40	1,24	523,78
	A R I P O R T A R E								739'936'557,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'936'557,26
15844 / 15800 V.PA.CIV.07 0	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		622,250	0,250	155,56		
	SOMMANO...	mc					155,56	26,75	4'161,23
15845 / 15801 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		622,250	0,080	49,78		
	SOMMANO...	m3					49,78	85,89	4'275,60
15846 / 15802 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		622,250	0,050	31,11		
	A R I P O R T A R E						31,11		739'944'994,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'954'503,36
15849 / 15715 PA.OC.032	BIN680 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 15417.50 (Cat 137) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			3'921,920	3'921,92		
	SOMMANO...	m3					3'921,92	1,58	6'196,63
15850 / 15716 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale " "		1,00			196,900	196,90		
	SOMMANO...	m3					196,90	1,57	309,13
15851 / 15717 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI								
	A RIPORTARE								739'961'009,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'965'460,20
15855 / 15807 D.04.a	per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		532,400	0,080	42,59		
	SOMMANO...	m3					42,59	85,89	3'658,06
15855 / 15807 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		532,400	0,050	26,62		
	SOMMANO...	m3					26,62	105,45	2'807,08
15856 / 15808 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura " "		1,00		532,400		532,40		
	SOMMANO...	mq					532,40	8,53	4'541,37
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15857 / 15809 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " "		1,00		532,400		532,40		
	SOMMANO...	m2					532,40	1,48	787,95
	A RIPORTARE								739'977'254,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'977'254,66
15858 / 15718 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN210 - VIABILITA' PODERALE Pr. 16030,00 (Cat 138) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00			246,140	246,14		
						<u>246,14</u>		1,31	322,44
15859 / 15719 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00			46,180	46,18		
						<u>46,18</u>		1,58	72,96
15860 / 15720 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>								
	SOMMANO...	m3	0,40			317,800	127,12		
						<u>127,12</u>		5,09	647,04
	A RIPORTARE								739'978'297,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								739'978'297,10
15861 / 15721 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			31,800	31,80		
	SOMMANO...	m3					31,80	1,57	49,93
15862 / 15722 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			31,800	31,80		
	SOMMANO...	m3					31,80	0,39	12,40
15863 / 15723 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=31,80/ 0,15)</p>		1,00			212,000	212,00		
	A RIPORTARE						212,00		739'978'359,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						212,00		739'978'359,43
	SOMMANO...	m2					212,00	0,62	131,44
15864 / 15918 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Viabilità interferita								
	Rilevato								
	" "		0,60			317,800	190,68		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			44,310	-44,31		
	Sommano positivi...	mc					190,68		
	Sommano negativi...	mc					-44,31		
	SOMMANO...	mc					146,37	0,77	112,70
15865 / 15919 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Viabilità interferita								
	filtro								
	" "		0,60	0,30		246,140	44,31		
	SOMMANO...	m3					44,31	6,69	296,43
15866 / 15920 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Viabilità interferita								
	A RIPORTARE								739'978'900,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'978'900,00
	geotessile " "		0,60	2,00		246,140	295,37		
	SOMMANO...	m2					295,37	1,24	366,26
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15867 / 15778 D.01	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		163,750	0,200	32,75		
	SOMMANO...	m3					32,75	9,33	305,56
15868 / 15779 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita								
	base " "		1,00		163,750	0,080	13,10		
	SOMMANO...	m3					13,10	85,89	1'125,16
15869 / 15780 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								739'980'696,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'981'802,97
15871 / 15724 V.PA.CIV.08 4	BIN690 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 16515.00 (Cat 139) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			1'326,650	1'326,65		
	SOMMANO...						1'326,65	1,31	1'737,91
15872 / 15725 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			2'156,850	2'156,85		
	SOMMANO...						2'156,85	1,58	3'407,82
15873 / 15726 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m3	0,40			5'585,870	2'234,35		
	SOMMANO...						2'234,35	5,09	11'372,84
	A R I P O R T A R E								739'998'321,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								739'998'321,54
15874 / 15727 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			294,030	294,03		
	SOMMANO...	m3					294,03	1,57	461,63
15875 / 15728 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			294,030	294,03		
	SOMMANO...	m3					294,03	0,39	114,67
15876 / 15772 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=294,03/ 0,15)</p>		1,00			1'960,200	1'960,20		
	A R I P O R T A R E						1'960,20		739'998'897,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'960,20		739'998'897,84
15877 / 15957 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " "	m2					1'960,20	0,62	1'215,32
			0,40			5'585,870	2'234,35		
15878 / 15958 PA.OC.040	SOMMANO... MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " "	mc					2'234,35	0,77	1'720,45
			0,60	0,30		1'326,650	238,80		
15879 / 15959 E.1.01.a	SOMMANO... FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita geotessile " "	m3					238,80	6,69	1'597,57
			0,60	2,00		1'326,650	1'591,98		
	SOMMANO...	m2					1'591,98	1,24	1'974,06
	A RIPORTARE								740'005'405,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'005'405,24
15880 / 15773 V.PA.CIV.07 0	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		875,850	0,250	218,96		
	SOMMANO...	mc					218,96	26,75	5'857,18
15881 / 15774 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		875,850	0,080	70,07		
	SOMMANO...	m3					70,07	85,89	6'018,31
15882 / 15775 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		875,850	0,050	43,79		
	A RIPORTARE						43,79		740'017'280,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'030'665,65
15885 / 15729 V.PA.CIV.08 4	BIN220 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 17190,00 (Cat 140) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			1'192,260	1'192,26		
	SOMMANO...	mq					1'192,26	1,31	1'561,86
15886 / 15730 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			5'020,010	2'008,00		
	SOMMANO...	m3					2'008,00	5,09	10'220,72
15887 / 15731 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale " "		1,00			174,660	174,66		
	A R I P O R T A R E						174,66		740'042'448,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						174,66		740'042'448,23
	SOMMANO...	m3					174,66	1,57	274,22
15888 / 15732 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale " "		1,00			174,660	174,66		
	SOMMANO...	m3					174,66	0,39	68,12
15889 / 15733 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "(H/peso=174,66/ 0,15)		1,00			1'164,400	1'164,40		
	SOMMANO...	m2					1'164,40	0,62	721,93
15890 / 15921 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita .								
	A RIPORTARE								740'043'512,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'048'876,32
	terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15895 / 16049 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2)		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15896 / 16050 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " "		1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
	SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15897 / 16051 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO								
	A RIPORTARE								740'055'538,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'055'538,19
	COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3 210,00 0,39 81,90								
15898 / 16052 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO... m2 1'050,00 0,62 651,00								
15899 / 16053 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione								
	A RIPORTARE								740'056'271,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'085'197,95
	delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		379,700	0,080	30,38		
	SOMMANO...	m3					30,38	85,89	2'609,34
15906 / 15769 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		379,700	0,050	18,99		
	SOMMANO...	m3					18,99	105,45	2'002,50
15907 / 15770 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura " "		1,00		379,700		379,70		
	SOMMANO...	mq					379,70	8,53	3'238,84
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15908 / 15447 E.4.01.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... prezzo								
	A R I P O R T A R E								740'093'048,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'093'048,63
	<p>è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 17+265.00 .</p> <p>Barriera N2</p> <p>" " " 1,00 90,00 90,00</p> <p>" " " 1,00 93,30 93,30</p> <p>" " " 1,00 104,25 104,25</p> <p>" " " 1,00 90,60 90,60</p> <p>terminali di inizio</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m					408,15	23,67	9'660,91
15909 / 15448 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 17+265.00 .</p> <p>Barriera H2BL</p> <p>" " " 1,00 90,50 90,50</p> <p>" " " 1,00 85,00 85,00</p> <p>" " " 1,00 85,40 85,40</p> <p>" " " 1,00 85,05 85,05</p> <p>barriera di transizione</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>" " " 1,00 5,00 5,00</p> <p>terminale di inizio</p> <p>" " " 1,00 6,00 6,00</p> <p>.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m					366,95	84,09	30'856,83
15910 / 15449 V.PA.CIV.13 9	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità a progr. 17+265.00 .</p>								
	A RIPORTARE								740'133'566,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'133'566,37
	Barriera H4BL								
	" "		1,00	20,35			20,35		
	" "		1,00	20,15			20,15		
	" "		1,00	20,25			20,25		
	" "		1,00	20,00			20,00		
	barriera di transizione								
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	" "		1,00	5,00			5,00		
	.								
	SOMMANO...	m					100,75	160,01	16'121,01
15911 / 15450 E.4.01.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. - Viabilità a progr. 17+265.00 - Barriere H4BP " " " " barriere di transizione " " " " " " " " " " - SOMMANO...	m					136,60	129,16	17'643,26
15912 / 15451 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. - Viabilità a progr. 17+265.00 - Rete di protezione h=3.00 m " " " " - SOMMANO...	m2					289,80	44,67	12'945,37
15913 /	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50) Fornitura e posa in opera di								
	A RIPORTARE								740'180'276,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'180'837,97
15914 / 15412 V.PA.CIV.08 4	<p>BIN350 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 18700,00 (Cat 141) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità poderal . Scotico " "</p>								
	SOMMANO...	mq	1,00	538,12	7,510		4'041,28		
							<u>4'041,28</u>	1,31	5'294,08
15915 / 15413 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità poderal . Rilevato " "(larg.=(7,51+5,00)/ 2)</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	538,12	6,255	0,760	2'558,11		
							<u>2'558,11</u>	0,39	997,66
15916 / 15414 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta'</p>								
	A RIPORTARE								740'187'129,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'187'129,71
	dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 538,12 1,070 0,200 115,16 sx " " 1,00 538,12 1,070 0,200 115,16 . SOMMANO... m3					230,32	1,57	361,60	
15917 / 15415 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità poderal . Terreno vegetale dx " " 1,00 538,12 1,070 0,200 115,16 sx " " 1,00 538,12 1,070 0,200 115,16 . SOMMANO... m3					230,32	0,39	89,82	
15918 / 15416 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità poderal . Semina dx " " 1,00 538,12 1,070 575,79 sx " " 1,00 538,12 1,070 575,79 . SOMMANO... m2					1'151,58	0,62	713,98	
15919 /									
	A R I P O R T A R E								740'188'295,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'188'295,11
16058	SOMMANO...					0,00		0,00	0,00
----- ----									
15920 / 16059 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
15921 / 16060 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " *(larg.=(10,52+ 8,50)/2)		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
15922 / 16061 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria								
	A R I P O R T A R E								740'194'407,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'195'689,88
	<p>misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria . Fondazione " "</p>								
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
15926 / 16065 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità podereale . Ripristino rilevato " "</p>								
	terreno vegetale " "		1,00				3'328,50	3'328,50	
	fondazione stradale " "		1,00				350,000	350,00	
			1,00				595,000	595,00	
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15927 / 16066 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>								
			1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
15928 / 16067 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO</p>								
	A RIPORTARE								740'219'512,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'219'512,21
	COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	0,39	286,65
15929 / 16068 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15930 / 15423 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità poderale . Fondazione " "		1,00	538,12	5,000	0,200	538,12		
	A RIPORTARE						538,12		740'222'077,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'236'472,07
15931 / 15751 V.PA.CIV.08 4	CIN700 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR. 22940.00 (Cat 274) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "	mq	1,00			256,500	256,50		
	SOMMANO...						256,50	1,31	336,02
15932 / 15752 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "	m3	1,00			2'000,950	2'000,95		
	SOMMANO...						2'000,95	1,58	3'161,50
15933 / 15753 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m3	0,40			1'017,540	407,02		
	SOMMANO...						407,02	5,09	2'071,73
	A RIPORTARE								740'242'041,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'242'041,32
15934 / 15754 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			157,950	157,95		
	SOMMANO...	m3					157,95	1,57	247,98
15935 / 15755 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			157,950	157,95		
	SOMMANO...	m3					157,95	0,39	61,60
15936 / 15756 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=157,95/ 0,15)</p>		1,00			1'053,000	1'053,00		
	A R I P O R T A R E						1'053,00		740'242'350,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'053,00		740'242'350,90
15937 / 15960 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. Viabilità interferita Rilevato " " 0,60 1'017,540 610,52 a dedurre filtro " " -1,00 46,170 -46,17 Sommano positivi... mc 610,52 Sommano negativi... mc -46,17 SOMMANO... mc 564,35	m2					1'053,00	0,62	652,86
15938 / 15961 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. Viabilità interferita filtro " " 0,60 0,30 256,500 46,17 SOMMANO... m3 46,17	mc						0,77	434,55
15939 / 15962 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. Viabilità interferita	m3						6,69	308,88
	A RIPORTARE								740'243'747,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'243'747,19
	geotessile " "		0,60	2,00		256,500	307,80		
	SOMMANO...	m2					307,80	1,24	381,67
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
15940 / 15757 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione " "		1,00		1'368,030	0,250	342,01		
	SOMMANO...	mc					342,01	26,75	9'148,77
15941 / 15758 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Viabilità interferita								
	base " "		1,00		1'368,030	0,080	109,44		
	SOMMANO...	m3					109,44	85,89	9'399,80
15942 / 15759 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	A RIPORTARE								740'262'677,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'262'677,43
	Viabilità interferita binder " "		1,00		1'368,030	0,050	68,40		
	SOMMANO...	m3					68,40	105,45	7'212,78
15943 / 15760 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.								
	Viabilità interferita Tappeto di usura " "		1,00		1'368,030		1'368,03		
	SOMMANO...	mq					1'368,03	8,53	11'669,30
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
15944 / 15475 V.PA.CIV.13 9	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.								
	Viabilità a progr. 22+940.00 Barriera H4BL " " " " " " " " barriera di transizione " " " "		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	20,15 17,30 20,05 20,00			20,15 17,30 20,05 20,00		
	SOMMANO...	m					89,50	160,01	14'320,89
15945 / 15476 E.4.01.n	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO								
	A RIPORTARE								740'295'880,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'295'880,40
	PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... I prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità a progr. 22+940.00 . Barriere H4BP " " " 1,00 30,90 30,90 " " " 1,00 31,25 31,25 barriere di transizione " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 " " " 1,00 10,00 10,00 .								
	SOMMANO...	m					102,15	129,16	13'193,69
15946 / 15477 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Viabilità a progr. 22+940.00 . Rete di protezione h=3.00 m " " " 1,00 30,90 3,000 92,70 " " " 1,00 31,25 3,000 93,75 .								
	SOMMANO...	m2					186,45	44,67	8'328,72
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
15947 / 15761 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita . Segnaletica " " " 1,00 1'368,030 1'368,03 .								
	SOMMANO...	m2					1'368,03	1,48	2'024,68
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A RIPORTARE								740'319'427,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'319'427,49
15948 / 15734 V.PA.CIV.08 4	<p>CIN710 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR 24922.56 (Cat 275) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico " "</p>	mq	1,00			2'999,650	2'999,65		
	SOMMANO...						2'999,65	1,31	3'929,54
15949 / 15735 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo " "</p>	m3	1,00			125,910	125,91		
	SOMMANO...						125,91	1,58	198,94
15950 / 15736 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " "</p>	m3	0,40			8'965,340	3'586,14		
	SOMMANO...						3'586,14	5,09	18'253,45
	A RIPORTARE								740'341'809,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'341'809,42
15951 / 15737 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			398,920	398,92		
	SOMMANO...	m3					398,92	1,57	626,30
15952 / 15738 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			398,920	398,92		
	SOMMANO...	m3					398,92	0,39	155,58
15953 / 15739 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=398,92/ 0,15)</p>		1,00			2'659,467	2'659,47		
	A R I P O R T A R E						2'659,47		740'342'591,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'659,47		740'342'591,30
	SOMMANO...	m2					2'659,47	0,62	1'648,87
15954 / 15963 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.								
	Viabilità interferita								
	Rilevato								
	" "		0,60			8'965,340	5'379,20		
	a dedurre filtro								
	" "		-1,00			539,940	-539,94		
	Sommano positivi...	mc					5'379,20		
	Sommano negativi...	mc					-539,94		
	SOMMANO...	mc					4'839,26	0,77	3'726,23
15955 / 15964 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	Viabilità interferita								
	filtro								
	" "		0,60	0,30		2'999,650	539,94		
	SOMMANO...	m3					539,94	6,69	3'612,20
15956 / 15965 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	Viabilità interferita								
	A RIPORTARE								740'351'578,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'362'154,45
	dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
15961 / 16128 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
15962 / 16129 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 .								
	A RIPORTARE						1'050,00		740'362'785,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'050,00		740'362'785,85
	SOMMANO...	m2					1'050,00	0,62	651,00
15963 / 16130 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " "		1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
15964 / 16131 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità poderale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " "		1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00				350,000	350,00	
			1,00				595,000	595,00	
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
15965 / 16132 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	A RIPORTARE						735,00		740'386'105,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						735,00		740'386'105,23
15966 / 16133 PA.OC.043	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Viabilità provvisoria ripristino " "	m3					735,00	1,57	1'153,95
	SOMMANO...						735,00		
15967 / 16134 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. Viabilità provvisoria ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...						735,00	0,39	286,65
15968 / 15762 V.PA.CIV.07 0	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46) FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro	m2	1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...						3'675,00	0,62	2'278,50
	A RIPORTARE								740'389'824,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'389'824,33
	compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00		1'422,050	0,250	355,51		
	SOMMANO...	mc					355,51	26,75	9'509,89
15969 / 15763 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00		1'422,050	0,080	113,76		
	SOMMANO...	m3					113,76	85,89	9'770,85
15970 / 15764 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00		1'422,050	0,050	71,10		
	SOMMANO...	m3					71,10	105,45	7'497,50
15971 / 15765 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								740'416'602,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'477'457,16
	MANUFATTO- PER BORDO PONTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H4 SU MANUFATTO- PER BORDO PONTE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo me ... l prezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità a pk 24+922.55 . Barriere H4BP " " 1,00 34,05 34,05 " " 1,00 33,90 33,90 barriere di transizione " " 1,00 10,10 10,10 " " 1,00 10,10 10,10 " " 1,00 10,00 10,00 " " 1,00 10,00 10,00 . SOMMANO...	m					108,15	129,16	13'968,65
15975 / 15495 V.PA.CIV.05 0	PANNELLI DI PROTEZIONE Fornitura e posa in opera di pannelli di protezione da disporre ai margini degli impalcati dei viadotti, costituiti da pannelli in rete a maglie quadrate da 50 mm e filo da 4 mm in ... 0x4 mm, compresi gli oneri per l'ammarrò dei montanti nella struttura dell'impalcato o il fissaggio sul bordo esterno. . Viabilità a pk 24+922.55 . Rete di protezione h=3.00 m " " 1,00 33,95 3,000 101,85 " " 1,00 34,00 3,000 102,00 . SOMMANO...	m2					203,85	44,67	9'105,98
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
15976 / 15566 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità a pk 24+922.55 . Scavi Cunetta trapezoidale in cls								
	A RIPORTARE								740'500'531,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'500'531,79
	vibrato								
	" "		1,00	86,90	1,500	0,400	52,14		
	Attraversamento Ø1000								
	" "		1,00	11,45	1,400	1,400	22,44		
	" "		1,00	35,50	1,400	1,400	69,58		
	Pozzetti laterali								
	" "		1,00	1,80	1,700	1,700	5,20		
	SOMMANO...	m3					149,36	2,15	321,12
15977 / 15567 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a pk 24+922.55 . Magrone di sottofondo Attraversamento Ø1000								
	" "		1,00	11,45	1,400	0,150	2,40		
	" "		1,00	35,50	1,400	0,150	7,46		
	SOMMANO...	m3					9,86	50,65	499,41
15978 / 15568 V.PA.CIV.15 0	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 100 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. Diametro CM 1000 . Viabilità a pk 24+922.55 . Attraversamento Ø1000								
	" "		1,00	11,45			11,45		
	" "		1,00	35,50			35,50		
	SOMMANO...	m					46,95	27,00	1'267,65
15979 / 15569 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro								
	A RIPORTARE								740'502'619,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'502'619,97
	di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a pk 24+922.55 . Rinfianco Attraversamento Ø1000 " " " 1,00 11,45 1,400 1,400 22,44 " " " 1,00 35,50 1,400 1,400 69,58 A dedurre " "(H/peso=0,50* 0,50*3,1416) -1,00 11,45 0,785 -8,99 " "(H/peso=0,50* 0,50*3,1416) -1,00 35,50 0,785 -27,87 . Sommano positivi... m3 92,02 Sommano negativi... m3 -36,86 SOMMANO... m3 55,16							50,65	2'793,85
15980 / 15570 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a pk 24+922.55 . Magrone per pozzetti laterali " " " 1,00 1,80 1,700 0,100 0,31 . SOMMANO... m3 0,31							50,65	15,70
15981 / 15571 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Viabilità a pk 24+922.55 . Pozzetti laterali " " " 1,00 12,00 11,000 12,000 1'584,00 . SOMMANO... dcm 1'584,00							0,46	728,64
	A R I P O R T A R E								740'506'158,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'506'158,16
15982 / 15572 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Viabilità a pk 24+922.55 . Chiusini lateral " "		1,00			90,000	90,00		
	SOMMANO...	kg					90,00	3,26	293,40
15983 / 15573 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità a pk 24+922.55 . Cunetta trapezoidale in cls vibrato " "		1,00	86,90	1,500	0,200	26,07		
	SOMMANO...	m3					26,07	50,65	1'320,45
15984 / 15574 V.PA.CIV.13 4	CUNETTA STRADALE DI FORMA TRAPEZIA IN CLS: dim. 50/150x50x200 cm Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: dim. 50/150x50x200 cm . Viabilità a pk 24+922.55 . Cunetta trapezoidale in cls vibrato " "		1,00	86,90			86,90		
	SOMMANO...	m					86,90	84,21	7'317,85
15985 / 15575 ----- ----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE								740'515'089,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'528'740,13
15991 / 705 V.PA.CIV.08 4	CIN720 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR. 30907.22 (Cat 276) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00	77,00	8,000		616,00		
	SOMMANO...	mq					616,00	1,31	806,96
15992 / 706 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00	77,00	8,000	0,300	184,80		
	SOMMANO...	m3					184,80	1,58	291,98
15993 / 707 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40	77,00	8,000	0,500	123,20		
	SOMMANO...	m3					123,20	5,09	627,09
	A RIPORTARE								740'530'466,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'530'466,16
15994 / 708 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		2,00	77,00	1,500	0,300	69,30		
	SOMMANO...	m3					69,30	1,57	108,80
15995 / 709 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		2,00	77,00	1,500	0,300	69,30		
	SOMMANO...	m3					69,30	0,39	27,03
15996 / 710 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " "</p>		2,00	77,00	1,500		231,00		
	A RIPORTARE						231,00		740'530'601,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						231,00		740'530'601,99
	SOMMANO...	m2					231,00	0,62	143,22
15997 / 711 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " " 0,60 77,00 8,000 0,500 184,80 a dedurre filtro " " -1,00 110,880 -110,88 . Sommano positivi... mc 184,80 Sommano negativi... mc -110,88 SOMMANO... mc 73,92								
15998 / 712 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . filtro " " 0,60 77,00 8,000 0,300 110,88 SOMMANO... m3 110,88								
15999 / 713 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . geotessile								
	A RIPORTARE								740'531'543,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'531'543,92
	" "		0,60	77,00	8,000		369,60		
	SOMMANO...	m2					369,60	1,24	458,30
16000 / 714	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
16001 / 715 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
16002 / 716 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " "(larg.=(10,52+ 8,50)/2)		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
16003 / 717 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che								
	A RIPORTARE								740'538'114,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'538'114,59
	direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
16004 / 718 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO...	m3					210,00	0,39	81,90
16005 / 719 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO...	m2					1'050,00	0,62	651,00
	A RIPORTARE								740'539'396,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'539'396,99
16006 / 720 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria . Fondazione " "</p>		1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
16007 / 721 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità podereale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " "</p>		1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00				350,000	350,00	
			1,00				595,000	595,00	
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
16008 / 722 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " "</p>		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	A RIPORTARE						735,00		740'562'065,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						735,00		740'562'065,37
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
16009 / 723 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	0,39	286,65
16010 / 724 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16011 / 3218 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola								
	A R I P O R T A R E								740'565'784,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'565'784,47
	d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00	77,00	5,000	0,250	96,25		
	SOMMANO...	mc					96,25	26,75	2'574,69
16012 / 3219 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00	77,00	5,000	0,080	30,80		
	SOMMANO...	m3					30,80	85,89	2'645,41
16013 / 3220 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00	77,00	5,000	0,050	19,25		
	SOMMANO...	m3					19,25	105,45	2'029,91
16014 / 3221 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura								
	A R I P O R T A R E								740'573'034,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'573'034,48
	" "		1,00	77,00	5,000		385,00		
	SOMMANO...	mq					385,00	8,53	3'284,05
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16015 / 3222 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità interferita . Barriere " "								
	SOMMANO...	m	2,00	77,00			154,00		
	SOMMANO...						154,00	84,09	12'949,86
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
16016 / 3223 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità interferita . Fosso di guardia " "*(larg.=(1,50+0,50)/2)		2,00	77,00	1,000	0,500	77,00		
	SOMMANO...	m3					77,00	2,15	165,55
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
16017 / 3224 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								740'589'433,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'591'415,95
16021 / 668 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		2,00	63,00	1,500	0,300	56,70		
	SOMMANO...	m3					56,70	1,57	89,02
16022 / 669 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		2,00	63,00	1,500	0,300	56,70		
	SOMMANO...	m3					56,70	0,39	22,11
16023 / 670 PA.OC.037	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7</p> <p>Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato " " a dedurre filtro</p>		0,60	63,00	8,000	0,500	151,20		
	A R I P O R T A R E						151,20		740'591'527,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						151,20		740'591'527,08
	" "		-1,00				90,720	-90,72	
	Sommano positivi...	mc					151,20		
	Sommano negativi...	mc					-90,72		
	SOMMANO...	mc					60,48	0,77	46,57
16024 / 671 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità interferita . semina " "		2,00	63,00	1,500		189,00		
	SOMMANO...	m2					189,00	0,62	117,18
16025 / 672 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . filtro " "		0,60	63,00	8,000	0,300	90,72		
	SOMMANO...	m3					90,72	6,69	606,92
16026 / 673 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . geotessile								
	A RIPORTARE								740'592'297,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'592'297,75
	" "		0,60	63,00	8,000		302,40		
	SOMMANO...	m2					302,40	1,24	374,98
16027 / 674 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
16028 / 675 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
16029 / 676 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o								
	A RIPORTARE								740'598'785,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'598'785,10
	dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO... m3					350,00	1,57	549,50	
16030 / 677 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3					210,00	0,39	81,90	
16031 / 678 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO... m2					1'050,00	0,62	651,00	
16032 / 679 V.PA.CIV.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO								
	A RIPORTARE								740'600'067,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'600'067,50
0	<p>CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>Viabilità provvisoria</p> <p>Fondazione</p> <p>" "</p>		1,00	350,00	8,500	0,200	595,00		
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
16033 / 680 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>Viabilità poderale</p> <p>Ripristino rilevato</p> <p>" "</p> <p>terreno vegetale</p> <p>" "</p> <p>fondazione stradale</p> <p>" "</p>		1,00			3'328,500	3'328,50		
			1,00				350,000	350,00	
			1,00				595,000	595,00	
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
16034 / 681 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>Viabilità provvisoria</p> <p>ripristino</p> <p>" "</p>		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
	A RIPORTARE								740'623'889,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'623'889,83
16035 / 682 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
	SOMMANO...	m3					735,00	0,39	286,65
16036 / 683 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . ripristino " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	m2					3'675,00	0,62	2'278,50
16037 / 704 ----- ----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16038 / 3225 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola								
	A RIPORTARE								740'626'454,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'626'454,98
	d'arte. . Viabilità interferita . fondazione " "		1,00	63,00	5,000	0,250	78,75		
	SOMMANO...	mc					78,75	26,75	2'106,56
16039 / 3226 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base " "		1,00	63,00	5,000	0,080	25,20		
	SOMMANO...	m3					25,20	85,89	2'164,43
16040 / 3227 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder " "		1,00	63,00	5,000	0,050	15,75		
	SOMMANO...	m3					15,75	105,45	1'660,84
16041 / 3228 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura								
	A R I P O R T A R E								740'632'386,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'632'386,81
	" "		1,00	63,00	5,000		315,00		
	SOMMANO...	mq					315,00	8,53	2'686,95
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16042 / 3229 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità interferita . Barriere " "		2,00	63,00			126,00		
	SOMMANO...	m					126,00	84,09	10'595,34
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
16043 / 3230 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità interferita . Fosso di guardia " "*(larg.=(1,50+0,50)/ 2)		2,00	63,00	1,000	0,500	63,00		
	SOMMANO...	m3					63,00	2,15	135,45
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
16044 / 3231 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita .								
	A R I P O R T A R E								740'645'804,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'655'704,54
	dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . terreno vegetale Pk iniziale 31+959.00 " " 2,00 200,00 1,500 0,300 180,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 2,00 235,00 1,500 0,300 211,50 Pk iniziale 32+058.00 " " 2,00 226,00 1,500 0,300 203,40 . SOMMANO... m3 594,90 1,57 933,99								
16048 / 687 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 31+959.00 " " 0,40 200,00 8,000 0,500 320,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 0,40 235,00 8,000 0,500 376,00 Pk iniziale 32+058.00 " " 0,40 226,00 8,000 0,500 361,60 . SOMMANO... m3 1'057,60 5,09 5'383,18								
16049 / 688 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . terreno vegetale Pk iniziale 31+959.00 " " 2,00 200,00 1,500 0,300 180,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 2,00 235,00 1,500 0,300 211,50 Pk iniziale 32+058.00								
	A R I P O R T A R E						391,50		740'662'021,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'663'788,56
	sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	. Viabilità interferita								
	. filtro								
	Pk iniziale 31+959.00								
	" "		0,60	200,00	5,000	0,300	180,00		
	Pk iniziale 32+000.00								
	" "		0,60	235,00	5,000	0,300	211,50		
	Pk iniziale 32+058.00								
	" "		0,60	226,00	5,000	0,300	203,40		
	. SOMMANO...	m3					594,90	6,69	3'979,88
16053 / 692 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.								
	. Viabilità interferita								
	. geotessile								
	Pk iniziale 31+959.00								
	" "		0,60	200,00	8,000		960,00		
	Pk iniziale 32+000.00								
	" "		0,60	235,00	8,000		1'128,00		
	Pk iniziale 32+058.00								
	" "		0,60	226,00	8,000		1'084,80		
	. SOMMANO...	m2					3'172,80	1,24	3'934,27
16054 / 693 ----- ----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
16055 / 694 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto								
	. Viabilità provvisoria								
	. A RIPORTARE								740'671'702,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								740'671'702,71
	Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
16056 / 695 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " "*(larg.=(10,52+ 8,50)/2) .		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
16057 / 696 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " sx " " .		1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
			1,00	350,00	2,500	0,200	175,00		
	SOMMANO...	m3					350,00	1,57	549,50
16058 / 697 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o								
	A R I P O R T A R E								740'678'364,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'678'364,58
	riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3 210,00 0,39 81,90								
16059 / 698 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO... m2 1'050,00 0,62 651,00								
16060 / 699 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità provvisoria . Fondazione " " 1,00 350,00 8,500 0,200 595,00 . SOMMANO... mc 595,00 26,75 15'916,25								
	A RIPORTARE								740'695'013,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'702'919,81
16064 / 703 F.05	ripristino " "	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00	0,39	286,65
	SOMMANO...						735,00		
	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.								
	Viabilità provvisoria								
	ripristino " "	m2	1,00	350,00	10,500		3'675,00	0,62	2'278,50
	SOMMANO...						3'675,00		
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16065 / 3232 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Viabilità interferita								
	fondazione								
	Pk iniziale 31+959.00								
	" "		1,00	200,00	5,000	0,250	250,00		
	Pk iniziale 32+000.00								
	" "		1,00	235,00	5,000	0,250	293,75		
	Pk iniziale 32+058.00								
	" "		1,00	226,00	5,000	0,250	282,50		
	SOMMANO...	mc					826,25	26,75	22'102,19
16066 / 3233 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV°								
	A RIPORTARE								740'727'587,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'727'587,15
	delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . base Pk iniziale 31+959.00 " " 1,00 200,00 5,000 0,080 80,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 1,00 235,00 5,000 0,080 94,00 Pk iniziale 32+058.00 " " 1,00 226,00 5,000 0,080 90,40 . SOMMANO... m3 264,40 85,89 22'709,32								
16067 / 3234 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . binder Pk iniziale 31+959.00 " " 1,00 200,00 5,000 0,050 50,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 1,00 235,00 5,000 0,050 58,75 Pk iniziale 32+058.00 " " 1,00 226,00 5,000 0,050 56,50 . SOMMANO... m3 165,25 105,45 17'425,61								
16068 / 3235 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antidrucciolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Tappeto di usura Pk iniziale 31+959.00 " " 1,00 200,00 5,000 1'000,00 Pk iniziale 32+000.00 " " 1,00 235,00 5,000 1'175,00 Pk iniziale 32+058.00 " " 1,00 226,00 5,000 1'130,00 . SOMMANO... mq 3'305,00 8,53 28'191,65								
	A RIPORTARE								740'795'913,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'921'913,64
	c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 32+540.00 " " 0,40 95,00 8,000 0,500 152,00 Pk iniziale 32+680.00 " " 0,40 119,00 8,000 0,500 190,40 Pk iniziale 32+560.00 " " 0,40 300,00 8,000 0,500 480,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 0,40 83,00 8,000 0,500 132,80 . SOMMANO... m3					955,20	5,09	4'861,97	
16075 / 3248 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 32+540.00 " " 2,00 95,00 1,500 0,300 85,50 Pk iniziale 32+680.00 " " 2,00 119,00 1,500 0,300 107,10 Pk iniziale 32+560.00 " " 2,00 300,00 1,500 0,300 270,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 2,00 83,00 1,500 0,300 74,70 . SOMMANO... m3					537,30	1,57	843,56	
16076 / 3249 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A RIPORTARE								740'927'619,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1'296,00		740'928'939,14
	" "		-0,60	119,00	8,000	0,300	-171,36		
	Pk iniziale 32+560.00		-0,60	300,00	8,000	0,300	-432,00		
	" "		-0,60	83,00	8,000	0,300	-119,52		
	Pk iniziale 32+790.00								
	" "								
	Sommano positivi...	mc					1'432,80		
	Sommano negativi...	mc					-859,68		
	SOMMANO...	mc					573,12	0,77	441,30
16079 / 3257 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . Filtro Pk iniziale 32+540.00 " " 0,60 95,00 8,000 0,300 136,80 Pk iniziale 32+680.00 " " 0,60 119,00 8,000 0,300 171,36 Pk iniziale 32+560.00 " " 0,60 300,00 8,000 0,300 432,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 0,60 83,00 8,000 0,300 119,52 . SOMMANO... m3 859,68 6,69 5'751,26								
16080 / 3258 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . Geotessile Pk iniziale 32+540.00 " " 1,00 95,00 8,000 760,00 Pk iniziale 32+680.00 " " 1,00 119,00 8,000 952,00 Pk iniziale 32+560.00 " " 1,00 300,00 8,000 2'400,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 1,00 83,00 8,000 664,00 . SOMMANO... m2 4'776,00 1,24 5'922,24								
	A RIPORTARE								740'941'053,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								740'941'053,94	
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)									
16081 / 3251 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . Fondazione Pk iniziale 32+540.00 " " 1,00 95,00 5,000 0,250 118,75 Pk iniziale 32+680.00 " " 1,00 119,00 5,000 0,250 148,75 Pk iniziale 32+560.00 " " 1,00 300,00 5,000 0,250 375,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 1,00 83,00 5,000 0,250 103,75 . SOMMANO...	mc						746,25	26,75	19'962,19
16082 / 3252 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcareo (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento. . Viabilità interferita . Base Pk iniziale 32+540.00 " " 1,00 95,00 5,000 0,080 38,00 Pk iniziale 32+680.00 " " 1,00 119,00 5,000 0,080 47,60 Pk iniziale 32+560.00 " " 1,00 300,00 5,000 0,080 120,00 Pk iniziale 32+790.00 " " 1,00 83,00 5,000 0,080 33,20 . SOMMANO...	m3						238,80	85,89	20'510,53
16083 / 3253 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e									
	A RIPORTARE									740'981'526,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								740'981'526,66
	pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . Binder Pk iniziale 32+540.00 " " " 1,00 95,00 5,000 0,050 23,75 Pk iniziale 32+680.00 " " " 1,00 119,00 5,000 0,050 29,75 Pk iniziale 32+560.00 " " " 1,00 300,00 5,000 0,050 75,00 Pk iniziale 32+790.00 " " " 1,00 83,00 5,000 0,050 20,75 . SOMMANO... m3					149,25	105,45	15'738,41	
16084 / 3254 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Usura Pk iniziale 32+540.00 " " " 1,00 95,00 5,000 475,00 Pk iniziale 32+680.00 " " " 1,00 119,00 5,000 595,00 Pk iniziale 32+560.00 " " " 1,00 300,00 5,000 1'500,00 Pk iniziale 32+790.00 " " " 1,00 83,00 5,000 415,00 . SOMMANO... mq					2'985,00	8,53	25'462,05	
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16085 / 3239 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità interferita . Barriere								
	A RIPORTARE								741'022'727,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								741'022'727,12
	Pk iniziale 32+540.00 " " " " " " " " Pk iniziale 32+680.00 " " " " " " " " Pk iniziale 32+560.00 " " " " " " " " Pk iniziale 32+790.00 " " " " " " " " . SOMMANO...	m	2,00	95,00			190,00		
			2,00	119,00			238,00		
			2,00	300,00			600,00		
			2,00	83,00			166,00		
							1'194,00	84,09	100'403,46
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
16086 / 3240 PA.OC.041	SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento. . Viabilità interferita . Fosso di guardia Pk iniziale 32+540.00 " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) Pk iniziale 32+680.00 " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) Pk iniziale 32+560.00 " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) Pk iniziale 32+790.00 " " *(larg.=(1,50+0,50)/ 2) . SOMMANO...	m3	2,00	95,00	1,000	0,500	95,00		
			2,00	119,00	1,000	0,500	119,00		
			2,00	300,00	1,000	0,500	300,00		
			2,00	83,00	1,000	0,500	83,00		
							597,00	2,15	1'283,55
16087 / 3241 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . A pk 32+656.50 . Magrone di sottofondo Attraversamento Ø1500 " " " " " " " " .		2,00	6,45	1,400	0,150	2,71		
	A RIPORTARE						2,71		741'124'414,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								741'131'274,99
16092 / 15898 V.PA.CIV.08 4	DIN730 - COMPLANARE A FINE LOTTO (Cat 408) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45) PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Complanare . Scotico " "		1,00			26'837,000	26'837,00		
	SOMMANO...	mq					26'837,00	1,31	35'156,47
16093 / 15899 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Complanare . Scavo " "		1,00			210,990	210,99		
	SOMMANO...	m3					210,99	1,58	333,36
16094 / 15900 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Complanare . Rilevato " "		0,40			53'941,090	21'576,44		
	SOMMANO...	m3					21'576,44	5,09	109'824,08
16095 /	FORNITURA DI TERRENO								
	A RIPORTARE								741'276'588,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								741'276'588,90
15901 PA.OC.039	VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dai altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Complanare . terreno vegetale " " 1,00 2'493,440 2'493,44 " " 1,00 8,930 8,93 .								
	SOMMANO...	m3					2'502,37	1,57	3'928,72
16096 / 15902 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Complanare . terreno vegetale " " 1,00 2'493,440 2'493,44 " " 1,00 8,930 8,93 .								
	SOMMANO...	m3					2'502,37	0,39	975,92
16097 / 15903 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Complanare . Semina " " *(H/peso=2493,440/								
	A R I P O R T A R E								741'281'493,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								741'281'493,54
	0,15) " *(H/peso=8,930/ 0,15) .		1,00			16'622,933	16'622,93		
			1,00			59,533	59,53		
	SOMMANO...	m2					16'682,46	0,62	10'343,13
16098 / 15966 PA.OC.037	SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Complanare . Rilevato " " a dedurre filtro " "								
			0,60			53'941,090	32'364,65		
			-1,00			4'830,660	-4'830,66		
	Sommano positivi...	mc					32'364,65		
	Sommano negativi...	mc					-4'830,66		
	SOMMANO...	mc					27'533,99	0,77	21'201,17
16099 / 15967 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Complanare . geotessile " "								
			0,60	2,00		26'837,000	32'204,40		
	SOMMANO...	m2					32'204,40	1,24	39'933,46
16100 / 15968 PA.OC.040	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero.								
	A RIPORTARE								741'352'971,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								741'352'971,30
	Complanare filto " "		0,60	0,30		26'837,000	4'830,66		
	SOMMANO...	m3					4'830,66	6,69	32'317,12
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16101 / 15904 V.PA.CIV.07 0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.								
	Complanare fondazione " " " "		1,00 1,00		12'378,500 314,170	0,250 0,250	3'094,63 78,54		
	SOMMANO...	mc					3'173,17	26,75	84'882,30
16102 / 15905 D.03.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.								
	Complanare base " " " "		1,00 1,00		12'378,500 314,170	0,080 0,080	990,28 25,13		
	SOMMANO...	m3					1'015,41	85,89	87'213,56
16103 / 15906 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2								
	A RIPORTARE								741'557'384,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								741'557'384,28
	delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Complanare . binder " " 1,00 12'378,500 0,050 618,93 " " 1,00 314,170 0,050 15,71 . SOMMANO... m3 634,64 105,45 66'922,79								
16104 / 15907 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Complanare . Tappeto di usura " " 1,00 12'378,500 12'378,50 " " 1,00 314,170 314,17 . SOMMANO... mq 12'692,67 8,53 108'268,48								
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16105 / 15480 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Complanare . Barriera H2BL " " 1,00 1'247,00 1'247,00 " " 1,00 1'269,90 1'269,90 " " 1,00 30,00 30,00 terminale di inizio " " 1,00 6,00 6,00 " " 1,00 6,00 6,00 . SOMMANO... m 2'558,90 84,09 215'177,90								
16106 / 15481 V.PA.CIV.14	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU								
	A RIPORTARE								741'947'753,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'054'596,22
	IN.04 - Opere idrauliche (SbCat 48)								
16109 / 15452 E.3.04	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE TIPO EMBRICI 50X50</p> <p>Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici di 50 x 50 x 20 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente RCK = 25N/mm² poste secondo la m ... ediante tondini di acciaio del diametro di 24 mm fissi nel terreno e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.</p> <p>. Complanare . Embrici ogni 15.00 mt " " 7,00 5,00 " " 19,00 7,50 .</p>								
	SOMMANO...	m					177,50	11,54	2'048,35
16110 / 15453 PA.OC.041	<p>SCAVO SEZIONE OBBLIGATA IN MATERIE ECC. - PROFONDITA' < 2 M</p> <p>Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con ba ... rico in discarica le relative indennità di discarica. Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento.</p> <p>. Complanare . Scavi Tubazione DN315 in cls " " 1,00 13,60 0,720 0,920 9,01 " " 1,00 13,60 0,720 0,920 9,01 " " 1,00 13,60 0,720 0,920 9,01 " " 1,00 13,60 0,720 0,920 9,01 Cunetta trapezoidale in cls vibrato " " 1,00 36,70 1,500 0,400 22,02 " " 1,00 168,30 1,500 0,400 100,98 Canaletta grigliata " " 1,00 168,30 0,800 0,400 53,86 " " 1,00 98,25 0,800 0,400 31,44 " " 1,00 654,70 0,800 0,400 209,50 Pozzetti laterali " " 6,00 1,80 1,700 1,700 31,21 .</p>								
	SOMMANO...	m3					485,05	2,15	1'042,86
16111 / 15454 B.3.11.a	<p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA)</p> <p>Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata</p>								
	A R I P O R T A R E								742'057'687,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'057'687,43
	negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Complanare . Tubazione DN315 in cls " " 1,00 13,60 0,720 0,150 1,47 " " 1,00 13,60 0,720 0,150 1,47 " " 1,00 13,60 0,720 0,150 1,47 " " 1,00 13,60 0,720 0,150 1,47 . .								
	SOMMANO...	m3					5,88	50,65	297,82
16112 / 15455 E.1.13.1	FORNIT. E POSA SU TERRENO/PLATEA IN CLS DI TUBI DI CALCESTRUZZO DIAMETRO CM 30 Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo, eventualmente poggiati su platea in calcestruzzo, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia a Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia. DIAMETRO CM 30 . Complanare . Tubazione DN315 in cls " " 1,00 13,60 13,60 " " 1,00 13,60 13,60 " " 1,00 13,60 13,60 " " 1,00 13,60 13,60 . .								
	SOMMANO...	m					54,40	14,90	810,56
16113 / 15456 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Complanare . Rinfianco Tubazione DN315 in cls " " 1,00 13,60 0,720 0,520 5,09 " " 1,00 13,60 0,720 0,520 5,09 " " 1,00 13,60 0,720 0,520 5,09 " " 1,00 13,60 0,720 0,520 5,09 a dedurre " *(H/peso=0,157* 0,157*3,1416) -1,00 13,60 0,077 -1,05								
	A RIPORTARE						19,31		742'058'795,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						19,31		742'058'795,81
	"*(H/peso=0,157* 0,157*3,1416)		-1,00	13,60		0,077	-1,05		
	"*(H/peso=0,157* 0,157*3,1416)		-1,00	13,60		0,077	-1,05		
	"*(H/peso=0,157* 0,157*3,1416)		-1,00	13,60		0,077	-1,05		
	.								
	Sommano positivi...	m3					20,36		
	Sommano negativi...	m3					-4,20		
	SOMMANO...	m3					16,16	50,65	818,50
16114 / 15457 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Complanare . Magrone per pozzetti laterali " "		6,00	1,80	1,700	0,100	1,84		
	SOMMANO...	m3					1,84	50,65	93,20
16115 / 15458 E.1.15	MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALC. VIBRATO POZZETTO PREFABBRICATO CON VOLUME INTERNO FINO A DMC 900 Manufatti prefabricati in conglomerato cementizio vibrato con RCK 45 MPa per la sistemazione idraulica, dati in opera compreso: - la sigillatura a tenuta dei vari elementi con mal ... elle pareti e dei fondelli non inferiori a 10 cm e chiusini in conglomerato cementizio armato amovibile per l'ispezione. . Complanare . Pozzetti laterali " "		6,00	12,00	11,000	12,000	9'504,00		
	SOMMANO...	dcm					9'504,00	0,46	4'371,84
16116 / 15459 V.PA.CIV.05 1	CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono compresi per i								
	A RIPORTARE								742'064'079,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'064'079,35
	chiusini: il passo d'uomo di ... alle norme UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. . Complanare . Chiusini lateral " "		6,00			90,000	540,00		
	SOMMANO...	kg					540,00	3,26	1'760,40
16117 / 15460 B.3.11.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 25/ 30 MPA (RCK>=30 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 MPA) . Complanare . Canaletta grigliata " " " " " " a dedurre " " " " " "		1,00	168,30	0,800	0,400	53,86		
			1,00	98,25	0,800	0,400	31,44		
			1,00	654,70	0,800	0,400	209,50		
			-1,00	168,30	0,260	0,300	-13,13		
			-1,00	98,25	0,260	0,300	-7,66		
			-1,00	654,70	0,260	0,300	-51,07		
	Sommano positivi...	m3					294,80		
	Sommano negativi...	m3					-71,86		
	SOMMANO...	m3					222,94	71,08	15'846,58
16118 / 15461 V.PA.CIV.13 3	CANALETTA DI DRENAGGIO IN CLS COMPLETA DI GRIGLIA IN ACCIAIO: dim. 29x100 H=25cm Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in opera entro lo scavo da conteggiare a parte, completa di: griglia in acciaio zinca ... transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi pesanti ma sempre gommati): 29 x 100 cm, altezza 25 cm . Complanare . Canaletta grigliata " " " " " "		1,00	168,30			168,30		
			1,00	98,25			98,25		
			1,00	654,70			654,70		
	A RIPORTARE						921,25		742'081'686,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'244'746,70
16128 / 3261 V.PA.CIV.08 4	<p>CIN750 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 26044,38 (Cat 558) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico Pk iniziale 26+044.38 " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	1,00	137,00	8,000		1'096,00		
							1'096,00	1,31	1'435,76
16129 / 3262 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo Pk iniziale 26+044.38 " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	1,00	137,00	8,000	0,300	328,80		
							328,80	1,58	519,50
16130 / 3263 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 26+044.38 " "</p>		0,40	137,00	8,000	0,500	219,20		
	A RIPORTARE						219,20		742'246'701,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'249'735,25
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita . Geotessile Pk iniziale 26+044.38 " " " " " "</p>		1,00	137,00	8,000		1'096,00		
	SOMMANO...	m2					1'096,00	1,24	1'359,04
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16137 / 3267 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita . Fondazione Pk iniziale 26+044.38 " " " " " "</p>		1,00	137,00	5,000	0,250	171,25		
	SOMMANO...	mc					171,25	26,75	4'580,94
16138 / 3268 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita . Base Pk iniziale 26+044.38 " " " " " "</p>		1,00	137,00	5,000	0,080	54,80		
	SOMMANO...	m3					54,80	85,89	4'706,77
16139 / 3269 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO</p>								
	A RIPORTARE								742'260'382,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'294'185,72
16144 / 3277 V.PA.CIV.08 4	<p>CIN760 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.26300,00 (Cat 559) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)</p> <p>PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto</p> <p>. Viabilità interferita . Scotico Pk iniziale 26+300.00 " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mq	1,00	330,00	8,000		2'640,00		
							2'640,00	1,31	3'458,40
16145 / 3278 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità interferita . Scavo Pk iniziale 26+300.00 " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	1,00	330,00	8,000	0,300	792,00		
							792,00	1,58	1'251,36
16146 / 3279 A.2.10.b	<p>STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati.</p> <p>. Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 26+300.00 " "</p>		0,40	330,00	8,000	0,500	528,00		
	A RIPORTARE						528,00		742'298'895,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						528,00		742'298'895,48
	SOMMANO...	m3					528,00	5,09	2'687,52
16147 / 3280 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 26+300.00 " " " " " "</p>		2,00	330,00	1,500	0,300	297,00		
	SOMMANO...	m3					297,00	1,57	466,29
16148 / 3281 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 26+300.00 " " " " " "</p>		2,00	330,00	1,500	0,300	297,00		
	SOMMANO...	m3					297,00	0,39	115,83
16149 / 3282 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>.</p>								
	A R I P O R T A R E								742'302'165,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'306'201,95
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Geotessile Pk iniziale 26+300.00 " " "</p>		1,00	330,00	8,000		2'640,00		
	SOMMANO...	m2					<u>2'640,00</u>	1,24	3'273,60
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16153 / 3283 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Fondazione Pk iniziale 26+300.00 " " "</p>		1,00	330,00	5,000	0,250	412,50		
	SOMMANO...	mc					<u>412,50</u>	26,75	11'034,38
16154 / 3284 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA</p> <p>materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Base Pk iniziale 26+300.00 " " "</p>		1,00	330,00	5,000	0,080	132,00		
	SOMMANO...	m3					<u>132,00</u>	85,89	11'337,48
16155 / 3285 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO</p>								
	A RIPORTARE								742'331'847,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'331'847,41
	<p>COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita . Binder Pk iniziale 26+300.00 " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	330,00	5,000	0,050	82,50		
							82,50	105,45	8'699,63
16156 / 3286 V.PA.CIV.11 0	<p>Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antidrucciolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.</p> <p>. Viabilità interferita . Usura Pk iniziale 26+300.00 " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	330,00	5,000		1'650,00		
							1'650,00	8,53	14'074,50
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16157 / 3275 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità interferita . Barriere Pk iniziale 26+300.00 " "</p>								
	SOMMANO...	m	2,00	330,00			660,00		
							660,00	84,09	55'499,40
	A RIPORTARE								742'410'120,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'413'272,44
	CIN770 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.26599,00 (Cat 560) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)								
16160 / 3293 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico Pk iniziale 26+599.00 " " 1,00 76,00 8,000 608,00 .								
	SOMMANO...	mq				608,00		1,31	796,48
16161 / 3294 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo Pk iniziale 26+599.00 " " 1,00 76,00 8,000 0,300 182,40 .								
	SOMMANO...	m3				182,40		1,58	288,19
16162 / 3295 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 26+599.00 " " 0,40 76,00 8,000 0,500 121,60 .								
	A RIPORTARE					121,60			742'414'357,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						121,60		742'414'357,11
	SOMMANO...	m3					121,60	5,09	618,94
16163 / 3296 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprieta' dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore. . Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 26+599.00 " "		2,00	76,00	1,500	0,300	68,40		
	SOMMANO...	m3					68,40	1,57	107,39
16164 / 3297 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 26+599.00 " "		2,00	76,00	1,500	0,300	68,40		
	SOMMANO...	m3					68,40	0,39	26,68
16165 / 3298 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. .								
	A RIPORTARE								742'415'110,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'416'039,81
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Geotessile Pk iniziale 26+599.00 " " "</p>		1,00	76,00	8,000		608,00		
	SOMMANO...	m2					608,00	1,24	753,92
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16169 / 3299 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Fondazione Pk iniziale 26+599.00 " " "</p>		1,00	76,00	5,000	0,250	95,00		
	SOMMANO...	mc					95,00	26,75	2'541,25
16170 / 3300 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Base Pk iniziale 26+599.00 " " "</p>		1,00	76,00	5,000	0,080	30,40		
	SOMMANO...	m3					30,40	85,89	2'611,06
16171 / 3301 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO</p>								
	A R I P O R T A R E								742'421'946,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'421'946,04
	COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. . Viabilità interferita . Binder Pk iniziale 26+599.00 " "		1,00	76,00	5,000	0,050	19,00		
	SOMMANO...	m3					19,00	105,45	2'003,55
16172 / 3302 V.PA.CIV.11 0	Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antidrucciolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5. . Viabilità interferita . Usura Pk iniziale 26+599.00 " "		1,00	76,00	5,000		380,00		
	SOMMANO...	mq					380,00	8,53	3'241,40
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16173 / 3291 V.PA.CIV.13 8	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente. . Viabilità interferita . Barriere Pk iniziale 26+599.00 " "		2,00	76,00			152,00		
	SOMMANO...	m					152,00	84,09	12'781,68
	A RIPORTARE								742'439'972,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'440'698,47
	CIN780 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.27878,50 (Cat 561) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)								
16176 / 3309 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico Pk iniziale 27+878.50 " "		1,00	61,00	8,000		488,00		
	SOMMANO...	mq					488,00	1,31	639,28
16177 / 3310 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo Pk iniziale 27+878.50 " "		1,00	61,00	8,000	0,300	146,40		
	SOMMANO...	m3					146,40	1,58	231,31
16178 / 3311 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 27+878.50 " "		0,40	61,00	8,000	0,500	97,60		
	A RIPORTARE						97,60		742'441'569,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'442'919,64
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita . Geotessile Pk iniziale 27+878.50 " " " " " "</p>		1,00	61,00	8,000		488,00		
	SOMMANO...	m2					488,00	1,24	605,12
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16185 / 3315 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita . Fondazione Pk iniziale 27+878.50 " " " " " "</p>		1,00	61,00	5,000	0,250	76,25		
	SOMMANO...	mc					76,25	26,75	2'039,69
16186 / 3316 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita . Base Pk iniziale 27+878.50 " " " " " "</p>		1,00	61,00	5,000	0,080	24,40		
	SOMMANO...	m3					24,40	85,89	2'095,72
16187 / 3317 D.04.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO								
	A RIPORTARE								742'447'660,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'447'660,17
	<p>COMPATTATO IN OPERA Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti (inerti appartenenti a categoria non superiore alla 2 delle Norme C.N.R.), sabb ... liche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere per dare il il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita . Binder Pk iniziale 27+878.50 " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	61,00	5,000	0,050	15,25		
							15,25	105,45	1'608,11
16188 / 3318 V.PA.CIV.11 0	<p>Tappeto usura in SMA sp. cm 5 Fornitura e posa in opera di uno strato di usura antisdrucchiolo chiuso e costituito da una miscela di aggregati lapidei dl primo impiego, eventuali additivi e bitume modificato ad ... to a caldo, previo riscaldamento degli aggregati e del legante, tipo "USURA IN SPLITTMASTIX ASPHALT", di spessore cm. 5.</p> <p>. Viabilità interferita . Usura Pk iniziale 27+878.50 " "</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	61,00	5,000		305,00		
							305,00	8,53	2'601,65
	IN.03 - Barriere di sicurezza (SbCat 47)								
16189 / 3307 V.PA.CIV.13 8	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 SU RILEVATO/TRINCEA - BORDO LATERALE Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico a lame, per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, ... rezzo è compresa altresì la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali per il collegamento alla barriera esistente.</p> <p>. Viabilità interferita . Barriere Pk iniziale 27+878.50 " "</p>								
	SOMMANO...	m	2,00	61,00			122,00		
							122,00	84,09	10'258,98
	A RIPORTARE								742'462'128,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						128,00		742'463'853,22
	SOMMANO...	m3					128,00	5,09	651,52
16195 / 3328 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 28+600.00 " " .</p>		2,00	80,00	1,500	0,300	72,00		
	SOMMANO...	m3					72,00	1,57	113,04
16196 / 3329 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 28+600.00 " " .</p>		2,00	80,00	1,500	0,300	72,00		
	SOMMANO...	m3					72,00	0,39	28,08
16197 / 3330 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>.</p>								
	A R I P O R T A R E								742'464'645,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'465'624,49
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita . Geotessile Pk iniziale 28+600.00 " " " " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	1,00	80,00	8,000		640,00		
							640,00	1,24	793,60
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16201 / 3331 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita . Fondazione Pk iniziale 28+600.00 " " " " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc	1,00	80,00	5,000	0,250	100,00		
							100,00	26,75	2'675,00
16202 / 3332 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita . Base Pk iniziale 28+600.00 " " " " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	1,00	80,00	5,000	0,080	32,00		
							32,00	85,89	2'748,48
16203 / 3333 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO</p>								
	A R I P O R T A R E								742'471'841,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'491'580,97
	CIN800 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.29420,00 (Cat 563) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)								
16208 / 609 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico Pk iniziale 29420.00 " "		1,00	76,00	8,000		608,00		
	SOMMANO...	mq					608,00	1,31	796,48
16209 / 610 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo Pk iniziale 29420.00 " "		1,00	76,00	8,000	0,300	182,40		
	SOMMANO...	m3					182,40	1,58	288,19
16210 / 611 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato Pk iniziale 29420.00 " "		0,40	76,00	8,000	0,500	121,60		
	A RIPORTARE						121,60		742'492'665,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						121,60		742'492'665,64
16211 / 612 PA.OC.039	<p style="text-align: right;">SOMMANO...</p> <p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 29420.00 " "</p>	m3					121,60	5,09	618,94
			2,00	76,00	1,500	0,300	68,40		
	SOMMANO...	m3					68,40	1,57	107,39
16212 / 613 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . Terreno vegetale Pk iniziale 29420.00 " "</p>								
			2,00	76,00	1,500	0,300	68,40		
	SOMMANO...	m3					68,40	0,39	26,68
16213 / 614 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>.</p>								
	A RIPORTARE								742'493'418,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'494'348,34
	<p>esempio di trince di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Geotessile Pk iniziale 29420.00 " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m2	1,00	76,00	8,000		608,00		
							608,00	1,24	753,92
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16217 / 626 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Fondazione Pk iniziale 29420.00 " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	mc	1,00	76,00	5,000	0,250	95,00		
							95,00	26,75	2'541,25
16218 / 627 D.03.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE PER OGNI MC. DI CONGLOMERATO COMPATTATO IN OPERA materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea (inerti appartenenti a categoria non superiore alla IV° delle Norme C.N.R.) ... vorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>. Base Pk iniziale 29420.00 " " "</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO...</p>	m3	1,00	76,00	5,000	0,080	30,40		
							30,40	85,89	2'611,06
16219 / 628 D.04.a	<p>CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER - PER OGNI mc DI CONGLOMERATO</p>								
	A RIPORTARE								742'500'254,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'519'007,00
	DIN810 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 33160 (Cat 567) IN.01 - Movimenti terra (SbCat 45)								
16224 / 615 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità interferita . Scotico " "		1,00			197,500	197,50		
	SOMMANO...	mq					197,50	1,31	258,73
16225 / 616 PA.OC.032	SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica. . Viabilità interferita . Scavo " "		1,00			563,790	563,79		
	SOMMANO...	m3					563,79	1,58	890,79
16226 / 617 A.2.10.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI CON USO DI CALCE Sistemazione di terreni da stabilizzare a calce anche in punti limitati del rilevato ovvero in prossimità delle spalle dei manufatti, realizzata previa opportuna miscelazione con ... c finito, ed ogni altro onere per la completa posa in opera del materiale stabilizzato. Misurato in base ai mc trattati. . Viabilità interferita . Rilevato " "		0,40			40,000	16,00		
	SOMMANO...	m3					16,00	5,09	81,44
	A RIPORTARE								742'520'237,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'520'237,96
16227 / 618 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			43,950	43,95		
	SOMMANO...	m3					43,95	1,57	69,00
16228 / 619 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità interferita . terreno vegetale " "</p>		1,00			43,950	43,95		
	SOMMANO...	m3					43,95	0,39	17,14
16229 / 620 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità interferita . semina " " *(H/peso=43,95/ 0,15)</p>		1,00			293,000	293,00		
	A R I P O R T A R E						293,00		742'520'324,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						293,00		742'520'324,10
16230 / 659 PA.OC.037	SOMMANO... SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A2-6, A2-7 Sistemazione in rilevato ed in riempimento di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... mente da altre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. b) per materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7. . Viabilità interferita . Rilevato " "	m2					293,00	0,62	181,66
			0,60			40,000	24,00		
16231 / 660 PA.OC.040	SOMMANO... MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Fornitura e posa in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastuttura, di materiali aventi funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre ... stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro magistero. . Viabilità interferita . filtro " "	mc					24,00	0,77	18,48
			0,60	0,30		197,500	35,55		
16232 / 661 E.1.01.a	SOMMANO... FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Viabilità interferita . geotessile " "	m3					35,55	6,69	237,83
			0,60	2,00		197,500	237,00		
							237,00	1,24	293,88
	A R I P O R T A R E								742'521'055,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'521'055,95
16233 / 725 ----- ----	SOMMANO...						0,00	0,00	0,00
16234 / 726 V.PA.CIV.08 4	PREP. DEL PIANO DI POSA RILEVATI CON MATERIALI DA SCAVI STABILIZZATI A CALCE Preparazione del piano di posa dei rilevati con materiali da scavi stabilizzati a calce, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli al ... nto dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto . Viabilità provvisoria . Scotico " "		1,00	350,00	10,500		3'675,00		
	SOMMANO...	mq					3'675,00	1,31	4'814,25
16235 / 727 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Rilevato " "*(larg.=(10,52+ 8,50)/2)		1,00	350,00	9,510	1,000	3'328,50		
	SOMMANO...	m3					3'328,50	0,39	1'298,12
16236 / 728 PA.OC.039	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o								
	A RIPORTARE								742'527'168,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'527'168,32
	dell'Appaltatore. . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 sx " " 1,00 350,00 2,500 0,200 175,00 . SOMMANO... m3					350,00	1,57	549,50	
16237 / 729 PA.OC.043	SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei. COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Viabilità provvisoria . Terreno vegetale dx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 0,200 105,00 . SOMMANO... m3					210,00	0,39	81,90	
16238 / 730 F.05	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto. . Viabilità provvisoria . Semina dx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 sx " " 1,00 350,00 1,500 525,00 . SOMMANO... m2					1'050,00	0,62	651,00	
16239 / 731 V.PA.CIV.07	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO								
	A R I P O R T A R E								742'528'450,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'528'450,72
0	<p>CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità provvisoria . Fondazione " "</p>								
	SOMMANO...	mc					595,00	26,75	15'916,25
16240 / 732 PA.OC.032	<p>SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</p> <p>Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particola ... one all'interno dell'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, lo scarico in discarica le relative indennità di discarica.</p> <p>. Viabilità poderale . Ripristino rilevato " " terreno vegetale " " fondazione stradale " "</p>								
	SOMMANO...	m3					4'273,50	1,58	6'752,13
16241 / 733 PA.OC.039	<p>FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE</p> <p>Fornitura e stesa di terreno vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente ... 'intervento dal Km 0+000 al Km 38+075, sia dal altri depositi di proprietà dell'amministrazione e/o dell'Appaltatore.</p> <p>. Viabilità provvisoria . ripristino " " .</p>								
	SOMMANO...	m3					735,00	1,57	1'153,95
	A RIPORTARE								742'552'273,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'552'273,05
16242 / 734 PA.OC.043	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO OD A RIEMPIMENTO SENZA COMPATTAMENTO COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI C</p> <p>Sistemazione a rilevato o riempimento di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi ... tre lavorazioni sia che provenga da depositi temporanei.</p> <p>COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI</p> <p>. Viabilità provvisoria</p> <p>. ripristino</p> <p>" "</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m3	1,00	350,00	10,500	0,200	735,00		
							735,00	0,39	286,65
16243 / 735 F.05	<p>SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTI</p> <p>Semina eseguita con attrezzatura a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, la manutenzione, gli sfalci e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.</p> <p>. Viabilità provvisoria</p> <p>. ripristino</p> <p>" "</p> <p>.</p>								
	SOMMANO...	m2	1,00	350,00	10,500		3'675,00		
							3'675,00	0,62	2'278,50
	IN.02 - Sovrastruttura stradale (SbCat 46)								
16244 / 621 V.PA.CIV.07 0	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MISTO LEGATO CON LOPPE D'ALTO FORNO PER STRATO DI SOTTOBASE</p> <p>Fornitura e posa in opera di misto legato con loppe d'alto forno per strato di sottobase composto con ghiaie e sabbie di cava in misura del 79-84% del peso totale degli inerti secc ... nei rulli metallici, compreso altresì ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>. Viabilità interferita</p> <p>.</p>								
	A RIPORTARE								742'554'838,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'593'775,57
	vibrato								
	" "		1,00	92,00	1,500	0,400	55,20		
	" "		1,00	91,00	1,500	0,400	54,60		
	" "		1,00	31,10	1,500	0,400	18,66		
	" "		1,00	28,50	1,500	0,400	17,10		
	SOMMANO...	m3					145,56	2,15	312,95
16251 / 491 B.3.11.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE CLASSE 10/ 15 MPA (RCK>=15 MPA) Conglomerato cementizio per opere in fondazione, a resistenza caratteristica, con classe di esposizione indicata negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/ 1:2001 e class ... izioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura. CLASSE 10/15 MPA (RCK>=15 MPA) . Viabilità interferita . Scavi Cunetta trapezoidale in cls vibrato								
	" "		1,00	92,00	1,500	0,200	27,60		
	" "		1,00	91,00	1,500	0,200	27,30		
	" "		1,00	31,10	1,500	0,200	9,33		
	" "		1,00	28,50	1,500	0,200	8,55		
	SOMMANO...	m3					72,78	50,65	3'686,31
16252 / 492 V.PA.CIV.13 4	CUNETTA STRADALE DI FORMA TRAPEZIA IN CLS: dim. 50/150x50x200 cm Cunetta stradale o canaletta di bonifica di forma trapezia in calcestruzzo vibrato con incastro a mezzo spessore, posta in opera con esclusione dello scavo e sistemazione del terreno: dim. 50/150x50x200 cm . Viabilità interferita . Scavi Cunetta trapezoidale in cls vibrato								
	" "		1,00	92,00			92,00		
	" "		1,00	91,00			91,00		
	" "		1,00	31,10			31,10		
	" "		1,00	28,50			28,50		
	SOMMANO...	m					242,60	84,21	20'429,35
	IN.06 - Segnaletica (SbCat 50)								
16253 / 625 PA.OC.006	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e orizzontale . Viabilità interferita								
	A R I P O R T A R E								742'618'204,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'619'109,50
16254 / 16135 NP.ARC.00 2	AR - LAVORI ARCHEOLOGICI (SpCat 22) 0AR020 - LAVORI ARCHEOLOGICI (Cat 497) AR.01 - Archeologia - Scavi a macchina (SbCat 52) Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana . Trincee 15*35*5 Trincee 15*40*5 .		2,00 7,00	33,00 38,00	13,000 13,000	2,000 2,000	1'716,00 6'916,00		
	SOMMANO...	mc					<u>8'632,00</u>	7,15	61'718,80
16255 / 16136 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana . Trincee 15*35*5 Trincee 15*40*5 .		2,00 7,00	30,00 35,00	10,000 10,000	1,000 1,000	600,00 2'450,00		
	SOMMANO...	mc					<u>3'050,00</u>	8,19	24'979,50
16256 / 16137 NP.ARC.00 4	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 3 a 4 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A RIPORTARE								742'705'807,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'705'807,80
	Tracciato stradale comune di Villapiana								
	Trincee 15*35*5		2,00	28,00	8,000	1,000	448,00		
	Trincee 15*40*5		7,00	33,00	8,000	1,000	1'848,00		
	SOMMANO...	mc					2'296,00	9,06	20'801,76
16257 / 16142 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea Aranceti 2								
	Trincee 40*9*1.5		7,00	39,10	8,100	0,900	1'995,27		
	SOMMANO...	mc					1'995,27	7,15	14'266,18
16258 / 16147 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Trebisacce								
	Trincee 50*15*5		5,00	48,00	13,000	2,000	6'240,00		
	Trincee 100*15*5		1,00	98,00	13,000	2,000	2'548,00		
	SOMMANO...	mc					8'788,00	7,15	62'834,20
16259 / 16148 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A R I P O R T A R E								742'803'709,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'803'709,94
	Svincolo di Trebisacce								
	Trincee 50*15*5		5,00	45,00	10,000	1,000	2'250,00		
	Trincee 100*15*5		1,00	95,00	10,000	1,000	950,00		
	SOMMANO...	mc					3'200,00	8,19	26'208,00
16260 / 16149 NP.ARC.00 4	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 3 a 4 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Trebisacce								
	Trincee 50*15*5		5,00	43,00	8,000	1,000	1'720,00		
	Trincee 100*15*5		1,00	93,00	8,000	1,000	744,00		
	SOMMANO...	mc					2'464,00	9,06	22'323,84
16261 / 16154 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria naturale Trebisacce								
	Saggio 50*20*5		1,00	48,00	18,000	2,000	1'728,00		
	Saggio 10*12*1.5		2,00	9,00	11,000	1,000	198,00		
	SOMMANO...	mc					1'926,00	7,15	13'770,90
16262 / 16155 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A RIPORTARE								742'866'012,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								742'866'012,68
	Galleria naturale Trebisacce Saggio 50*20*5		1,00	45,00	15,000	1,000	675,00		
	SOMMANO...	mc					675,00	8,19	5'528,25
16263 / 16156 NP.ARC.00 4	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 3 a 4 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria naturale Trebisacce Saggio 50*20*5		1,00	43,00	13,000	1,000	559,00		
	SOMMANO...	mc					559,00	9,06	5'064,54
16264 / 16161 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Viadotto Pagliaro Saggio 10*10*3		3,00	8,00	8,000	2,000	384,00		
	SOMMANO...	mc					384,00	7,15	2'745,60
16265 / 16162 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Viadotto Pagliaro								
	A R I P O R T A R E								742'879'351,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								742'879'351,07
	Saggio 10*10*3		3,00	5,60	5,600	0,400	37,63		
	SOMMANO...	mc					37,63	8,19	308,19
16266 / 16167 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea Pagliaro								
	Trincee 30*9*3		1,00	28,00	7,000	2,000	392,00		
	Trincee 40*9*3		9,00	38,00	7,000	2,000	4'788,00		
	SOMMANO...	mc					5'180,00	7,15	37'037,00
16267 / 16168 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea Pagliaro								
	Trincee 30*9*3		1,00	25,70	4,700	0,300	36,24		
	Trincee 40*9*3		9,00	35,70	4,700	0,300	453,03		
	SOMMANO...	mc					489,27	8,19	4'007,12
16268 / 16173 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Ponte Albidona								
	Trincee 30*9*3		1,00	28,00	7,000	2,000	392,00		
	A RIPORTARE						392,00		742'920'703,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						392,00		742'920'703,38
	SOMMANO...	mc					392,00	7,15	2'802,80
16269 / 16174 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Ponte Albidona								
	Trincee 30*9*3		1,00	25,70	4,700	0,300	36,24		
	SOMMANO...	mc					36,24	8,19	296,81
16270 / 16179 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Albidona								
	Trincee 30*9*3		6,00	28,00	7,000	2,000	2'352,00		
	Saggio 50*30*3		2,00	48,00	28,000	2,000	5'376,00		
	Saggio 100*30*3		1,00	98,00	28,000	2,000	5'488,00		
	Saggio 150*30*3		1,00	148,50	28,500	1,500	6'348,38		
	Trincee 30*9*3		3,00	28,50	7,500	1,500	961,88		
	SOMMANO...	mc					20'526,26	7,15	146'762,76
16271 / 16188 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Linea in trincea Rovito								
	A RIPORTARE								743'070'565,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'070'565,75
	Trincee 30*9*1.5 Saggi 50*30*1.5 Saggi 50*30*1.5 .		8,00 1,00 1,00	29,10 49,50 49,30	8,100 29,500 29,300	0,900 0,500 0,700	1'697,11 730,13 1'011,14		
	SOMMANO...	mc					3'438,38	7,15	24'584,42
16272 / 16196 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Forno . Saggi 10*25*3 .		2,00	8,00	23,000	2,000	736,00		
	SOMMANO...	mc					736,00	7,15	5'262,40
16273 / 16197 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Forno . Saggi 10*25*3 .		2,00	5,60	20,600	0,400	92,29		
	SOMMANO...	mc					92,29	8,19	755,86
16274 / 16202 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in tricea e galleria artificiale Schiavi .								
	A RIPORTARE								743'101'168,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'101'168,43
	Trincee 30*9*3 Trincee 100*9*1.5 Trincee 80*9*1.5		8,00 3,00 5,00	28,00 98,00 78,00	7,000 7,000 7,000	2,000 0,900 0,900	3'136,00 1'852,20 2'457,00		
	SOMMANO...	mc					7'445,20	7,15	53'233,18
16275 / 16203 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea e galleria naturale Schiavi Trincee 30*9*3		8,00	25,70	4,700	0,300	289,90		
	SOMMANO...	mc					289,90	8,19	2'374,28
16276 / 16208 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Avena Saggi 15*15*5 Saggi 15*30*5		2,00 1,00	13,00 13,00	13,000 28,000	2,000 2,000	676,00 728,00		
	SOMMANO...	mc					1'404,00	7,15	10'038,60
16277 / 16209 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Avena Saggi 15*15*5		2,00	10,00	10,000	1,000	200,00		
	A RIPORTARE						200,00		743'166'814,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						200,00		743'166'814,49
	Saggi 15*30*5		1,00	10,00	25,000	1,000	250,00		
	SOMMANO...	mc					450,00	8,19	3'685,50
16278 / 16210 NP.ARC.00 4	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 3 a 4 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Viadotto Avena								
	Saggi 15*15*5		2,00	8,00	8,000	1,000	128,00		
	Saggi 15*30*5		1,00	8,00	23,000	1,000	184,00		
	SOMMANO...	mc					312,00	9,06	2'826,72
16279 / 16215 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Stellitano								
	Trincee 80*9*3		8,00	78,00	7,000	2,000	8'736,00		
	SOMMANO...	mc					8'736,00	7,15	62'462,40
16280 / 16216 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Stellitano								
	Trincee 80*9*3		8,00	75,70	4,700	0,300	853,90		
	A RIPORTARE						853,90		743'235'789,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						853,90		743'235'789,11
16281 / 16221 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Straface . Saggi 12*25*3	mc	3,00	10,00	23,000	2,000	1'380,00	8,19	6'993,44
	SOMMANO...	mc					<u>1'380,00</u>	7,15	9'867,00
16282 / 16222 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Straface . Saggi 12*25*3	mc	3,00	7,70	20,700	0,300	143,45		
	SOMMANO...	mc					<u>143,45</u>	8,19	1'174,86
16283 / 16227 NP.ARC.00 1	Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splat ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre di qualsiasi natura e consistenza, compresa lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a grado ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 1 . Splateamento 150*35*3	mc	1,00	148,50	33,500	1,500	7'462,13		
	A R I P O R T A R E						<u>7'462,13</u>		743'253'824,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						7'462,13		743'253'824,41
16284 / 16235 NP.ARC.00 1	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splat ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre di qualsiasi natura e consistenza, compresa lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a grado ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria artificiale Amendolara 2 Splateamento 200*40*1.5	mc					7'462,13	5,25	39'176,18
	SOMMANO...	mc	1,00	199,50	39,500	0,500	3'940,13		
16285 / 16236 NP.ARC.00 2	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria artificiale Amendolara 2 Saggi 30*20*1.5 Trincee 30*9*1.5	mc					3'940,13	5,25	20'685,68
	SOMMANO...	mc	2,00	29,50	19,500	0,500	575,25		
			4,00	29,30	8,300	0,700	680,93		
	SOMMANO...	mc					1'256,18	7,15	8'981,69
16286 / 16244 NP.ARC.00 2	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Strada in trincea Amendolara 3 Trincee 40*9*1.5	mc							
	SOMMANO...	mc	2,00	39,30	8,300	0,700	456,67		
	SOMMANO...	mc					456,67	7,15	3'265,19
	A RIPORTARE								743'325'933,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'325'933,15
16287 / 16245 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 3 . Trincee 40*9*1.5 Trincee 35*9*1.5 .		6,00 4,00	39,30 34,10	8,300 8,100	0,700 0,900	1'370,00 994,36		
	SOMMANO...	mc					2'364,36	7,15	16'905,17
16288 / 16256 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 4 . Saggi 30*45*1.5 Trincee 50*9*1.5 .		3,00 3,00	29,50 49,30	44,500 8,310	0,500 0,700	1'969,13 860,33		
	SOMMANO...	mc					2'829,46	7,15	20'230,64
16289 / 16261 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . Saggi 30*30*1.5 Trincee 30*9*1.5 Trincee 40*9*1.5		1,00 10,00 4,00	29,50 29,30 39,30	29,500 8,300 8,300	0,500 0,700 0,700	435,13 1'702,33 913,33		
	A RIPORTARE						3'050,79		743'363'068,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						3'050,79		743'363'068,96
	SOMMANO...	mc					<u>3'050,79</u>	7,15	21'813,15
16290 / 16262 NP.ARC.00 1	Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splat ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre di qualsiasi natura e consistenza, compresa lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a grado ... l'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . Splateamento 150*40*1.5		1,00	149,50	39,500	0,500	2'952,63		
	SOMMANO...	mc					<u>2'952,63</u>	5,25	15'501,31
16291 / 16270 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Taviano . Trincee 80*9*1.5		4,00	79,10	8,100	0,900	2'306,56		
	SOMMANO...	mc					<u>2'306,56</u>	7,15	16'491,90
16292 / 16275 NP.ARC.00 2	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Ferro . Saggi 25*15*5		4,00	23,00	13,000	2,000	2'392,00		
	A RIPORTARE						<u>2'392,00</u>		743'416'875,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'392,00		743'416'875,32
16293 / 16276 NP.ARC.00 3	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Ferro . Saggi 25*15*5	mc					2'392,00	7,15	17'102,80
			4,00	20,00	10,000	1,000	800,00		
	SOMMANO...	mc					800,00	8,19	6'552,00
16294 / 16277 NP.ARC.00 4	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 3 a 4 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Ferro . Saggi 25*15*5	mc							
			4,00	18,00	8,000	1,000	576,00		
	SOMMANO...	mc					576,00	9,06	5'218,56
16295 / 16282 NP.ARC.00 2	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . Trincee 50*9*3	mc							
			3,00	48,00	7,000	2,000	2'016,00		
	SOMMANO...	mc					2'016,00	7,15	14'414,40
	A RIPORTARE								743'460'163,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								743'460'163,08
16296 / 16283 NP.ARC.00 3	Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . Trincee 50*9*3		3,00	45,70	4,700	0,300	193,31		
	SOMMANO...	mc					193,31	8,19	1'583,21
16297 / 16295 NP.ARC.00 1	Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splat ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre di qualsiasi natura e consistenza, compresa lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a grado ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Potresino . Saggio 200*50*1.5 Saggio 100*50*1.5		1,00 2,00	199,50 99,30	49,500 49,300	0,500 0,700	4'937,63 6'853,69		
	SOMMANO...	mc					11'791,32	5,25	61'904,43
16298 / 16301 NP.ARC.00 1	Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splat ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre di qualsiasi natura e consistenza, compresa lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a grado ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Celogreco . Saggio 100*50*1.5 Saggio 150*50*1.5		1,00 1,00	99,30 149,30	49,300 49,300	0,700 0,700	3'426,84 5'152,34		
	A R I P O R T A R E						8'579,18		743'523'650,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						8'579,18		743'523'650,72
16299 / 16307 NP.ARC.00 2	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama fino alla profondità di 2 metri dal piano di ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Roseto 2 . Trincee 30*9*3	mc					8'579,18	5,25	45'040,70
	SOMMANO...	mc	2,00	28,00	7,000	2,000	784,00		
							<u>784,00</u>	7,15	5'605,60
16300 / 16308 NP.ARC.00 3	SOMMANO... Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento ... sistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. Scavo a macchina a sezione obbligata fino al rinvenimento della prima quota di interesse archeologico eseguito con benna munita di lama da 2 a 3 metri di profondità dal piano di sb ... 'attività di assistenza scientifico archeologica nel corso di esecuzione. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Roseto 2 . Trincee 30*9*3	mc							
	SOMMANO...	mc	2,00	25,70	4,700	0,300	72,47		
							<u>72,47</u>	8,19	593,53
16301 / 16138 NP.ARC.00 5	AR.02 - Archeologia - Scavi a mano (SbCat 53) Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana	mc							
	A RIPORTARE								743'574'890,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'574'890,55
	Trincee 15*35*5 Trincee 15*40*5 .		2,00 7,00	26,30 31,30	6,300 6,300	0,700 0,700	231,97 966,23		
	SOMMANO...	mc					<u>1'198,20</u>	39,90	47'808,18
16302 / 16139 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana .								
	Trincee 15*35*5 *(par.ug.=2,00*0,7) Trincee 15*40*5 *(par.ug.=7,00*0,7) .		1,40 4,90	25,30 30,30	5,300 5,300	0,300 0,300	56,32 236,07		
	SOMMANO...	mc					<u>292,39</u>	113,38	33'151,18
16303 / 16143 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Aranceti 2 .								
	Trincee 40*9*1.5 .		7,00	37,80	6,800	0,400	719,71		
	SOMMANO...	mc					<u>719,71</u>	39,90	28'716,43
16304 / 16144 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A RIPORTARE								743'684'566,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								743'684'566,34
	Strada in trincea Aranceti 2 Trincee 40*9*1.5 * (par.ug.=7,00*0,7)		4,90	37,20	6,200	0,200	226,03		
	SOMMANO...	mc					226,03	113,38	25'627,28
16305 / 16150 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Trebisacce Trincee 50*15*5 Trincee 100*15*5		5,00 1,00	41,20 91,20	6,200 6,200	0,800 0,800	1'021,76 452,35		
	SOMMANO...	mc					1'474,11	39,90	58'816,99
16306 / 16151 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Trebisacce Trincee 50*15*5 *(par.ug.=5,00*0,7) Trincee100*15*5 * (par.ug.=1,00*0,7)		3,50 0,70	40,20 90,20	5,200 5,200	0,200 0,200	146,33 65,67		
	SOMMANO...	mc					212,00	113,38	24'036,56
16307 / 16157 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da								
	A R I P O R T A R E								743'793'047,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'793'047,17
	giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Trebisacce . Saggio 50*20*5 Saggio 10*12*1.5 . SOMMANO...	mc	1,00 2,00	41,30 7,60	11,300 9,600	0,700 0,400	326,68 58,37		
							385,05	39,90	15'363,50
16308 / 16158 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ... (), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Trebisacce . Saggio 50*20*5 *(par.ug.=1,00* 0,7) Saggio 10*12*1.5 * (par.ug.=2,00*0,6) . SOMMANO...	mc	0,70 1,20	40,30 7,10	10,300 9,100	0,300 0,100	87,17 7,75		
							94,92	113,38	10'762,03
16309 / 16163 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Pagliaro . Saggio 10*10*3 . SOMMANO...	mc	3,00	4,70	4,700	0,500	33,14		
							33,14	39,90	1'322,29
16310 / 16164 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ... (), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico								
	A RIPORTARE								743'820'494,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'820'494,99
	archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Pagliaro . Saggio 10*10*3 *(par.ug.=3,00* 0,6)		1,80	4,10	4,100	0,100	3,03		
	SOMMANO...	mc					<u>3,03</u>	113,38	343,54
16311 / 16169 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Pagliaro . Trincee 30*9*3 Trincee 40*9*3		1,00 9,00	24,90 34,90	3,900 3,900	0,500 0,500	48,56 612,50		
	SOMMANO...	mc					<u>661,06</u>	39,90	26'376,29
16312 / 16170 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ... , giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Pagliaro . Trincee 30*9*3 *(par.ug.=1,00* 0,7) Trincee 40*9*3 *(par.ug.=9,00* 0,7)		0,70 6,30	24,20 34,20	3,200 3,200	0,200 0,200	10,84 137,89		
	SOMMANO...	mc					<u>148,73</u>	113,38	16'863,01
16313 / 16175 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito								
	A RIPORTARE								743'864'077,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								743'864'077,83
	prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Ponte Albidona								
	Trincee 30*9*3		1,00	24,90	3,900	0,500	48,56		
	SOMMANO...	mc					48,56	39,90	1'937,54
16314 / 16176 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Ponte Albidona								
	Trincee 30*9*3 *(par.ug.=1,00* 0,7)		0,70	24,20	3,200	0,200	10,84		
	SOMMANO...	mc					10,84	113,38	1'229,04
16315 / 16180 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Albidona								
	Trincee 30*9*3		6,00	25,30	4,300	0,700	456,92		
	Saggio 50*30*3		2,00	45,30	25,300	0,700	1'604,53		
	Saggio 100*30*3		1,00	95,30	25,300	0,700	1'687,76		
	Saggio 150*30*3		1,00	146,00	26,000	1,000	3'796,00		
	Trincee 30*9*3		3,00	26,00	5,000	1,000	390,00		
	SOMMANO...	mc					7'935,21	39,90	316'614,88
16316 / 16181	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...								
	A RIPORTARE								744'183'859,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								744'183'859,29
NP.ARC.00 8), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Svincolo di Albidona . Trincee 30*9*3 *(par.ug.=6,00*0,7) Saggio 50*30*3 *(par.ug.=2,00*0,7) Saggio 100*30*3 *(par.ug.=1,00*0,7) Saggio 150*30*3 *(par.ug.=1,00*0,8) Trincee 30*9*3 *(par.ug.=3,00*0,8) .								
	SOMMANO...	mc					2'553,38	113,38	289'502,22
16317 / 16185 NP.ARC.04 7	Scavo per recupero dei reperti ossei tramite l'intervento ... erti, il poliestere per i grafici, le attrezzature minute. Scavo per recupero dei reperti ossei tramite l'intervento di un antropologo, nonché la redazione della documentazione esaustiva. Il prezzo si compone delle seguenti attività: - int ... comprendente le cassette catalogatrici, i contenitori per reperti, il poliestere per i grafici, le attrezzature minute. . Svincolo di Albidona .								
	SOMMANO...	mc					20,00		
	SOMMANO...	mc					20,00	810,17	16'203,40
16318 / 16186 NP.ARC.04 6	Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura pred ... ito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura predisposta sul terreno, in presenza di sovrapposizioni di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, asp ... reperti paleobotanici. L'accatastamento del materiale di deposito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. . Svincolo di Albidona .								
	SOMMANO...						10,00		
	A R I P O R T A R E						10,00		744'489'564,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						10,00		744'489'564,91
	SOMMANO...	mc					10,00	1'812,15	18'121,50
16319 / 16189 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Linea in trincea Rovito . Trincee 30*9*1.5 Saggi 50*30*1.5 Saggi 50*30*1.5 .		8,00 1,00 1,00	27,80 48,50 48,10	6,800 28,500 28,100	0,400 0,500 0,500	604,93 691,13 675,81		
	SOMMANO...	mc					1'971,87	39,90	78'677,61
16320 / 16190 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Linea in trincea Rovito . Trincee 30*9*1.5 * (par.ug.=8,00*0,7) Saggi 50*30*1.5 *(par.ug.=1,00*0,8) Saggi 50*30*1.5 *(par.ug.=1,00*0,7) .		5,60 0,80 0,70	27,20 47,50 47,30	6,200 27,500 27,300	0,200 0,500 0,300	188,88 522,50 271,17		
	SOMMANO...	mc					982,55	113,38	111'401,52
16321 / 16194 NP.ARC.04 6	Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura pred ... ito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura predisposta sul terreno, in presenza di sovrapposizioni di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, asp ... reperti paleobotanici. L'accatastamento del materiale di deposito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. .								
	A RIPORTARE								744'697'765,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								744'697'765,54
	Linea in trincea Rovito .						5,00		
	SOMMANO...	mc					5,00	1'812,15	9'060,75
16322 / 16198 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) .								
	Viadotto Forno .								
	Saggi 10*25*3 .		2,00	4,70	19,700	0,500	92,59		
	SOMMANO...	mc					92,59	39,90	3'694,34
16323 / 16199 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) .								
	Viadotto Forno .								
	Saggi 10*25*3 *(par.ug.=2*0,6) .		1,20	4,10	19,100	0,100	9,40		
	SOMMANO...	mc					9,40	113,38	1'065,77
16324 / 16204 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) .								
	Strada in tricea e galleria								
	A R I P O R T A R E								744'711'586,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								744'711'586,40
	artificiale Schiavi . Trincee 30*9*3 Trincee 100*9*1.5 Trincee 80*9*1.5		8,00 3,00 5,00	24,90 94,90 74,90	3,900 3,900 3,900	0,500 0,400 0,400	388,44 444,13 584,22		
	SOMMANO...	mc					1'416,79	39,90	56'529,92
16325 / 16205 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea e galleria artificiale Schiavi . Trincee 30*9*3 *(par.ug.=8,00*0,7) Trincee 100*9*1.5 *(par.ug.=3*0,7) Trincee 80*9*1.5 *(par.ug.=5*0,7)		5,60 2,10 3,50	24,20 94,20 74,20	3,200 3,200 3,200	0,200 0,200 0,200	86,73 126,60 166,21		
	SOMMANO...	mc					379,54	113,38	43'032,25
16326 / 16211 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Avena . Saggi 15*15*5 Saggi 15*30*5		2,00 1,00	6,20 6,20	6,200 21,200	0,800 0,800	61,50 105,15		
	SOMMANO...	mc					166,65	39,90	6'649,34
16327 / 16212 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo,								
	A RIPORTARE								744'817'797,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								744'817'797,91
	relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Avena . Saggi 15*15*5 *(par.ug.=2*0,7) Saggi 15*30*5 *(par.ug.=1,00*0,7) . SOMMANO...	mc	1,40	5,20	5,200	0,200	7,57		
			0,70	5,20	20,200	0,200	14,71		
							22,28	113,38	2'526,11
16328 / 16217 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Stellitano . Trincee 80*9*3	mc	8,00	74,90	3,900	0,500	1'168,44		
	SOMMANO...	mc					1'168,44	39,90	46'620,76
16329 / 16218 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Stellitano . Trincee 80*9*3 *(par.ug.=8,00*0,7)	mc	5,60	74,20	3,200	0,200	265,93		
	SOMMANO...	mc					265,93	113,38	30'151,14
16330 / 16223 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici								
	A R I P O R T A R E								744'897'095,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								744'897'095,92
	e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Straface . Saggi 12*25*3		3,00	6,90	19,900	0,500	205,97		
	SOMMANO...	mc					205,97	39,90	8'218,20
16331 / 16224 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Straface . Saggi 12*25*3 *(par.ug.=3,00*0,7)		2,10	6,20	19,200	0,200	50,00		
	SOMMANO...	mc					50,00	113,38	5'669,00
16332 / 16228 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 1 . Splatemento 150*35*1.5		1,00	146,00	31,000	1,000	4'526,00		
	SOMMANO...	mc					4'526,00	39,90	180'587,40
16333 / 16229 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n								
	A RIPORTARE								745'091'570,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								745'091'570,52
	professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 1 . Splateamento 150*30*1.5 * (par.ug.=1,00*0,8)		0,80	144,50	29,500	0,500	1'705,10		
	SOMMANO...	mc					1'705,10	113,38	193'324,24
16334 / 16233 NP.ARC.04 6	Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura pred ... ito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura predisposta sul terreno, in presenza di sovrapposizioni di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, asp ... reperti paleobotanici. L'accatastamento del materiale di deposito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. . Galleria artificiale Amendolara 1 .						10,00		
	SOMMANO...	mc					10,00	1'812,15	18'121,50
16335 / 16237 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 2 .		1,00	198,50	38,500	0,500	3'821,13		
	Splateamento 200*40*1.5		2,00	28,50	18,500	0,500	527,25		
	Saggi 30*20*1.5		4,00	28,10	7,100	0,500	399,02		
	Trincee 30*9*1.5								
	SOMMANO...	mc					4'747,40	39,90	189'421,26
16336 / 16238 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n								
	A RIPORTARE								745'492'437,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								745'492'437,52
	professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 2 . Splateamento 200*40*1.5 * (par.ug.=1,00*0,8) Saggi 30*20*1.5 *(par.ug.=2,00*0,8) Trincee 30*9*1.5 *(par.ug.=4*0,7)		0,80	197,50	37,500	0,500	2'962,50		
			1,60	27,50	17,500	0,500	385,00		
			2,80	27,30	6,300	0,300	144,47		
	SOMMANO...	mc					3'491,97	113,38	395'919,56
16337 / 16242 NP.ARC.04 6	Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura pred ... ito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura predisposta sul terreno, in presenza di sovrapposizioni di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, asp ... reperti paleobotanici. L'accatastamento del materiale di deposito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. . Galleria artificiale Amendolara 2 . .						10,00		
	SOMMANO...	mc					10,00	1'812,15	18'121,50
16338 / 16246 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Amendolara 3 . Trincee 40*9*1.5		2,00	38,10	7,100	0,500	270,51		
	SOMMANO...	mc					270,51	39,90	10'793,35
16339 / 16247 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa								
	A R I P O R T A R E								745'917'271,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								745'917'271,93
	l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Amendolara 3 . Trincee 40*9*1.5 * (par.ug.=2,00*0,7) . SOMMANO...	mc	1,40	37,30	6,300	0,300	98,70		
							98,70	113,38	11'190,61
16340 / 16248 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. . Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 3 . Trincee 40*9*1.5 Trincee 35*9*1.5 . SOMMANO...	mc	6,00 4,00	38,10 32,80	7,100 6,800	0,500 0,400	811,53 356,86		
							1'168,39	39,90	46'618,76
16341 / 16251 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. . Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 3 . Trincee 40*9*1.5 * (par.ug.=6,00*0,7) Trincee 35*9*1.5 * (par.ug.=4,00*0,7) . SOMMANO...	mc	4,20 2,80	37,30 32,20	6,300 6,200	0,300 0,200	296,09 111,80		
							407,89	113,38	46'246,57
16342 / 16257 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS.								
	A RIPORTARE								746'021'327,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								746'021'327,87
	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Amendolara 4								
	Saggi 30*45*1.5		3,00	28,50	43,500	0,500	1'859,63		
	Trincee 50*9*1.5		3,00	48,10	7,100	0,500	512,27		
	SOMMANO...	mc					2'371,90	39,90	94'638,81
16343 / 16258 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Amendolara 4								
	Saggi 30*45*1.5 *(par.ug.=3,00*0,8)		2,40	27,50	42,500	0,500	1'402,50		
	Trincee 50*9*1.5 *(par.ug.=3,00*0,7)		2,10	47,30	6,300	0,300	187,73		
	SOMMANO...	mc					1'590,23	113,38	180'300,28
16344 / 16263 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano								
	Splateamento 150*40*1.5		1,00	148,50	38,500	0,500	2'858,63		
	Saggi 30*30*1.5		1,00	28,50	28,500	0,500	406,13		
	Trincee 30*9*1.5		10,00	28,10	7,100	0,500	997,55		
	Trincee 40*9*1.5		4,00	38,10	7,100	0,500	541,02		
	SOMMANO...	mc					4'803,33	39,90	191'652,87
	A RIPORTARE								746'487'919,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								746'487'919,83
16345 / 16264 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . Splateamento 150*40*1.5 * (par.ug.=1,00*0,8) Saggi 30*30*1.5 *(par.ug.=1,00*0,8) Trincee 30*9*1.5 * (par.ug.=10,00*0,7) Trincee 40*9*1.5 *(par.ug.=4*0,7)								
	SOMMANO...	mc					3'073,57	113,38	348'481,37
16346 / 16268 NP.ARC.04 6	Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura pred ... ito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. Scavo stratigrafico protostorico entro quadrettatura predisposta sul terreno, in presenza di sovrapposizioni di livelli antichi. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione, asp ... reperti paleobotanici. L'accatastamento del materiale di deposito verrà conservato in luogo contiguo allo scavo stesso. . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . .								
	SOMMANO...	mc					10,00		
	SOMMANO...	mc					10,00	1'812,15	18'121,50
16347 / 16271 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Taviano								
	A RIPORTARE								746'854'522,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								746'854'522,70
	Trincee 80*9*1.5		4,00	77,80	6,800	0,400	846,46		
	SOMMANO...	mc					846,46	39,90	33'773,75
16348 / 16272 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Taviano								
	Trincee 80*9*1.5 * (par.ug.=4,00*0,7)		2,80	77,20	6,200	0,200	268,04		
	SOMMANO...	mc					268,04	113,38	30'390,38
16349 / 16278 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Viadotto Ferro								
	Saggi 25*15*5		4,00	16,20	6,200	0,800	321,41		
	SOMMANO...	mc					321,41	39,90	12'824,26
16350 / 16279 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Viadotto Ferro								
	A RIPORTARE								746'931'511,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								746'931'511,09
	Saggi 25*15*5 *(par.ug.=4,00*0,7)		2,80	15,20	5,200	0,200	44,26		
	SOMMANO...	mc					44,26	113,38	5'018,20
16351 / 16284 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . Trincee 50*9*3		3,00	44,90	3,900	0,500	262,67		
	SOMMANO...	mc					262,67	39,90	10'480,53
16352 / 16285 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . Trincee 50*9*3 *(par.ug.=3*0,7)		2,10	44,20	3,200	0,200	59,40		
	SOMMANO...	mc					59,40	113,38	6'734,77
16353 / 16288 NP.ARC.00 6	Pulizia a mano di superficie archeologiche e strutture mu ... UUSSRR, ecc), rilievi grafici, topografici e fotografici. Pulizia a mano di superficie archeologiche e strutture murarie e pulizia e spiombatura di sezioni di scavo effettuate con attrezzatura minuta finalizzate all'esecuzione di document ... e UUSS, UUSSMM, UUSSRR, ecc), rilievi grafici, topografici e fotografici. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Attività di pulizia protezione e trasporto								
	A RIPORTARE								746'953'744,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								746'953'744,59
							4'000,00		
	SOMMANO...	mq					4'000,00	36,36	145'440,00
16354 / 16296 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Potresino Saggio 200*50*1.5 Saggio 100*50*1.5		1,00 2,00	198,50 98,10	48,500 48,100	0,500 0,500	4'813,63 4'718,61		
	SOMMANO...	mc					9'532,24	39,90	380'336,38
16355 / 16297 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Potresino Saggio 200*50*1.5 * (par.ug.=1,00*0,8) Saggio 100*50*1.5 * (par.ug.=2,00*0,7)		0,80 1,40	197,50 97,30	47,500 47,300	0,500 0,300	3'752,50 1'932,96		
	SOMMANO...	mc					5'685,46	113,38	644'617,45
16356 / 16302 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER								
	A RIPORTARE								748'124'138,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								748'124'138,42
	LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria artificiale Celogreco Saggio 100*50*1.5 Saggio 150*50*1.5 SOMMANO...		1,00 1,00	98,10 148,10	48,100 48,100	0,500 0,500	2'359,31 3'561,81		
		mc					5'921,12	39,90	236'252,69
16357 / 16303 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria artificiale Celogreco Saggio 100*50*1.5 * (par.ug.=1,00*0,7) Saggio 150*50*1.5 * (par.ug.=1,00*0,7) SOMMANO...		0,70 0,70	97,30 147,30	47,300 47,300	0,300 0,300	966,48 1'463,13		
		mc					2'429,61	113,38	275'469,18
16358 / 16309 NP.ARC.00 5	Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con ... da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo eseguito prevalentemente a mano e eventualmente con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, di strati contenenti materiali archeologici e caratterizzati da potenza variabile, e ... ica costituita da giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria artificiale Roseto 2 Trincee 30*9*3 SOMMANO...		2,00	24,90	3,900	0,500	97,11		
		mc					97,11	39,90	3'874,69
16359 / 16310 NP.ARC.00 8	Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito ...), giornale di scavo, relazione archeologica, schede UUSS. Scavo stratigrafico a mano di media complessità, eseguito in terreni con elementi stratigrafici differenziati. E' compresa l'attività di assistenza scientifico archeologica nel cor ... n professionali), giornale di scavo, relazione archeologica, schede								
	A R I P O R T A R E								748'639'734,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								748'639'734,98
	UUSS. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Roseto 2 . Trincee 80*9*3 *(par.ug.=2,00*0,7) . SOMMANO...	mc	1,40	24,20	3,200	0,200	21,68		
							21,68	113,38	2'458,08
	AR.03 - Archeologia - Rinterri (SbCat 54)								
16360 / 16313 NP.ARC.01 0	Rinterro delle sezioni di scavo fino al raggiungimento de ... l materiale di risulta proveniente dal ciglio dello scavo. Rinterro delle sezioni di scavo fino al raggiungimento della quota del piano di campagna, escluso il compattamento del terreno, effettuato con il materiale di risulta proveniente dal ciglio dello scavo. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Rinterri . .						100'000,00		
	SOMMANO...	mc					100'000,00	3,03	303'000,00
16361 / 16314 NP.ARC.01 1	Rinterro delle sezioni di scavo fino al raggiungimento de ... o il compattamaneto del terreno, effettuato con pozzolana. Rinterro delle sezioni di scavo fino al raggiungimento della quota del piano di campagna, escluso il compattamaneto del terreno, effettuato con pozzolana. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Rinterri . .						10'000,00		
	SOMMANO...	mc					10'000,00	26,69	266'900,00
	AR.04 - Archeologia - Movimentazione e trasporti (SbCat 55)								
16362 / 16140 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO								
	A R I P O R T A R E								749'212'093,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'212'093,06
	PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						292,39		
	SOMMANO...	mc					292,39	13,94	4'075,92
16363 / 16145 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Aranceti 2 . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						226,03		
	SOMMANO...	mc					226,03	13,94	3'150,86
16364 / 16152 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Svincolo di Trebisacce . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						212,00		
	SOMMANO...	mc					212,00	13,94	2'955,28
16365 / 16159 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Trebisacce . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						94,92		
	SOMMANO...	mc					94,92	13,94	1'323,18
	A R I P O R T A R E								749'223'598,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								749'223'598,30
16366 / 16165 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Pagliaro . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						3,03		
	SOMMANO...	mc					<u>3,03</u>	13,94	42,24
16367 / 16171 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Pagliaro . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						148,73		
	SOMMANO...	mc					<u>148,73</u>	13,94	2'073,30
16368 / 16177 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Ponte Albidona . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						10,84		
	SOMMANO...	mc					<u>10,84</u>	13,94	151,11
16369 / 16182 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) .								
	A RIPORTARE								749'225'864,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'225'864,95
	Svincolo di Albidona . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico . SOMMANO...	mc					2'553,38		
							<u>2'553,38</u>	13,94	35'594,12
16370 / 16187 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Svincolo di Albidona . Trasporto presso deposito temporaneo *(par.ug.=5488+ 6348,38+1687,76+3796+ 687,45+1770,13) . SOMMANO...	mc					19'777,72		
							<u>19'777,72</u>	10,85	214'588,26
16371 / 16191 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Linea in trincea Rovito . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico . SOMMANO...	mc					982,55		
							<u>982,55</u>	13,94	13'696,75
16372 / 16195 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Linea in trincea Rovito . Trasporto presso deposito temporaneo *(par.ug.=730,13+								
	A R I P O R T A R E								749'489'744,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'489'744,08
16373 / 16200 NP.ARC.01 2	1011,14+691,13+675,81) . SOMMANO...	mc	3'108,21				3'108,21 <hr/> 3'108,21	10,85	33'724,08
	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Forno . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						9,40 <hr/> 9,40	13,94	131,04
16374 / 16206 NP.ARC.01 2	SOMMANO...	mc					379,54 <hr/> 379,54	13,94	5'290,79
	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea e galleria artificiale Schiavi . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .						22,28 <hr/> 22,28	13,94	310,58
16375 / 16213 NP.ARC.01 2	SOMMANO...	mc							
	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Avena . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .								
16376 / 16219 NP.ARC.01 2	SOMMANO...	mc							
	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti								
	A R I P O R T A R E								749'529'200,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'529'200,57
	di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Stellitano . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .					265,93			
	SOMMANO...	mc				265,93		13,94	3'707,06
16377 / 16225 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Straface . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .					50,00			
	SOMMANO...	mc				50,00		13,94	697,00
16378 / 16230 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 1 . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico .					1'705,10			
	SOMMANO...	mc				1'705,10		13,94	23'769,09
16379 / 16234 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Galleria artificiale Amendolara 1 .								
	A R I P O R T A R E								749'557'373,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'557'373,72
	Trasporto presso deposito temporaneo					7'462,13			
	SOMMANO...	mc				7'462,13	10,85		80'964,11
16380 / 16239 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Amendolara 2								
	Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico					3'491,97			
	SOMMANO...	mc				3'491,97	13,94		48'678,06
16381 / 16243 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere.								
	Galleria artificiale Amendolara 2								
	Trasporto presso deposito demporaneo * (par.ug.=2942,63+2828,63+680,93+399,02)		6'851,21			6'851,21			
	SOMMANO...	mc				6'851,21	10,85		74'335,63
16382 / 16249 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea Amendolara 3								
	Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico					98,70			
	SOMMANO...	mc				98,70	13,94		1'375,88
	A R I P O R T A R E								749'762'727,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'762'727,40
16383 / 16250 NP.ARC.01 2	<p>Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri.</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)</p> <p>Galleria artificiale Amendolara 3</p> <p>Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico</p>					407,89			
	SOMMANO...	mc				407,89		13,94	5'685,99
16384 / 16259 NP.ARC.01 2	<p>Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri.</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)</p> <p>Galleria artificiale Amendolara 4</p> <p>Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico</p>					1'590,23			
	SOMMANO...	mc				1'590,23		13,94	22'167,81
16385 / 16265 NP.ARC.01 2	<p>Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri.</p> <p>Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)</p> <p>Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano</p> <p>Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico</p>					3'073,57			
	SOMMANO...	mc				3'073,57		13,94	42'845,57
16386 / 16269 NP.ARC.04 8	<p>Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere</p> <p>Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in</p>								
	A R I P O R T A R E								749'833'426,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								749'833'426,77
	depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . Trasporto presso deposito temporaneo * (par.ug.=2952,63+2858,63) . SOMMANO...	mc	5'811,26				5'811,26		
							5'811,26	10,85	63'052,17
16387 / 16273 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Taviano . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico . SOMMANO...	mc					268,04		
							268,04	13,94	3'736,48
16388 / 16280 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Ferro . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico . SOMMANO...	mc					44,26		
							44,26	13,94	616,98
16389 / 16286 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . Trasporto terra proveniente da scavo stratigrafico . SOMMANO...	mc					59,40		
							59,40		
	A R I P O R T A R E						59,40		749'900'832,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						59,40		749'900'832,40
	SOMMANO...	mc					59,40	13,94	828,04
16390 / 16298 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Potresino .						5'685,46		
	SOMMANO...	mc					5'685,46	13,94	79'255,31
16391 / 16300 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Galleria artificiale Potresino . (par.ug.=11791,32+9532,24) .		21'323,56				21'323,56		
	SOMMANO...	mc					21'323,56	10,85	231'360,63
16392 / 16304 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Celogreco .						2'429,61		
	SOMMANO...	mc					2'429,61	13,94	33'868,76
16393 / 16306 NP.ARC.04 8	Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato entro 10 km dal cantiere Compenso per trasporto di materiale anche se bagnato proveniente da scavi compreso il carico eseguito con mezzi meccanici misurato per gli scavi secondo il loro effettivo volume								
	A R I P O R T A R E								750'246'145,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								750'246'145,14
	se ... ale. Tali materiali dovranno essere stoccati in depositi temporanei opportunamente individuati entro 10 km dal cantiere. . Galleria artificiale Celogreco .						14'500,30		
	SOMMANO...	mc					14'500,30	10,85	157'328,25
16394 / 16311 NP.ARC.01 2	Scarriolatura di materiale sciolti di qualsiasi natura e ... mbito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da scavi, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 metri. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Roseto 2 .						21,68		
	SOMMANO...	mc					21,68	13,94	302,22
	AR.05 - Archeologia - Opere di cantiere (SbCat 56)								
16395 / 16141 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Tracciato stradale comune di Villapiana (par.ug.=200+770) .		970,00				970,00		
	SOMMANO...	m					970,00	7,53	7'304,10
16396 / 16146 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza								
	A R I P O R T A R E								750'411'079,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'411'079,71
	pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Strada in trincea Aranceti 2 . . . SOMMANO...	m					686,00 <hr/> 686,00	7,53	5'165,58
16397 / 16153 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Svincolo di Trebisacce . (par.ug.=650+230) . SOMMANO...	m	880,00				880,00 <hr/> 880,00	7,53	6'626,40
16398 / 16160 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) Galleria naturale Trebisacce . (par.ug.=140+88) . SOMMANO...	m	228,00				228,00 <hr/> 228,00	7,53	1'716,84
16399 / 16166 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A RIPORTARE								750'424'588,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								750'424'588,53
	Viadotto Pagliaro					120,00			
	SOMMANO...	m				120,00		7,53	903,60
16400 / 16172 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea Pagliaro (par.ug.=78+882)		960,00			960,00			
	SOMMANO...	m				960,00		7,53	7'228,80
16401 / 16178 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Ponte Albidona					78,00			
	SOMMANO...	m				78,00		7,53	587,34
16402 / 16184 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Svincolo di Albidona								
	A R I P O R T A R E								750'433'308,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'433'308,27
	(par.ug.=468,00+380+260+360+234)		1'702,00				1'702,00		
	SOMMANO...	m					1'702,00	7,53	12'816,06
16403 / 16193 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Linea in trincea Rovito						944,00		
	SOMMANO...	m					944,00	7,53	7'108,32
16404 / 16201 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Viadotto Forno						140,00		
	SOMMANO...	m					140,00	7,53	1'054,20
16405 / 16207 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Strada in trincea e galleria artificiale Schiavi								
	(par.ug.=624+654+890)		2'168,00				2'168,00		
	A RIPORTARE						2'168,00		750'454'286,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2'168,00		750'454'286,85
16406 / 16214 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)	m					2'168,00	7,53	16'325,04
	Viadotto Avena (par.ug.=120+90)		210,00				210,00		
	SOMMANO...	m					210,00	7,53	1'581,30
16407 / 16220 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Galleria artificiale Stellitano						1'424,00		
	SOMMANO...	m					1'424,00	7,53	10'722,72
16408 / 16226 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	Viadotto Straface						222,00		
	SOMMANO...	m					222,00	7,53	1'671,66
	A R I P O R T A R E								750'484'587,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'484'587,57
16409 / 16232 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 1 . .						370,00		
	SOMMANO...	m					370,00	7,53	2'786,10
16410 / 16241 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 2 . (par.ug.=660,00+312) .		972,00				972,00		
	SOMMANO...	m					972,00	7,53	7'319,16
16411 / 16254 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea Amendolara 3 . .						392,00		
	SOMMANO...	m					392,00	7,53	2'951,76
16412 /	Recinzione provvisoria di aree								
	A RIPORTARE								750'497'644,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								750'497'644,59
16255 NP.ARC.01 3	di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 3 . (par.ug.=588+352) . SOMMANO...	m	940,00				940,00	7,53	7'078,20
16413 / 16260 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Amendolara 4 . (par.ug.=450+354) . SOMMANO...	m	804,00				804,00	7,53	6'054,12
16414 / 16267 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano . (par.ug.=380+120+780+392) . SOMMANO...	m	1'672,00				1'672,00	7,53	12'590,16
16415 / 16274 NP.ARC.01	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura								
	A R I P O R T A R E								750'523'367,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'523'367,07
3	per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Taviano . .						712,00		
	SOMMANO...	m					712,00	7,53	5'361,36
16416 / 16281 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Viadotto Ferro . .						320,00		
	SOMMANO...	m					320,00	7,53	2'409,60
16417 / 16287 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria naturale Roseto . .						354,00		
	SOMMANO...	m					354,00	7,53	2'665,62
16418 / 16289 NP.ARC.01 4	Nolo di container. Noleggio giornaliero di container munito di trasporto e nolo per il 1° mese. Dimensioni: 600 x 250 cm. Fornitura e posa in opera di container munito di: pareti								
	A RIPORTARE								750'533'803,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'533'803,65
	d'acciaio in lamiera profilata, una porta con doppio battente con l'apertura totale sul lato corto e scaffalature metalliche o stoccaggio dei reperti. Compreso il trasporto. Dimensioni: 600 x 250 cm. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Attività di pulizia protezione e trasporto .						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'179,44	21'794,40
16419 / 16291 NP.ARC.01 7	Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa di acqua ... scarico all'interno del cantiere: portata fino a 300 l/min Esaurimento a mezzo di motopompa o elettropompa di acqua negli scavi, compreso tutto quanto occorrente per l'esercizio per un funzionamento minimo di 4 ore giornaliere, il carico trasporto e scarico all'interno del cantiere: portata fino a 300 l/min (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Attività di pulizia protezione e trasporto .						9'850,00		
	SOMMANO...	h					9'850,00	27,82	274'027,00
16420 / 16299 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resistenza ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Potresino .						1'100,00		
	SOMMANO...	m					1'100,00	7,53	8'283,00
16421 / 16305 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non								
	A RIPORTARE								750'837'908,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'837'908,05
	inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Celogreco . . SOMMANO...	m					700,00		
							700,00	7,53	5'271,00
16422 / 16312 NP.ARC.01 3	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in ... n superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile, di colore arancio e maglie ovoidali, resisten ... una distanza non superiore a 1,50 m. Fornitura per altezza pari a 1,20 m. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Galleria artificiale Roseto 2 . . SOMMANO...	m					156,00		
							156,00	7,53	1'174,68
	AR.05 - Archeologia - Opere varie (SbCat 57)								
16423 / 16183 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Svincolo di Albidona . . SOMMANO...	m2					2'000,00		
							2'000,00	1,24	2'480,00
16424 / 16192 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque								
	A RIPORTARE								750'846'833,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								750'846'833,73
	superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Linea in trincea Rovito .						1'000,00		
	SOMMANO...	m2					<u>1'000,00</u>	1,24	1'240,00
16425 / 16231 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Galleria artificiale Amendolara 1 .						2'000,00		
	SOMMANO...	m2					<u>2'000,00</u>	1,24	2'480,00
16426 / 16240 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Galleria artificiale Amendolara 2 .						4'000,00		
	SOMMANO...	m2					<u>4'000,00</u>	1,24	4'960,00
16427 / 16252 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e								
	A R I P O R T A R E								750'855'513,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								750'855'513,73
	scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Strada in trincea Amendolara 3 .					500,00			
	SOMMANO...	m2				500,00		1,24	620,00
16428 / 16253 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Galleria artificiale Amendolara 3 .					2'000,00			
	SOMMANO...	m2				2'000,00		1,24	2'480,00
16429 / 16266 E.1.01.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE ANTICONTAMINANTE RESISTENZA A TRAZIONE LONG. E TRASV. >= 15.0 KN/M Fornitura e stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trincee di d ... di rimbocco su eventuale strato, anche drenante, superiore ed ogni altra fornitura o magistero per la stesa e copertura. . Strada in trincea tra Amendolara 4 e Taviano .					3'000,00			
	SOMMANO...	m2				3'000,00		1,24	3'720,00
16430 / 16292 NP.ARC.01 6	Decespugliamento di vegetazione arbustivo erbacea di tipo ... riale di risulta e il trasporto entro le aree di cantiere. Decespugliamento di vegetazione arbustivo erbacea di tipo infestante presente nell'area di scavo, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione								
	A R I P O R T A R E								750'862'333,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								750'862'333,73
	degli app ... mozione del materiale di risulta e il trasporto entro le aree di cantiere. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI) . Attività di pulizia protezione e trasporto . . SOMMANO...	mq					35'000,00		
							35'000,00	1,06	37'100,00
16431 / 16293 NP.ARC.03 0	Assistenza archeologica. Assistenza scientifica di un archeologo responsabile della sorveglianza in loco durante le attività lavorative di scavo e movimentazione terra finalizzate all'esecuzione delle opere civili. . Assistenze scientifiche . . SOMMANO...	gg					1'500,00		
							1'500,00	198,12	297'180,00
16432 / 16294 NP.ARC.05 0	Perforazione ad andamento orizzontale o comunque inclinat ... vate, con relazione finale sulle stratigrafie individuate. Perforazione ad andamento orizzontale o comunque inclinata eseguita a rotazione a carotaggio continuo con carotieri di diametro minimo 85 mm, escluso l'uso del diamante. E' compres ... afici delle carote, la lettura archeologica delle carote prelevate, con relazione finale sulle stratigrafie individuate. . Perforazioni . (par.ug.=34,00*20) . . SOMMANO...	ml	680,00				680,00		
							680,00	204,18	138'842,40
	AR.06 - Archeologia - Restauro (SbCat 58)								
16433 / 16290 NP.ARC.01 5	Interventi di primo consolidamento e restauro conservativ ... scala adeguata degli interventi e dello stato precedente. Interventi di primo consolidamento e restauro conservativo della superficie esterna di strutture murarie, eseguito con l'applicazione a pennello o a spruzzo dato fino a rifiuto, ba ... ra fotografica a scala adeguata degli interventi e dello stato precedente. (DA UTILIZZARSI SOLO PER LAVORI ARCHEOLOGICI)								
	A RIPORTARE								751'335'456,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'402'131,13
16434 / 16320 NP.PMA.SU P.001	MO - MONITORAGGIO AMBIENTALE (SpCat 23) OMO010 - MONITORAGGIO ANTE OPERAM (Cat 499) MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale (SbCat 61) Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		14,00	1,00			14,00		
	SOMMANO...	cadauno					14,00	610,37	8'545,18
16435 / 16321 NP.PMA.SU P.002	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - campionamento con attrezzatura semplice -campionamento dell'acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	21,86	918,12
16436 / 16322 NP.PMA.SU P.003	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - gestione campione -gestione campione - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83.		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	12,76	535,92
16437 / 16323 NP.PMA.SU P.004	-Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14 -Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	267,03	11'215,26
16438 / 16324 NP.PMA.SU P.005	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	4,07	170,94
16439 / 16325 NP.PMA.SU P.006	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	10,46	439,32
	A RIPORTARE								751'423'955,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								751'423'955,87
16440 / 16326 NP.PMA.SU P.007	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - conducibilità elettrica -conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	6,94	291,48
16441 / 16327 NP.PMA.SU P.008	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	7,56	317,52
16442 / 16328 NP.PMA.SU P.009	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossigeno disciolto - Ossigeno disciolto ARPACAL TAB.2 - 3.1.33.1 - pag.29		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	7,43	312,06
16443 / 16329 NP.PMA.SU P.010	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - potenziale redox/ ossido-riduzione -potenziale redox/ossido- riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	13,03	547,26
16444 / 16330 NP.PMA.SU P.011	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Solidi sospesi totali -Solidi sospesi totali - ARPACAL TAB.2 - 3.3.16 - pag. 30		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	7,50	315,00
16445 / 16331 NP.PMA.SU P.012	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - colore -colore - ARPACAL TAB.2 - 3.1.11 - pag. 28		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	6,67	280,14
16446 / 16332 NP.PMA.SU P.013	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - COD -COD - ARPACAL TAB.2 - 3.2.10 - pag. 29		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	17,11	718,62
16447 / 16333 NP.PMA.SU	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - tensioattivi anionici -tensioattivi anionici - ARPACAL								
	A R I P O R T A R E								751'426'737,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'426'737,95
P.014	TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		14,00	3,00			42,00		
	SOMMANO...	cadauno					42,00	19,74	829,08
16448 / 16334 NP.PMA.SU P.015	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - durezza totale -durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,38	290,64
16449 / 16335 NP.PMA.SU P.016	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,17	284,76
16450 / 16336 NP.PMA.SU P.017	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - cloruri -cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	13,90	389,20
16451 / 16337 NP.PMA.SU P.018	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - solfati -solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	14,07	393,96
16452 / 16338 NP.PMA.SU P.019	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - ammoniaca -ammoniaca - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	11,99	335,72
16453 / 16339 NP.PMA.SU P.020	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitriti -nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	12,18	341,04
16454 / 16340 NP.PMA.SU P.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitrati -nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	12,27	343,56
16455 / 16341 NP.PMA.SU P.022	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - fosforo totale -fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	A RIPORTARE						28,00		751'429'945,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		751'429'945,91
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,88	668,64
16456 / 16342 NP.PMA.SU P.023	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ferro (mediante fornetto) -Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,46	684,88
16457 / 16343 NP.PMA.SU P.024	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossidabilità -Ossidabilità - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,49	293,72
16458 / 16344 NP.PMA.SU P.025	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio -calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,52	182,56
16459 / 16345 NP.PMA.SU P.026	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,62	185,36
16460 / 16346 NP.PMA.SU P.027	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Rame (mediante fornetto) -Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,44	684,32
16461 / 16347 NP.PMA.SU P.028	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Cadmio (mediante fornetto) -Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	22,95	642,60
16462 / 16348 NP.PMA.SU P.029	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Piombo (mediante fornetto) -Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,61	661,08
16463 /	Misure e analisi Ambiente idrico								
	A RIPORTARE								751'433'949,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								751'433'949,07
16349 NP.PMA.SU P.030	superficiale - Cromo (mediante fornetto) -Cromo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,82	694,96
16464 / 16350 NP.PMA.SU P.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,33	653,24
16465 / 16351 NP.PMA.SU P.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Idrocarburi policiclici aromatici -Idrocarburi policiclici aromatici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	237,05	6'637,40
16466 / 16352 NP.PMA.SU P.033	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 36 C -Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,38	178,64
16467 / 16353 NP.PMA.SU P.034	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 22 C -Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,45	180,60
16468 / 16354 NP.PMA.SU P.035	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi totali MPN -Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	17,48	489,44
16469 / 16355 NP.PMA.SU P.036	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi fecali MPN -Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	17,61	493,08
16470 / 16356 NP.PMA.SU	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Streptococchi fecali MPN								
	A R I P O R T A R E								751'443'276,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								751'443'276,43
P.037	-Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	16,81	470,68
16471 / 16357 NP.PMA.SU P.038	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - preparazione campione acquoso per test di biotossicità -preparazione campione acquoso per test di biotossicità - tab 7 pt.6.1 pag 83		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	8,62	241,36
16472 / 16358 NP.PMA.SU P.039	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Daphnia Magna -Daphnia Magna - ARPACAL TAB.1 - 10.20 - pag.27		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	46,12	1'291,36
16473 / 16359 NP.PMA.SU P.040	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Vibrio Fischeri (tossicità) -Vibrio Fischeri (tossicità) - ARPACAL TAB.1 - 10.19 - pag.27		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	47,91	1'341,48
16474 / 16360 NP.PMA.SU P.041	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - IBE - Indice biotico esteso per stazione -IBE - Indice biotico esteso per stazione - ARPACAL TAB.2 - 10.1 - pag. 26		13,00	1,00			13,00		
	SOMMANO...	cadauno					13,00	322,65	4'194,45
16475 / 16361 NP.PMA.VI B.004	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'119,93	10'119,93
	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo (SbCat 62)								
	A R I P O R T A R E								751'460'935,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								751'460'935,69
16476 / 16362 NP.PMA.SO T.001	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		48,00	1,00			48,00		
	SOMMANO...	h					48,00	26,04	1'249,92
16477 / 16363 NP.PMA.SO T.002	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		19,00	1,00			19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	640,11	12'162,09
16478 / 16364 NP.PMA.SO T.003	Compenso per le attività di impianto cantiere per piezometri della componente Ambiente idrico sotterraneo Compenso per le attività di impianto cantiere per piezometri della componente Ambiente idrico sotterraneo. Il prezzo comprende il trasporto di andata e ritorno delle attrezzature ... successivi impianti cantiere distanti dal punto di primo impianto fino a 1000 m misurati sulle piste/strade esistenti.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	4'982,22	4'982,22
16479 / 16365 NP.PMA.SO T.004	Compenso per istallazione di attrezzatura per piezometri da 300 a 1000 mt Istallazione di attrezzatura per sondaggio a rotazione in corrispondenza di ciascuna area di perforazione, compresa la prima, accessibile ai normali mezzi di trasporto, compreso lo ... to con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità tecnologiche e norme di misurazione ANISIG.: - da 300 a 1000 mt		19,00	1,00			19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	260,52	4'949,88
16480 / 16366 NP.PMA.SO T.005	Compenso per il noleggio giornaliero mezzo di trasporto acqua per l'esecuzione di piezometri Trasporto per approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni non reperibile nelle immediate vicinanze del sondaggio								
	A R I P O R T A R E								751'484'279,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'484'279,80
	(distanza superiore a 200 m), compreso ogni onere per ... nante, del consumo di carburante per lo stesso, nonchè il compenso al conduttore. Per ogni giorno o frazione di noleggio								
	SOMMANO...	giorno	19,00	1,00			19,00		
							19,00	224,83	4'271,77
16481 / 16367 NP.PMA.SO T.006	Compenso per la perforazione fori di alloggiamento dei piezometri - fino a 40 mt Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo di diametro compreso tra 85 e 140 mm, eseguita in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed anc ... i di cui alle norme ANISIG. Da compensare in base alla profondità misurata a partire dal piano campagna: - Fino a 40 mt								
	SOMMANO...	m	760,00	1,00			760,00		
							760,00	41,72	31'707,20
16482 / 16368 NP.PMA.SO T.007	Compenso per la perforazione fori di alloggiamento dei piezometri - oltre 40 mt Perforazione ad andamento verticale, eseguita a rotazione a distruzione di nucleo di diametro compreso tra 85 e 140 mm, eseguita in terreni di qualsiasi natura e consistenza ed anc ... ri di cui alle norme ANISIG. Da compensare in base alla profondità misurata a partire dal piano campagna: - oltre 40 mt								
	SOMMANO...	m	200,00	1,00			200,00		
							200,00	62,18	12'436,00
16483 / 16369 NP.PMA.SO T.008	Sovrapprezzo per l'uso di bentonite per l'esecuzione di fori di alloggiamento dei piezometri Sovrapprezzo per uso di bentonite in aggiunta ai rivestimenti metallici ove richiesto. Eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità tecnologiche e norme di misurazione ANISIG.								
	SOMMANO...	m	19,00	1,00			19,00		
							19,00	1,75	33,25
16484 / 16370 NP.PMA.SO T.009	Compenso per listallazione di piezometri a tubo aperto Istallazione di piezometri a tubo aperto, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, leventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già p ... o protettivo. Eseguito con le prescrizioni e gli oneri di cui alle modalità tecnologiche e norme di misurazione ANISIG.								
	A RIPORTARE								751'532'728,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'532'728,02
	SOMMANO...	m					360,00 600,00		
							960,00	11,71	11'241,60
16485 / 16371 NP.PMA.SO T.010	Compenso per listallazione di pozzetto di protezione piezometro Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo di protezione munito di chiusino.		19,00	1,00			19,00		
	SOMMANO...	cadauno					19,00	84,79	1'611,01
16486 / 16372 NP.PMA.SO T.011	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia -campionamento dell'acqua con campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia - ARPACAL TAB.7 - 4.3 - pag.83		10,00	1,00			10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	86,60	866,00
16487 / 16373 NP.PMA.SO T.001	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.						720,00		
	SOMMANO...	h					720,00	26,04	18'748,80
16488 / 16374 NP.PMA.SO T.012	Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche: raccolta dati pregressi, misura di portata, determinazione della curva di esaurimento, descrizione della modalità di captazione ... nte. Esclusa leventuale realizzazione di piezometri di controllo per lesecuzione delle prove. - ARPACAL Art. b - Pag. 14		3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO...	cadauno					6,00	474,41	2'846,46
16489 / 16375 NP.PMA.SO T.013	Compenso per le misure idrologiche. Compenso per le misure idrologiche: determinazione della quota piezometrica all'interno dei piezometri o pozzi, determinazione escursioni piezometriche rispetto alla precedente misurazione. - ARPACAL Art. b - Pag. 14 Per ogni misura		19,00	2,00			38,00		
	SOMMANO...	cadauno					38,00	40,00	1'520,00
	A RIPORTARE								751'569'561,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'569'561,89
16490 / 16376 NP.PMA.SO T.014	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura semplice - campionamento di acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	22,72	1'454,08
16491 / 16377 NP.PMA.SO T.015	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - gestione campione - gestione campione di acqua - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	13,21	845,44
16492 / 16378 NP.PMA.SO T.016	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	3,91	250,24
16493 / 16379 NP.PMA.SO T.017	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	10,23	654,72
16494 / 16380 NP.PMA.SO T.018	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - potenziale redox/ossido-riduzione -potenziale redox/ossido-riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	13,12	839,68
16495 / 16381 NP.PMA.SO T.019	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	7,38	472,32
16496 / 16382 NP.PMA.SO T.020	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - durezza totale - durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	10,15	649,60
	A RIPORTARE								751'574'727,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'574'727,97
16497 / 16383 NP.PMA.SO T.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	10,66	682,24
16498 / 16384 NP.PMA.SO T.022	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - cloruri - cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	13,36	855,04
16499 / 16385 NP.PMA.SO T.023	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - solfati - solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	13,74	879,36
16500 / 16386 NP.PMA.SO T.024	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ammoniacale - ammoniacale - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	12,18	779,52
16501 / 16387 NP.PMA.SO T.025	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - nitriti - nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	11,44	732,16
16502 / 16388 NP.PMA.SO T.026	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - nitrati - nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	11,72	750,08
16503 / 16389 NP.PMA.SO T.027	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	7,03	449,92
16504 / 16390 NP.PMA.SO T.028	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fosforo totale - Fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - pt. 3.12.4 - pag.23		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,44	1'564,16
	A RIPORTARE								751'581'420,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'581'420,45
16505 / 16391 NP.PMA.SO T.029	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Ferro (mediante fornello) - Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,83	1'589,12
16506 / 16392 NP.PMA.SO T.030	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	10,91	698,24
16507 / 16393 NP.PMA.SO T.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio -calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	6,51	416,64
16508 / 16394 NP.PMA.SO T.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	6,67	426,88
16509 / 16395 NP.PMA.SO T.033	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Rame (mediante fornello) - Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,05	1'539,20
16510 / 16396 NP.PMA.SO T.034	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Cadmio (mediante fornello) - Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	23,89	1'528,96
16511 / 16397 NP.PMA.SO T.035	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Piombo (mediante fornello) - Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,26	1'552,64
16512 /	Misure e analisi "Ambiente								
	A RIPORTARE								751'589'172,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'589'172,13
16398 NP.PMA.SO T.036	idrico sotterraneo" - Cromo (mediante fornetto) - Cromo (mediante fornetto) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,44	1'564,16
16513 / 16399 NP.PMA.SO T.037	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	22,95	1'468,80
16514 / 16400 NP.PMA.SO T.038	Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA TAB. 2 pt. 15.3.11.2, pag 28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	312,31	19'987,84
16515 / 16401 NP.PMA.SO T.039	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) - Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	246,28	15'761,92
16516 / 16402 NP.PMA.SO T.040	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 36 C - Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	6,16	394,24
16517 / 16403 NP.PMA.SO T.041	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 22 C - Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	6,31	403,84
16518 / 16404 NP.PMA.SO T.042	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi totali MPN - Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24		32,00	2,00			64,00		
	A RIPORTARE						64,00		751'628'752,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						64,00		751'628'752,93
	SOMMANO...	cadauno					64,00	17,02	1'089,28
16519 / 16405 NP.PMA.SO T.043	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi fecali MPN - Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	17,21	1'101,44
16520 / 16406 NP.PMA.SO T.044	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Streptococchi fecali MPN - Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	17,48	1'118,72
16521 / 16407 NP.PMA.SO T.045	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - residuo secco (fisso a 180) - residuo secco (fisso a 180) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.35 - pag.29		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	7,73	494,72
16522 / 16408 NP.PMA.SO T.046	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Carbonio Organico Totale - Carbonio Organico Totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.7 - pag.28		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	31,68	2'027,52
16523 / 16409 NP.PMA.SO T.047	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Sodio - Sodio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,46	1'565,44
16524 / 16410 NP.PMA.SO T.048	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Potassio - Potassio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,05	1'539,20
16525 / 16411 NP.PMA.SO T.049	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tetracloroetilene - Tetracloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	39,52	2'529,28
16526 /	Misure e analisi "Ambiente								
	A RIPORTARE								751'640'218,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'640'218,53
16412 NP.PMA.SO T.050	idrico sotterraneo" - Manganese - Manganese - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	24,26	1'552,64
16527 / 16413 NP.PMA.SO T.051	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Arsenico - Arsenico - ARPACAL TAB.2 - 12.1.1.6 - pag. 36		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	22,66	1'450,24
16528 / 16414 NP.PMA.SO T.052	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi totali - Idrocarburi totali - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	37,96	2'429,44
16529 / 16415 NP.PMA.SO T.053	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi clorurati - Solventi clorurati - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	39,05	2'499,20
16530 / 16416 NP.PMA.SO T.054	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi aromatici - Solventi aromatici- ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	41,06	2'627,84
16531 / 16417 NP.PMA.SO T.055	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fenoli - Fenoli - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	38,58	2'469,12
16532 / 16418 NP.PMA.SO T.056	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi anionici - Tensioattivi anionici- ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	19,98	1'278,72
16533 / 16419 NP.PMA.SO T.057	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi non ionici - Tensioattivi non ionici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	2,00			64,00		
	A RIPORTARE						64,00		751'654'525,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						64,00		751'654'525,73
	SOMMANO...	cadauno					64,00	20,22	1'294,08
16534 / 16420 NP.PMA.SO T.058	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetano - Tricloroetano - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	40,43	2'587,52
16535 / 16421 NP.PMA.SO T.059	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetilene - Tricloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	2,00			64,00		
	SOMMANO...	cadauno					64,00	41,08	2'629,12
16536 / 16422 NP.PMA.SO T.060	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'473,58	10'473,58
	MO.03 - Monitoraggio acustico (SbCat 63)								
16537 / 16423 NP.PMA.AC U.001	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		39,00	1,00			39,00		
	SOMMANO...	Cad.					39,00	629,32	24'543,48
16538 / 16424 NP.PMA.AC U.002	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora. Nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, il trasporto del personale e dell'attrezzat ... in postazioni fisse tipo "box" ovvero in postazioni mobili tipo								
	A RIPORTARE								751'696'053,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								751'696'053,51
	"automezzi attrezzati. - EUROACUSTICI Art. 3.4a pag. 6.						224,00 28,00		
	SOMMANO...	h					252,00	672,50	169'470,00
16539 / 16425 NP.PMA.AC U.003	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37						768,00 672,00		
	SOMMANO...	Cad/h					1'440,00	44,09	63'489,60
16540 / 16426 NP.PMA.AC U.004	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag.38						768,00 672,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'440,00	10,22	14'716,80
16541 / 16427 NP.PMA.AC U.005	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 15.2.5 - pag.39						768,00 672,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'440,00	9,60	13'824,00
16542 / 16428 NP.PMA.AC U.006	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - velocità del vento - velocità del vento - ARPACAL						768,00 672,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'440,00	23,61	33'998,40
16543 / 16429 NP.PMA.AC U.007	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - direzione del vento - direzione del vento						768,00 672,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'440,00	24,82	35'740,80
16544 / 16430 NP.PMA.AC U.008	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale								
	A RIPORTARE								752'027'293,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'027'293,11
	prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	9'765,45	9'765,45
	MO.04 - Monitoraggio vibrazioni (SbCat 64)								
16545 / 16431 NP.PMA.VI B.001	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		9,00	1,00			9,00		
	SOMMANO...	Cad.					9,00	649,50	5'845,50
16546 / 16432 NP.PMA.VI B.002	Compenso per l'esecuzione di misura delle vibrazioni indotte Compenso per l'esecuzione di misura delle vibrazioni indotte. Nel prezzo è compresa e compensata la misura delle vibrazioni indotte nel terreno durante le fasi di lavoro e la rest ... alla normativa vigente in materia.- EUROACUSTICI Art. 4c pag. 7, Titolo 6 pag 11, ACI pag. 5 TAR Per ogni ora o frazione		18,00	1,00			18,00		
	SOMMANO...	cadauno					18,00	84,55	1'521,90
16547 / 16433 NP.PMA.VI B.003	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		18,00	1,00			18,00		
	SOMMANO...	h					18,00	26,06	469,08
16548 / 16434 NP.PMA.VI B.004	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		752'044'895,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		752'044'895,04
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'119,93	10'119,93
	MO.05 - Monitoraggio suolo (SbCat 65)								
16549 / 16435 NP.PMA.SU O.001	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	624,84	9'997,44
16550 / 16436 NP.PMA.SU O.002	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - descrizione e classificazione suolo - descrizione e classificazione suolo (profilo pedologico, materiale parentale, descr. sito) - n.3 ore personale laureato - ARPACAL art.b - pag. 14		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	160,02	2'560,32
16551 / 16437 NP.PMA.SU O.003	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - prelievo elementare di suolo - prelievo elementare di suolo - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	12,70	203,20
16552 / 16438 NP.PMA.SU O.004	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		128,00	1,00			128,00		
	SOMMANO...	h					128,00	26,06	3'335,68
16553 / 16439 NP.PMA.SU O.005	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	22,20	355,20
16554 / 16440 NP.PMA.SU O.006	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - gestione campione di suolo - gestione campione di suolo								
	A RIPORTARE								752'071'466,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'071'466,81
	deperibile fino a 60 giorni - ARPACAL TAB.7 - 5.4 - pag.83		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	12,90	206,40
16555 / 16441 NP.PMA.SU O.007	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - gestione campione di suolo - gestione campione di suolo deperibile oltre a 60 giorni - ARPACAL TAB.7 - 5.4 - pag.83		16,00	2,00			32,00		
	SOMMANO...	Cad/ mese					32,00	4,05	129,60
16556 / 16442 NP.PMA.SU O.008	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - tessitura (granulometria per via meccanica) - tessitura (granulometria per via meccanica) - ARPACAL TAB.1 - 2.26.1 - pag. 19		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	31,32	501,12
16557 / 16443 NP.PMA.SU O.009	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.1 - 2.8 - pag.18		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	7,22	115,52
16558 / 16444 NP.PMA.SU O.010	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - azoto totale e rapporto C/N - azoto totale e rapporto C/N - ARPACAL TAB.1 - 3.4.5 - pag.23		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	23,33	373,28
16559 / 16445 NP.PMA.SU O.011	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - fosforo assimilabile - fosforo assimilabile - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	23,89	382,24
16560 / 16446 NP.PMA.SU O.012	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - determinazione pH in acqua - determinazione pH in acqua - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	7,47	119,52
16561 /	Monitoraggio dei " Parametri								
	A R I P O R T A R E								752'073'294,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'073'294,49
16447 NP.PMA.SU O.013	generali" Ambiente Suolo - capacità scambio cationico - capacità scambio cationico - ARPACAL TAB.2 - 143.12 - pag. 67		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	Cad.					16,00	10,22	163,52
16562 / 16448 NP.PMA.SU O.014	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - carbonio organico - carbonio organico - ARPACAL TAB.1 - 3.6 - pag.23		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	16,70	267,20
16563 / 16449 NP.PMA.SU O.015	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - calcare totale - calcare totale - ARPACAL TAB.2 - 143.4 - pag. 67		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	12,27	196,32
16564 / 16450 NP.PMA.SU O.016	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cadmio - cadmio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	23,88	382,08
16565 / 16451 NP.PMA.SU O.017	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cobalto - cobalto - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	24,46	391,36
16566 / 16452 NP.PMA.SU O.018	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cromo - cromo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	24,05	384,80
16567 / 16453 NP.PMA.SU O.019	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - manganese - manganese - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	23,89	382,24
16568 / 16454 NP.PMA.SU O.020	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - nichel - nichel - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21								
	A R I P O R T A R E								752'075'462,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'075'462,01
	SOMMANO...	cad.	16,00	1,00			16,00		
							16,00	24,26	388,16
16569 / 16455 NP.PMA.SU O.021	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - piombo - piombo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	24,44	391,04
16570 / 16456 NP.PMA.SU O.022	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - rame - rame - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	22,95	367,20
16571 / 16457 NP.PMA.SU O.023	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - zinco - zinco - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	1,00			16,00		
	SOMMANO...	cad.					16,00	23,61	377,76
16572 / 16458 NP.PMA.SU O.024	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'391,50	10'391,50
	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna (SbCat 66)								
16573 / 16459 NP.PMA.VE G.001	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		12,00	1,00			12,00		
	SOMMANO...	Cad.					12,00	639,63	7'675,56
	A RIPORTARE								752'095'053,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'095'053,23
16574 / 16460 NP.PMA.VE G.002	Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi. Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio mediante fotointerpretazione, rilievi ... colto dove si rilevano eventuali variazioni nella struttura e densità delle popolazioni ornitiche. Da compensare A CORPO						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	31'511,89	31'511,89
16575 / 16461 NP.PMA.VE G.003	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report semestrale relativo ad una componente ambientale prevista ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	Cad.					1,00	9'883,37	9'883,37
	MO.07 - Monitoraggio atmosferico (SbCat 67)								
16576 / 16462 NP.PMA.AT M.001	Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA Compenso per l'individuazione sul territorio dei punti/aree di monitoraggio riportati nel PMA. Nel prezzo è previsto e compensato il sopralluogo per la verifica delle caratteristi ... eda identificativa di dettaglio del punto/area di monitoraggio ai fini del piano medesimo. - ARPACAL Art. b, c - pag. 14		26,00	1,00			26,00		
	SOMMANO...	Cad.					26,00	625,16	16'254,16
16577 / 16463 NP.PMA.AT M.002	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37		624,00	2,00			1'248,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'248,00	43,93	54'824,64
	A RIPORTARE								752'207'527,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'207'527,29
16578 / 16464 NP.PMA.AT M.003	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di zolfo - Biossido di zolfo - ARPACAL TAB.2 - 15.3.4 - pag. 38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	34,22	1'779,44
16579 / 16465 NP.PMA.AT M.004	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di azoto - Biossido di azoto - ARPACAL TAB.2 - 15.3.15 - pag. 38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	26,63	1'384,76
16580 / 16466 NP.PMA.AT M.005	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM10 - misura PM10 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	33,19	1'725,88
16581 / 16467 NP.PMA.AT M.006	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - monossido di carbonio - monossido di carbonio - ARPACAL TAB.2 - 15.3.5 - pag. 38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	43,40	2'256,80
16582 / 16468 NP.PMA.AT M.007	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Benzene - Benzene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	40,46	2'103,92
16583 / 16469 NP.PMA.AT M.008	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Ozono - Ozono - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	33,66	1'750,32
16584 / 16470 NP.PMA.AT M.009	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - polveri totali sospese (PTS) - polveri totali sospese (PTS) - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	31,70	1'648,40
16585 / 16471	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmo -Preparazione								
	A R I P O R T A R E								752'220'176,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'220'176,81
NP.PMA.AT M.010	dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - ARPACAL TAB.2 - 15.3.11.2 - pag.38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	320,92	16'687,84
16586 / 16472 NP.PMA.AT M.011	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Determinazione HPLC degli IPA - Determinazione HPLC degli IPA - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	40,43	2'102,36
16587 / 16473 NP.PMA.AT M.012	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM 2.5 - misura PM 2.5 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	30,45	1'583,40
16588 / 16474 NP.PMA.AT M.013	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	7,29	379,08
16589 / 16475 NP.PMA.AT M.014	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 143.9 - pag. 67		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	32,93	1'712,36
16590 / 16476 NP.PMA.AT M.015	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - pressione atmosferica - pressione atmosferica - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	7,21	374,92
16591 / 16477 NP.PMA.AT M.016	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - precipitazioni - precipitazioni - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	7,38	383,76
16592 / 16478	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" -								
	A RIPORTARE								752'243'400,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'243'400,53
NP.PMA.AT M.017	radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	14,07	731,64
16593 / 16479 NP.PMA.AT M.018	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - velocità vento - velocità vento - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag.23		26,00	2,00			52,00		
	SOMMANO...	cad.					52,00	24,44	1'270,88
16594 / 16480 NP.PMA.AT M.019	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - ARPACAL TAB.1 - 10.3 - pag.26		5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	99,62	996,20
16595 / 16481 NP.PMA.AT M.020	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'473,58	10'473,58
16596 / 16767 NP.PMA.PA E. 002	ANALISI E VALUTAZIONE PERCETTIVA DEL PAESAGGIO Analisi e valutazione percettiva del paesaggio, intesa in termini di perdita "visiva e "sensoriale", attraverso l'uso di indicatori esplicitati nel Capitolato Tecnico. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare l'attività completa.						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'500,00	25'000,00
16597 / 16768 NP.PMA.PA E. 001	VALUTAZIONE DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA Valutazione della qualità paesaggistica, attraverso l'uso di indicatori esplicitati nel								
	A R I P O R T A R E								752'281'872,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'347'872,83
16600 / 16484 NP.PMA.SU P.002	OMO020 - MONITORAGGIO IN CORSO OPERA (Cat 500) MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale (SbCat 61) Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - campionamento con attrezzatura semplice -campionamento dell'acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	21,86	5'202,68
16601 / 16485 NP.PMA.SU P.003	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - gestione campione -gestione campione - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83.		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	12,76	3'036,88
16602 / 16486 NP.PMA.SU P.004	-Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14 -Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	267,03	63'553,14
16603 / 16487 NP.PMA.SU P.005	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	4,07	968,66
16604 / 16488 NP.PMA.SU P.006	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	10,46	2'489,48
16605 / 16489 NP.PMA.SU P.007	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - conducibilità elettrica -conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	6,94	1'651,72
16606 / 16490 NP.PMA.SU P.008	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		14,00	17,00			238,00		
	A RIPORTARE						238,00		752'424'775,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						238,00		752'424'775,39
	SOMMANO...	cadauno					238,00	7,56	1'799,28
16607 / 16491 NP.PMA.SU P.009	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossigeno disciolto - Ossigeno disciolto ARPACAL TAB.2 - 3.1.33.1 - pag.29		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	7,43	1'768,34
16608 / 16492 NP.PMA.SU P.010	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - potenziale redox/ ossido-riduzione -potenziale redox/ossido- riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	13,03	3'101,14
16609 / 16493 NP.PMA.SU P.015	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - durezza totale -durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	10,38	2'470,44
16610 / 16494 NP.PMA.SU P.016	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	10,17	2'420,46
16611 / 16495 NP.PMA.SU P.017	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - cloruri -cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	13,90	3'308,20
16612 / 16496 NP.PMA.SU P.018	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - solfati -solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	14,07	3'348,66
16613 / 16497 NP.PMA.SU P.019	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - ammoniaca -ammoniaca - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	11,99	2'853,62
16614 / 16498 NP.PMA.SU P.020	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitriti -nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		14,00	17,00			238,00		
	A RIPORTARE						238,00		752'445'845,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						238,00		752'445'845,53
	SOMMANO...	cadauno					238,00	12,18	2'898,84
16615 / 16499 NP.PMA.SU P.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitrati -nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	12,27	2'920,26
16616 / 16500 NP.PMA.SU P.022	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - fosforo totale -fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag. 23		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	23,88	5'683,44
16617 / 16501 NP.PMA.SU P.023	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ferro (mediante fornetto) -Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	24,46	5'821,48
16618 / 16502 NP.PMA.SU P.024	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossidabilità -Ossidabilità - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	10,49	2'496,62
16619 / 16503 NP.PMA.SU P.025	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio -calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	6,52	1'551,76
16620 / 16504 NP.PMA.SU P.026	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	6,62	1'575,56
16621 / 16505 NP.PMA.SU P.027	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Rame (mediante fornetto) -Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	24,44	5'816,72
16622 / 16506 NP.PMA.SU P.028	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Cadmio (mediante fornetto) -Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 -								
	A R I P O R T A R E								752'474'610,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'474'610,21
	pag.21		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	22,95	5'462,10
16623 / 16507 NP.PMA.SU P.029	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Piombo (mediante fornetto) -Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	23,61	5'619,18
16624 / 16508 NP.PMA.SU P.030	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Cromo (mediante fornetto) -Cromo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	24,82	5'907,16
16625 / 16509 NP.PMA.SU P.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	23,33	5'552,54
16626 / 16510 NP.PMA.SU P.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Idrocarburi policiclici aromatici -Idrocarburi policiclici aromatici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	237,05	56'417,90
16627 / 16511 NP.PMA.SU P.033	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 36 C -Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	6,38	1'518,44
16628 / 16512 NP.PMA.SU P.034	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 22 C -Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		14,00	17,00			238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	6,45	1'535,10
16629 / 16513 NP.PMA.SU P.035	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi totali MPN -Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24								
	A R I P O R T A R E								752'556'622,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'556'622,63
	SOMMANO...	cadauno	14,00	17,00			238,00		
16630 / 16514 NP.PMA.SU P.036	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi fecali MPN -Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24						238,00	17,48	4'160,24
	SOMMANO...	cadauno	14,00	17,00			238,00		
16631 / 16515 NP.PMA.SU P.037	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Streptococchi fecali MPN -Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24						238,00		
	SOMMANO...	cadauno					238,00	16,81	4'000,78
16632 / 16516 NP.PMA.SU P.038	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - preparazione campione acquoso per test di biotossicità -preparazione campione acquoso per test di biotossicità - tab 7 pt.6.1 pag 83						238,00		
	SOMMANO...	cadauno	14,00	17,00			238,00	8,62	2'051,56
16633 / 16517 NP.PMA.SU P.039	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Daphnia Magna -Daphnia Magna - ARPACAL TAB.1 - 10.20 - pag.27						238,00		
	SOMMANO...	cadauno	14,00	17,00			238,00	46,12	10'976,56
16634 / 16518 NP.PMA.SU P.040	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Vibrio Fischeri (tossicità) -Vibrio Fischeri (tossicità) - ARPACAL TAB.1 - 10.19 - pag.27						238,00		
	SOMMANO...	cadauno	14,00	17,00			238,00	47,91	11'402,58
16635 / 16519 NP.PMA.SU P.041	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - IBE - Indice biotico esteso per stazione -IBE - Indice biotico esteso per stazione - ARPACAL TAB.2 - 10.1 - pag. 26						104,00		
	SOMMANO...	cadauno	13,00	8,00			104,00	322,65	33'555,60
16636 / 16520 NP.PMA.VI B.004	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e								
	A RIPORTARE								752'626'961,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'626'961,13
	compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14								
	SOMMANO...	cadauno					1,00		
							1,00	10'119,93	10'119,93
	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo (SbCat 62)								
16637 / 16521 NP.PMA.SO T.011	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia -campionamento dell'acqua con campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia - ARPACAL TAB.7 - 4.3 - pag.83								
	SOMMANO...	cadauno	10,00	6,00			60,00		
							60,00	86,60	5'196,00
16638 / 16522 NP.PMA.SO T.001	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.								
	SOMMANO...	h	720,00	6,00			4'320,00		
							4'320,00	26,04	112'492,80
16639 / 16523 NP.PMA.SO T.012	Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche: raccolta dati pregressi, misura di portata, determinazione della curva di esaurimento, descrizione della modalità di captazione ... nte. Esclusa leventuale realizzazione di piezometri di controllo per lesecuzione delle prove. - ARPACAL Art. b - Pag. 14								
	SOMMANO...	cadauno	3,00	6,00			18,00		
							18,00	474,41	8'539,38
16640 / 16524 NP.PMA.SO T.013	Compenso per le misure idrologiche. Compenso per le misure idrologiche: determinazione della quota piezometrica all'interno dei piezometri o pozzi, determinazione escursioni piezometriche rispetto alla precedente misurazione. - ARPACAL Art. b - Pag. 14 Per ogni misura								
	SOMMANO...	cadauno	19,00	17,00			323,00		
							323,00	40,00	12'920,00
	A RIPORTARE								752'776'229,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'776'229,24
16641 / 16525 NP.PMA.SO T.014	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura semplice - campionamento di acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	22,72	12'359,68
16642 / 16526 NP.PMA.SO T.015	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - gestione campione - gestione campione di acqua - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	13,21	7'186,24
16643 / 16527 NP.PMA.SO T.016	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	3,91	2'127,04
16644 / 16528 NP.PMA.SO T.017	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	10,23	5'565,12
16645 / 16529 NP.PMA.SO T.018	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - potenziale redox/ossido-riduzione -potenziale redox/ossido-riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	13,12	7'137,28
16646 / 16530 NP.PMA.SO T.019	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	7,38	4'014,72
16647 / 16531 NP.PMA.SO T.020	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - durezza totale - durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	10,15	5'521,60
	A R I P O R T A R E								752'820'140,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'820'140,92
16648 / 16532 NP.PMA.SO T.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	10,66	5'799,04
16649 / 16533 NP.PMA.SO T.022	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - cloruri - cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	13,36	7'267,84
16650 / 16534 NP.PMA.SO T.023	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - solfati - solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	13,74	7'474,56
16651 / 16535 NP.PMA.SO T.024	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ammoniaca - ammoniaca - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	12,18	6'625,92
16652 / 16536 NP.PMA.SO T.025	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - nitriti - nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	11,44	6'223,36
16653 / 16537 NP.PMA.SO T.026	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - nitrati - nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	11,72	6'375,68
16654 / 16538 NP.PMA.SO T.027	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	7,03	3'824,32
16655 / 16539 NP.PMA.SO T.028	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fosforo totale - Fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - pt. 3.12.4 - pag.23		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,44	13'295,36
	A RIPORTARE								752'877'027,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								752'877'027,00
16656 / 16540 NP.PMA.SO T.029	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Ferro (mediante fornello) - Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,83	13'507,52
16657 / 16541 NP.PMA.SO T.030	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	10,91	5'935,04
16658 / 16542 NP.PMA.SO T.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio - calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	6,51	3'541,44
16659 / 16543 NP.PMA.SO T.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	6,67	3'628,48
16660 / 16544 NP.PMA.SO T.033	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Rame (mediante fornello) - Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,05	13'083,20
16661 / 16545 NP.PMA.SO T.034	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Cadmio (mediante fornello) - Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	23,89	12'996,16
16662 / 16546 NP.PMA.SO T.035	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Piombo (mediante fornello) - Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,26	13'197,44
	A R I P O R T A R E								752'942'916,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								752'942'916,28
16663 / 16547 NP.PMA.SO T.036	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Cromo (mediante fornello) - Cromo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,44	13'295,36
16664 / 16548 NP.PMA.SO T.037	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	22,95	12'484,80
16665 / 16549 NP.PMA.SO T.038	Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA TAB. 2 pt. 15.3.11.2, pag 28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	312,31	169'896,64
16666 / 16550 NP.PMA.SO T.039	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) - Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	246,28	133'976,32
16667 / 16551 NP.PMA.SO T.040	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 36 C - Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	6,16	3'351,04
16668 / 16552 NP.PMA.SO T.041	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 22 C - Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	6,31	3'432,64
16669 / 16553 NP.PMA.SO T.042	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi totali MPN - Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	17,02	9'258,88
	A RIPORTARE								753'288'611,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								753'288'611,96
16670 / 16554 NP.PMA.SO T.043	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi fecali MPN - Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	17,21	9'362,24
16671 / 16555 NP.PMA.SO T.044	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Streptococchi fecali MPN - Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	17,48	9'509,12
16672 / 16556 NP.PMA.SO T.045	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - residuo secco (fisso a 180) - residuo secco (fisso a 180) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.35 - pag.29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	7,73	4'205,12
16673 / 16557 NP.PMA.SO T.046	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Carbonio Organico Totale - Carbonio Organico Totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.7 - pag.28		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	31,68	17'233,92
16674 / 16558 NP.PMA.SO T.047	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Sodio - Sodio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,46	13'306,24
16675 / 16559 NP.PMA.SO T.048	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Potassio - Potassio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,05	13'083,20
16676 / 16560 NP.PMA.SO T.049	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tetracloroetilene - Tetracloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	39,52	21'498,88
16677 / 16561 NP.PMA.SO	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Manganese - Manganese - ARPACAL TAB.1								
	A RIPORTARE								753'376'810,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								753'376'810,68
T.050	- 2.48.2 - pag.21		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	24,26	13'197,44
16678 / 16562 NP.PMA.SO T.051	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Arsenico - Arsenico - ARPACAL TAB.2 - 12.1.1.6 - pag. 36		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	22,66	12'327,04
16679 / 16563 NP.PMA.SO T.052	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi totali - Idrocarburi totali - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	37,96	20'650,24
16680 / 16564 NP.PMA.SO T.053	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi clorurati - Solventi clorurati - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	39,05	21'243,20
16681 / 16565 NP.PMA.SO T.054	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi aromatici - Solventi aromatici- ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	41,06	22'336,64
16682 / 16566 NP.PMA.SO T.055	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fenoli - Fenoli - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	38,58	20'987,52
16683 / 16567 NP.PMA.SO T.056	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi anionici - Tensioattivi anionici- ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	19,98	10'869,12
16684 / 16568 NP.PMA.SO T.057	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi non ionici - Tensioattivi non ionici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	20,22	10'999,68
	A RIPORTARE								753'509'421,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								753'509'421,56
16685 / 16569 NP.PMA.SO T.058	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetano - Tricloroetano - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	40,43	21'993,92
16686 / 16570 NP.PMA.SO T.059	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetilene - Tricloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	17,00			544,00		
	SOMMANO...	cadauno					544,00	41,08	22'347,52
16687 / 16571 NP.PMA.SO T.060	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'473,58	10'473,58
	MO.03 - Monitoraggio acustico (SbCat 63)								
16688 / 16572 NP.PMA.AC U.002	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora. Nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, il trasporto del personale e dell'attrezzat ... in postazioni fisse tipo "box" ovvero in postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati. - EUROACUSTICI Art. 3.4a pag. 6.		105,00 28,00	6,00 11,00			630,00 308,00		
	SOMMANO...	h					938,00	672,50	630'805,00
16689 / 16573 NP.PMA.AC U.003	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37		360,00 672,00	6,00 11,00			2'160,00 7'392,00		
	A RIPORTARE						9'552,00		754'195'041,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						9'552,00		754'195'041,58
16690 / 16574 NP.PMA.AC U.004	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag.38	Cad/h					9'552,00	44,09	421'147,68
			360,00 672,00	6,00 11,00			2'160,00 7'392,00		
	SOMMANO...	Cad.					9'552,00	10,22	97'621,44
16691 / 16575 NP.PMA.AC U.005	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 15.2.5 - pag.39	Cad.					9'552,00	9,60	91'699,20
			360,00 672,00	6,00 11,00			2'160,00 7'392,00		
	SOMMANO...	Cad.					9'552,00	9,60	91'699,20
16692 / 16576 NP.PMA.AC U.006	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - velocità del vento - velocità del vento - ARPACAL	Cad.					9'552,00	23,61	225'522,72
			360,00 672,00	6,00 11,00			2'160,00 7'392,00		
	SOMMANO...	Cad.					9'552,00	23,61	225'522,72
16693 / 16577 NP.PMA.AC U.007	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - direzione del vento - direzione del vento	Cad.					9'552,00	24,82	237'080,64
			360,00 672,00	6,00 11,00			2'160,00 7'392,00		
	SOMMANO...	Cad.					9'552,00	24,82	237'080,64
16694 / 16578 NP.PMA.AC U.008	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14	cadauno					1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	9'765,45	9'765,45
	MO.04 - Monitoraggio vibrazioni (SbCat 64)								
16695 / 16579 NP.PMA.VI B.002	Compenso per l'esecuzione di misura delle vibrazioni indotte Compenso per l'esecuzione di misura delle vibrazioni indotte. Nel prezzo è compresa e compensata la misura delle								
	A RIPORTARE								755'277'878,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'277'878,71
	vibrazioni indotte nel terreno durante le fasi di lavoro e la rest ... alla normativa vigente in materia.- EUROACUSTICI Art. 4c pag. 7, Titolo 6 pag 11, ACI pag. 5 TAR Per ogni ora o frazione		9,00	1,00			9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	84,55	760,95
16696 / 16580 NP.PMA.VI B.003	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		9,00	1,00			9,00		
	SOMMANO...	h					9,00	26,06	234,54
16697 / 16581 NP.PMA.VI B.004	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'119,93	10'119,93
	MO.05 - Monitoraggio suolo (SbCat 65)								
16698 / 16582 NP.PMA.SU O.003	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - prelievo elementare di suolo - prelievo elementare di suolo - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	Cad.					272,00	12,70	3'454,40
16699 / 16583 NP.PMA.SU O.004	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		128,00	17,00			2'176,00		
	SOMMANO...	h					2'176,00	26,06	56'706,56
16700 / 16584 NP.PMA.SU O.005	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	Cad.					272,00	22,20	6'038,40
	A RIPORTARE								755'355'193,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								755'355'193,49
16701 / 16585 NP.PMA.SU O.006	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - gestione campione di suolo - gestione campione di suolo deperibile fino a 60 giorni - ARPACAL TAB.7 - 5.4 - pag.83		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	Cad.					272,00	12,90	3'508,80
16702 / 16586 NP.PMA.SU O.008	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - tessitura (granulometria per via meccanica) - tessitura (granulometria per via meccanica) - ARPACAL TAB.1 - 2.26.1 - pag. 19		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	Cad.					272,00	31,32	8'519,04
16703 / 16587 NP.PMA.SU O.009	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.1 - 2.8 - pag.18		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	7,22	1'963,84
16704 / 16588 NP.PMA.SU O.010	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - azoto totale e rapporto C/N - azoto totale e rapporto C/N - ARPACAL TAB.1 - 3.4.5 - pag.23		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	23,33	6'345,76
16705 / 16589 NP.PMA.SU O.011	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - fosforo assimilabile - fosforo assimilabile - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	23,89	6'498,08
16706 / 16590 NP.PMA.SU O.012	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - determinazione pH in acqua - determinazione pH in acqua - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	Cad.					272,00	7,47	2'031,84
16707 / 16591 NP.PMA.SU O.013	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - capacità scambio cationico - capacità scambio cationico - ARPACAL TAB.2 - 143.12 - pag. 67		16,00	17,00			272,00		
	A R I P O R T A R E						272,00		755'384'060,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						272,00		755'384'060,85
	SOMMANO...	Cad.					272,00	10,22	2'779,84
16708 / 16592 NP.PMA.SU O.014	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - carbonio organico - carbonio organico - ARPACAL TAB.1 - 3.6 - pag.23		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	16,70	4'542,40
16709 / 16593 NP.PMA.SU O.015	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - calcare totale - calcare totale - ARPACAL TAB.2 - 143.4 - pag. 67		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	12,27	3'337,44
16710 / 16594 NP.PMA.SU O.016	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cadmio - cadmio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	23,88	6'495,36
16711 / 16595 NP.PMA.SU O.017	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cobalto - cobalto - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	24,46	6'653,12
16712 / 16596 NP.PMA.SU O.018	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cromo - cromo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	24,05	6'541,60
16713 / 16597 NP.PMA.SU O.019	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - manganese - manganese - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	23,89	6'498,08
16714 / 16598 NP.PMA.SU O.020	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - nichel - nichel - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	24,26	6'598,72
16715 / 16599	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo -								
	A R I P O R T A R E								755'427'507,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'427'507,41
NP.PMA.SU O.021	piombo - piombo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	24,44	6'647,68
16716 / 16600 NP.PMA.SU O.022	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - rame - rame - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	22,95	6'242,40
16717 / 16601 NP.PMA.SU O.023	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - zinco - zinco - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		16,00	17,00			272,00		
	SOMMANO...	cad.					272,00	23,61	6'421,92
16718 / 16602 NP.PMA.SU O.024	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'391,50	10'391,50
	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna (SbCat 66)								
16719 / 16603 NP.PMA.VE G.002	Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi. Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio mediante fotointerpretazione, rilievi ... colto dove si rilevano eventuali variazioni nella struttura e densità delle popolazioni ornitiche. Da compensare A CORPO		1,00	3,00			3,00		
	SOMMANO...	a corpo					3,00	31'511,89	94'535,67
16720 / 16604	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel								
	A RIPORTARE								755'551'746,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'551'746,58
NP.PMA.VE G.003	PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report semestrale relativo ad una componente ambientale prevista ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14					1,00			
	SOMMANO...	Cad.				1,00		9'883,37	9'883,37
MO.07 - Monitoraggio atmosferico (SbCat 67)									
16721 / 16605 NP.PMA.AT M.002	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37		624,00	6,00			3'744,00		
	SOMMANO...	Cad.				3'744,00		43,93	164'473,92
16722 / 16606 NP.PMA.AT M.003	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di zolfo - Biossido di zolfo - ARPACAL TAB.2 - 15.3.4 - pag. 38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.				156,00		34,22	5'338,32
16723 / 16607 NP.PMA.AT M.004	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di azoto - Biossido di azoto - ARPACAL TAB.2 - 15.3.15 - pag. 38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.				156,00		26,63	4'154,28
16724 / 16608 NP.PMA.AT M.005	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM10 - misura PM10 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.				156,00		33,19	5'177,64
16725 / 16609 NP.PMA.AT M.006	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - monossido di carbonio - monossido di carbonio - ARPACAL TAB.2 - 15.3.5 - pag. 38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.				156,00		43,40	6'770,40
	A RIPORTARE								755'747'544,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'747'544,51
16726 / 16610 NP.PMA.AT M.007	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Benzene - Benzene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	40,46	6'311,76
16727 / 16611 NP.PMA.AT M.008	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Ozono - Ozono - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	33,66	5'250,96
16728 / 16612 NP.PMA.AT M.009	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - polveri totali sospese (PTS) polveri totali sospese (PTS) - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	31,70	4'945,20
16729 / 16613 NP.PMA.AT M.010	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmo -Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - ARPACAL TAB.2 - 15.3.11.2 - pag.38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	320,92	50'063,52
16730 / 16614 NP.PMA.AT M.011	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Determinazione HPLC degli IPA - Determinazione HPLC degli IPA - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	40,43	6'307,08
16731 / 16615 NP.PMA.AT M.012	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM 2.5 - misura PM 2.5 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	30,45	4'750,20
16732 / 16616 NP.PMA.AT M.013	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	7,29	1'137,24
16733 /	Misura delle principali sostanze								
	A RIPORTARE								755'826'310,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								755'826'310,47
16617 NP.PMA.AT M.014	inquinanti "Atmosfera" - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 143.9 - pag. 67		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	32,93	5'137,08
16734 / 16618 NP.PMA.AT M.015	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - pressione atmosferica - pressione atmosferica - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	7,21	1'124,76
16735 / 16619 NP.PMA.AT M.016	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - precipitazioni - precipitazioni - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	7,38	1'151,28
16736 / 16620 NP.PMA.AT M.017	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	14,07	2'194,92
16737 / 16621 NP.PMA.AT M.018	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - velocità vento - velocità vento - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag.23		26,00	6,00			156,00		
	SOMMANO...	cad.					156,00	24,44	3'812,64
16738 / 16622 NP.PMA.AT M.019	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - ARPACAL TAB.1 - 10.3 - pag.26		5,00	6,00			30,00		
	SOMMANO...	cad.					30,00	99,62	2'988,60
16739 / 16623 NP.PMA.AT M.020	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad								
	A R I P O R T A R E								755'842'719,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'842'719,75
	una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'473,58	10'473,58
16740 / 16763 NP.PMA.PA E. 002	ANALISI E VALUTAZIONE PERCETTIVA DEL PAESAGGIO Analisi e valutazione percettiva del paesaggio, intesa in termini di perdita "visiva e "sensoriale", attraverso l'uso di indicatori esplicitati nel Capitolato Tecnico. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare l'attività completa.						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'500,00	25'000,00
16741 / 16764 NP.PMA.PA E. 001	VALUTAZIONE DELLA QUALITA' PAESAGGISTICA Valutazione della qualità paesaggistica, attraverso l'uso di indicatori esplicitati nel capitolato tecnico. Il prezzo comprende e compensa l'elaborazioni di dati cartografici e sat ... ppresentazioni grafiche convenzionali, realizzazioni di simulazioni nonchè ogni altro onere per dare l'attività completa						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'500,00	25'000,00
16742 / 16765 NP.PMA.PA E. 003	ANALISI E VALUTAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL PAESAGGIO ANALISI E VALUTAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL PAESAGGIO						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'100,00	21'000,00
16743 / 16766 NP.PMA.PA E. 004	ESECUZIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE E VIDEO Esecuzione di riprese fotografiche e video da effettuarsi in fase ante operam secondo le modalità riportate nel Capitolato Tecnico. Il prezzo comprende e compensa ogni altro onere per dare l'attività completa.						10,00		
	SOMMANO...	cadauno					10,00	2'000,00	20'000,00
	----- ----- ----- ----- -----								
	A RIPORTARE								755'944'193,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'944'193,33
16744 / 16315 NP.PMA.SU P.002	0MO030 - MONITORAGGIO POST OPERAM (Cat 501) MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale (SbCat 61) Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - campionamento con attrezzatura semplice -campionamento dell'acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	21,86	1'530,20
16745 / 16316 NP.PMA.SU P.003	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - gestione campione -gestione campione - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83.		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	12,76	893,20
16746 / 16317 NP.PMA.SU P.004	-Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14 -Misura di portata dei corsi d'acqua: - ARPACAL Art. a, b, c - pag. 14		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	267,03	18'692,10
16747 / 16318 NP.PMA.SU P.005	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	4,07	284,90
16748 / 16319 NP.PMA.SU P.006	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	10,46	732,20
16749 / 16482 NP.PMA.SU P.007	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - conducibilità elettrica -conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	6,94	485,80
16750 / 16483 NP.PMA.SU P.008	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		14,00	5,00			70,00		
	A RIPORTARE						70,00		755'966'811,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						70,00		755'966'811,73
	SOMMANO...	cadauno					70,00	7,56	529,20
16751 / 16624 NP.PMA.SU P.009	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossigeno disciolto - Ossigeno disciolto ARPACAL TAB.2 - 3.1.33.1 - pag.29		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	7,43	520,10
16752 / 16625 NP.PMA.SU P.010	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - potenziale redox/ ossido-riduzione -potenziale redox/ossido- riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	13,03	912,10
16753 / 16626 NP.PMA.SU P.011	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Solidi sospesi totali -Solidi sospesi totali - ARPACAL TAB.2 - 3.3.16 - pag. 30		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	7,50	525,00
16754 / 16627 NP.PMA.SU P.012	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - colore -colore - ARPACAL TAB.2 - 3.1.11 - pag. 28		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	6,67	466,90
16755 / 16628 NP.PMA.SU P.013	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - COD -COD - ARPACAL TAB.2 - 3.2.10 - pag. 29		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	17,11	1'197,70
16756 / 16629 NP.PMA.SU P.014	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - tensioattivi anionici -tensioattivi anionici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		14,00	5,00			70,00		
	SOMMANO...	cadauno					70,00	19,74	1'381,80
16757 / 16630 NP.PMA.SU P.015	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - durezza totale -durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,38	290,64
16758 / 16631 NP.PMA.SU P.016	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		14,00	2,00			28,00		
	A R I P O R T A R E						28,00		755'972'635,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		755'972'635,17
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,17	284,76
16759 / 16632 NP.PMA.SU P.017	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - cloruri -cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	13,90	389,20
16760 / 16633 NP.PMA.SU P.018	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - solfati -solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	14,07	393,96
16761 / 16634 NP.PMA.SU P.019	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - ammoniaca -ammoniaca - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	11,99	335,72
16762 / 16635 NP.PMA.SU P.020	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitriti -nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	12,18	341,04
16763 / 16636 NP.PMA.SU P.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - nitrati -nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	12,27	343,56
16764 / 16637 NP.PMA.SU P.022	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - fosforo totale -fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag. 23		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,88	668,64
16765 / 16638 NP.PMA.SU P.023	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ferro (mediante fornetto) -Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,46	684,88
16766 / 16639 NP.PMA.SU P.024	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Ossidabilità -Ossidabilità - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		14,00	2,00			28,00		
	A RIPORTARE						28,00		755'976'076,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						28,00		755'976'076,93
	SOMMANO...	cadauno					28,00	10,49	293,72
16767 / 16640 NP.PMA.SU P.025	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio -calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,52	182,56
16768 / 16641 NP.PMA.SU P.026	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,62	185,36
16769 / 16642 NP.PMA.SU P.027	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Rame (mediante fornetto) -Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,44	684,32
16770 / 16643 NP.PMA.SU P.028	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Cadmio (mediante fornetto) -Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	22,95	642,60
16771 / 16644 NP.PMA.SU P.029	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Piombo (mediante fornetto) -Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,61	661,08
16772 / 16645 NP.PMA.SU P.030	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Cromo (mediante fornetto) -Cromo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	24,82	694,96
16773 / 16646 NP.PMA.SU P.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	23,33	653,24
	A RIPORTARE								755'980'074,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								755'980'074,77
16774 / 16647 NP.PMA.SU P.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Idrocarburi policiclici aromatici -Idrocarburi policiclici aromatici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	237,05	6'637,40
16775 / 16648 NP.PMA.SU P.033	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 36 C -Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,38	178,64
16776 / 16649 NP.PMA.SU P.034	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Conteggio colonie a 22 C -Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	6,45	180,60
16777 / 16650 NP.PMA.SU P.035	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi totali MPN -Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	17,48	489,44
16778 / 16651 NP.PMA.SU P.036	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Coliformi fecali MPN -Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	17,61	493,08
16779 / 16652 NP.PMA.SU P.037	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Streptococchi fecali MPN -Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	16,81	470,68
16780 / 16653 NP.PMA.SU P.038	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - preparazione campione acquoso per test di biotossicità -preparazione campione acquoso per test di biotossicità - tab 7 pt.6.1 pag 83		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	8,62	241,36
16781 /	Misure e analisi Ambiente idrico								
	A R I P O R T A R E								755'988'765,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								755'988'765,97
16654 NP.PMA.SU P.039	superficiale - Daphnia Magna -Daphnia Magna - ARPACAL TAB.1 - 10.20 - pag.27		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	46,12	1'291,36
16782 / 16655 NP.PMA.SU P.040	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Vibrio Fischeri (tossicità) -Vibrio Fischeri (tossicità) - ARPACAL TAB.1 - 10.19 - pag.27		14,00	2,00			28,00		
	SOMMANO...	cadauno					28,00	47,91	1'341,48
16783 / 16656 NP.PMA.SU P.041	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - IBE - Indice biotico esteso per stazione -IBE - Indice biotico esteso per stazione - ARPACAL TAB.2 - 10.1 - pag. 26		13,00	1,00			13,00		
	SOMMANO...	cadauno					13,00	322,65	4'194,45
16784 / 16657 NP.PMA.VI B.004	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'119,93	10'119,93
	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo (SbCat 62)								
16785 / 16658 NP.PMA.SO T.011	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia -campionamento dell'acqua con campionamento con attrezzatura ad elevata tecnologia - ARPACAL TAB.7 - 4.3 - pag.83		10,00	3,00			30,00		
	SOMMANO...	cadauno					30,00	86,60	2'598,00
16786 / 16659 NP.PMA.SO T.001	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		720,00	3,00			2'160,00		
	A RIPORTARE						2'160,00		756'008'311,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						2'160,00		756'008'311,19
	SOMMANO...	h					2'160,00	26,04	56'246,40
16787 / 16660 NP.PMA.SO T.012	Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche Compenso per il monitoraggio delle sorgenti idriche: raccolta dati pregressi, misura di portata, determinazione della curva di esaurimento, descrizione della modalità di captazione ... nte. Esclusa leventuale realizzazione di piezometri di controllo per l'esecuzione delle prove. - ARPACAL Art. b - Pag. 14		3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO...	cadauno					9,00	474,41	4'269,69
16788 / 16661 NP.PMA.SO T.013	Compenso per le misure idrologiche. Compenso per le misure idrologiche: determinazione della quota piezometrica all'interno dei piezometri o pozzi, determinazione escursioni piezometriche rispetto alla precedente misurazione. - ARPACAL Art. b - Pag. 14 Per ogni misura		19,00	3,00			57,00		
	SOMMANO...	cadauno					57,00	40,00	2'280,00
16789 / 16662 NP.PMA.SO T.014	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - campionamento con attrezzatura semplice - campionamento di acqua con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	22,72	2'181,12
16790 / 16663 NP.PMA.SO T.015	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - gestione campione - gestione campione di acqua - ARPACAL TAB.7 - 5.1 - pag.83		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	13,21	1'268,16
16791 / 16664 NP.PMA.SO T.016	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - temperatura acqua -temperatura acqua - ARPACAL TAB.2 - 3.1.39 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	3,91	375,36
16792 / 16665 NP.PMA.SO T.017	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" -temperatura aria -temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag. 37								
	A RIPORTARE								756'074'931,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'074'931,92
			32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	10,23	982,08
16793 / 16666 NP.PMA.SO T.018	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - potenziale redox/ossido-riduzione -potenziale redox/ossido-riduzione - ARPACAL TAB.1 - 2.62.10 - pag.22		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	13,12	1'259,52
16794 / 16667 NP.PMA.SO T.019	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - determinazione pH (elettrometrica) -determinazione pH (elettrometrica) - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	7,38	708,48
16795 / 16668 NP.PMA.SO T.020	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - durezza totale - durezza totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.15.3 - pag. 28		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	10,15	974,40
16796 / 16669 NP.PMA.SO T.021	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - alcalinità -alcalinità - ARPACAL TAB.2 - 3.3.3 - pag. 30		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	10,66	1'023,36
16797 / 16670 NP.PMA.SO T.022	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - cloruri - cloruri - ARPACAL TAB.1 - 3.9 - pag. 23		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	13,36	1'282,56
16798 / 16671 NP.PMA.SO T.023	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - solfati - solfati - ARPACAL TAB.2 - 9.102 - pag. 35		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	13,74	1'319,04
16799 / 16672 NP.PMA.SO T.024	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ammoniacale - ammoniacale - ARPACAL TAB.1 - 3.4.1 - pag. 23		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	12,18	1'169,28
16800 /	Misure e analisi "Ambiente								
	A R I P O R T A R E								756'083'650,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'083'650,64
16673 NP.PMA.SO T.025	idrico sotterraneo" - nitriti - nitriti - ARPACAL TAB.1 - 3.4.2 - pag. 23		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	11,44	1'098,24
16801 / 16674 NP.PMA.SO T.026	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - nitrati - nitrati - ARPACAL TAB.1 - 3.4.3 - pag. 23		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	11,72	1'125,12
16802 / 16675 NP.PMA.SO T.027	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.2 - 3.1.13 - pag. 28		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	7,03	674,88
16803 / 16676 NP.PMA.SO T.028	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fosforo totale - Fosforo totale - ARPACAL TAB.1 - pt. 3.12.4 - pag.23		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	24,44	2'346,24
16804 / 16677 NP.PMA.SO T.029	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Ferro (mediante fornello) - Ferro (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	24,83	2'383,68
16805 / 16678 NP.PMA.SO T.030	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ossidabilità al permanganato (secondo Kubel) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.32 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	10,91	1'047,36
16806 / 16679 NP.PMA.SO T.031	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - calcio -calcio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	6,51	624,96
16807 / 16680 NP.PMA.SO T.032	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - magnesio -magnesio - ARPACAL TAB.2 - 3.1.6 - pag. 28		32,00	3,00			96,00		
	A RIPORTARE						96,00		756'092'951,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						96,00		756'092'951,12
	SOMMANO...	cadauno					96,00	6,67	640,32
16808 / 16681 NP.PMA.SO T.033	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Rame (mediante fornello) - Rame (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	24,05	2'308,80
16809 / 16682 NP.PMA.SO T.034	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Cadmio (mediante fornello) - Cadmio (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	23,89	2'293,44
16810 / 16683 NP.PMA.SO T.035	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Piombo (mediante fornello) - Piombo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	24,26	2'328,96
16811 / 16684 NP.PMA.SO T.036	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Cromo (mediante fornello) - Cromo (mediante fornello) - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	24,44	2'346,24
16812 / 16685 NP.PMA.SO T.037	Misure e analisi Ambiente idrico superficiale - Composti organoalogenati -Composti organoalogenati - ARPACAL TAB.2 - 3.1.12 - pag. 28		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	22,95	2'203,20
16813 / 16686 NP.PMA.SO T.038	Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA TAB. 2 pt. 15.3.11.2, pag 28		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	312,31	29'981,76
16814 / 16687 NP.PMA.SO T.039	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)pirene)								
	A RIPORTARE								756'135'053,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'135'053,84
	- Idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a) pirene) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.23 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	246,28	23'642,88
16815 / 16688 NP.PMA.SO T.040	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 36 C - Conteggio colonie a 36 C - ARPACAL TAB.1 - 5.2 - pag. 24		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	6,16	591,36
16816 / 16689 NP.PMA.SO T.041	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Conteggio colonie a 22 C - Conteggio colonie a 22 C - ARPACAL TAB.1 - 5.3 - pag. 24		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	6,31	605,76
16817 / 16690 NP.PMA.SO T.042	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi totali MPN - Coliformi totali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.5 - pag.24		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	17,02	1'633,92
16818 / 16691 NP.PMA.SO T.043	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Coliformi fecali MPN - Coliformi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.7 - pag.24		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	17,21	1'652,16
16819 / 16692 NP.PMA.SO T.044	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Streptococchi fecali MPN - Streptococchi fecali MPN - ARPACAL TAB.1 - 5.9 - pag.24		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	17,48	1'678,08
16820 / 16693 NP.PMA.SO T.045	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - residuo secco (fisso a 180) - residuo secco (fisso a 180) - ARPACAL TAB.2 - 3.1.35 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	7,73	742,08
16821 / 16694 NP.PMA.SO T.046	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Carbonio Organico Totale - Carbonio Organico Totale - ARPACAL TAB.2 - 3.1.7 - pag.								
	A RIPORTARE								756'165'600,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'165'600,08
	28								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	31,68	3'041,28
16822 / 16695 NP.PMA.SO T.047	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Sodio - Sodio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	24,46	2'348,16
16823 / 16696 NP.PMA.SO T.048	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Potassio - Potassio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	24,05	2'308,80
16824 / 16697 NP.PMA.SO T.049	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tetracloroetilene - Tetracloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	39,52	3'793,92
16825 / 16698 NP.PMA.SO T.050	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Manganese - Manganese - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag.21								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	24,26	2'328,96
16826 / 16699 NP.PMA.SO T.051	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Arsenico - Arsenico - ARPACAL TAB.2 - 12.1.1.6 - pag. 36								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	22,66	2'175,36
16827 / 16700 NP.PMA.SO T.052	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Idrocarburi totali - Idrocarburi totali - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	37,96	3'644,16
16828 / 16701 NP.PMA.SO T.053	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi clorurati - Solventi clorurati - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18								
	SOMMANO...	cadauno	32,00	3,00			96,00		
							96,00	39,05	3'748,80
16829 / 16702 NP.PMA.SO	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Solventi aromatici								
	A RIPORTARE								756'188'989,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'188'989,52
T.054	- Solventi aromatici- ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	41,06	3'941,76
16830 / 16703 NP.PMA.SO T.055	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Fenoli - Fenoli - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	38,58	3'703,68
16831 / 16704 NP.PMA.SO T.056	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi anionici - Tensioattivi anionici- ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	19,98	1'918,08
16832 / 16705 NP.PMA.SO T.057	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tensioattivi non ionici - Tensioattivi non ionici - ARPACAL TAB.2 - 3.1.40.1 - pag. 29		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	20,22	1'941,12
16833 / 16706 NP.PMA.SO T.058	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetano - Tricloroetano - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	40,43	3'881,28
16834 / 16707 NP.PMA.SO T.059	Misure e analisi "Ambiente idrico sotterraneo" - Tricloroetilene - Tricloroetilene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag. 18		32,00	3,00			96,00		
	SOMMANO...	cadauno					96,00	41,08	3'943,68
16835 / 16708 NP.PMA.SO T.060	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	A RIPORTARE						1,00		756'208'319,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						1,00		756'208'319,12
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'473,58	10'473,58
	MO.03 - Monitoraggio acustico (SbCat 63)								
16836 / 16709 NP.PMA.AC U.002	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico per ora. Nel prezzo sono compresi e compensati l'installazione della strumentazione, il trasporto del personale e dell'attrezzat ... in postazioni fisse tipo "box" ovvero in postazioni mobili tipo "automezzi attrezzati. - EUROACUSTICI Art. 3.4a pag. 6.		140,00	1,00			140,00		
	SOMMANO...	h					140,00	672,50	94'150,00
16837 / 16710 NP.PMA.AC U.003	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - per ogni ora - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37		480,00	1,00			480,00		
	SOMMANO...	Cad/h					480,00	44,09	21'163,20
16838 / 16711 NP.PMA.AC U.004	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.2 - 15.2.4 - pag.38		480,00	1,00			480,00		
	SOMMANO...	Cad.					480,00	10,22	4'905,60
16839 / 16712 NP.PMA.AC U.005	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 15.2.5 - pag.39		480,00	1,00			480,00		
	SOMMANO...	Cad.					480,00	9,60	4'608,00
16840 / 16713 NP.PMA.AC U.006	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - velocità del vento - velocità del vento - ARPACAL		480,00	1,00			480,00		
	SOMMANO...	Cad.					480,00	23,61	11'332,80
16841 / 16714 NP.PMA.AC U.007	Compenso per l'esecuzione di monitoraggio acustico - direzione del vento - direzione del vento		480,00	1,00			480,00		
	SOMMANO...	Cad.					480,00	24,82	11'913,60
	A RIPORTARE								756'366'865,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'366'865,90
16842 / 16715 NP.PMA.AC U.008	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	9'765,45	9'765,45
	MO.05 - Monitoraggio suolo (SbCat 65)								
16843 / 16716 NP.PMA.SU O.003	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - prelievo elementare di suolo - prelievo elementare di suolo - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	12,70	25,40
16844 / 16717 NP.PMA.SU O.004	Compenso a vacanza per personale non laureato. Compenso a vacanza per personale non laureato.		128,00	1,00			128,00		
	SOMMANO...	h					128,00	26,06	3'335,68
16845 / 16718 NP.PMA.SU O.005	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - campionamento di suolo con attrezzatura semplice - ARPACAL TAB.7 - 4.2 - pag.83		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	22,20	44,40
16846 / 16719 NP.PMA.SU O.006	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - gestione campione di suolo - gestione campione di suolo deperibile fino a 60 giorni - ARPACAL TAB.7 - 5.4 - pag.83		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	12,90	25,80
16847 / 16720 NP.PMA.SU O.007	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - gestione campione di suolo - gestione campione di suolo deperibile oltre a 60 giorni - ARPACAL TAB.7 - 5.4 - pag.83		64,00	1,00			64,00		
	A R I P O R T A R E						64,00		756'380'062,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						64,00		756'380'062,63
	SOMMANO...	Cad/ mese					64,00	4,05	259,20
16848 / 16721 NP.PMA.SU O.008	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - tessitura (granulometria per via meccanica) - tessitura (granulometria per via meccanica) - ARPACAL TAB.1 - 2.26.1 - pag. 19		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	31,32	62,64
16849 / 16722 NP.PMA.SU O.009	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - conducibilità elettrica - conducibilità elettrica - ARPACAL TAB.1 - 2.8 - pag.18		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	7,22	14,44
16850 / 16723 NP.PMA.SU O.010	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - azoto totale e rapporto C/N - azoto totale e rapporto C/N - ARPACAL TAB.1 - 3.4.5 - pag.23		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	23,33	46,66
16851 / 16724 NP.PMA.SU O.011	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - fosforo assimilabile - fosforo assimilabile - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	23,89	47,78
16852 / 16725 NP.PMA.SU O.012	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - determinazione pH in acqua - determinazione pH in acqua - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	7,47	14,94
16853 / 16726 NP.PMA.SU O.013	Monitoraggio dei " Parametri generali" Ambiente Suolo - capacità scambio cationico - capacità scambio cationico - ARPACAL TAB.2 - 143.12 - pag. 67		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	Cad.					2,00	10,22	20,44
16854 / 16727 NP.PMA.SU O.014	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - carbonio organico - carbonio organico - ARPACAL TAB.1 - 3.6 - pag.23								
	A R I P O R T A R E								756'380'528,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'380'528,73
	SOMMANO...	cad.	2,00	1,00			2,00		
							2,00	16,70	33,40
16855 / 16728 NP.PMA.SU O.015	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - calcare totale - calcare totale - ARPACAL TAB.2 - 143.4 - pag. 67		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	12,27	24,54
16856 / 16729 NP.PMA.SU O.016	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cadmio - cadmio - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	23,88	47,76
16857 / 16730 NP.PMA.SU O.017	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cobalto - cobalto - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	24,46	48,92
16858 / 16731 NP.PMA.SU O.018	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - cromo - cromo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	24,05	48,10
16859 / 16732 NP.PMA.SU O.019	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - manganese - manganese - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	23,89	47,78
16860 / 16733 NP.PMA.SU O.020	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - nichel - nichel - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	24,26	48,52
16861 / 16734 NP.PMA.SU O.021	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - piombo - piombo - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	24,44	48,88
	A R I P O R T A R E								756'380'876,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'380'876,63
16862 / 16735 NP.PMA.SU O.022	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - rame - rame - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	22,95	45,90
16863 / 16736 NP.PMA.SU O.023	Monitoraggio dei "Parametri specifici" Ambiente Suolo - zinco - zinco - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		2,00	1,00			2,00		
	SOMMANO...	cad.					2,00	23,61	47,22
16864 / 16737 NP.PMA.SU O.024	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	10'391,50	10'391,50
	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna (SbCat 66)								
16865 / 16738 NP.PMA.VE G.002	Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi Compenso per l'esecuzione delle misure ed analisi Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi. Nel prezzo è compreso e compensato il monitoraggio mediante fotointerpretazione, rilievi ... colto dove si rilevano eventuali variazioni nella struttura e densità delle popolazioni ornitiche. Da compensare A CORPO		1,00	2,00			2,00		
	SOMMANO...	a corpo					2,00	31'511,89	63'023,78
16866 / 16739 NP.PMA.VE G.003	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report semestrale relativo ad una componente ambientale								
	A RIPORTARE								756'454'385,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								756'454'385,03
	prevista ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	SOMMANO...	Cad.					1,00	9'883,37	9'883,37
	MO.07 - Monitoraggio atmosferico (SbCat 67)								
16867 / 16740 NP.PMA.AT M.002	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - prelievo di aria da ambiente di facile accesso - - ARPACAL TAB.2 - 15.1.1 - pag.37						336,00		
	SOMMANO...	Cad.	168,00	2,00			336,00	43,93	14'760,48
16868 / 16741 NP.PMA.AT M.003	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di zolfo - Biossido di zolfo - ARPACAL TAB.2 - 15.3.4 - pag. 38						14,00		
	SOMMANO...	cad.	7,00	2,00			14,00	34,22	479,08
16869 / 16742 NP.PMA.AT M.004	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biossido di azoto - Biossido di azoto - ARPACAL TAB.2 - 15.3.15 - pag. 38						14,00		
	SOMMANO...	cad.	7,00	2,00			14,00	26,63	372,82
16870 / 16743 NP.PMA.AT M.005	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM10 - misura PM10 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38						14,00		
	SOMMANO...	cad.	7,00	2,00			14,00	33,19	464,66
16871 / 16744 NP.PMA.AT M.006	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - monossido di carbonio - monossido di carbonio - ARPACAL TAB.2 - 15.3.5 - pag. 38						14,00		
	SOMMANO...	cad.	7,00	2,00			14,00	43,40	607,60
16872 / 16745 NP.PMA.AT M.007	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Benzene - Benzene - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18						14,00		
	SOMMANO...	cad.	7,00	2,00			14,00	40,46	566,44
	A RIPORTARE								756'481'519,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'481'519,48
16873 / 16746 NP.PMA.AT M.008	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Ozono - Ozono - ARPACAL TAB.1 - 2.10.3 - pag.18		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	33,66	471,24
16874 / 16747 NP.PMA.AT M.009	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - polveri totali sospese (PTS) - polveri totali sospese (PTS) - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	31,70	443,80
16875 / 16748 NP.PMA.AT M.010	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmo -Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - Preparazione dell'estratto purificato per la determinazione degli IPA - ARPACAL TAB.2 - 15.3.11.2 - pag.38		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	320,92	4'492,88
16876 / 16749 NP.PMA.AT M.011	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Determinazione HPLC degli IPA - Determinazione HPLC degli IPA - ARPACAL TAB.1 - 2.48.2 - pag. 21		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	40,43	566,02
16877 / 16750 NP.PMA.AT M.012	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - misura PM 2.5 - misura PM 2.5 - ARPACAL TAB.2 - 15.4.2 - pag.38		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	30,45	426,30
16878 / 16751 NP.PMA.AT M.013	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - temperatura aria - temperatura aria - ARPACAL TAB.1 - 2.38.2 - pag.20		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	7,29	102,06
16879 / 16752 NP.PMA.AT M.014	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - umidità relativa - umidità relativa - ARPACAL TAB.2 - 143.9 - pag. 67		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	32,93	461,02
	A R I P O R T A R E								756'488'482,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'488'482,80
16880 / 16753 NP.PMA.AT M.015	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - pressione atmosferica - pressione atmosferica - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	7,21	100,94
16881 / 16754 NP.PMA.AT M.016	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - precipitazioni - precipitazioni - ARPACAL TAB. 1 - 2.38.2 - pag. 20		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	7,38	103,32
16882 / 16755 NP.PMA.AT M.017	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - radiazione solare - radiazione UV - misura irradianza standard - ARPACAL TAB.2 - 143.15 - pag. 68		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	14,07	196,98
16883 / 16756 NP.PMA.AT M.018	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - velocità vento - velocità vento - ARPACAL TAB.1 - 3.12.4 - pag.23		7,00	2,00			14,00		
	SOMMANO...	cad.					14,00	24,44	342,16
16884 / 16757 NP.PMA.AT M.019	Misura delle principali sostanze inquinanti "Atmosfera" - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - Biodiversità lichenica; indice, campionamento, riconoscimento - ARPACAL TAB.1 - 10.3 - pag.26		5,00	2,00			10,00		
	SOMMANO...	cad.					10,00	99,62	996,20
16885 / 16758 NP.PMA.AT M.020	Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA Compenso per la redazione di report periodico previsto nel PMA. Nel prezzo è compresa e compensata la redazione di report quadrimestrale relativo ad una componente ambientale prev ... na sintesi in cui viene riassunto brevemente lo stato della componente ambientale monitorata. - ARPACAL Art. b - Pag. 14						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		756'490'222,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'591'695,98
16890 / 16771 NP.ARC.01 8	<p>AR - PROGETTO ARCHEOLOGICO (SpCat 24) 0AR010 - PROGETTO E RILIEVO ARCHEOLOGICO (Cat 496)</p> <p>AR.07 - Archeologia - Progetto archeologico (SbCat 59)</p> <p>Monitoraggio archeologico. Monitoraggio archeologico delle aree attraversate dal tracciato viario. Le attività del monitoraggio comprendono: ricerche bibliografiche e d'archivio; analisi e interpretazione de ... borazioni cartografiche; compilazione delle schede di sito; relazione conclusiva con valutazione del livello di rischio.</p> <p>. Documentazione specialistica .</p>								
			1,00	38,00			38,00		
	SOMMANO...	km					38,00	6'641,90	252'392,20
16891 / 16772 NP.ARC.01 9	<p>Progettazione degli interventi archeologici. Progettazione definitiva/ esecutiva degli interventi archeologici da effettuare nelle aree individuate dal monitoraggio archeologico e in quelle segnalate da prescrizioni specifiche ... omputo metrico estimativo e predisposizione dati per quadro economico (stima lavori);</p> <p>- □ cronoprogramma delle attività.</p> <p>. Documentazione specialistica .</p>								
							1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	67'325,52	67'325,52
16892 / 16773 NP.ARC.02 0	<p>Sovrapprezzo per revisione alla progettazione. Sovrapprezzo alla attività di progettazione per ulteriori revisioni comprendenti l'aggiornamento e/o l'integrazione degli elaborati della progettazione definitiva/ esecutiva da effettuarsi nel corso delle indagini archeologiche.</p> <p>. Documentazione specialistica .</p>								
							3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	8'016,08	24'048,24
16893 / 16774	<p>Rilievi in scala 1:10. Rilievo topografico e</p>								
	A R I P O R T A R E								756'935'461,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								756'935'461,94
NP.ARC.02 1	microtopografico, da effettuarsi tramite l'impiego di stazione totale, delle aree di interesse archeologico comprensivo del posizionamento sul terreno di capi ... ioni, compresa la restituzione su poliestere indeformabile. Rilievi in scala 1:10. Misurazione per mq di scavo rilevato. . Documentazione specialistica .						2'400,00		
	SOMMANO...	mq					2'400,00	29,20	70'080,00
16894 / 16775 NP.ARC.02 2	Rilievi in scala 1:20. Rilievo topografico e microtopografico, da effettuarsi tramite l'impiego di stazione totale, delle aree di interesse archeologico comprensivo del posizionamento sul terreno di capi ... ioni, compresa la restituzione su poliestere indeformabile. Rilievi in scala 1:20. Misurazione per mq di scavo rilevato. . Documentazione specialistica .						3'600,00		
	SOMMANO...	mq					3'600,00	15,00	54'000,00
16895 / 16776 NP.ARC.02 3	Rilievi in scala 1:50. Rilievo topografico e microtopografico, da effettuarsi tramite l'impiego di stazione totale, delle aree di interesse archeologico comprensivo del posizionamento sul terreno di capi ... ioni, compresa la restituzione su poliestere indeformabile. Rilievi in scala 1:50. Misurazione per mq di scavo rilevato. . Documentazione specialistica .						7'200,00		
	SOMMANO...	mq					7'200,00	7,64	55'008,00
16896 / 16777 NP.ARC.02 4	Rilievi in scala 1:100. Rilievo topografico e microtopografico, da effettuarsi tramite l'impiego di stazione totale, delle aree di interesse archeologico comprensivo del posizionamento sul terreno di capi ... oni, compresa la restituzione su poliestere indeformabile. Rilievi in scala 1:100. Misurazione per mq di scavo rilevato. . Documentazione specialistica								
	A R I P O R T A R E								757'114'549,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'114'549,94
16897 / 16778 NP.ARC.02 5	Rilievi in scala 1:500, 1:1000, 1:2000. Rilievo topografico e microtopografico, da effettuarsi tramite l'impiego di stazione totale, delle aree di interesse archeologico comprensivo del posizionamento sul terreno di capi ... estituzione su poliestere indeformabile. Rilievi in scala 1:500, 1:1000, 1:2000. Misurazione per mq di grafico prodotto. Documentazione specialistica	mq					14'400,00		
	SOMMANO...	mq					14'400,00	4,41	63'504,00
16898 / 16779 NP.ARC.02 6	Esecuzione di rilievi eseguiti con tecnologie 3D scanning. Esecuzione di rilievi eseguiti con tecnologie 3D scanning effettuati con strumenti di acquisizione a scansione di nuvole di punti basati su algoritmi di analisi multifocale delle im ... nti è integrato dalla triangolazione geometrica wireframe e dalla rappresentazione su superfici texture fotografica 3D. Documentazione specialistica	mq					300,00		
	SOMMANO...	mq					300,00	213,20	63'960,00
16899 / 16780 NP.ARC.02 7	Rilievo fotografico specialistico da pallone aerostatico. Rilievo fotografico specialistico da effettuarsi mediante l'uso di pallone aerostatico, frenato a varie altezze, compreso di onere pellicola, scatto, sviluppo e stampa. Formato da 13x18 a 20x25. B/N, colore e diapositive. Documentazione specialistica	cadauno					1'200,00		
	SOMMANO...	mq					1'200,00	119,22	143'064,00
16900 / 16781 NP.ARC.02 8	Fotografo specialistico. Prestazione di fotografo specialistico. Compenso giornaliero comprensivo di ogni onere per attività di documentazione dei cantieri di	cadauno					5,00		
	SOMMANO...	cadauno					5,00	4'545,12	22'725,60
	A R I P O R T A R E								757'407'803,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'407'803,54
	scavo archeologico e/o dei materiali provenienti dagli scavi archeologici. . Documentazione specialistica .						120,00		
	SOMMANO...	gg					120,00	191,05	22'926,00
16901 / 16782 NP.ARC.02 9	Lavaggio, siglatura e archiviazione in apposite cassette dei materiali rinvenuti in corso di scavo. Lavaggio, siglatura e archiviazione in apposite cassette dei materiali rinventi in corso di scavo. Sono comprese e compensate le attività di suddivisione in classi dei materiali, r ... a di frammenti significativi, il loro disegno su lucido e l'inserimento dei dati in un data base appositamente creato. . Documentazione specialistica .						300,00		
	SOMMANO...	a cassetta					300,00	623,80	187'140,00
16902 / 16783 NP.ARC.03 2	Analisi paleobotanica Analisi paleobotanica . Documentazione specialistica .						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	944,90	944,90
16903 / 16784 NP.ARC.03 3	Datazione al radiocarbonio Datazione al radiocarbonio . Documentazione specialistica .						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	996,38	1'992,76
16904 / 16785 NP.ARC.03 4	Termoluminescenza Termoluminescenza . Documentazione specialistica .						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	985,37	985,37
16905 / 16786 NP.ARC.03 5	Analisi sedimentologiche (origine del deposito) Analisi sedimentologiche (origine del deposito) .								
	A R I P O R T A R E								757'621'792,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'621'792,57
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	612,31	612,31	
16906 / 16787 NP.ARC.03 6	Analisi micromorfologiche (tessitura del suolo) Analisi micromorfologiche (tessitura del suolo) .					1,00			
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	692,85	692,85	
16907 / 16788 NP.ARC.03 7	Analisi geomorfologiche (formazione della morfologia) Analisi geomorfologiche (formazione della morfologia) .					1,00			
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	622,09	622,09	
16908 / 16789 NP.ARC.03 8	Analisi pedologiche Analisi pedologiche .					1,00			
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	830,65	830,65	
16909 / 16790 NP.ARC.03 9	Analisi antracologiche Analisi antracologiche .					1,00			
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	1'179,66	1'179,66	
16910 / 16791 NP.ARC.04 0	Analisi malacologiche Analisi malacologiche .					1,00			
	Documentazione specialistica .					1,00			
	SOMMANO...	cadauno				1,00	944,81	944,81	
16911 / 16792 NP.ARC.04 1	Analisi polliniche Analisi polliniche .					2,00			
	Documentazione specialistica .					2,00			
	A R I P O R T A R E					2,00			757'626'674,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'630'351,49
16916 / 16797 NP.PLM.MO V.001	PL - PROVE DI LABORATORIO MATERIALI (SpCat 25) OPL010 - PROVE DI LABORATORIO - MOVIMENTI DI MATERIE (Cat 503) PL.01 - Piano di posa rilevati - movimenti di materia (SbCat 69) Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	13,37	641,76
16917 / 16798 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	51,11	2'453,28
16918 / 16799 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	50,11	2'405,28
16919 / 16800 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	6,69	321,12
16920 / 16801 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	82,34	3'952,32
16921 / 16802 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						636,00		
	SOMMANO...	Cad.					636,00	31,24	19'868,64
16922 / 16803 NP.PLM.MO V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm- -								
	A R I P O R T A R E								757'659'993,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'659'993,89
	CNR-B.U. N 9-146						636,00		
	SOMMANO...	Cad.					636,00	68,14	43'337,04
16923 / 16804 NP.PLM.MO V.008	Determinazione dello spessore sotto carichi prefessati per ogni campioni - - CNR-B.U. N. 11/85 EN 964/1 Determinazione dello spessore sotto carichi prefessati per ogni campioni - - CNR-B.U. N. 11/85 EN 964/1						171,00		
	SOMMANO...	Cad.					171,00	33,41	5'713,11
16924 / 16805 NP.PLM.MO V.009	Determinazione dello resistenza a trazione ASTM D 4595 EN ISO 10139 Determinazione dello resistenza a trazione ASTM D 4595 EN ISO 10139						171,00		
	SOMMANO...	Cad.					171,00	66,81	11'424,51
	PL.02 - Anticapillare - movimenti di materia (SbCat 70)								
16925 / 16806 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	13,37	641,76
16926 / 16807 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	51,11	2'453,28
16927 / 16808 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	50,11	2'405,28
16928 / 16809 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	6,69	321,12
16929 / 16810 NP.PLM.MO	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm								
	A R I P O R T A R E								757'726'289,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'726'289,99
V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm - CNR-B.U. N 9-146						332,00		
	SOMMANO...	Cad.					332,00	68,14	22'622,48
	PL.03 - Corpo del rilevato - movimenti di materia (SbCat 71)								
16930 / 16811 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						41,00		
	SOMMANO...	Cad.					41,00	13,37	548,17
16931 / 16812 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						41,00		
	SOMMANO...	Cad.					41,00	51,11	2'095,51
16932 / 16813 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg - CNR UNI 10014						41,00		
	SOMMANO...	Cad.					41,00	50,11	2'054,51
16933 / 16814 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						41,00		
	SOMMANO...	Cad.					41,00	6,69	274,29
16934 / 16815 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69						41,00		
	SOMMANO...	Cad.					41,00	82,34	3'375,94
16935 / 16816 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						998,00		
	SOMMANO...	Cad.					998,00	31,24	31'177,52
16936 / 16817 NP.PLM.MO	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm								
	A R I P O R T A R E								757'788'438,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'788'438,41
V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm - CNR-B.U. N 9-146						998,00		
	SOMMANO...	Cad.					998,00	68,14	68'003,72
	PL.04 - Ultimo strato 30 cm - movimenti di materia (SbCat 72)								
16937 / 16818 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	13,37	641,76
16938 / 16819 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	51,11	2'453,28
16939 / 16820 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg - CNR UNI 10014						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	50,11	2'405,28
16940 / 16821 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	6,69	321,12
16941 / 16822 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69						48,00		
	SOMMANO...	Cad.					48,00	82,34	3'952,32
16942 / 16823 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						342,00		
	SOMMANO...	Cad.					342,00	31,24	10'684,08
16943 / 16824 NP.PLM.MO	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm								
	A R I P O R T A R E								757'876'899,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								757'876'899,97
V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm - CNR-B.U. N 9-146						342,00		
	SOMMANO...	Cad.					342,00	68,14	23'303,88
	PL.05 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove su materiali da trattare - movimenti di materia (SbCat 73)								
16944 / 16825 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	13,37	6'310,64
16945 / 16826 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	51,11	24'123,92
16946 / 16827 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg - CNR UNI 10014						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	50,11	23'651,92
16947 / 16828 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	6,69	3'157,68
	PL.06 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove su materiale trattato - movimenti di materia (SbCat 74)								
16948 / 16829 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	13,37	6'310,64
16949 / 16830 NP.PLM.MO V.010	Determinazione dell'indice di portanza CBR Determinazione dell'indice di portanza CBR n. 5 provini escluso il costipamento - CNR UNI 10009						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	133,44	62'983,68
	A R I P O R T A R E								758'026'742,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'026'742,33
16950 / 16831 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69						472,00		
	SOMMANO...	Cad.					472,00	82,34	38'864,48
	PL.07 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove in sito - movimenti di materia (SbCat 75)								
16951 / 16832 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						2'308,00		
	SOMMANO...	Cad.					2'308,00	31,24	72'101,92
16952 / 16833 NP.PLM.MO V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm- - CNR-B.U. N 9-146						2'308,00		
	SOMMANO...	Cad.					2'308,00	68,14	157'267,12
	PL.08 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove sul piano di posa - movimenti di materia (SbCat 76)								
16953 / 16834 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						573,00		
	SOMMANO...	Cad.					573,00	31,24	17'900,52
16954 / 16835 NP.PLM.MO V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm- - CNR-B.U. N 9-146						573,00		
	SOMMANO...	Cad.					573,00	68,14	39'044,22
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	A R I P O R T A R E								758'351'920,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'351'920,59
	OPL020 - PROVE DI LABORATORIO - PAVIMENTAZIONI (Cat 504) PL.09 - Pavimentazioni - fondazione in misto cementato (SbCat 77)								
16955 / 16836 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	13,37	120,33	
16956 / 16837 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	50,11	450,99	
16957 / 16838 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	40,09	360,81	
16958 / 16839 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	33,41	300,69	
16959 / 16840 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	82,34	741,06	
16960 / 16841 NP.PLM.PA V.003	Prelievo in sito e confezionamento di 4 provini di pavimentazione in misto cementato Prelievo in sito e confezionamento di 4 provini di pavimentazione in misto cementato - CNR n. 29-36					9,00			
	SOMMANO...	Cad.				9,00	50,11	450,99	
16961 / 16842 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23					9,00			
	A R I P O R T A R E					9,00			758'354'345,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						9,00		758'354'345,46
16962 / 16843 NP.PLM.PA V.004	Determinazione del contenuto di legante di miscele in misto cementato Determinazione del contenuto di legante di miscele in misto cementato - CNR n. 29 - 36	Cad.					9,00	51,11	459,99
	SOMMANO...	Cad.					26,00		
							26,00	31,74	825,24
16963 / 16844 NP.PLM.PA V.005	Resistenza per trazione indiretta Resistenza per trazione indiretta (brasiliana) - CNR-BU N° 29 CNR-BU N° 97UNI EN 12390-6	Cad.					26,00		
	SOMMANO...	Cad.					26,00	13,37	347,62
16964 / 16845 NP.PLM.PA V.006	Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici - CNR-BU N° 29UNI EN 12390-3	Cad.					26,00		
	SOMMANO...	Cad.					26,00	6,69	173,94
16965 / 16846 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia - CNR-B.U.N22	Cad.					133,00		
	SOMMANO...	Cad.					133,00	31,24	4'154,92
16966 / 16847 NP.PLM.MO V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm - - CNR-B.U. N 9-146	Cad.					133,00		
	SOMMANO...	Cad.					133,00	68,14	9'062,62
16967 / 16848 NP.PLM.PA V.007	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) □ UNI 6131	Cad.					157,00		
	SOMMANO...	Cad.					157,00	53,45	8'391,65
	PL.10 - Pavimentazioni - fondazione in misto granulare (SbCat 78)								
	A R I P O R T A R E								758'377'761,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'377'761,44
16968 / 16849 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	13,37	1'577,66
16969 / 16850 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	51,11	6'030,98
16970 / 16851 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	50,11	5'912,98
16971 / 16852 NP.PLM.MO V.004	Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS Classificazione CNR-UNI 10006 e/o USCS- CNR UNI 10006						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	6,69	789,42
16972 / 16853 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	40,09	4'730,62
16973 / 16854 NP.PLM.MO V.005	Prova di costipamento di una terra Prova di costipamento di una terra- Metodo A.A.S.H.T.O. standard o modificato - CNR-BU N0 69						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	82,34	9'716,12
16974 / 16855 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8						118,00		
	SOMMANO...	Cad.					118,00	33,41	3'942,38
16975 / 16856 NP.PLM.PA V.008	Determinazione CBR in sito Determinazione CBR in sito □ CNR UNI 10009						118,00		
	SOMMANO...	cadauno					118,00	76,83	9'065,94
	A R I P O R T A R E								758'419'527,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'419'527,54
16976 / 16857 NP.PLM.MO V.006	Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia- CNR-B.U.N22						1'761,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'761,00	31,24	55'013,64
16977 / 16858 NP.PLM.MO V.007	Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm Determinazione della portanza in sito mediante prova di carico su piastra di diametro 30 cm- - CNR-B.U. N 9-146						1'761,00		
	SOMMANO...	Cad.					1'761,00	68,14	119'994,54
16978 / 16859 NP.PLM.PA V.007	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) □ UNI 6131						157,00		
	SOMMANO...	Cad.					157,00	53,45	8'391,65
	PL.11 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - aggregato grosso (SbCat 79)								
16979 / 16860 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	51,11	1'379,97
16980 / 16861 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
16981 / 16862 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	40,09	1'082,43
16982 / 16863 NP.PLM.PA V.009	Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di ele ... ficiente di appiattimento Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di elementi allungati e coefficiente								
	A R I P O R T A R E								758'605'750,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'605'750,76
	di appiattimento □ CNR-B.U. N° 95/84; UNI EN 933-3						27,00		
	SOMMANO...	cadauno					27,00	70,15	1'894,05
16983 / 16864 NP.PLM.PA V.010	Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati □ CNR-B.U. N° 80						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	110,23	2'976,21
16984 / 16865 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
16985 / 16866 NP.PLM.PA V.012	Misura del coefficiente di imbibizione Misura del coefficiente di imbibizione CNR-B.U. n. 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	20,05	541,35
16986 / 16867 NP.PLM.PA V.013	Determinazione della massa volumica reale di una roccia Determinazione della massa volumica reale di una roccia CNR-B.U. n. 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	20,05	541,35
16987 / 16868 NP.PLM.PA V.014	Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) CNR-B.U. n. 4/53 CNR-B.U. n. 76/80						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	16,71	451,17
16988 / 16869 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
	PL.12 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - aggregato fine (SbCat								
	A RIPORTARE								758'612'876,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'612'876,87
	80)								
16989 / 16870 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
16990 / 16871 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	51,11	715,54
16991 / 16872 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	33,41	467,74
16992 / 16873 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
16993 / 16874 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
16994 / 16946 NP.PLM.PA V.036	Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati UNI 933-1								
	SOMMANO...	Cad.					0,00	60,13	0,00
	PL.13 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - filler (SbCat 81)								
16995 / 16875 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
16996 / 16876 NP.PLM.PA V.016	Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato								
	A R I P O R T A R E								758'615'323,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'615'323,23
	passante al setaccio 0,075 CNR-B.U. N° 75					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	30,07	420,98	
16997 / 16877 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	50,11	701,54	
16998 / 16878 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	13,37	187,18	
	PL.14 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - bitume (SbCat 82)								
16999 / 16879 NP.PLM.PA V.017	Campionatura di bitumi Campionatura di bitumi CNR n. 81/80 EN 58					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	13,37	187,18	
17000 / 16880 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	26,73	374,22	
17001 / 16881 NP.PLM.PA V.019	Determinazione della duttilità (su 3 provini) Determinazione della duttilità (su 3 provini) CNR n. 44/74					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	60,13	841,82	
17002 / 16882 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla- anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla- anello) per una serie di 2 provini CNR n. 35/73 UNI EN 1427					14,00			
	A RIPORTARE					14,00		758'618'036,15	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		758'618'036,15
17003 / 16883 NP.PLM.PA V.021	Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini □ CNR n. 43/74 UNI EN12593	Cad.					14,00	26,73	374,22
	SOMMANO...	Cad.					14,00		
17004 / 16884 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld ASTM D4402						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	71,58	1'002,12
17005 / 16885 NP.PLM.PA V.023	Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) CNR n. 54/77UNI EN12607-1						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
17006 / 16886 NP.PLM.PA V.024	Determinazione della solubilità in solventi organici Determinazione della solubilità in solventi organici □ CNR n. 48/75 EN 12592						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	40,09	561,26
17007 / 16887 NP.PLM.PA V.025	Determinazione del contenuto di paraffina Determinazione del contenuto di paraffina CNR n. 66/78 EN 12606-1-2						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	40,09	561,26
	PL.15 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - dopo rtfot (SbCat 83)								
17008 / 16888 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld ASTM D4402						14,00		
	A RIPORTARE						14,00		758'621'657,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		758'621'657,53
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
17009 / 16889 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
17010 / 16890 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini CNR n. 35/73 UNI EN 1427						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
	PL.16 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - miscela sciolto (SbCat 84)								
17011 / 16891 NP.PLM.PA V.026	Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice CNRn. 61/78						246,00		
	SOMMANO...	Cad.					246,00	13,37	3'289,02
17012 / 16892 NP.PLM.PA V.027	Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato C.N.R. BU n. 4/53UNI EN 12697-2						246,00		
	SOMMANO...	Cad.					246,00	36,75	9'040,50
17013 / 16893 NP.PLM.PA V.028	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1						246,00		
	SOMMANO...	Cad.					246,00	28,40	6'986,40
17014 / 16894 NP.PLM.PA V.029	Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della								
	A RIPORTARE								758'642'423,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'642'423,43
	stabilità e dello scorrimento di Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei CNR n. 30/73prEN 12697-1						246,00		
	SOMMANO...	Cad.					246,00	93,69	23'047,74
17015 / 16895 NP.PLM.PA V.030	Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il c Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il costo delle singole prove □CNR n. 39/73prEN 12697						492,00		
	SOMMANO...	Cad.					492,00	10,03	4'934,76
17016 / 16896 NP.PLM.PA V.031	Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato C.N.R. BU n. 63/78						246,00		
	SOMMANO...	Cad.					246,00	16,71	4'110,66
17017 / 16897 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73						492,00		
	SOMMANO...	Cad.					492,00	20,05	9'864,60
	PL.17 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - miscela sito (SbCat 85)								
17018 / 16898 NP.PLM.PA V.033	Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice □CNRn. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	26,73	16'813,17
17019 / 16899 NP.PLM.PA	Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche								
	A RIPORTARE								758'701'194,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'701'194,36
V.034	mediante taglio con disco diamantato, per c Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche mediante taglio con disco diamantato, per costituzione campioni da sottoporre a prova CNR n. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	13,37	8'409,73
17020 / 16900 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73						315,00		
	SOMMANO...	Cad.					315,00	20,05	6'315,75
17021 / 16901 NP.PLM.PA V.028	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1						315,00		
	SOMMANO...	Cad.					315,00	28,40	8'946,00
	PL.18 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato grosso (SbCat 86)								
17022 / 16902 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	51,11	1'379,97
17023 / 16903 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
17024 / 16904 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	40,09	1'082,43
17025 /	Forma di aggregati lapidei:								
	A RIPORTARE								758'727'689,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'727'689,23
16905 NP.PLM.PA V.009	determinazione della % di ele ... ficiente di appiattimento Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di elementi allungati e coefficiente di appiattimento □ CNR-B.U. N° 95/84; UNI EN 933-3						27,00		
	SOMMANO...	cadauno					27,00	70,15	1'894,05
17026 / 16906 NP.PLM.PA V.010	Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati □ CNR-B.U. N° 80						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	110,23	2'976,21
17027 / 16907 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
17028 / 16908 NP.PLM.PA V.012	Misura del coefficiente di imbibizione Misura del coefficiente di imbibizione CNR-B.U. n. 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	20,05	541,35
17029 / 16909 NP.PLM.PA V.013	Determinazione della massa volumica reale di una roccia Determinazione della massa volumica reale di una roccia CNR-B.U. n. 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	20,05	541,35
17030 / 16910 NP.PLM.PA V.014	Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) CNR-B.U. n. 4/53 CNR-B.U. n. 76/80						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	16,71	451,17
17031 / 16911 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	13,37	360,99
	A RIPORTARE								758'734'815,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'734'815,34
17032 / 16912 NP.PLM.PA V.035	Indice dei vuoti, porosità di un aggregato Indice dei vuoti, porosità di un aggregato CNR- B.U. N°65/78						27,00		
	SOMMANO...	Cad.					27,00	60,13	1'623,51
	PL.19 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato fine (SbCat 87)								
17033 / 16913 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
17034 / 16914 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	51,11	715,54
17035 / 16915 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	33,41	467,74
17036 / 16916 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg- - CNR UNI 10014						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
17037 / 16917 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
17038 / 16918 NP.PLM.PA V.035	Indice dei vuoti, porosità di un aggregato Indice dei vuoti, porosità di un aggregato CNR- B.U. N°65/78						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	60,13	841,82
	PL.20 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato filler (SbCat 88)								
	A R I P O R T A R E								758'739'539,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'739'539,85
17039 / 16919 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
17040 / 16920 NP.PLM.PA V.016	Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 CNR-B.U. N° 75						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	30,07	420,98
17041 / 16921 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg - CNR UNI 10014						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
17042 / 16922 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
	PL.21 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - bitume (SbCat 89)								
17043 / 16923 NP.PLM.PA V.017	Campionatura di bitumi Campionatura di bitumi CNR n. 81/80 EN 58						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	13,37	187,18
17044 / 16924 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
17045 / 16925 NP.PLM.PA V.019	Determinazione della duttilità (su 3 provini) Determinazione della duttilità (su 3 provini) CNR n. 44/74						14,00		
	A R I P O R T A R E						14,00		758'741'598,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						14,00		758'741'598,13
17046 / 16926 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini □ CNR n. 35/73 UNI EN 1427	Cad.					14,00	60,13	841,82
	SOMMANO...	Cad.					14,00		
17047 / 16927 NP.PLM.PA V.021	Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini □ CNR n. 43/74 UNI EN12593	Cad.					14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
17048 / 16928 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld ASTM D4402	Cad.					14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	71,58	1'002,12
17049 / 16929 NP.PLM.PA V.023	Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) CNR n. 54/77UNI EN12607-1	Cad.					14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	40,09	561,26
17050 / 16930 NP.PLM.PA V.024	Determinazione della solubilità in solventi organici Determinazione della solubilità in solventi organici □ CNR n. 48/75 EN 12592	Cad.					14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	30,07	420,98
17051 / 16931 NP.PLM.PA V.025	Determinazione del contenuto di paraffina Determinazione del contenuto di paraffina CNR n. 66/78 EN 12606-1-2	Cad.					14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	40,09	561,26
	A RIPORTARE								758'746'061,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'746'061,33
	PL.22 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - dopo rtfot (SbCat 90)								
17052 / 16932 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld ASTM D4402						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	50,11	701,54
17053 / 16933 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
17054 / 16934 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini □CNR n. 35/73 UNI EN 1427						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
	PL.23 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - miscela cong. sciolto (SbCat 91)								
17055 / 16935 NP.PLM.PA V.026	Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice CNRn. 61/78						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	13,37	3'155,32
17056 / 16936 NP.PLM.PA V.027	Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato C.N.R. BU n. 4/53UNI EN 12697-2						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	36,75	8'673,00
17057 / 16937	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed								
	A RIPORTARE								758'759'339,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'759'339,63
NP.PLM.PA V.028	aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	28,40	6'702,40
17058 / 16938 NP.PLM.PA V.030	Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il c Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il costo delle singole prove □CNR n. 39/ 73prEN 12697						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	10,03	2'367,08
17059 / 16939 NP.PLM.PA V.029	Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei CNR n. 30/73prEN 12697-1						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	93,69	22'110,84
17060 / 16940 NP.PLM.PA V.031	Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato C.N.R. BU n. 63/78						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	16,71	3'943,56
17061 / 16941 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73						236,00		
	SOMMANO...	Cad.					236,00	20,05	4'731,80
	PL.24 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - miscela congl. in sito (SbCat 92)								
	A RIPORTARE								758'799'195,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'799'195,31
17062 / 16942 NP.PLM.PA V.033	Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice □CNRn. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	26,73	16'813,17
17063 / 16943 NP.PLM.PA V.034	Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche mediante taglio con disco diamantato, per c Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche mediante taglio con disco diamantato, per costituzione campioni da sottoporre a prova CNR n. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	13,37	8'409,73
17064 / 16944 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73						315,00		
	SOMMANO...	Cad.					315,00	20,05	6'315,75
17065 / 16945 NP.PLM.PA V.028	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1						315,00		
	SOMMANO...	Cad.					315,00	28,40	8'946,00
	PL.25 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - aggregato grosso (SbCat 93)								
17066 / 16947 NP.PLM.PA V.036	Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati UNI 933-1						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	60,13	841,82
17067 / 16948 NP.PLM.PA	Campionatura degli aggregati Campionatura degli aggregati □C.N.R. BU n.25								
	A RIPORTARE								758'840'521,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'840'521,78
V.037						14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	13,37	187,18	
17068 / 16949 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	40,09	561,26	
17069 / 16950 NP.PLM.PA V.010	Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati □ CNR-B.U. N° 80					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	110,23	1'543,22	
17070 / 16951 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	13,37	187,18	
17071 / 16952 NP.PLM.PA V.038	Coefficiente di frantumazione Coefficiente di frantumazione □ CNR-B.U. N° 4/ 53					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	36,75	514,50	
17072 / 16953 NP.PLM.PA V.039	Misura del coefficiente di imbibizione Misura del coefficiente di imbibizione CNR-B.U. n. 4/53					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	20,05	280,70	
17073 / 16954 NP.PLM.PA V.040	Prova di usura per attrito radente (C.L.A.) Prova di usura per attrito radente (C.L.A.) UNI EN 1097-8					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	86,85	1'215,90	
17074 / 16955 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53					14,00			
	SOMMANO...	Cad.				14,00	13,37	187,18	
17075 / 16956	Determinazione della massa volumica reale di una roccia								
	A R I P O R T A R E								758'845'198,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'845'198,90
NP.PLM.PA V.013	Determinazione della massa volumica reale di una roccia CNR-B.U. n. 4/53						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	20,05	280,70
17076 / 16957 NP.PLM.PA V.014	Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) Determinazione della massa volumica apparente di aggregati addensati (con tavola a scosse) CNR-B.U. n. 4/53 CNR-B.U. n. 76/80						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	16,71	233,94
17077 / 16958 NP.PLM.PA V.009	Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di ele ... ficiente di appiattimento Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di elementi allungati e coefficiente di appiattimento □ CNR-B.U. N° 95/84; UNI EN 933-3						14,00		
	SOMMANO...	cadauno					14,00	70,15	982,10
17078 / 16959 NP.PLM.PA V.041	Prova di compressione uniassiale per ogni provino Prova di compressione uniassiale per ogni provino □ CNR-B.U. N° 4/53 UNI 8520-17						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	10,03	140,42
17079 / 16960 NP.PLM.PA V.042	Preparazione o estrazione di cubetti da blocchi di pietre-rocce Preparazione o estrazione di cubetti da blocchi di pietre-rocce						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	26,73	374,22
17080 / 16961 NP.PLM.PA V.043	Prova di usura per attrito radente (tribometro) Prova di usura per attrito radente (tribometro) CNR n.4 - UNI 10532						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	54,78	766,92
17081 / 16962 NP.PLM.PA V.035	Indice dei vuoti, porosità di un aggregato Indice dei vuoti, porosità di un aggregato CNR- B.U. N°65/78						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	60,13	841,82
	PL.26 - Pavimentazioni -								
	A RIPORTARE								758'848'819,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'848'819,02
	conglomerato bituminoso drenante - aggregato fine (SbCat 94)								
17082 / 16963 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
17083 / 16965 NP.PLM.MO V.002	Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci Analisi granulometrica di una terra e/o di aggregati con crivelli e setacci - CNR-BU N. 23						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	51,11	357,77
17084 / 16966 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	33,41	233,87
17085 / 16967 NP.PLM.MO V.003	Determinazione dei limiti di Atterberg Determinazione dei limiti di Atterberg - CNR UNI 10014						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	50,11	350,77
17086 / 16968 NP.PLM.PA V.015	Idrofilia Idrofilia CNR-B.U. n° 4/53						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
17087 / 16969 NP.PLM.PA V.035	Indice dei vuoti, porosità di un aggregato Indice dei vuoti, porosità di un aggregato CNR- B.U. N°65/78						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	60,13	420,91
	PL.27 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - aggregato filler (SbCat 95)								
17088 / 16964 NP.PLM.MO V.001	Prelievo campioni Prelievo campioni - CNR-BU N. 25						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
17089 / 16970 NP.PLM.PA	Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075								
	A RIPORTARE								758'850'463,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'850'463,11
V.016	Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 CNR-B.U. N° 75						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	30,07	210,49
17090 / 16971 NP.PLM.PA V.011	Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua Determinazione dello spogliamento di una miscela di legante idrocarburico e aggregati lapidei in presenza d'acqua - CNR n. 138/92						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
	PL.28 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - bitume (SbCat 96)								
17091 / 16972 NP.PLM.PA V.017	Campionatura di bitumi Campionatura di bitumi CNR n. 81/80 EN 58						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
17092 / 16973 NP.PLM.PA V.044	Campionatura di emulsioni bituminose Campionatura di emulsioni bituminose CNR n. 98/84, prEN 58						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	13,37	93,59
17093 / 16974 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	26,73	187,11
17094 / 16975 NP.PLM.PA V.019	Determinazione della duttilità (su 3 provini) Determinazione della duttilità (su 3 provini) CNR n. 44/74						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	60,13	420,91
17095 / 16976 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini CNR n. 35/73 UNI EN								
	A RIPORTARE								758'851'562,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'851'562,39
	1427						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	26,73	187,11
17096 / 16977 NP.PLM.PA V.021	Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rottura (metodo FRAASS) per una serie di 2 provini □ CNR n. 43/74 UNI EN12593						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	71,58	501,06
17097 / 16978 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld ASTM D4402						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	50,11	350,77
17098 / 16979 NP.PLM.PA V.023	Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) Determinazione della perdita per riscaldamento RTFOT (volatilità) in strata sottile (2 provini) CNR n. 54/77UNI EN12607-1						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	40,09	280,63
17099 / 16980 NP.PLM.PA V.024	Determinazione della solubilità in solventi organici Determinazione della solubilità in solventi organici □ CNR n. 48/75 EN 12592						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	30,07	210,49
17100 / 16981 NP.PLM.PA V.025	Determinazione del contenuto di paraffina Determinazione del contenuto di paraffina CNR n. 66/78 EN 12606-1-2						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	40,09	280,63
	PL.29 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - dopo rtfot (SbCat 97)								
17101 / 16982 NP.PLM.PA V.022	Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con viscosimetro Brookfeld Determinazione della viscosità dinamica a 160°C con								
	A R I P O R T A R E								758'853'373,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'853'373,08
	viscosimetro Brookfeld ASTM D4402					7,00			
	SOMMANO...	Cad.				7,00	50,11	350,77	
17102 / 16983 NP.PLM.PA V.018	Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) Determinazione della penetrazione (3 letture a campione) CNR n. 24/71 UNI EN 1426					7,00			
	SOMMANO...	Cad.				7,00	26,73	187,11	
17103 / 16984 NP.PLM.PA V.020	Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini Determinazione del punto di rammollimento (metodo palla-anello) per una serie di 2 provini CNR n. 35/73 UNI EN 1427					7,00			
	SOMMANO...	Cad.				7,00	26,73	187,11	
	PL.30 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - miscela congl. sciolto (SbCat 98)								
17104 / 16985 NP.PLM.PA V.026	Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice Prelievo in cantiere o in impianto di campioni di conglomerato bituminoso in soffice CNRn. 61/78					210,00			
	SOMMANO...	Cad.				210,00	13,37	2'807,70	
17105 / 16986 NP.PLM.PA V.027	Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato Analisi granulometrica per via secca degli inerti litologici estratti dal conglomerato C.N.R. BU n. 4/53UNI EN 12697-2					210,00			
	SOMMANO...	Cad.				210,00	36,75	7'717,50	
17106 / 16987 NP.PLM.PA V.028	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1					210,00			
	SOMMANO...	Cad.				210,00	28,40	5'964,00	
	A R I P O R T A R E								758'870'587,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'870'587,27
17107 / 16988 NP.PLM.PA V.029	Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura):determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei CNR n. 30/73prEN 12697-1						210,00		
	SOMMANO...	Cad.					210,00	93,69	19'674,90
17108 / 16989 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73						210,00		
	SOMMANO...	Cad.					210,00	20,05	4'210,50
17109 / 16990 NP.PLM.PA V.030	Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il c Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il costo delle singole prove □CNR n. 39/ 73prEN 12697						210,00		
	SOMMANO...	Cad.					210,00	10,03	2'106,30
17110 / 16991 NP.PLM.PA V.031	Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato Determinazione della massa volumica apparente dei granuli di un aggregato C.N.R. BU n. 63/78						210,00		
	SOMMANO...	Cad.					210,00	16,71	3'509,10
17111 / 16992 NP.PLM.PA V.045	Realizzazione di impasti di conglomerato bituminoso (con ... provini tipo Marshall (per ciascuna serie di n. 5 provini) Realizzazione di impasti di conglomerato bituminoso (con materiale fornito dal richiedente) e confezionamento di provini tipo Marshall (per ciascuna serie di n. 5 provini)						21,00		
	SOMMANO...	Cad.					21,00	46,77	982,17
17112 /	Determinazione della resistenza								
	A R I P O R T A R E								758'901'070,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								758'901'070,24
16993 NP.PLM.PA V.046	a compressione e della suscettibilità all'acqua di miscele di aggregati lapidei ed emuls Determinazione della resistenza a compressione e della suscettibilità all'acqua di miscele di aggregati lapidei ed emulsioni bituminose con materiali forniti dal richiedente (per ciascuna serie) C.N.R. BU n. 130/89						21,00		
	SOMMANO...	Cad.					21,00	110,23	2'314,83
17113 / 16994 NP.PLM.PA V.047	Determinazione della resistenza a trazione indiretta e della deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bi Determinazione della resistenza a trazione indiretta e della deformazione a rottura di miscele di aggregati lapidei e bitume (prova brasiliana) per ogni serie e temperatura □ CNR n. 134/91 prEN 12697-23						21,00		
	SOMMANO...	Cad.					21,00	113,57	2'384,97
	PL.31 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - miscela congl. in sito (SbCat 99)								
17114 / 16995 NP.PLM.PA V.033	Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice Prelievo campioni di pavimentazione in conglomerato bituminoso con carotatrice □ CNRn. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	26,73	16'813,17
17115 / 16996 NP.PLM.PA V.034	Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche mediante taglio con disco diamantato, per c Riduzione dei campioni in conglomerato bituminoso (carote o tasselli), anche mediante taglio con disco diamantato, per costituzione campioni da sottoporre a prova CNR n. 61/78						629,00		
	SOMMANO...	Cad.					629,00	13,37	8'409,73
17116 / 16997 NP.PLM.PA V.032	Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) Determinazione del peso di volume di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame (pesata idrostatica) C.N.R. BU n. 40/73								
	A R I P O R T A R E								758'930'992,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								758'930'992,94
17117 / 16998 NP.PLM.PA V.028	Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei Determinazione del contenuto di legante di miscele di bitume ed aggregati lapidei C.N.R. BU n. 38/73 UNI EN 12697-1	Cad.					315,00 315,00	20,05	6'315,75
17118 / 16999 NP.PLM.PA V.048	Determinazione in sito della capacità drenante misurata con permeabilmetro a colonna d'acqua Determinazione in sito della capacità drenante misurata con permeabilmetro a colonna d'acqua	Cad.					315,00 315,00	28,40	8'946,00
17119 / 17000 NP.PLM.PA V.049	Determinazione della resistenza per attrito radente su pavimentazioni stradali con apparecchio portatile a pendolo... Determinazione della resistenza per attrito radente su pavimentazioni stradali con apparecchio portatile a pendolo (per ogni allineamento di 5 postazioni) CNRn. 105/85	Cad.					315,00 315,00	16,71	5'263,65
17120 / 17001 NP.PLM.PA V.050	Determinazione in sito della macro rugosità superficiale di una pavimentazione con il metodo della altezza di sabbia (pe Determinazione in sito della macro rugosità superficiale di una pavimentazione con il metodo della altezza di sabbia (per ogni allineamento di 5 postazioni) CNR n. 94/83	Cad.					315,00 315,00	66,81	21'045,15
17121 / 17002 NP.PLM.PA V.030	Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il c Determinazione della porosità o percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume o catrame, escluso il costo delle singole prove □CNR n. 39/73prEN 12697	Cad.					315,00 315,00	10,03	3'159,45
	A RIPORTARE								758'994'663,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								759'008'444,71
	OPL030 - PROVE DI LABORATORIO - SEGNALETICA (Cat 505) PL.32 - Segnaletica (SbCat 100)								
17124 / 17005 NP.PLM.SE G.001	Potere coprente Potere coprente UNI ISO 3905						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	30,07	1'293,01
17125 / 17006 NP.PLM.SE G.002	Indice di rifrazione Indice di rifrazione □UNI 9394						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	23,39	1'005,77
17126 / 17007 NP.PLM.SE G.003	Prova di scivolosità (sulla pittura e sulla pavimentazione limitrofa) Prova di scivolosità (sulla pittura e sulla pavimentazione limitrofa) CNR BUN. 105/85						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	133,61	5'745,23
17127 / 17008 NP.PLM.SE G.004	Determinazione del fattore di luminanza (per ogni colore) Pellicole Retroriflettoni Determinazione del fattore di luminanza (per ogni colore) □Pellicole Retroriflettoni DMLL.PP. 31/03/95 Cap. 3 -3.1						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	36,75	1'580,25
17128 / 17009 NP.PLM.SE G.005	Spessore delle pellicole secondo D.M. LL.PP. 31/03/95 Spessore delle pellicole secondo D.M. LL.PP. 31/03/ 95 □DMLL.PP. 31/03/95 Cap.4 - 4.2						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	13,37	574,91
17129 / 17010 NP.PLM.SE G.006	Determinazione del fattore di luminanza (per ogni colore) - Prove in sito Determinazione del fattore di luminanza (per ogni colore) - Prove in sito DMLL.PP. 31/03/ 95						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	36,75	1'580,25
17130 / 17011 NP.PLM.SE G.007	Spessore della pellicola secondo UNI 4724 Spessore della pellicola secondo UNI 4724						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	13,37	574,91
	A RIPORTARE								759'020'799,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								759'023'097,82
	OPL040 - PROVE DI LABORATORIO - CALCESTRUZZO (Cat 506) PL.33 - Calcestruzzo - inerti (SbCat 101)								
17133 / 17014 NP.PLM.PA V.036	Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati Determinazione della distribuzione granulometrica degli aggregati UNI 933-1						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	60,13	2'585,59
17134 / 17015 NP.PLM.CL S.001	Determinazione del modulo di finezza Determinazione del modulo di finezza UNI EN 933						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	20,05	862,15
17135 / 17016 NP.PLM.PA V.010	Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo degli aggregati □ CNR-B.U. N° 80						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	110,23	4'739,89
17136 / 17017 NP.PLM.PA V.001	Prova Los Angeles Prova Los Angeles - CNR-B.U. N 34/73 - UNI 8520-19 - UNI EN 1097-2						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	40,09	1'723,87
17137 / 17018 NP.PLM.CL S.002	Determinazione della resistenza al degrado per cicli gelo-disgelo su cubi, cilindri o prismi – con 10 cicli Determinazione della resistenza al degrado per cicli gelo-disgelo su cubi, cilindri o prismi – con 10 cicli □ UNI 7087						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	120,25	5'170,75
17138 / 17019 NP.PLM.CL S.003	Determinazione della degradabilità mediante solfati degli aggregati Determinazione della degradabilità mediante solfati degli aggregati UNI 1367-2						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	120,92	5'199,56
17139 / 17020 NP.PLM.CL S.004	Determinazione del contenuto di solfati degli aggregati Determinazione del contenuto di solfati degli aggregati UNI 1744-1								
	A RIPORTARE								759'043'379,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								759'043'379,63
17140 / 17021 NP.PLM.CL S.005	Determinazione del contenuto dei cloruri solubili in acqua degli aggregati Determinazione del contenuto dei cloruri solubili in acqua degli aggregati UNI 1744-1	Cad.					43,00 43,00	25,39	1'091,77
	SOMMANO...	Cad.					43,00 43,00	25,39	1'091,77
17141 / 17022 NP.PLM.PA V.002	Determinazione dell'equivalente in sabbia Determinazione dellequivalente in sabbia - CNR-BU N0 27 - UNI EN 933-8	Cad.					43,00 43,00	33,41	1'436,63
	SOMMANO...	Cad.					43,00 43,00	33,41	1'436,63
17142 / 17023 NP.PLM.CL S.006	Esame petrografico sommario e percentuali litologiche Esame petrografico sommario e percentuali litologiche CNR-B.U. N° 104; UNI EN 932-3	Cad.					43,00 43,00	30,07	1'293,01
	SOMMANO...	Cad.					43,00 43,00	30,07	1'293,01
17143 / 17024 NP.PLM.CL S.007	Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche negli aggregati fini Determinazione colorimetrica del contenuto di sostanze organiche negli aggregati fini UNI EN 1744-1	Cad.					43,00 43,00	46,77	2'011,11
	SOMMANO...	Cad.					43,00 43,00	46,77	2'011,11
17144 / 17025 NP.PLM.CL S.008	Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali (a scadenza di 3 mesi) Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali (a scadenza di 3 mesi) UNI 8520-22	Cad.					43,00 43,00	113,57	4'883,51
	SOMMANO...	Cad.					43,00 43,00	113,57	4'883,51
17145 / 17026 NP.PLM.PA V.009	Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di ele ... ficiente di appiattimento Forma di aggregati lapidei: determinazione della % di elementi allungati e coefficiente di appiattimento □ CNR-B.U. N° 95/84; UNI EN 933-3	cadauno					43,00 43,00	70,15	3'016,45
	SOMMANO...	cadauno					43,00 43,00	70,15	3'016,45
17146 /	Prova di compressione								
	A R I P O R T A R E								759'058'203,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								759'058'203,88
17027 NP.PLM.PA V.041	uniassiale per ogni provino Prova di compressione uniassiale per ogni provino □ CNR-B.U. N° 4/53 UNI 8520-17						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	10,03	431,29
17147 / 17028 NP.PLM.CL S.009	Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati fini UNI EN 1097-6						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	51,45	2'212,35
17148 / 17029 NP.PLM.CL S.010	Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati grossi Determinazione della massa volumica e dell'assorbimento degli aggregati grossi UNI EN 1097-6						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	38,09	1'637,87
17149 / 17030 NP.PLM.CL S.011	Determinazione dell'umidità degli aggregati (per ogni determinazione) Determinazione dell'umidità degli aggregati (per ogni determinazione) C.N.R. UNI 10008						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	11,37	488,91
17150 / 17031 NP.PLM.PA V.016	Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 Determinazione del quantitativo di materiale fino di un aggregato passante al setaccio 0,075 CNR-B.U. N° 75						43,00		
	SOMMANO...	Cad.					43,00	30,07	1'293,01
	PL.34 - Calcestruzzo - acqua d'impasto (SbCat 102)								
17151 / 17032 NP.PLM.CL S.012	Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi						26,00		
	SOMMANO...	Cad.					26,00	103,55	2'692,30
	PL.35 - Calcestruzzo - miscela cls fresco (SbCat 103)								
	A R I P O R T A R E								759'066'959,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								759'066'959,61
17152 / 17033 NP.PLM.CL S.013	Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo sperimentali, con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini Confezione e maturazione dei provini di calcestruzzo sperimentali, con materiali forniti dal richiedente per un massimo di 4 provini						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	40,09	15'194,11
17153 / 17034 NP.PLM.CL S.014	Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump-test) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump-test) UNI EN 12350						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	13,37	5'067,23
17154 / 17035 NP.PLM.CL S.016	Controllo della composizione del calcestruzzo fresco Controllo della composizione del calcestruzzo fresco UNI 6393						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	170,35	64'562,65
17155 / 17036 NP.PLM.CL S.017	Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	13,37	5'067,23
17156 / 17037 NP.PLM.CL S.018	Determinazione della quantità d'acqua d'impasto di cls essudata (Bleeding) Determinazione della quantità d'acqua d'impasto di cls essudata (Bleeding) UNI 7122-89						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	16,71	6'333,09
17157 / 17038 NP.PLM.CL S.019	Omogeneità del calcestruzzo Omogeneità del calcestruzzo						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	16,71	6'333,09
17158 / 17039 NP.PLM.CL S.020	Massa volumica di provini cubici o cilindrici di cls fresco Massa volumica di provini cubici o cilindrici di cls fresco UNI EN 12350						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	6,69	2'535,51
17159 / 17040	Determinazione del tempo di presa								
	A RIPORTARE								759'172'052,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								759'172'052,52
NP.PLM.CL S.021	Determinazione del tempo di presa UNI EN 196-3						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	23,39	8'864,81
17160 / 17041 NP.PLM.CL S.022	Determinazione della resistenza a flessione e a compressione (per ogni grado di stagionatura e per una serie di 3 provini Determinazione della resistenza a flessione e a compressione (per ogni grado di stagionatura e per una serie di 3 provini) UNI EN 196-1						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	66,81	25'320,99
17161 / 17042 NP.PLM.CL S.015	Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo UNI 6505						379,00		
	SOMMANO...	Cad.					379,00	103,55	39'245,45
	PL.36 - Calcestruzzo - miscela cls indurito (SbCat 104)								
17162 / 17043 NP.PLM.CL S.023	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) UNI 6131						51,00		
	SOMMANO...	Cad.					51,00	53,45	2'725,95
17163 / 17044 NP.PLM.CL S.024	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro superiore a 10 cm) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro superiore a 10 cm) UNI 6131						176,00		
	SOMMANO...	Cad.					176,00	66,81	11'758,56
17164 / 17045 NP.PLM.CL S.025	Rettifica di cubetti e carote Rettifica di cubetti e carote UNI EN 12390-3						227,00		
	SOMMANO...	Cad.					227,00	11,36	2'578,72
17165 / 17046 NP.PLM.CL S.026	Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici CNR-BU N° 29 UNI EN 12390-3						227,00		
	A R I P O R T A R E						227,00		759'262'547,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						227,00		759'262'547,00
	SOMMANO...	Cad.					227,00	5,69	1'291,63
17166 / 17047 NP.PLM.CL S.026	Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici CNR- BU N° 29 UNI EN 12390-3						82'312,36 102,43		
	SOMMANO...	Cad.					82'414,79	5,69	468'940,16
17167 / 17048 NP.PLM.CL S.025	Rettifica di cubetti e carote Rettifica di cubetti e carote UNI EN 12390-3						2'919,00		
	SOMMANO...	Cad.					2'919,00	11,36	33'159,84
17168 / 17049 NP.PLM.CL S.027	Resistenza a flessione dei provini Resistenza a flessione dei provini UNI EN 12390-5						900,00		
	SOMMANO...	Cad.					900,00	20,05	18'045,00
17169 / 17050 NP.PLM.PA V.005	Resistenza per trazione indiretta Resistenza per trazione indiretta (brasiliana) - CNR-BU N° 29CNR-BU N° 97UNI EN 12390-6						9,00		
	SOMMANO...	Cad.					9,00	13,37	120,33
17170 / 17051 NP.PLM.CL S.028	Massa volumica di provini cubici o cilindrici induriti Massa volumica di provini cubici o cilindrici induriti □UNI EN 12390-7						69'406,66 -45,23 -103,07		
	Sommano positivi... Sommano negativi...	Cad. Cad.					69'406,66 -148,30		
	SOMMANO...	Cad.					69'258,36	3,93	272'185,35
17171 / 17052 NP.PLM.CL S.029	Determinazione del ritiro idraulico su cls confezionati con aggregati di dimensione max. fino a 30 mm (per ogni serie di Determinazione del ritiro idraulico su cls confezionati con aggregati di dimensione max. fino a 30 mm (per ogni serie di provini) UNI 7086-72						3,00		
	SOMMANO...	Cad.					3,00	113,90	341,70
17172 / 17053 NP.PLM.CL S.030	Determinazione della resistenza al degrado per cicli gelo-disgelo su cubi, cilindri o prismi - con 20 cicli								
	A R I P O R T A R E								760'056'631,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								760'056'631,01
	Determinazione della resistenza al degrado per cicli gelo-disgelo su cubi, cilindri o prismi – con 20 cicli □ UNI 7087						3,00		
	SOMMANO...	Cad.					3,00	380,77	1'142,31
17173 / 17054 NP.PLM.CL S.031	Determinazione del modulo elastico secante a compressione (per ogni determinazione) Determinazione del modulo elastico secante a compressione (per ogni determinazione) UNI 6556						3,00		
	SOMMANO...	Cad.					3,00	103,55	310,65
17174 / 17055 NP.PLM.CL S.032	Prove di permeabilità all'acqua sotto pressione su provini di cls (per ogni serie di due provini) Prove di permeabilità all'acqua sotto pressione su provini di cls (per ogni serie di due provini) UNI EN 12390-8						9,00		
	SOMMANO...	Cad.					9,00	170,35	1'533,15
	PL.37 - Calcestruzzo - miscela cls spruzzato (SbCat 105)								
17175 / 17056 NP.PLM.CL S.033	Prelievo mediante carotatrice in laboratorio (n. 8 serie) da tassello Prelievo mediante carotatrice in laboratorio (n. 8 serie) da tassello UNI EN 12390-3						14,00		
	SOMMANO...	Cad.					14,00	200,41	2'805,74
17176 / 17057 NP.PLM.CL S.026	Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici CNR-BU N° 29 UNI EN 12390-3						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	5,69	39,83
17177 / 17058 NP.PLM.CL S.026	Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici Resistenza a compressione di provini cubici o cilindrici CNR-BU N° 29 UNI EN 12390-3						7,00		
	SOMMANO...	Cad.					7,00	5,69	39,83
17178 / 17059 NP.PLM.CL S.023	Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (diametro fino a 10 cm) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di								
	A RIPORTARE								760'062'502,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								760'193'072,93
	OPL050 - PROVE DI LABORATORIO - ACCIAI (Cat 507) PL.38 - Acciaio - tondi ad aderenza migliorata Feb 44K (SbCat 106)								
17184 / 17065 NP.PLM.AC C.001	Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata con determinazione dell'area della sezione, dei carichi di sne Prova di trazione su tondi lisci o ad aderenza migliorata con determinazione dell'area della sezione, dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura (diametro superiore a 16 mm) □ UNI EN 10002						38'752,00		
	SOMMANO...	Cad.					38'752,00	14,21	550'665,92
17185 / 17066 NP.PLM.AC C.002	Prova di piegamento su tondi lisci o ad aderenza migliorata Prova di piegamento su tondi lisci o ad aderenza migliorata UNI EN 10002						38'752,00		
	SOMMANO...	Cad.					38'752,00	5,69	220'498,88
17186 / 17067 NP.PLM.AC C.003	Determinazione del peso al metro lineare per acciai tondi lisci ed ad aderenza migliorata Determinazione del peso al metro lineare per acciai tondi lisci ed ad aderenza migliorata UNI EN 10002						38'752,00		
	SOMMANO...	Cad.					38'752,00	5,69	220'498,88
	PL.39 - Acciaio - rete elettrosaldata (SbCat 107)								
17187 / 17068 NP.PLM.AC C.004	Distacco sul nodo e trazione sul filo Distacco sul nodo e trazione sul filo						128,00		
	SOMMANO...	Cad.					128,00	45,43	5'815,04
	PL.40 - Acciaio - tubi per micropali (SbCat 108)								
17188 / 17069 NP.PLM.AC C.005	Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiere con determinazione dei carichi di snervamento e di rottur Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiere con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura □ UNI EN 10002								
	A R I P O R T A R E								761'190'551,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								761'190'551,65
17189 / 17070 NP.PLM.AC C.006	Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) UNI 10045	Cad.					58,00 58,00	85,17	4'939,86
	SOMMANO...	Cad.					58,00 58,00	30,07	1'744,06
	PL.41 - Acciaio - centine (SbCat 109)								
17190 / 17071 NP.PLM.AC C.005	Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiera con determinazione dei carichi di snervamento e di rottur Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiera con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura□UNI EN 10002	Cad.					362,00 362,00	85,17	30'831,54
	SOMMANO...	Cad.					362,00 362,00	30,07	10'885,34
	PL.42 - Acciaio - per ponti (SbCat 110)								
17191 / 17072 NP.PLM.AC C.006	Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) UNI 10045	Cad.					362,00 362,00	30,07	10'885,34
	SOMMANO...	Cad.					362,00 362,00	30,07	10'885,34
17192 / 17073 NP.PLM.AC C.005	Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiera con determinazione dei carichi di snervamento e di rottur Prova di trazione su provette ricavate da profilati e lamiera con determinazione dei carichi di snervamento e di rottura e dell'allungamento percentuale a rottura□UNI EN 10002	Cad.					51,00 51,00	85,17	4'343,67
	SOMMANO...	Cad.					51,00 51,00	30,07	1'533,57
17193 / 17074 NP.PLM.AC C.006	Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) Prova di resilienza (per una serie di 3 provini) UNI 10045	Cad.					51,00 51,00	30,07	1'533,57
	SOMMANO...	Cad.					51,00 51,00	10,03	511,53
17194 / 17075 NP.PLM.AC C.007	Verifica dimensionale Verifica dimensionale	Cad.					51,00 51,00	10,03	511,53
	A RIPORTARE								761'245'341,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								761'768'199,46
	OPL070 - PROVE DI LABORATORIO - BARRIERE E PARAPETTI (Cat 509) PL.45 - Barriere e parapetti (SbCat 113)								
17201 / 17082 NP.PLM.BA R.001	Prova di trazione del nastro intero o giuntato Prova di trazione del nastro intero o giuntato DIANAS Circ. n. 14/79						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	26,73	4'651,02
17202 / 17083 NP.PLM.BA R.002	Prova di flessione del nastro intero o giuntato Prova di flessione del nastro intero o giuntato DIANAS Circ. n. 14/79						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	26,73	4'651,02
17203 / 17084 NP.PLM.BA R.003	Prova di flessione del sostegno Prova di flessione del sostegno DIANAS Circ. n. 14/79						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	26,73	4'651,02
17204 / 17085 NP.PLM.BA R.004	Prova di trazione su bullone di collegamento Prova di trazione su bullone di collegamento						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	20,05	3'488,70
17205 / 17086 NP.PLM.BA R.005	Determinazione dello spessore degli elementi costituenti la barriera Determinazione dello spessore degli elementi costituenti la barriera						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	20,05	3'488,70
17206 / 17087 NP.PLM.BA R.006	Rilevamento delle caratteristiche geometriche e del peso di nastri, sostegni e distanziatori Rilevamento delle caratteristiche geometriche e del peso di nastri, sostegni e distanziatori						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	20,05	3'488,70
17207 / 17088 NP.PLM.BA R.007	Ricavo della provetta (cadauna) - barriera Ricavo della provetta (cadauna) - barriera						174,00		
	SOMMANO...	Cad.					174,00	66,81	11'624,94
	A R I P O R T A R E								761'804'243,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								761'887'249,44
17215 / 17096 NP.PLM.GE O.001	OPL090 - PROVE DI LABORATORIO - GEOTESSILI (Cat 511) PL.47 - Geotessili (SbCat 115) Determinazione dello spessore sotto carichi prefissati per ogni campione Determinazione dello spessore sotto carichi prefissati per ogni campione CNR-B.U. N°11/85 EN 964-1						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	33,41	2'438,93
17216 / 17097 NP.PLM.GE O.002	Determinazione della massa per unità di superficie Determinazione della massa per unità di superficie □CNR-B.U. N° 110/85 EN 965						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	20,05	1'463,65
17217 / 17098 NP.PLM.GE O.003	Determinazione della resistenza a trazione Determinazione della resistenza a trazione CNR-B.U. N° 142/92 ASTM D4595 EN ISO 10139						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	66,81	4'877,13
17218 / 17099 NP.PLM.GE O.004	Determinazione della resistenza alla lacerazione Determinazione della resistenza alla lacerazione □CNR BU 143/ 92						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	66,81	4'877,13
17219 / 17100 NP.PLM.GE O.005	Determinazione della resistenza a trazione con il metodo Grab Determinazione della resistenza a trazione con il metodo Grab UNI 8279/4						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	66,81	4'877,13
17220 / 17101 NP.PLM.GE O.006	Determinazione della resistenza al punzonamento e della deformazione a rottura Determinazione della resistenza al punzonamento e della deformazione a rottura UNI 8279/14 EN ISO 12236						73,00		
	SOMMANO...	Cad.					73,00	103,55	7'559,15
	Parziale LAVORI A CORPO euro								761'913'342,56
	TOTALE euro								761'913'342,56
	A RIPORTARE								761'913'342,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>	
C	LAVORI A CORPO euro	761'913'342,56
C:001	VI - OPERE D'ARTE MAGGIORI - VIADOTTI euro	198'323'069,43
C:001.032	AVI01N - VIADOTTO LAGHI - CARR. NORD euro	5'925'770,85
C:001.032.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	47'064,25
C:001.032.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	938'417,17
C:001.032.119	VI.03 - Fondazioni euro	477'882,62
C:001.032.120	VI.11 - Spalle euro	105'752,29
C:001.032.121	VI.12 - Pile euro	188'444,53
C:001.032.122	VI.13 - Pulvini euro	193'412,06
C:001.032.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	2'540'672,01
C:001.032.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	124'876,66
C:001.032.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	498'754,22
C:001.032.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	125'455,22
C:001.032.127	VI.17 - Appoggi euro	135'637,26
C:001.032.128	VI.18 - Giunti euro	39'322,33
C:001.032.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	42'532,92
C:001.032.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	85'101,36
C:001.032.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	56'715,89
C:001.032.132	VI.22 - Opere di completamento euro	235'103,22
C:001.032.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	81'946,79
C:001.032.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	8'680,05
C:001.033	AVI01S - VIADOTTO LAGHI - CARR. SUD euro	5'972'324,48
C:001.033.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	47'064,25
C:001.033.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	938'417,17
C:001.033.119	VI.03 - Fondazioni euro	477'882,62
C:001.033.120	VI.11 - Spalle euro	105'752,29
C:001.033.121	VI.12 - Pile euro	188'444,53
C:001.033.122	VI.13 - Pulvini euro	191'549,57
C:001.033.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	2'540'672,01
C:001.033.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	133'812,38
C:001.033.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	536'719,99
C:001.033.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	125'966,70
C:001.033.127	VI.17 - Appoggi euro	135'637,26
C:001.033.128	VI.18 - Giunti euro	39'505,35
C:001.033.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	42'532,92
C:001.033.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	85'492,63
C:001.033.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	56'715,89
C:001.033.132	VI.22 - Opere di completamento euro	235'103,22
C:001.033.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	82'334,61
C:001.033.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	8'721,09
C:001.034	AVI02N - VIADOTTO RAGANELLO - CARR. NORD euro	2'656'460,77
C:001.034.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	35'923,24
C:001.034.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	454'104,93
C:001.034.119	VI.03 - Fondazioni euro	281'941,39
C:001.034.120	VI.11 - Spalle euro	109'006,59
C:001.034.121	VI.12 - Pile euro	55'879,86
C:001.034.122	VI.13 - Pulvini euro	81'035,51
C:001.034.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	970'742,63
C:001.034.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	49'919,41
C:001.034.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	199'269,64
C:001.034.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	53'798,66
C:001.034.127	VI.17 - Appoggi euro	55'474,73
C:001.034.128	VI.18 - Giunti euro	22'602,28
C:001.034.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.034.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	34'034,45
C:001.034.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	23'258,50
C:001.034.132	VI.22 - Opere di completamento euro	103'316,28
C:001.034.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	33'068,10
C:001.034.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	3'502,70
C:001.034.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	68'315,41
C:001.035	AVI02S - VIADOTTO RAGANELLO - CARR. SUD euro	2'671'895,26
C:001.035.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	35'923,24
C:001.035.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	454'104,93
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.035.119	VI.03 - Fondazioni euro	281'941,39
C:001.035.120	VI.11 - Spalle euro	109'006,59
C:001.035.121	VI.12 - Pile euro	55'879,86
C:001.035.122	VI.13 - Pulvini euro	76'291,73
C:001.035.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	970'742,63
C:001.035.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	53'493,05
C:001.035.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	215'281,44
C:001.035.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	53'785,74
C:001.035.127	VI.17 - Appoggi euro	55'474,73
C:001.035.128	VI.18 - Giunti euro	22'883,05
C:001.035.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.035.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	34'190,93
C:001.035.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	23'258,50
C:001.035.132	VI.22 - Opere di completamento euro	103'311,81
C:001.035.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	33'224,51
C:001.035.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	3'519,26
C:001.035.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	68'315,41
C:001.143	BVI03N - VIADOTTO CALDANA - CARR. NORD euro	1'617'967,51
C:001.143.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	5'939,04
C:001.143.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	385'677,58
C:001.143.119	VI.03 - Fondazioni euro	176'292,18
C:001.143.120	VI.11 - Spalle euro	93'799,51
C:001.143.121	VI.12 - Pile euro	14'126,76
C:001.143.122	VI.13 - Pulvini euro	21'815,38
C:001.143.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	599'570,38
C:001.143.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	28'705,54
C:001.143.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	112'737,41
C:001.143.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	22'896,44
C:001.143.127	VI.17 - Appoggi euro	39'733,65
C:001.143.128	VI.18 - Giunti euro	23'056,84
C:001.143.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	19'008,57
C:001.143.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	9'546,93
C:001.143.132	VI.22 - Opere di completamento euro	44'669,88
C:001.143.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	18'438,37
C:001.143.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'953,05
C:001.144	BVI03S - VIADOTTO CALDANA - CARR. SUD euro	1'609'670,56
C:001.144.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	5'939,04
C:001.144.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	385'677,58
C:001.144.119	VI.03 - Fondazioni euro	176'292,18
C:001.144.120	VI.11 - Spalle euro	93'799,51
C:001.144.121	VI.12 - Pile euro	14'126,76
C:001.144.122	VI.13 - Pulvini euro	21'815,38
C:001.144.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	599'570,38
C:001.144.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	27'133,82
C:001.144.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	106'405,76
C:001.144.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	22'896,44
C:001.144.127	VI.17 - Appoggi euro	39'733,65
C:001.144.128	VI.18 - Giunti euro	22'792,21
C:001.144.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	18'943,80
C:001.144.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	9'546,93
C:001.144.132	VI.22 - Opere di completamento euro	44'669,88
C:001.144.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	18'374,19
C:001.144.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'953,05
C:001.145	BVI04N - PONTE CASTIGLIONE - CARR. NORD euro	685'216,53
C:001.145.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	3'026,46
C:001.145.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	238'912,28
C:001.145.119	VI.03 - Fondazioni euro	109'258,00
C:001.145.120	VI.11 - Spalle euro	47'880,57
C:001.145.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	167'295,55
C:001.145.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	8'112,19
C:001.145.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	32'190,17
C:001.145.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	15'085,05
C:001.145.127	VI.17 - Appoggi euro	13'146,45
C:001.145.128	VI.18 - Giunti euro	16'931,86
C:001.145.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	5'495,85
C:001.145.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	3'738,58
C:001.145.132	VI.22 - Opere di completamento euro	18'290,53
C:001.145.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	5'292,43
C:001.145.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	560,56
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.146	BVI04S - PONTE CASTIGLIONE - CARR. SUD euro	688'338,08
C:001.146.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	3'026,46
C:001.146.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	238'912,28
C:001.146.119	VI.03 - Fondazioni euro	109'258,00
C:001.146.120	VI.11 - Spalle euro	47'880,57
C:001.146.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	167'295,55
C:001.146.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	8'274,32
C:001.146.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	34'730,53
C:001.146.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	15'150,77
C:001.146.127	VI.17 - Appoggi euro	13'146,45
C:001.146.128	VI.18 - Giunti euro	17'196,49
C:001.146.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	5'521,10
C:001.146.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	3'738,58
C:001.146.132	VI.22 - Opere di completamento euro	18'326,27
C:001.146.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	5'317,50
C:001.146.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	563,21
C:001.147	BVI05N - VIADOTTO SATANASSO - CARR. NORD euro	4'107'042,60
C:001.147.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	30'718,67
C:001.147.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	451'216,31
C:001.147.119	VI.03 - Fondazioni euro	406'736,32
C:001.147.120	VI.11 - Spalle euro	91'591,29
C:001.147.121	VI.12 - Pile euro	96'008,41
C:001.147.122	VI.13 - Pulvini euro	146'052,90
C:001.147.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	1'875'695,92
C:001.147.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	94'479,36
C:001.147.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	377'087,50
C:001.147.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	96'274,43
C:001.147.127	VI.17 - Appoggi euro	100'696,72
C:001.147.128	VI.18 - Giunti euro	30'512,72
C:001.147.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	42'532,92
C:001.147.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	64'386,04
C:001.147.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	42'904,67
C:001.147.132	VI.22 - Opere di completamento euro	91'581,87
C:001.147.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	61'999,39
C:001.147.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	6'567,16
C:001.148	BVI05S - VIADOTTO SATANASSO - CARR. SUD euro	4'218'974,92
C:001.148.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	30'718,67
C:001.148.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	451'216,31
C:001.148.119	VI.03 - Fondazioni euro	406'736,32
C:001.148.120	VI.11 - Spalle euro	91'591,29
C:001.148.121	VI.12 - Pile euro	96'008,41
C:001.148.122	VI.13 - Pulvini euro	146'052,90
C:001.148.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	1'875'695,92
C:001.148.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	101'239,95
C:001.148.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	405'760,86
C:001.148.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	96'115,56
C:001.148.127	VI.17 - Appoggi euro	100'696,72
C:001.148.128	VI.18 - Giunti euro	30'646,08
C:001.148.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	42'532,92
C:001.148.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	64'682,08
C:001.148.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	42'904,67
C:001.148.132	VI.22 - Opere di completamento euro	167'485,42
C:001.148.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	62'292,63
C:001.148.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	6'598,21
C:001.149	BVI06N - VIADOTTO SARACENO - CARR. NORD euro	7'911'525,99
C:001.149.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	49'922,79
C:001.149.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	879'557,18
C:001.149.119	VI.03 - Fondazioni euro	692'252,27
C:001.149.120	VI.11 - Spalle euro	121'463,49
C:001.149.121	VI.12 - Pile euro	115'380,49
C:001.149.122	VI.13 - Pulvini euro	231'392,57
C:001.149.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'780'290,78
C:001.149.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	195'103,83
C:001.149.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	783'107,82
C:001.149.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	206'927,24
C:001.149.127	VI.17 - Appoggi euro	199'597,53
C:001.149.128	VI.18 - Giunti euro	48'453,74
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.149.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	53'166,15
C:001.149.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	122'641,58
C:001.149.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	85'069,00
C:001.149.132	VI.22 - Opere di completamento euro	122'528,54
C:001.149.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	117'941,35
C:001.149.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	12'492,59
C:001.149.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	94'237,05
C:001.150	BVI06S - VIADOTTO SARACENO - CARR. SUD euro	7'918'689,70
C:001.150.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	49'922,79
C:001.150.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	879'557,18
C:001.150.119	VI.03 - Fondazioni euro	692'252,27
C:001.150.120	VI.11 - Spalle euro	121'463,49
C:001.150.121	VI.12 - Pile euro	113'576,04
C:001.150.122	VI.13 - Pulvini euro	231'542,05
C:001.150.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'780'788,66
C:001.150.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	196'068,14
C:001.150.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	787'268,97
C:001.150.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	204'856,80
C:001.150.127	VI.17 - Appoggi euro	199'597,53
C:001.150.128	VI.18 - Giunti euro	48'477,18
C:001.150.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	53'166,15
C:001.150.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	123'280,06
C:001.150.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	85'501,83
C:001.150.132	VI.22 - Opere di completamento euro	126'012,56
C:001.150.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	118'562,51
C:001.150.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	12'558,44
C:001.150.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	94'237,05
C:001.279	CVI07N - VIADOTTO PAGLIARO - CARR. NORD euro	9'883'092,45
C:001.279.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	62'408,69
C:001.279.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'096'337,94
C:001.279.119	VI.03 - Fondazioni euro	594'714,59
C:001.279.120	VI.11 - Spalle euro	86'779,04
C:001.279.121	VI.12 - Pile euro	964'886,43
C:001.279.122	VI.13 - Pulvini euro	77'271,86
C:001.279.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	4'889'284,10
C:001.279.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	707'148,81
C:001.279.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	622'172,27
C:001.279.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	168'143,07
C:001.279.127	VI.17 - Appoggi euro	125'395,82
C:001.279.128	VI.18 - Giunti euro	33'037,13
C:001.279.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.279.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	91'010,77
C:001.279.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	65'300,20
C:001.279.132	VI.22 - Opere di completamento euro	181'240,22
C:001.279.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	87'433,88
C:001.279.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	9'261,17
C:001.280	CVI07S - VIADOTTO PAGLIARO - CARR. SUD euro	9'833'736,23
C:001.280.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	60'257,10
C:001.280.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'086'830,78
C:001.280.119	VI.03 - Fondazioni euro	594'714,59
C:001.280.120	VI.11 - Spalle euro	77'898,58
C:001.280.121	VI.12 - Pile euro	898'437,04
C:001.280.122	VI.13 - Pulvini euro	82'905,04
C:001.280.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	4'907'196,73
C:001.280.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	707'148,81
C:001.280.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	621'689,22
C:001.280.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	168'013,91
C:001.280.127	VI.17 - Appoggi euro	125'395,82
C:001.280.128	VI.18 - Giunti euro	33'037,13
C:001.280.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.280.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	90'939,94
C:001.280.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	65'271,33
C:001.280.132	VI.22 - Opere di completamento euro	196'114,63
C:001.280.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	87'365,15
C:001.280.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	9'253,97
C:001.281	CVI08N - PONTE ALBIDONA - CARR. NORD euro	1'002'015,87
C:001.281.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	12'987,52
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.281.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	209'451,51
C:001.281.119	VI.03 - Fondazioni euro	130'857,06
C:001.281.120	VI.11 - Spalle euro	107'068,95
C:001.281.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	364'072,06
C:001.281.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	15'294,11
C:001.281.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	56'462,52
C:001.281.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	18'082,40
C:001.281.127	VI.17 - Appoggi euro	21'249,52
C:001.281.128	VI.18 - Giunti euro	21'681,61
C:001.281.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	10'086,40
C:001.281.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	5'384,06
C:001.281.132	VI.22 - Opere di completamento euro	18'531,69
C:001.281.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	9'771,50
C:001.281.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'034,96
C:001.282	CVI08S - PONTE ALBIDONA - CARR. SUD euro	917'299,82
C:001.282.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	12'903,83
C:001.282.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	196'082,18
C:001.282.119	VI.03 - Fondazioni euro	130'857,06
C:001.282.120	VI.11 - Spalle euro	107'821,67
C:001.282.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	313'450,03
C:001.282.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	12'932,10
C:001.282.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	47'768,81
C:001.282.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	16'015,84
C:001.282.127	VI.17 - Appoggi euro	18'934,27
C:001.282.128	VI.18 - Giunti euro	21'681,61
C:001.282.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	8'528,65
C:001.282.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	4'617,18
C:001.282.132	VI.22 - Opere di completamento euro	16'569,00
C:001.282.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	8'262,47
C:001.282.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	875,12
C:001.283	CVI15R - VIADOTTO ALBIDONA RAMPAN euro	803'923,24
C:001.283.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	11'406,68
C:001.283.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	196'082,18
C:001.283.119	VI.03 - Fondazioni euro	133'667,77
C:001.283.120	VI.11 - Spalle euro	107'821,67
C:001.283.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	223'087,32
C:001.283.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	10'179,56
C:001.283.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	41'206,65
C:001.283.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	14'207,60
C:001.283.127	VI.17 - Appoggi euro	13'146,45
C:001.283.128	VI.18 - Giunti euro	16'781,97
C:001.283.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	7'131,76
C:001.283.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	4'904,76
C:001.283.132	VI.22 - Opere di completamento euro	16'705,51
C:001.283.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	6'866,09
C:001.283.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	727,27
C:001.284	CVI09N - VIADOTTO MONACO - CARR. NORD euro	6'710'099,08
C:001.284.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	39'222,75
C:001.284.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	728'706,07
C:001.284.119	VI.03 - Fondazioni euro	412'979,04
C:001.284.120	VI.11 - Spalle euro	98'382,29
C:001.284.121	VI.12 - Pile euro	557'886,63
C:001.284.122	VI.13 - Pulvini euro	58'376,90
C:001.284.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'608'059,10
C:001.284.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	107'498,46
C:001.284.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	450'589,58
C:001.284.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	76'133,36
C:001.284.127	VI.17 - Appoggi euro	120'839,18
C:001.284.128	VI.18 - Giunti euro	31'707,94
C:001.284.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	31'899,69
C:001.284.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	72'957,17
C:001.284.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	43'129,61
C:001.284.132	VI.22 - Opere di completamento euro	193'787,24
C:001.284.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	70'478,86
C:001.284.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	7'465,21
C:001.285	CVI09S - VIADOTTO MONACO - CARR. SUD euro	6'396'259,96
C:001.285.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	39'222,75
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.285.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	728'706,07
C:001.285.119	VI.03 - Fondazioni euro	412'979,04
C:001.285.120	VI.11 - Spalle euro	98'382,29
C:001.285.121	VI.12 - Pile euro	557'886,63
C:001.285.122	VI.13 - Pulvini euro	58'376,90
C:001.285.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'348'915,84
C:001.285.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	103'631,78
C:001.285.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	397'634,03
C:001.285.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	87'622,14
C:001.285.127	VI.17 - Appoggi euro	113'789,59
C:001.285.128	VI.18 - Giunti euro	31'575,11
C:001.285.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	31'899,69
C:001.285.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	68'988,73
C:001.285.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	43'129,61
C:001.285.132	VI.22 - Opere di completamento euro	199'922,49
C:001.285.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	66'548,31
C:001.285.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	7'048,96
C:001.286	CVI10N - VIADOTTO FORNO - CARR. NORD euro	7'957'069,54
C:001.286.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	30'441,05
C:001.286.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	918'108,61
C:001.286.119	VI.03 - Fondazioni euro	489'455,25
C:001.286.120	VI.11 - Spalle euro	68'882,45
C:001.286.121	VI.12 - Pile euro	140'521,15
C:001.286.122	VI.13 - Pulvini euro	91'213,65
C:001.286.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	4'785'416,16
C:001.286.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	487'476,26
C:001.286.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	405'792,67
C:001.286.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	92'969,58
C:001.286.127	VI.17 - Appoggi euro	126'169,46
C:001.286.128	VI.18 - Giunti euro	37'104,49
C:001.286.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.286.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	65'021,28
C:001.286.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	43'017,90
C:001.286.132	VI.22 - Opere di completamento euro	95'594,12
C:001.286.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	62'619,42
C:001.286.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	6'632,81
C:001.287	CVI10S - VIADOTTO FORNO - CARR.SUD euro	7'957'069,54
C:001.287.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	30'441,05
C:001.287.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	918'108,61
C:001.287.119	VI.03 - Fondazioni euro	489'455,25
C:001.287.120	VI.11 - Spalle euro	68'882,45
C:001.287.121	VI.12 - Pile euro	140'521,15
C:001.287.122	VI.13 - Pulvini euro	91'213,65
C:001.287.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	4'785'416,16
C:001.287.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	487'476,26
C:001.287.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	405'792,67
C:001.287.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	92'969,58
C:001.287.127	VI.17 - Appoggi euro	126'169,46
C:001.287.128	VI.18 - Giunti euro	37'104,49
C:001.287.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.287.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	65'021,28
C:001.287.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	43'017,90
C:001.287.132	VI.22 - Opere di completamento euro	95'594,12
C:001.287.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	62'619,42
C:001.287.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	6'632,81
C:001.288	CVI11N - VIADOTTO AVENA - CARR. NORD euro	13'401'447,54
C:001.288.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	79'629,00
C:001.288.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'708'681,28
C:001.288.119	VI.03 - Fondazioni euro	722'465,18
C:001.288.120	VI.11 - Spalle euro	83'614,85
C:001.288.121	VI.12 - Pile euro	617'862,27
C:001.288.122	VI.13 - Pulvini euro	141'260,93
C:001.288.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	7'901'527,60
C:001.288.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	816'270,01
C:001.288.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	647'918,18
C:001.288.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	148'944,02
C:001.288.127	VI.17 - Appoggi euro	169'159,51
C:001.288.128	VI.18 - Giunti euro	37'936,62
C:001.288.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.288.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	110'461,41
C:001.288.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	34'538,45
C:001.288.132	VI.22 - Opere di completamento euro	52'716,09
C:001.288.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	106'543,54
C:001.288.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	11'285,37
C:001.289	CVI11S - VIADOTTO AVENA - CARR. SUD euro	13'401'447,54
C:001.289.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	79'629,00
C:001.289.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'708'681,28
C:001.289.119	VI.03 - Fondazioni euro	722'465,18
C:001.289.120	VI.11 - Spalle euro	83'614,85
C:001.289.121	VI.12 - Pile euro	617'862,27
C:001.289.122	VI.13 - Pulvini euro	141'260,93
C:001.289.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	7'901'527,60
C:001.289.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	816'270,01
C:001.289.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	647'918,18
C:001.289.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	148'944,02
C:001.289.127	VI.17 - Appoggi euro	169'159,51
C:001.289.128	VI.18 - Giunti euro	37'936,62
C:001.289.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.289.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	110'461,41
C:001.289.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	34'538,45
C:001.289.132	VI.22 - Opere di completamento euro	52'716,09
C:001.289.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	106'543,54
C:001.289.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	11'285,37
C:001.290	CVI16N - VIADOTTO STELLITANO - CARR.NORD euro	7'118'554,59
C:001.290.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	49'434,21
C:001.290.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'422'744,48
C:001.290.119	VI.03 - Fondazioni euro	415'987,38
C:001.290.120	VI.11 - Spalle euro	35'314,83
C:001.290.121	VI.12 - Pile euro	233'275,08
C:001.290.122	VI.13 - Pulvini euro	73'699,15
C:001.290.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'776'318,77
C:001.290.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	358'721,70
C:001.290.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	308'030,06
C:001.290.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	70'767,85
C:001.290.127	VI.17 - Appoggi euro	109'419,70
C:001.290.128	VI.18 - Giunti euro	37'936,62
C:001.290.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.290.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	50'814,20
C:001.290.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	31'652,96
C:001.290.132	VI.22 - Opere di completamento euro	79'600,59
C:001.290.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	49'012,31
C:001.290.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	5'191,47
C:001.291	CVI16S - VIADOTTO STELLITANO - CARR.SUD euro	7'116'617,19
C:001.291.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	49'434,21
C:001.291.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'422'744,48
C:001.291.119	VI.03 - Fondazioni euro	415'987,38
C:001.291.120	VI.11 - Spalle euro	35'314,83
C:001.291.121	VI.12 - Pile euro	233'275,08
C:001.291.122	VI.13 - Pulvini euro	73'699,15
C:001.291.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'776'318,77
C:001.291.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	358'721,70
C:001.291.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	308'030,06
C:001.291.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	68'830,45
C:001.291.127	VI.17 - Appoggi euro	109'419,70
C:001.291.128	VI.18 - Giunti euro	37'936,62
C:001.291.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.291.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	50'814,20
C:001.291.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	31'652,96
C:001.291.132	VI.22 - Opere di completamento euro	79'600,59
C:001.291.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	49'012,31
C:001.291.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	5'191,47
C:001.292	CVI17N - VIADOTTO CELOGRECO - CARR.NORD euro	6'164'618,81
C:001.292.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	47'705,81
C:001.292.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'183'611,19
C:001.292.119	VI.03 - Fondazioni euro	320'209,69
C:001.292.120	VI.11 - Spalle euro	130'427,08
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.292.121	VI.12 - Pile euro	147'266,55
C:001.292.122	VI.13 - Pulvini euro	29'090,39
C:001.292.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'370'938,96
C:001.292.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	319'807,58
C:001.292.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	268'556,85
C:001.292.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	63'409,71
C:001.292.127	VI.17 - Appoggi euro	60'402,20
C:001.292.128	VI.18 - Giunti euro	23'464,96
C:001.292.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.292.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	44'295,38
C:001.292.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	27'716,62
C:001.292.132	VI.22 - Opere di completamento euro	69'832,46
C:001.292.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	42'724,68
C:001.292.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	4'525,47
C:001.293	CVI17S - VIADOTTO CELOGRECO - CARR.SUD euro	6'165'116,07
C:001.293.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	47'705,81
C:001.293.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'183'611,19
C:001.293.119	VI.03 - Fondazioni euro	320'209,69
C:001.293.120	VI.11 - Spalle euro	130'427,08
C:001.293.121	VI.12 - Pile euro	147'266,55
C:001.293.122	VI.13 - Pulvini euro	29'090,39
C:001.293.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	3'370'938,96
C:001.293.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	319'807,58
C:001.293.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	268'556,85
C:001.293.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	63'906,97
C:001.293.127	VI.17 - Appoggi euro	60'402,20
C:001.293.128	VI.18 - Giunti euro	23'464,96
C:001.293.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.293.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	44'295,38
C:001.293.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	27'716,62
C:001.293.132	VI.22 - Opere di completamento euro	69'832,46
C:001.293.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	42'724,68
C:001.293.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	4'525,47
C:001.294	CVI12N - VIADOTTO STRAFACE - CARR. NORD euro	12'215'021,29
C:001.294.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	38'389,16
C:001.294.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'320'972,23
C:001.294.119	VI.03 - Fondazioni euro	665'188,00
C:001.294.120	VI.11 - Spalle euro	80'290,53
C:001.294.121	VI.12 - Pile euro	332'491,54
C:001.294.122	VI.13 - Pulvini euro	127'997,17
C:001.294.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	7'474'147,56
C:001.294.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	764'829,66
C:001.294.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	631'850,21
C:001.294.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	146'102,13
C:001.294.127	VI.17 - Appoggi euro	156'615,46
C:001.294.128	VI.18 - Giunti euro	44'081,65
C:001.294.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.294.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	106'224,17
C:001.294.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	66'406,25
C:001.294.132	VI.22 - Opere di completamento euro	135'492,76
C:001.294.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	102'457,11
C:001.294.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	10'852,47
C:001.295	CVI12S - VIADOTTO STRAFACE - CARR. SUD euro	12'216'758,49
C:001.295.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	38'389,16
C:001.295.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'320'972,23
C:001.295.119	VI.03 - Fondazioni euro	665'188,00
C:001.295.120	VI.11 - Spalle euro	80'290,53
C:001.295.121	VI.12 - Pile euro	332'491,54
C:001.295.122	VI.13 - Pulvini euro	127'997,17
C:001.295.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	7'474'147,56
C:001.295.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	764'829,66
C:001.295.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	631'850,21
C:001.295.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	147'839,33
C:001.295.127	VI.17 - Appoggi euro	156'615,46
C:001.295.128	VI.18 - Giunti euro	44'081,65
C:001.295.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	10'633,23
C:001.295.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	106'224,17
C:001.295.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	66'406,25
C:001.295.132	VI.22 - Opere di completamento euro	135'492,76
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.295.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	102'457,11
C:001.295.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	10'852,47
C:001.410	DVI13N - VIADOTTO DELLA DONNA - CARR. NORD euro	765'571,51
C:001.410.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	6'258,85
C:001.410.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	171'126,34
C:001.410.119	VI.03 - Fondazioni euro	108'975,20
C:001.410.120	VI.11 - Spalle euro	69'819,15
C:001.410.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	224'014,56
C:001.410.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	10'273,82
C:001.410.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	42'924,53
C:001.410.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	23'804,55
C:001.410.127	VI.17 - Appoggi euro	16'241,90
C:001.410.128	VI.18 - Giunti euro	15'821,26
C:001.410.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	6'636,50
C:001.410.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	5'059,59
C:001.410.132	VI.22 - Opere di completamento euro	14'273,46
C:001.410.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	6'376,18
C:001.410.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	675,32
C:001.410.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	43'290,30
C:001.411	DVI13S - VIADOTTO DELLA DONNA - CARR. SUD euro	757'105,62
C:001.411.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	6'258,85
C:001.411.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	171'126,34
C:001.411.119	VI.03 - Fondazioni euro	108'975,20
C:001.411.120	VI.11 - Spalle euro	69'819,15
C:001.411.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	224'014,56
C:001.411.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	10'273,82
C:001.411.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	42'924,53
C:001.411.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	23'804,55
C:001.411.127	VI.17 - Appoggi euro	16'241,90
C:001.411.128	VI.18 - Giunti euro	15'821,26
C:001.411.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	6'636,50
C:001.411.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	5'059,59
C:001.411.132	VI.22 - Opere di completamento euro	5'807,57
C:001.411.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	6'376,18
C:001.411.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	675,32
C:001.411.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	43'290,30
C:001.412	DVI14N - VIADOTTO FERRO - CARR. NORD euro	6'866'384,04
C:001.412.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	75'465,62
C:001.412.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'031'057,05
C:001.412.119	VI.03 - Fondazioni euro	726'051,34
C:001.412.120	VI.11 - Spalle euro	148'633,50
C:001.412.121	VI.12 - Pile euro	388'997,41
C:001.412.122	VI.13 - Pulvini euro	180'922,62
C:001.412.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	2'625'085,05
C:001.412.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	133'664,35
C:001.412.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	531'954,55
C:001.412.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	118'633,46
C:001.412.127	VI.17 - Appoggi euro	143'270,47
C:001.412.128	VI.18 - Giunti euro	46'238,28
C:001.412.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	53'166,15
C:001.412.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	85'048,02
C:001.412.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	54'903,79
C:001.412.132	VI.22 - Opere di completamento euro	202'244,37
C:001.412.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	81'960,41
C:001.412.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	8'681,47
C:001.412.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	230'406,13
C:001.413	DVI14S - VIADOTTO FERRO - CARR. SUD euro	7'234'720,15
C:001.413.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	75'465,62
C:001.413.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	1'031'057,05
C:001.413.119	VI.03 - Fondazioni euro	726'051,34
C:001.413.120	VI.11 - Spalle euro	148'633,50
C:001.413.121	VI.12 - Pile euro	388'997,41
C:001.413.122	VI.13 - Pulvini euro	180'922,62
C:001.413.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	2'929'928,32
C:001.413.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	141'708,67
C:001.413.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	567'135,95
C:001.413.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	102'120,35
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.413.127	VI.17 - Appoggi euro	157'913,31
C:001.413.128	VI.18 - Giunti euro	53'831,23
C:001.413.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	53'166,15
C:001.413.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	91'643,75
C:001.413.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	54'903,79
C:001.413.132	VI.22 - Opere di completamento euro	202'967,95
C:001.413.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	88'493,71
C:001.413.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	9'373,30
C:001.413.135	VI.10 - Protezione in alveo euro	230'406,13
C:001.414	DVI19N - PONTE CASTELLO - CARR. NORD euro	491'872,25
C:001.414.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	6'856,83
C:001.414.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	115'226,71
C:001.414.119	VI.03 - Fondazioni euro	106'616,59
C:001.414.120	VI.11 - Spalle euro	53'513,16
C:001.414.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	108'652,26
C:001.414.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	5'125,43
C:001.414.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	32'821,04
C:001.414.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	9'112,24
C:001.414.127	VI.17 - Appoggi euro	10'199,52
C:001.414.128	VI.18 - Giunti euro	18'134,14
C:001.414.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	4'846,08
C:001.414.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	3'318,25
C:001.414.132	VI.22 - Opere di completamento euro	12'280,51
C:001.414.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	4'674,42
C:001.414.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	495,07
C:001.415	DVI19S - PONTE CASTELLO - CARR. SUD euro	521'494,18
C:001.415.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	6'856,83
C:001.415.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	115'226,71
C:001.415.119	VI.03 - Fondazioni euro	106'616,59
C:001.415.120	VI.11 - Spalle euro	91'260,80
C:001.415.123	VI.14 - Impalcato - struttura metallica euro	106'774,10
C:001.415.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	4'984,45
C:001.415.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	30'588,51
C:001.415.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	12'993,50
C:001.415.127	VI.17 - Appoggi euro	9'404,74
C:001.415.128	VI.18 - Giunti euro	16'454,18
C:001.415.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	4'393,99
C:001.415.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	3'318,25
C:001.415.132	VI.22 - Opere di completamento euro	7'946,92
C:001.415.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	4'226,95
C:001.415.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	447,66
C:001.416	DVI20N - VIADOTTO ANNUNZIATA - CARR. NORD euro	2'436'907,21
C:001.416.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	14'568,48
C:001.416.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	763'915,95
C:001.416.119	VI.03 - Fondazioni euro	403'563,36
C:001.416.120	VI.11 - Spalle euro	71'891,06
C:001.416.121	VI.12 - Pile euro	136'803,45
C:001.416.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	336'398,63
C:001.416.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	360'728,29
C:001.416.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	58'431,98
C:001.416.127	VI.17 - Appoggi euro	77'896,66
C:001.416.128	VI.18 - Giunti euro	31'964,14
C:001.416.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.416.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	30'743,44
C:001.416.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	22'249,48
C:001.416.132	VI.22 - Opere di completamento euro	73'822,34
C:001.416.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	29'535,07
C:001.416.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	3'128,42
C:001.417	DVI20S - VIADOTTO ANNUNZIATA - CARR. SUD euro	2'523'718,69
C:001.417.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	31'971,48
C:001.417.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	763'915,95
C:001.417.119	VI.03 - Fondazioni euro	403'563,36
C:001.417.120	VI.11 - Spalle euro	66'987,00
C:001.417.121	VI.12 - Pile euro	172'223,56
C:001.417.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	336'398,63
C:001.417.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	360'728,29
C:001.417.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	58'431,98
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:001.417.127	VI.17 - Appoggi euro	77'896,66
C:001.417.128	VI.18 - Giunti euro	31'964,14
C:001.417.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.417.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	30'743,44
C:001.417.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	22'249,48
C:001.417.132	VI.22 - Opere di completamento euro	112'714,77
C:001.417.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	29'535,07
C:001.417.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	3'128,42
C:001.418	DVI21R - VIADOTTO ANNUNZIATA- COMPLANARE euro	1'481'271,28
C:001.418.117	VI.01 - Movimenti di materia euro	5'990,34
C:001.418.118	VI.02 - Sottofondazioni euro	422'843,64
C:001.418.119	VI.03 - Fondazioni euro	230'775,41
C:001.418.120	VI.11 - Spalle euro	40'835,59
C:001.418.121	VI.12 - Pile euro	105'622,65
C:001.418.124	VI.15 - Impalcato - coppelle prefabbricate euro	171'369,96
C:001.418.125	VI.16 - Impalcato - soletta di completamento euro	241'762,59
C:001.418.126	VI.06 - Barriere di sicurezza euro	61'609,32
C:001.418.127	VI.17 - Appoggi euro	60'818,75
C:001.418.128	VI.18 - Giunti euro	13'646,77
C:001.418.129	VI.19 - Ritegni antisismici euro	21'266,46
C:001.418.130	VI.20 - Impermeabilizzazioni soletta euro	21'981,69
C:001.418.131	VI.21 - Opere idrauliche euro	23'428,56
C:001.418.132	VI.22 - Opere di completamento euro	36'308,19
C:001.418.133	VI.08 - Pavimentazioni euro	20'807,42
C:001.418.134	VI.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	2'203,94
C:002	GA - OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE ARTIFICIALI euro	108'901'696,19
C:002.311	CGA17N - GALLERIA ART. SCHIAVI - CARR. NORD euro	9'280'290,97
C:002.311.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	406'341,53
C:002.311.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	1'146'599,71
C:002.311.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	6'132'434,77
C:002.311.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	481'709,08
C:002.311.178	GA.13 - Ritombamento euro	64'859,58
C:002.311.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	199'555,93
C:002.311.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	294'905,81
C:002.311.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	158'572,50
C:002.311.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	84'121,60
C:002.311.183	GA.07 - Segnaletica euro	36'673,00
C:002.311.184	GA.08 - Opere di finitura euro	106'531,75
C:002.311.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	153'654,02
C:002.311.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	14'331,69
C:002.312	CGA17S - GALLERIA ART. SCHIAVI - CARR. SUD euro	8'873'949,44
C:002.312.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	1'146'599,71
C:002.312.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	6'132'434,77
C:002.312.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	481'709,08
C:002.312.178	GA.13 - Ritombamento euro	64'859,58
C:002.312.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	199'555,93
C:002.312.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	294'905,81
C:002.312.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	158'572,50
C:002.312.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	84'121,60
C:002.312.183	GA.07 - Segnaletica euro	36'673,00
C:002.312.184	GA.08 - Opere di finitura euro	106'531,75
C:002.312.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	153'654,02
C:002.312.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	14'331,69
C:002.317	CGA14N - GALLERIA ART. CELOGRECO - CARR. NORD euro	6'163'698,63
C:002.317.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	805'849,19
C:002.317.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	4'335'263,63
C:002.317.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	301'129,29
C:002.317.178	GA.13 - Ritombamento euro	35'820,00
C:002.317.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	139'337,27
C:002.317.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	192'639,82
C:002.317.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	103'612,12
C:002.317.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	54'950,40
C:002.317.183	GA.07 - Segnaletica euro	23'955,75
C:002.317.184	GA.08 - Opere di finitura euro	69'589,36
C:002.317.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	92'592,30
C:002.317.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	8'959,50
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.318	CGA14S - GALLERIA ART. CELOGRECO - CARR. SUD euro	6'163'698,63
C:002.318.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	805'849,19
C:002.318.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	4'335'263,63
C:002.318.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	301'129,29
C:002.318.178	GA.13 - Ritombamento euro	35'820,00
C:002.318.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	139'337,27
C:002.318.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	192'639,82
C:002.318.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	103'612,12
C:002.318.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	54'950,40
C:002.318.183	GA.07 - Segnaletica euro	23'955,75
C:002.318.184	GA.08 - Opere di finitura euro	69'589,36
C:002.318.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	92'592,30
C:002.318.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	8'959,50
C:002.422	DGA15N - GALLERIA ART. TAVIANO - CARR. NORD euro	3'279'666,99
C:002.422.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	419'437,40
C:002.422.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	2'248'952,24
C:002.422.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	215'855,95
C:002.422.178	GA.13 - Ritombamento euro	22'299,47
C:002.422.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	68'267,23
C:002.422.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	101'799,09
C:002.422.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	54'792,37
C:002.422.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	29'038,23
C:002.422.183	GA.07 - Segnaletica euro	12'659,29
C:002.422.184	GA.08 - Opere di finitura euro	36'773,88
C:002.422.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	59'349,43
C:002.422.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	10'442,41
C:002.423	DGA15S - GALLERIA ART. TAVIANO - CARR. SUD euro	3'279'666,99
C:002.423.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	419'437,40
C:002.423.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	2'248'952,24
C:002.423.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	215'855,95
C:002.423.178	GA.13 - Ritombamento euro	22'299,47
C:002.423.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	68'267,23
C:002.423.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	101'799,09
C:002.423.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	54'792,37
C:002.423.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	29'038,23
C:002.423.183	GA.07 - Segnaletica euro	12'659,29
C:002.423.184	GA.08 - Opere di finitura euro	36'773,88
C:002.423.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	59'349,43
C:002.423.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	10'442,41
C:002.428	DGA16S - GALLERIA ART. ROSETO 3 - CARR.SUD euro	1'974'794,01
C:002.428.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	512'016,12
C:002.428.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	543'061,16
C:002.428.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	746'917,82
C:002.428.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	4'938,61
C:002.428.178	GA.13 - Ritombamento euro	19'116,91
C:002.428.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	43'651,59
C:002.428.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	7'660,40
C:002.428.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	39'616,51
C:002.428.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	25'677,44
C:002.428.183	GA.07 - Segnaletica euro	11'194,14
C:002.428.184	GA.08 - Opere di finitura euro	13'035,09
C:002.428.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	7'908,22
C:002.528	CGA18N - GALLERIA ART. STELLITANO 1 - CARR. NORD euro	4'175'593,27
C:002.528.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	538'471,86
C:002.528.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	2'961'426,89
C:002.528.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	144'439,47
C:002.528.178	GA.13 - Ritombamento euro	16'452,00
C:002.528.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	101'578,65
C:002.528.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	151'733,95
C:002.528.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	81'628,60
C:002.528.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	43'281,92
C:002.528.183	GA.07 - Segnaletica euro	18'868,85
C:002.528.184	GA.08 - Opere di finitura euro	54'812,01
C:002.528.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	57'271,95
C:002.528.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'627,12
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.529	CGA18S - GALLERIA ART. STELLITANO 1 - CARR. SUD euro	4'175'593,27
C:002.529.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	538'471,86
C:002.529.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	2'961'426,89
C:002.529.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	144'439,47
C:002.529.178	GA.13 - Ritombamento euro	16'452,00
C:002.529.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	101'578,65
C:002.529.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	151'733,95
C:002.529.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	81'628,60
C:002.529.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	43'281,92
C:002.529.183	GA.07 - Segnaletica euro	18'868,85
C:002.529.184	GA.08 - Opere di finitura euro	54'812,01
C:002.529.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	57'271,95
C:002.529.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'627,12
C:002.530	CGA19N - GALLERIA ART. STELLITANO 2 - CARR. NORD euro	1'673'887,78
C:002.530.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	217'576,53
C:002.530.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	1'177'674,43
C:002.530.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	55'592,11
C:002.530.178	GA.13 - Ritombamento euro	5'958,00
C:002.530.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	41'685,51
C:002.530.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	64'213,15
C:002.530.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	34'592,98
C:002.530.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	18'316,80
C:002.530.183	GA.07 - Segnaletica euro	7'985,25
C:002.530.184	GA.08 - Opere di finitura euro	23'196,49
C:002.530.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	25'035,03
C:002.530.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	2'061,50
C:002.531	CGA19S - GALLERIA ART. STELLITANO 2 - CARR. SUD euro	1'673'887,78
C:002.531.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	217'576,53
C:002.531.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	1'177'674,43
C:002.531.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	55'592,11
C:002.531.178	GA.13 - Ritombamento euro	5'958,00
C:002.531.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	41'685,51
C:002.531.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	64'213,15
C:002.531.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	34'592,98
C:002.531.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	18'316,80
C:002.531.183	GA.07 - Segnaletica euro	7'985,25
C:002.531.184	GA.08 - Opere di finitura euro	23'196,49
C:002.531.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	25'035,03
C:002.531.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	2'061,50
C:002.532	CGA20N - GALLERIA ART. POTRESINO - CARR. NORD euro	8'094'179,26
C:002.532.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	1'066'789,54
C:002.532.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	5'735'187,67
C:002.532.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	274'820,81
C:002.532.178	GA.13 - Ritombamento euro	37'206,00
C:002.532.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	191'126,11
C:002.532.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	294'031,79
C:002.532.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	154'483,50
C:002.532.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	80'051,20
C:002.532.183	GA.07 - Segnaletica euro	35'100,52
C:002.532.184	GA.08 - Opere di finitura euro	101'376,99
C:002.532.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	113'471,77
C:002.532.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	10'533,36
C:002.533	CGA20S - GALLERIA ART. POTRESINO - CARR. SUD euro	8'094'179,26
C:002.533.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	1'066'789,54
C:002.533.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	5'735'187,67
C:002.533.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	274'820,81
C:002.533.178	GA.13 - Ritombamento euro	37'206,00
C:002.533.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	191'126,11
C:002.533.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	294'031,79
C:002.533.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	154'483,50
C:002.533.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	80'051,20
C:002.533.183	GA.07 - Segnaletica euro	35'100,52
C:002.533.184	GA.08 - Opere di finitura euro	101'376,99
C:002.533.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	113'471,77
C:002.533.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	10'533,36
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.534	CGA21N - GALLERIA ART. AMENDOLARA 1 - CARR. NORD euro	1'616'075,57
C:002.534.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	209'238,97
C:002.534.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	1'131'858,88
C:002.534.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	60'969,58
C:002.534.178	GA.13 - Ritombamento euro	7'002,00
C:002.534.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	40'058,01
C:002.534.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	61'835,14
C:002.534.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	33'315,10
C:002.534.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	17'638,40
C:002.534.183	GA.07 - Segnaletica euro	7'689,50
C:002.534.184	GA.08 - Opere di finitura euro	22'337,31
C:002.534.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	24'112,17
C:002.534.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	20,51
C:002.535	CGA21S - GALLERIA ART. AMENDOLARA 1 - CARR. SUD euro	1'616'075,57
C:002.535.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	209'238,97
C:002.535.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	1'131'858,88
C:002.535.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	60'969,58
C:002.535.178	GA.13 - Ritombamento euro	7'002,00
C:002.535.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	40'058,01
C:002.535.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	61'835,14
C:002.535.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	33'315,10
C:002.535.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	17'638,40
C:002.535.183	GA.07 - Segnaletica euro	7'689,50
C:002.535.184	GA.08 - Opere di finitura euro	22'337,31
C:002.535.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	24'112,17
C:002.535.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	20,51
C:002.536	CGA22N - GALLERIA ART. AMENDOLARA 2 - CARR. NORD euro	7'069'495,99
C:002.536.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	930'024,36
C:002.536.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	5'013'839,47
C:002.536.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	252'512,61
C:002.536.178	GA.13 - Ritombamento euro	33'318,00
C:002.536.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	167'005,36
C:002.536.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	247'340,36
C:002.536.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	133'009,66
C:002.536.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	70'553,60
C:002.536.183	GA.07 - Segnaletica euro	30'758,00
C:002.536.184	GA.08 - Opere di finitura euro	89'349,21
C:002.536.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	91'946,58
C:002.536.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	9'838,78
C:002.537	CGA22S - GALLERIA ART. AMENDOLARA 2 - CARR. SUD euro	7'069'495,99
C:002.537.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	930'024,36
C:002.537.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	5'013'839,47
C:002.537.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	252'512,61
C:002.537.178	GA.13 - Ritombamento euro	33'318,00
C:002.537.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	167'005,36
C:002.537.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	247'340,36
C:002.537.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	133'009,66
C:002.537.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	70'553,60
C:002.537.183	GA.07 - Segnaletica euro	30'758,00
C:002.537.184	GA.08 - Opere di finitura euro	89'349,21
C:002.537.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	91'946,58
C:002.537.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	9'838,78
C:002.538	CGA23N - GALLERIA ART. AMENDOLARA 3 - CARR. NORD euro	6'214'304,25
C:002.538.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	819'487,05
C:002.538.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	4'417'519,64
C:002.538.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	244'263,47
C:002.538.178	GA.13 - Ritombamento euro	29'818,80
C:002.538.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	147'474,97
C:002.538.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	204'531,50
C:002.538.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	110'003,63
C:002.538.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	58'342,40
C:002.538.183	GA.07 - Segnaletica euro	25'434,50
C:002.538.184	GA.08 - Opere di finitura euro	73'884,93
C:002.538.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	74'806,82
C:002.538.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	8'736,54
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:002.539	CGA23S - GALLERIA ART. AMENDOLARA 3 - CARR. SUD euro	7'689'387,28
C:002.539.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	1'475'083,03
C:002.539.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	819'487,05
C:002.539.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	4'417'519,64
C:002.539.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	244'263,47
C:002.539.178	GA.13 - Ritombamento euro	29'818,80
C:002.539.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	147'474,97
C:002.539.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	204'531,50
C:002.539.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	110'003,63
C:002.539.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	58'342,40
C:002.539.183	GA.07 - Segnaletica euro	25'434,50
C:002.539.184	GA.08 - Opere di finitura euro	73'884,93
C:002.539.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	74'806,82
C:002.539.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	8'736,54
C:002.553	DGA24N - GALLERIA ART. AMENDOLARA 4 - CARR. NORD euro	5'361'887,63
C:002.553.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	696'725,33
C:002.553.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	3'789'733,93
C:002.553.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	195'200,40
C:002.553.178	GA.13 - Ritombamento euro	22'320,00
C:002.553.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	127'944,65
C:002.553.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	190'261,81
C:002.553.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	102'334,24
C:002.553.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	54'272,00
C:002.553.183	GA.07 - Segnaletica euro	23'660,00
C:002.553.184	GA.08 - Opere di finitura euro	68'730,16
C:002.553.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	83'698,72
C:002.553.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'006,39
C:002.554	DGA24S - GALLERIA ART. AMENDOLARA 4 - CARR. SUD euro	5'361'887,63
C:002.554.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	696'725,33
C:002.554.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	3'789'733,93
C:002.554.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	195'200,40
C:002.554.178	GA.13 - Ritombamento euro	22'320,00
C:002.554.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	127'944,65
C:002.554.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	190'261,81
C:002.554.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	102'334,24
C:002.554.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	54'272,00
C:002.554.183	GA.07 - Segnaletica euro	23'660,00
C:002.554.184	GA.08 - Opere di finitura euro	68'730,16
C:002.554.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	83'698,72
C:002.554.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'006,39
C:003	GA - OPERE D'ARTE MAGGIORI - IMBOCCHI GALLERIE euro	7'438'109,80
C:003.306	CGA1SN - GALLERIA TREBISACCE - IMB. SUD - CARR. NORD euro	873'938,80
C:003.306.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	301'338,61
C:003.306.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	122'866,91
C:003.306.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	274'790,62
C:003.306.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	16'065,18
C:003.306.178	GA.13 - Ritombamento euro	89'601,96
C:003.306.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	12'603,50
C:003.306.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	4'027,98
C:003.306.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	6'874,88
C:003.306.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'599,55
C:003.306.183	GA.07 - Segnaletica euro	2'005,19
C:003.306.184	GA.08 - Opere di finitura euro	5'985,87
C:003.306.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	14'346,14
C:003.306.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	18'832,41
C:003.307	CGA1SS - GALLERIA TREBISACCE - IMB. SUD - CARR. SUD euro	951'196,92
C:003.307.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	301'338,61
C:003.307.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	146'267,15
C:003.307.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	326'310,95
C:003.307.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	16'744,81
C:003.307.178	GA.13 - Ritombamento euro	89'601,96
C:003.307.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	14'567,30
C:003.307.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	4'717,20
C:003.307.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	8'043,70
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:003.307.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	5'386,50
C:003.307.183	GA.07 - Segnaletica euro	2'348,26
C:003.307.184	GA.08 - Opere di finitura euro	7'009,53
C:003.307.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	10'028,54
C:003.307.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	18'832,41
C:003.308	CGA1F1 - IMBOCCO FINESTRA N:1 GALLERIA NAT. TREBISACCE euro	549'108,38
C:003.308.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	310'174,86
C:003.308.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	103'116,62
C:003.308.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	82'149,24
C:003.308.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	11'628,01
C:003.308.178	GA.13 - Ritombamento euro	1'145,07
C:003.308.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	3'961,66
C:003.308.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	1'627,84
C:003.308.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	2'784,72
C:003.308.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	1'858,82
C:003.308.183	GA.07 - Segnaletica euro	810,36
C:003.308.184	GA.08 - Opere di finitura euro	2'422,08
C:003.308.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	4'412,96
C:003.308.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	23'016,14
C:003.309	CGA1NN - GALLERIA TREBISACCE - IMB. NORD - CARR. NORD euro	882'766,31
C:003.309.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	391'162,98
C:003.309.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	133'588,09
C:003.309.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	198'758,75
C:003.309.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	21'360,74
C:003.309.178	GA.13 - Ritombamento euro	78'279,81
C:003.309.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	9'726,08
C:003.309.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	3'552,73
C:003.309.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	6'068,60
C:003.309.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'056,83
C:003.309.183	GA.07 - Segnaletica euro	1'768,59
C:003.309.184	GA.08 - Opere di finitura euro	5'279,66
C:003.309.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	5'387,77
C:003.309.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	23'775,68
C:003.310	CGA1NS - GALLERIA TREBISACCE - IMB. NORD - CARR. SUD euro	1'126'044,82
C:003.310.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	391'162,98
C:003.310.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	244'812,53
C:003.310.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	305'595,38
C:003.310.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	26'064,45
C:003.310.178	GA.13 - Ritombamento euro	78'279,81
C:003.310.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	14'913,83
C:003.310.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	5'684,24
C:003.310.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	9'684,68
C:003.310.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	6'490,93
C:003.310.183	GA.07 - Segnaletica euro	2'829,73
C:003.310.184	GA.08 - Opere di finitura euro	8'446,04
C:003.310.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	8'304,54
C:003.310.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	23'775,68
C:003.424	DGA8SN - GALLERIA ROSETO 1 - IMB. SUD - CARR. NORD euro	833'181,76
C:003.424.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	357'592,84
C:003.424.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	167'512,17
C:003.424.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	229'000,62
C:003.424.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	8'969,65
C:003.424.178	GA.13 - Ritombamento euro	3'175,72
C:003.424.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	11'200,86
C:003.424.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	4'158,65
C:003.424.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	7'096,09
C:003.424.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'748,80
C:003.424.183	GA.07 - Segnaletica euro	2'070,25
C:003.424.184	GA.08 - Opere di finitura euro	6'179,66
C:003.424.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	11'744,67
C:003.424.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	19'731,78
C:003.425	DGA8SS - GALLERIA ROSETO 1 - IMB. SUD - CARR. SUD euro	827'926,99
C:003.425.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	357'592,84
C:003.425.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	167'512,17
C:003.425.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	229'000,62
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:003.425.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	8'969,65
C:003.425.178	GA.13 - Ritombamento euro	3'175,72
C:003.425.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	11'200,86
C:003.425.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	4'158,65
C:003.425.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	7'096,09
C:003.425.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'748,80
C:003.425.183	GA.07 - Segnaletica euro	2'070,25
C:003.425.184	GA.08 - Opere di finitura euro	6'179,66
C:003.425.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	6'489,90
C:003.425.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	19'731,78
C:003.426	DGA8NN - GALLERIA ROSETO 1 - IMB. NORD - CARR. NORD euro	706'411,73
C:003.426.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	294'070,00
C:003.426.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	138'274,08
C:003.426.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	218'232,25
C:003.426.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	9'360,15
C:003.426.178	GA.13 - Ritombamento euro	2'844,62
C:003.426.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	9'755,00
C:003.426.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	3'564,62
C:003.426.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	6'089,03
C:003.426.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'070,40
C:003.426.183	GA.07 - Segnaletica euro	1'774,50
C:003.426.184	GA.08 - Opere di finitura euro	5'296,81
C:003.426.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	7'280,62
C:003.426.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'799,65
C:003.427	DGA8NS - GALLERIA ROSETO 1 - IMB. NORD - CARR. SUD euro	687'534,09
C:003.427.174	GA.01 - Opere di sostegno e consolidamento euro	294'070,00
C:003.427.175	GA.10 - Platea/arco rovescio euro	138'274,08
C:003.427.176	GA.11 - Calotta/piedritti euro	199'354,61
C:003.427.177	GA.12 - Scavo di sbancamento euro	9'360,15
C:003.427.178	GA.13 - Ritombamento euro	2'844,62
C:003.427.179	GA.04 - Impermeabilizzazione e drenaggio euro	9'755,00
C:003.427.180	GA.14 - Fondazione stradale euro	3'564,62
C:003.427.181	GA.15 - Sovrastruttura stradale euro	6'089,03
C:003.427.182	GA.06 - Barriere di sicurezza euro	4'070,40
C:003.427.183	GA.07 - Segnaletica euro	1'774,50
C:003.427.184	GA.08 - Opere di finitura euro	5'296,81
C:003.427.185	GA.09 - Opere idrauliche euro	7'280,62
C:003.427.186	GA.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'799,65
C:004	GN - OPERE D'ARTE MAGGIORI - GALLERIE NATURALI euro	247'401'400,35
C:004.320	CGN01N - GALLERIA NAT. TREBISACCE NORD L= 3.380,00 euro	87'622'504,37
C:004.320.188	GN.14 - Consolidamenti euro	29'576'299,05
C:004.320.189	GN.01 - Scavo euro	17'432'466,58
C:004.320.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	16'661'689,17
C:004.320.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	2'233'399,39
C:004.320.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	17'808'252,35
C:004.320.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	352'051,66
C:004.320.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	651'095,23
C:004.320.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	497'425,58
C:004.320.196	GN.12 - Opere di completamento euro	775'768,60
C:004.320.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	477'666,87
C:004.320.198	GN.07 - Segnaletica euro	203'654,35
C:004.320.199	GN.08 - Lavori diversi euro	952'735,54
C:004.321	CGN01S - GALLERIA NAT. TREBISACCE SUD L= 3.399,00 euro	86'119'130,97
C:004.321.188	GN.14 - Consolidamenti euro	30'626'189,21
C:004.321.189	GN.01 - Scavo euro	15'886'862,55
C:004.321.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	16'091'992,86
C:004.321.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	2'219'812,01
C:004.321.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	17'416'303,01
C:004.321.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	349'820,41
C:004.321.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	634'735,52
C:004.321.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	493'372,65
C:004.321.196	GN.12 - Opere di completamento euro	770'579,85
C:004.321.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	474'452,61
C:004.321.198	GN.07 - Segnaletica euro	202'283,95
C:004.321.199	GN.08 - Lavori diversi euro	952'726,34
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:004.322	CGN1F1 - FINESTRA N°1 GALLERIA NAT. TREBISACCE euro	9'570'880,53
C:004.322.188	GN.14 - Consolidamenti euro	3'155'905,11
C:004.322.189	GN.01 - Scavo euro	1'866'129,88
C:004.322.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	1'587'440,91
C:004.322.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	215'358,06
C:004.322.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	2'358'344,85
C:004.322.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	30'431,30
C:004.322.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	61'607,28
C:004.322.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	46'804,30
C:004.322.196	GN.12 - Opere di completamento euro	188'061,97
C:004.322.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	42'438,01
C:004.322.198	GN.07 - Segnaletica euro	18'358,86
C:004.430	DGN08N - GALLERIA NAT. ROSETO 1 NORD L= 3.381,50 euro	28'481'011,77
C:004.430.188	GN.14 - Consolidamenti euro	8'033'169,79
C:004.430.189	GN.01 - Scavo euro	5'686'143,76
C:004.430.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	6'729'606,05
C:004.430.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	725'049,11
C:004.430.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	6'010'368,72
C:004.430.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	112'756,57
C:004.430.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	207'661,07
C:004.430.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	162'778,08
C:004.430.196	GN.12 - Opere di completamento euro	254'237,06
C:004.430.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	156'535,82
C:004.430.198	GN.07 - Segnaletica euro	66'739,40
C:004.430.199	GN.08 - Lavori diversi euro	335'966,34
C:004.431	DGN08S - GALLERIA NAT. ROSETO 1 SUD L= 3374,50 euro	27'770'147,52
C:004.431.188	GN.14 - Consolidamenti euro	7'793'307,89
C:004.431.189	GN.01 - Scavo euro	5'530'258,76
C:004.431.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	6'287'577,03
C:004.431.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	735'810,87
C:004.431.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	6'112'030,67
C:004.431.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	114'409,60
C:004.431.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	210'779,06
C:004.431.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	165'254,42
C:004.431.196	GN.12 - Opere di completamento euro	258'074,20
C:004.431.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	158'917,17
C:004.431.198	GN.07 - Segnaletica euro	67'754,69
C:004.431.199	GN.08 - Lavori diversi euro	335'973,16
C:004.432	DGN09N - GALLERIA NAT. ROSETO 2 NORD euro	3'768'877,02
C:004.432.188	GN.14 - Consolidamenti euro	748'449,56
C:004.432.189	GN.01 - Scavo euro	312'006,10
C:004.432.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	398'650,02
C:004.432.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	80'870,14
C:004.432.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	2'053'735,61
C:004.432.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	43'793,61
C:004.432.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	34'133,86
C:004.432.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	24'524,53
C:004.432.196	GN.12 - Opere di completamento euro	43'660,78
C:004.432.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	19'965,70
C:004.432.198	GN.07 - Segnaletica euro	9'087,11
C:004.433	DGN09S - GALLERIA NAT. ROSETO 2 SUD euro	4'068'848,17
C:004.433.188	GN.14 - Consolidamenti euro	1'480'932,44
C:004.433.189	GN.01 - Scavo euro	281'987,75
C:004.433.190	GN.15 - Prerivestimenti euro	359'155,83
C:004.433.191	GN.03 - Impermeabilizzazione euro	74'699,58
C:004.433.192	GN.02 - Rivestimento definitivo euro	1'712'473,71
C:004.433.193	GN.10 - Fondazione stradale euro	30'382,73
C:004.433.194	GN.11 - Sovrastruttura euro	29'676,13
C:004.433.195	GN.05 - Opere idrauliche euro	27'640,33
C:004.433.196	GN.12 - Opere di completamento euro	41'032,78
C:004.433.197	GN.13 - Barriere di sicurezza euro	22'338,36
C:004.433.198	GN.07 - Segnaletica euro	8'528,53
C:005	CV - OPERE D'ARTE MINORI - CAVALCAVIA euro	8'923'796,06
C:005.037	ACV190 - CAVALCAVIA A Pr. 535,00 euro	979'143,16
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:005.037.137	CV.01 - Movimenti terra euro	283'098,06
C:005.037.139	CV.03 - Fondazioni euro	45'041,02
C:005.037.140	CV.04 - Elevazione euro	18'483,11
C:005.037.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	304'273,69
C:005.037.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	96'306,26
C:005.037.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	39'236,62
C:005.037.144	CV.12 - Appoggi euro	43'346,18
C:005.037.145	CV.13 - Giunti euro	100'083,27
C:005.037.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	12'001,68
C:005.037.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	24'630,59
C:005.037.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	11'433,45
C:005.037.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	1'209,23
C:005.038	ACV030 - CAVALCAVIA A Pr. 3067,50 euro	580'150,88
C:005.038.137	CV.01 - Movimenti terra euro	258'184,88
C:005.038.139	CV.03 - Fondazioni euro	20'379,66
C:005.038.140	CV.04 - Elevazione euro	9'309,58
C:005.038.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	120'891,68
C:005.038.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	43'129,20
C:005.038.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	28'460,20
C:005.038.144	CV.12 - Appoggi euro	21'673,09
C:005.038.145	CV.13 - Giunti euro	51'284,14
C:005.038.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'084,68
C:005.038.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'403,38
C:005.038.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	4'838,61
C:005.038.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	511,78
C:005.039	ACV040 - CAVALCAVIA A Pr. 4045,00 euro	466'600,59
C:005.039.137	CV.01 - Movimenti terra euro	232'587,61
C:005.039.139	CV.03 - Fondazioni euro	11'599,00
C:005.039.140	CV.04 - Elevazione euro	5'575,15
C:005.039.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	98'376,13
C:005.039.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	28'637,72
C:005.039.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	25'989,63
C:005.039.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.039.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.039.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'544,88
C:005.039.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	15'375,52
C:005.039.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'336,75
C:005.039.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	247,16
C:005.040	ACV050 - CAVALCAVIA A Pr. 4772,00 euro	605'094,91
C:005.040.137	CV.01 - Movimenti terra euro	243'129,21
C:005.040.139	CV.03 - Fondazioni euro	19'443,44
C:005.040.140	CV.04 - Elevazione euro	9'129,70
C:005.040.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	150'749,27
C:005.040.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	48'890,58
C:005.040.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	32'178,65
C:005.040.144	CV.12 - Appoggi euro	21'673,09
C:005.040.145	CV.13 - Giunti euro	48'768,08
C:005.040.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'783,12
C:005.040.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	19'263,91
C:005.040.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	5'503,78
C:005.040.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	582,08
C:005.041	ACV060 - CAVALCAVIA A Pr. 5061,10 euro	558'310,80
C:005.041.137	CV.01 - Movimenti terra euro	218'969,64
C:005.041.139	CV.03 - Fondazioni euro	21'255,50
C:005.041.140	CV.04 - Elevazione euro	9'483,58
C:005.041.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	132'561,28
C:005.041.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	47'399,72
C:005.041.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	24'820,56
C:005.041.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.041.145	CV.13 - Giunti euro	53'862,30
C:005.041.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'546,92
C:005.041.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'514,66
C:005.041.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	5'347,93
C:005.041.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	565,66
C:005.042	ACV070 - CAVALCAVIA A Pr. 8245,65 euro	553'165,77
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:005.042.137	CV.01 - Movimenti terra euro	241'825,79
C:005.042.139	CV.03 - Fondazioni euro	19'443,44
C:005.042.140	CV.04 - Elevazione euro	8'288,07
C:005.042.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	118'650,28
C:005.042.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	41'822,90
C:005.042.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	26'484,44
C:005.042.144	CV.12 - Appoggi euro	21'673,09
C:005.042.145	CV.13 - Giunti euro	48'768,08
C:005.042.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	4'944,99
C:005.042.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'060,76
C:005.042.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	4'706,21
C:005.042.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	497,72
C:005.043	ACV150 - CAVALCAVIA A Pr. 9399,83 euro	589'345,26
C:005.043.137	CV.01 - Movimenti terra euro	309'308,74
C:005.043.139	CV.03 - Fondazioni euro	11'599,00
C:005.043.140	CV.04 - Elevazione euro	5'576,61
C:005.043.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	126'383,13
C:005.043.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	31'197,57
C:005.043.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	39'956,33
C:005.043.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.043.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.043.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'773,46
C:005.043.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'403,38
C:005.043.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'546,64
C:005.043.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	269,36
C:005.152	BCV080 - CAVALCAVIA A Pr. 9805,04 euro	591'968,38
C:005.152.137	CV.01 - Movimenti terra euro	249'705,75
C:005.152.139	CV.03 - Fondazioni euro	21'255,50
C:005.152.140	CV.04 - Elevazione euro	9'496,91
C:005.152.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	132'561,28
C:005.152.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	47'399,72
C:005.152.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	27'728,70
C:005.152.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.152.145	CV.13 - Giunti euro	53'862,30
C:005.152.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'546,92
C:005.152.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'514,66
C:005.152.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	5'347,93
C:005.152.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	565,66
C:005.153	BCV090 - CAVALCAVIA A Pr. 10936,00 euro	522'235,48
C:005.153.137	CV.01 - Movimenti terra euro	220'269,79
C:005.153.139	CV.03 - Fondazioni euro	19'443,44
C:005.153.140	CV.04 - Elevazione euro	8'288,07
C:005.153.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	113'432,84
C:005.153.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	39'663,85
C:005.153.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	25'967,80
C:005.153.144	CV.12 - Appoggi euro	21'673,09
C:005.153.145	CV.13 - Giunti euro	48'768,08
C:005.153.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	4'665,61
C:005.153.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	15'152,96
C:005.153.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	4'440,35
C:005.153.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	469,60
C:005.154	BCV100 - CAVALCAVIA A Pr. 17190,00 euro	374'182,02
C:005.154.137	CV.01 - Movimenti terra euro	140'324,33
C:005.154.139	CV.03 - Fondazioni euro	11'599,00
C:005.154.140	CV.04 - Elevazione euro	5'419,86
C:005.154.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	98'376,13
C:005.154.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	28'637,72
C:005.154.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	25'989,63
C:005.154.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.154.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.154.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'544,88
C:005.154.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	15'375,52
C:005.154.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'336,75
C:005.154.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	247,16
C:005.155	BCV160 - CAVALCAVIA A Pr. 18694,65 Nord - Cavalcavia di svincolo euro	720'658,97
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:005.155.137	CV.01 - Movimenti terra euro	334'233,63
C:005.155.139	CV.03 - Fondazioni euro	21'950,08
C:005.155.140	CV.04 - Elevazione euro	9'867,44
C:005.155.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	154'899,48
C:005.155.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	55'062,52
C:005.155.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	35'677,92
C:005.155.144	CV.12 - Appoggi euro	21'673,09
C:005.155.145	CV.13 - Giunti euro	53'862,30
C:005.155.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	6'597,98
C:005.155.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	19'950,79
C:005.155.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	6'217,07
C:005.155.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	666,67
C:005.299	CCV200 - CAVALCAVIA A PR. 22940.00 euro	474'944,07
C:005.299.137	CV.01 - Movimenti terra euro	123'578,02
C:005.299.138	CV.02 - Sottofondazioni euro	45'522,32
C:005.299.139	CV.03 - Fondazioni euro	37'263,62
C:005.299.140	CV.04 - Elevazione euro	38'956,37
C:005.299.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	105'498,89
C:005.299.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	31'197,57
C:005.299.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	26'764,59
C:005.299.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.299.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.299.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'773,46
C:005.299.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	17'242,19
C:005.299.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'546,64
C:005.299.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	269,36
C:005.300	CCV210 - CAVALCAVIA A PR 23720.00 - CAVALCAVIA DI SVINCOLO euro	633'145,99
C:005.300.137	CV.01 - Movimenti terra euro	288'391,81
C:005.300.139	CV.03 - Fondazioni euro	21'255,50
C:005.300.140	CV.04 - Elevazione euro	9'238,37
C:005.300.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	134'075,56
C:005.300.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	48'049,81
C:005.300.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	28'003,69
C:005.300.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.300.145	CV.13 - Giunti euro	53'862,30
C:005.300.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'623,12
C:005.300.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'741,83
C:005.300.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	5'347,52
C:005.300.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	573,43
C:005.301	CCV220 - CAVALCAVIA A PR 23820.00 - CAVALCAVIA DI SVINCOLO euro	533'080,77
C:005.301.137	CV.01 - Movimenti terra euro	191'263,41
C:005.301.139	CV.03 - Fondazioni euro	21'255,50
C:005.301.140	CV.04 - Elevazione euro	9'496,91
C:005.301.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	134'075,56
C:005.301.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	48'049,81
C:005.301.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	24'808,33
C:005.301.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.301.145	CV.13 - Giunti euro	53'862,30
C:005.301.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	5'623,12
C:005.301.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	16'741,83
C:005.301.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	5'347,52
C:005.301.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	573,43
C:005.302	CCV230 - CAVALCAVIA A PR 24922.56 euro	381'204,04
C:005.302.137	CV.01 - Movimenti terra euro	147'346,35
C:005.302.139	CV.03 - Fondazioni euro	11'599,00
C:005.302.140	CV.04 - Elevazione euro	5'419,86
C:005.302.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	98'376,13
C:005.302.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	28'637,72
C:005.302.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	25'989,63
C:005.302.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.302.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.302.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'544,88
C:005.302.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	15'375,52
C:005.302.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'336,75
C:005.302.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	247,16
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:005.569	DCV250 - CAVALCAVIA A Pr. 32747,00 Nord euro	360'564,97
C:005.569.137	CV.01 - Movimenti terra euro	127'003,97
C:005.569.139	CV.03 - Fondazioni euro	11'599,00
C:005.569.140	CV.04 - Elevazione euro	5'451,67
C:005.569.141	CV.10 - Impalcato - struttura metallica euro	98'813,39
C:005.569.142	CV.11 - Impalcato - soletta di completamento euro	28'810,15
C:005.569.143	CV.06 - Barriere di sicurezza euro	24'233,69
C:005.569.144	CV.12 - Appoggi euro	21'983,05
C:005.569.145	CV.13 - Giunti euro	21'347,99
C:005.569.146	CV.14 - Impermeabilizzazione soletta euro	2'560,12
C:005.569.147	CV.15 - Opere di completamento e finitura euro	15'968,14
C:005.569.148	CV.08 - Pavimentazioni euro	2'546,64
C:005.569.149	CV.09 - Segnaletica orizzontale e verticale euro	247,16
C:006	ST - OPERE D'ARTE MINORI - SOTTOPASSI euro	6'161'566,86
C:006.045	AST340 - SOTTOVIA SV SIBARI Pr. 580.49 - 9.50x6.50 L.=23.36 m euro	463'191,87
C:006.045.001	ST.01 - Movimenti terra euro	7'066,20
C:006.045.002	ST.02 - Fondazioni euro	117'516,83
C:006.045.003	ST.03 - Elevazione euro	305'078,97
C:006.045.004	ST.04 - Opere di finitura euro	33'529,87
C:006.046	AST370 - STRADA PODERALE SOTTOVIA asse O SV SIBARI - 6.00X5.00 euro	145'974,61
C:006.046.001	ST.01 - Movimenti terra euro	3'003,31
C:006.046.002	ST.02 - Fondazioni euro	56'040,16
C:006.046.003	ST.03 - Elevazione euro	71'088,62
C:006.046.004	ST.04 - Opere di finitura euro	15'842,52
C:006.047	AST360 - SOTTOVIA PR. 1876.84- 12.50X6.00 L=23.61m euro	374'241,13
C:006.047.001	ST.01 - Movimenti terra euro	5'304,57
C:006.047.002	ST.02 - Fondazioni euro	149'666,58
C:006.047.003	ST.03 - Elevazione euro	180'145,63
C:006.047.004	ST.04 - Opere di finitura euro	39'124,35
C:006.048	AST010 - SOTTOPASSO PEDONALE Pr. 2271.97 - 3,00x3,00 L=27m euro	87'326,07
C:006.048.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'433,48
C:006.048.002	ST.02 - Fondazioni euro	31'627,48
C:006.048.003	ST.03 - Elevazione euro	44'218,05
C:006.048.004	ST.04 - Opere di finitura euro	10'047,06
C:006.049	AST300 - SOTTOPASSO Pr. 2477.00 - 3,00x3,00 L=40.00m euro	85'285,83
C:006.049.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'539,77
C:006.049.002	ST.02 - Fondazioni euro	30'843,43
C:006.049.003	ST.03 - Elevazione euro	42'964,84
C:006.049.004	ST.04 - Opere di finitura euro	9'937,79
C:006.050	AST020 - SOTTOPASSO PEDONALE Pr. 3553.00 - 3,00x3,00 L=35.00m euro	94'477,20
C:006.050.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'025,54
C:006.050.002	ST.02 - Fondazioni euro	32'155,52
C:006.050.003	ST.03 - Elevazione euro	48'716,91
C:006.050.004	ST.04 - Opere di finitura euro	11'579,23
C:006.051	AST040 - SOTTOPASSO Pr. 6437.00 - 6,00x5,00 L=27.00m euro	189'640,69
C:006.051.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'747,41
C:006.051.002	ST.02 - Fondazioni euro	57'589,34
C:006.051.003	ST.03 - Elevazione euro	107'054,59
C:006.051.004	ST.04 - Opere di finitura euro	23'249,35
C:006.052	AST050 - SOTTOPASSO Pr. 7111.60 - 6,00x5,00 L=27.00m euro	157'094,03
C:006.052.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'999,58
C:006.052.002	ST.02 - Fondazioni euro	48'258,01
C:006.052.003	ST.03 - Elevazione euro	87'459,54
C:006.052.004	ST.04 - Opere di finitura euro	19'376,90
C:006.053	AST060 - SOTTOPASSO PEDONALE Pr. 8558,00 - 3,00x3,00 L=27m euro	147'184,02
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:006.053.001	ST.01 - Movimenti terra euro	3'936,74
C:006.053.002	ST.02 - Fondazioni euro	49'516,40
C:006.053.003	ST.03 - Elevazione euro	71'951,51
C:006.053.004	ST.04 - Opere di finitura euro	21'779,37
C:006.054	AST310 - SOTTOVIA Pr. 8875.00 - 3,00x3,00 L=27m euro	146'989,16
C:006.054.001	ST.01 - Movimenti terra euro	3'493,98
C:006.054.002	ST.02 - Fondazioni euro	49'516,40
C:006.054.003	ST.03 - Elevazione euro	71'951,51
C:006.054.004	ST.04 - Opere di finitura euro	22'027,27
C:006.157	BST350 - SOTTOVIA RAMPA SV Pr. 9800,00 - 6.00x5.00 euro	159'427,86
C:006.157.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'632,68
C:006.157.002	ST.02 - Fondazioni euro	46'693,11
C:006.157.003	ST.03 - Elevazione euro	89'234,64
C:006.157.004	ST.04 - Opere di finitura euro	21'867,43
C:006.158	BST090 - SOTTOVIA Pr. 10238,00 - 6,00x5,00 L=43m euro	227'318,69
C:006.158.001	ST.01 - Movimenti terra euro	147,59
C:006.158.002	ST.02 - Fondazioni euro	82'541,19
C:006.158.003	ST.03 - Elevazione euro	117'889,67
C:006.158.004	ST.04 - Opere di finitura euro	26'740,24
C:006.159	BST320 - SOTTOPASSO PEDONALE Pr. 10740.00 - 3.00X3.00 L=37m euro	151'789,32
C:006.159.001	ST.01 - Movimenti terra euro	7'153,99
C:006.159.002	ST.02 - Fondazioni euro	49'552,08
C:006.159.003	ST.03 - Elevazione euro	72'935,17
C:006.159.004	ST.04 - Opere di finitura euro	22'148,08
C:006.160	BST100 - SOTTOPASSO Pr. 11575.00 - 6,00x5,00 L=27m euro	181'451,13
C:006.160.001	ST.01 - Movimenti terra euro	3'832,06
C:006.160.002	ST.02 - Fondazioni euro	47'483,57
C:006.160.003	ST.03 - Elevazione euro	104'880,82
C:006.160.004	ST.04 - Opere di finitura euro	25'254,68
C:006.161	BST110 - SOTTOPASSO Pr. 11970.00 - 6,00x5,00 L=32m euro	221'757,00
C:006.161.001	ST.01 - Movimenti terra euro	6'982,73
C:006.161.002	ST.02 - Fondazioni euro	79'760,65
C:006.161.003	ST.03 - Elevazione euro	115'060,45
C:006.161.004	ST.04 - Opere di finitura euro	19'953,17
C:006.162	BST120 - SOTTOPASSO Pr. 12670,00 - 3,00x3,00 L=27m euro	96'924,21
C:006.162.001	ST.01 - Movimenti terra euro	612,23
C:006.162.002	ST.02 - Fondazioni euro	37'184,46
C:006.162.003	ST.03 - Elevazione euro	48'710,94
C:006.162.004	ST.04 - Opere di finitura euro	10'416,58
C:006.163	BST330 - SOTTOPASSO Pr. 13564.96 - 6,00x5,00 L=40m euro	202'053,59
C:006.163.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'307,02
C:006.163.002	ST.02 - Fondazioni euro	58'250,20
C:006.163.003	ST.03 - Elevazione euro	115'271,34
C:006.163.004	ST.04 - Opere di finitura euro	26'225,03
C:006.164	BST130 - SOTTOPASSO Pr. 13845,00 - 6.00x5,00 L=35m euro	209'915,75
C:006.164.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'039,94
C:006.164.002	ST.02 - Fondazioni euro	59'844,95
C:006.164.003	ST.03 - Elevazione euro	118'972,40
C:006.164.004	ST.04 - Opere di finitura euro	29'058,46
C:006.165	BST140 - SOTTOPASSO Pr. 14124.04 - 13,50x6.50 L=30m euro	377'213,21
C:006.165.001	ST.01 - Movimenti terra euro	4'891,74
C:006.165.002	ST.02 - Fondazioni euro	146'027,19
C:006.165.003	ST.03 - Elevazione euro	185'898,66
C:006.165.004	ST.04 - Opere di finitura euro	40'395,62
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:006.166	BST150 - SOTTOPASSO Pr. 14320,00 - 6,00x5,00 L=36m euro	219'778,57
C:006.166.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'570,37
C:006.166.002	ST.02 - Fondazioni euro	70'947,28
C:006.166.003	ST.03 - Elevazione euro	117'463,30
C:006.166.004	ST.04 - Opere di finitura euro	28'797,62
C:006.167	BST160 - SOTTOPASSO Pr. 14540,00 - 6,00x5,00 L=36m euro	200'025,72
C:006.167.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'516,35
C:006.167.002	ST.02 - Fondazioni euro	59'940,32
C:006.167.003	ST.03 - Elevazione euro	112'494,13
C:006.167.004	ST.04 - Opere di finitura euro	26'074,92
C:006.168	BST170 - SOTTOVIA Pr. 14734,00 - 15,75x6,50 L=30m euro	391'433,17
C:006.168.001	ST.01 - Movimenti terra euro	3'710,83
C:006.168.002	ST.02 - Fondazioni euro	159'499,27
C:006.168.003	ST.03 - Elevazione euro	186'425,76
C:006.168.004	ST.04 - Opere di finitura euro	41'797,31
C:006.169	BST180 - SOTTOVIA Pr. 14993,50 - 6,00x5,00 L=32m euro	169'097,80
C:006.169.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'358,29
C:006.169.002	ST.02 - Fondazioni euro	55'712,63
C:006.169.003	ST.03 - Elevazione euro	90'880,12
C:006.169.004	ST.04 - Opere di finitura euro	20'146,76
C:006.170	BST190 - SOTTOVIA Pr. 15413,50 - 5,00x5,00 L=27m euro	166'951,22
C:006.170.001	ST.01 - Movimenti terra euro	8'967,99
C:006.170.002	ST.02 - Fondazioni euro	47'348,84
C:006.170.003	ST.03 - Elevazione euro	90'196,85
C:006.170.004	ST.04 - Opere di finitura euro	20'437,54
C:006.171	BST200 - SOTTOVIA Pr. 16030,00 - 6,00x5,00 L=38m euro	200'379,18
C:006.171.001	ST.01 - Movimenti terra euro	1'422,01
C:006.171.002	ST.02 - Fondazioni euro	65'575,34
C:006.171.003	ST.03 - Elevazione euro	110'058,68
C:006.171.004	ST.04 - Opere di finitura euro	23'323,15
C:006.172	BST210 - SOTTOVIA Pr. 16537,00 - 6,00x5,00 L=40m euro	258'975,43
C:006.172.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'752,63
C:006.172.002	ST.02 - Fondazioni euro	91'926,72
C:006.172.003	ST.03 - Elevazione euro	137'416,72
C:006.172.004	ST.04 - Opere di finitura euro	26'879,36
C:006.435	DST260 - SOTTOPASSO E Pr. 34194,00 - 5,00x5,00 L=49m euro	584'412,43
C:006.435.001	ST.01 - Movimenti terra euro	4'043,59
C:006.435.002	ST.02 - Fondazioni euro	212'959,65
C:006.435.003	ST.03 - Elevazione euro	316'166,50
C:006.435.004	ST.04 - Opere di finitura euro	51'242,69
C:006.436	DST250 - MANUFATTO SCATOLARE Pr. 34085,00 - 12,00x5,50 L=70m euro	251'257,97
C:006.436.001	ST.01 - Movimenti terra euro	2'085,48
C:006.436.002	ST.02 - Fondazioni euro	69'971,00
C:006.436.003	ST.03 - Elevazione euro	146'247,61
C:006.436.004	ST.04 - Opere di finitura euro	32'953,88
C:007	TS - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI SCATOLARI euro	5'449'700,98
C:007.056	ATS030 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 867,00 - 2,00x2,00 L=38m euro	356'315,42
C:007.056.006	TS.01 - Movimenti terra euro	24'539,33
C:007.056.007	TS.02 - Fondazioni euro	64'104,18
C:007.056.008	TS.03 - Elevazione euro	85'265,57
C:007.056.009	TS.04 - Opere di finitura euro	21'898,12
C:007.056.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	160'508,22
C:007.057	ATS040 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 1150,00 - 2,00x2,00 L=42m euro	183'729,45
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:007.057.006	TS.01 - Movimenti terra euro	5'410,36
C:007.057.007	TS.02 - Fondazioni euro	51'978,33
C:007.057.008	TS.03 - Elevazione euro	95'284,14
C:007.057.009	TS.04 - Opere di finitura euro	27'738,06
C:007.057.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	3'318,56
C:007.058	ATS050 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 1915,00 - 2,00x2,00 L=28m euro	1'195,44
C:007.058.006	TS.01 - Movimenti terra euro	1'195,44
C:007.059	ATS060 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 2780,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	37'998,96
C:007.059.006	TS.01 - Movimenti terra euro	291,63
C:007.059.007	TS.02 - Fondazioni euro	6'629,47
C:007.059.008	TS.03 - Elevazione euro	22'063,10
C:007.059.009	TS.04 - Opere di finitura euro	8'905,89
C:007.059.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	108,87
C:007.060	ATS080 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 3230,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	78'073,44
C:007.060.006	TS.01 - Movimenti terra euro	1'460,69
C:007.060.007	TS.02 - Fondazioni euro	19'179,60
C:007.060.008	TS.03 - Elevazione euro	39'595,60
C:007.060.009	TS.04 - Opere di finitura euro	15'006,84
C:007.060.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'830,71
C:007.061	ATS090 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 3888,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	72'250,26
C:007.061.006	TS.01 - Movimenti terra euro	493,43
C:007.061.007	TS.02 - Fondazioni euro	11'516,24
C:007.061.008	TS.03 - Elevazione euro	50'457,55
C:007.061.009	TS.04 - Opere di finitura euro	8'353,35
C:007.061.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'429,69
C:007.062	ATS100 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 4020,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	36'583,24
C:007.062.006	TS.01 - Movimenti terra euro	290,78
C:007.062.007	TS.02 - Fondazioni euro	7'426,00
C:007.062.008	TS.03 - Elevazione euro	20'091,01
C:007.062.009	TS.04 - Opere di finitura euro	8'666,58
C:007.062.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	108,87
C:007.063	ATS550 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 4285,00 - 3,00x3,00 L=27m euro	55'645,05
C:007.063.006	TS.01 - Movimenti terra euro	5'869,64
C:007.063.007	TS.02 - Fondazioni euro	12'897,55
C:007.063.008	TS.03 - Elevazione euro	25'109,00
C:007.063.009	TS.04 - Opere di finitura euro	9'677,81
C:007.063.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'091,05
C:007.064	ATS630 - TOMBINO SCATOLARE PR 4490.00 - 2.00X2.00 L=27m euro	48'512,87
C:007.064.006	TS.01 - Movimenti terra euro	267,64
C:007.064.007	TS.02 - Fondazioni euro	13'313,24
C:007.064.008	TS.03 - Elevazione euro	23'865,02
C:007.064.009	TS.04 - Opere di finitura euro	9'353,84
C:007.064.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'713,13
C:007.065	ATS110 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 5090,00 - 5,00x2,50 L=27+25+25m euro	406'216,96
C:007.065.006	TS.01 - Movimenti terra euro	20'363,74
C:007.065.007	TS.02 - Fondazioni euro	102'095,60
C:007.065.008	TS.03 - Elevazione euro	213'056,77
C:007.065.009	TS.04 - Opere di finitura euro	56'897,58
C:007.065.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	13'803,27
C:007.066	ATS120 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 5347,00 - 2,00x2,00 L=33m euro	52'079,61
C:007.066.006	TS.01 - Movimenti terra euro	3'185,56
C:007.066.007	TS.02 - Fondazioni euro	10'592,68
C:007.066.008	TS.03 - Elevazione euro	25'878,20
C:007.066.009	TS.04 - Opere di finitura euro	11'077,80
C:007.066.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'345,37
C:007.067	ATS130 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 6140,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	63'784,33
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:007.067.006	TS.01 - Movimenti terra euro	458,06
C:007.067.007	TS.02 - Fondazioni euro	11'954,74
C:007.067.008	TS.03 - Elevazione euro	34'341,32
C:007.067.009	TS.04 - Opere di finitura euro	16'921,34
C:007.067.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	108,87
C:007.068	ATS730 - TOMBINI SCATOLARI N°2 SU DEV. STRADA D'ARGINIE PR. 6830.00 euro	159'456,21
C:007.068.006	TS.01 - Movimenti terra euro	2'870,18
C:007.068.007	TS.02 - Fondazioni euro	41'522,12
C:007.068.008	TS.03 - Elevazione euro	76'973,89
C:007.068.009	TS.04 - Opere di finitura euro	27'539,16
C:007.068.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	10'550,86
C:007.069	ATS140 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 7220,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	38'543,36
C:007.069.006	TS.01 - Movimenti terra euro	293,33
C:007.069.007	TS.02 - Fondazioni euro	7'740,30
C:007.069.008	TS.03 - Elevazione euro	21'868,95
C:007.069.009	TS.04 - Opere di finitura euro	8'531,91
C:007.069.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	108,87
C:007.070	ATS170 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 7925,00 - 2,00x2,00 L=27m euro	105'978,54
C:007.070.006	TS.01 - Movimenti terra euro	1'965,83
C:007.070.007	TS.02 - Fondazioni euro	21'428,17
C:007.070.008	TS.03 - Elevazione euro	58'217,26
C:007.070.009	TS.04 - Opere di finitura euro	22'127,41
C:007.070.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'239,87
C:007.071	ATS750 - TOMBINO SCATOLARE PR. 9300.00 euro	123'447,36
C:007.071.006	TS.01 - Movimenti terra euro	1'931,90
C:007.071.007	TS.02 - Fondazioni euro	32'150,83
C:007.071.008	TS.03 - Elevazione euro	63'282,23
C:007.071.009	TS.04 - Opere di finitura euro	23'513,15
C:007.071.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'569,25
C:007.174	BTS270 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 11740,00 - 2,00x2,00 L=35m euro	47'851,66
C:007.174.006	TS.01 - Movimenti terra euro	309,83
C:007.174.007	TS.02 - Fondazioni euro	9'355,89
C:007.174.008	TS.03 - Elevazione euro	25'632,20
C:007.174.009	TS.04 - Opere di finitura euro	12'444,87
C:007.174.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	108,87
C:007.175	BTS300 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 13703,00 - 4.20x3,00 L=46m euro	142'621,19
C:007.175.006	TS.01 - Movimenti terra euro	3'534,20
C:007.175.007	TS.02 - Fondazioni euro	35'614,18
C:007.175.008	TS.03 - Elevazione euro	79'144,13
C:007.175.009	TS.04 - Opere di finitura euro	24'328,68
C:007.176	BTS320 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 14650,00 - 2,00x2,00 L=48m euro	67'133,99
C:007.176.006	TS.01 - Movimenti terra euro	623,30
C:007.176.007	TS.02 - Fondazioni euro	14'514,09
C:007.176.008	TS.03 - Elevazione euro	34'584,40
C:007.176.009	TS.04 - Opere di finitura euro	16'688,55
C:007.176.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	723,65
C:007.177	BTS340 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 15725,00 - 7,00x4,00 L=30m euro	162'002,69
C:007.177.006	TS.01 - Movimenti terra euro	5'117,56
C:007.177.007	TS.02 - Fondazioni euro	48'603,44
C:007.177.008	TS.03 - Elevazione euro	86'429,39
C:007.177.009	TS.04 - Opere di finitura euro	17'025,83
C:007.177.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	4'826,47
C:007.178	BTS700 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 15840.00 - 3.20x2.00 L=30m euro	49'715,17
C:007.178.006	TS.01 - Movimenti terra euro	436,64
C:007.178.007	TS.02 - Fondazioni euro	10'720,22
C:007.178.008	TS.03 - Elevazione euro	25'265,73
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:007.178.009 C:007.178.010	TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	12'607,84 684,74
C:007.179	BTS710 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 16000.00 - 2.00x2.00 L=50m euro	214'826,48
C:007.179.006 C:007.179.007 C:007.179.008 C:007.179.009 C:007.179.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	3'413,67 56'075,05 105'466,90 40'758,85 9'112,01
C:007.180	BTS350 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 16460,00 - 7,00x4,00 L=74m euro	266'331,41
C:007.180.006 C:007.180.007 C:007.180.008 C:007.180.009 C:007.180.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	9'873,30 77'217,93 136'585,67 31'714,11 10'940,40
C:007.181	BTS360 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 16938,00 - 4,00x3,00 L=85m euro	221'546,34
C:007.181.006 C:007.181.007 C:007.181.008 C:007.181.009 C:007.181.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	3'535,94 58'261,55 115'521,86 41'771,94 2'455,05
C:007.182	BTS740 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 18481.00 euro	71'826,06
C:007.182.006 C:007.182.007 C:007.182.008 C:007.182.009 C:007.182.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	695,20 16'846,92 36'001,06 17'387,27 895,61
C:007.183	BTS410 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 18560,00 - 5,00x5,00 L=55m euro	559'358,66
C:007.183.006 C:007.183.007 C:007.183.008 C:007.183.009 C:007.183.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	13'649,80 154'762,28 315'762,63 68'094,77 7'089,18
C:007.324	CTS760 - TOMBINO SCATOLARE PR. 23110.00 euro	89'791,37
C:007.324.006 C:007.324.007 C:007.324.008 C:007.324.009 C:007.324.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	7'942,40 15'997,24 43'934,86 18'589,21 3'327,66
C:007.325	CTS480 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 23305,00 - 3,00x2,00 L=35+23m euro	124'079,15
C:007.325.006 C:007.325.007 C:007.325.008 C:007.325.009 C:007.325.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	2'642,54 27'119,87 64'592,70 28'738,73 985,31
C:007.326	CTS490 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 23500,00 - 3,00x2,00 L=70+30m euro	99'461,72
C:007.326.006 C:007.326.007 C:007.326.008 C:007.326.009 C:007.326.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	465,86 20'553,86 54'457,31 21'967,60 2'017,09
C:007.327	CTS770 - TOMBINO SCATOLARI N:3 Pr. 23884.00 euro	138'219,70
C:007.327.006 C:007.327.007 C:007.327.008 C:007.327.009 C:007.327.010	TS.01 - Movimenti terra euro TS.02 - Fondazioni euro TS.03 - Elevazione euro TS.04 - Opere di finitura euro TS.05 - Opere idrauliche euro	2'825,51 26'780,04 70'042,35 37'407,44 1'164,36
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:007.328	CTS570 - TOMBINO SCATOLARE RAMPA A scambio di corsia Albidona - 3,00x2,00 L=30m euro	96'631,26
C:007.328.006	TS.01 - Movimenti terra euro	880,25
C:007.328.007	TS.02 - Fondazioni euro	25'876,62
C:007.328.008	TS.03 - Elevazione euro	40'968,87
C:007.328.009	TS.04 - Opere di finitura euro	26'821,56
C:007.328.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'083,96
C:007.329	CTS620 - TOMBINO SCATOLARE RAMPA A scambio di corsia Albidona - 3,00x2,00 euro	71'794,33
C:007.329.006	TS.01 - Movimenti terra euro	788,05
C:007.329.007	TS.02 - Fondazioni euro	17'242,81
C:007.329.008	TS.03 - Elevazione euro	37'440,11
C:007.329.009	TS.04 - Opere di finitura euro	14'418,76
C:007.329.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'904,60
C:007.330	CTS780 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 24643.00 euro	84'353,39
C:007.330.006	TS.01 - Movimenti terra euro	5'590,61
C:007.330.007	TS.02 - Fondazioni euro	17'022,30
C:007.330.008	TS.03 - Elevazione euro	39'005,94
C:007.330.009	TS.04 - Opere di finitura euro	13'960,92
C:007.330.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	8'773,62
C:007.331	CTS790 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 25770.00 euro	86'351,83
C:007.331.006	TS.01 - Movimenti terra euro	6'801,54
C:007.331.007	TS.02 - Fondazioni euro	16'395,01
C:007.331.008	TS.03 - Elevazione euro	43'251,18
C:007.331.009	TS.04 - Opere di finitura euro	17'253,79
C:007.331.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'650,31
C:007.332	CTS860 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 25929,50 - 2,00x2,00 L= euro	86'262,74
C:007.332.006	TS.01 - Movimenti terra euro	6'801,54
C:007.332.007	TS.02 - Fondazioni euro	16'395,01
C:007.332.008	TS.03 - Elevazione euro	43'162,09
C:007.332.009	TS.04 - Opere di finitura euro	17'253,79
C:007.332.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	2'650,31
C:007.333	CTS800 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 27775.00 euro	69'112,45
C:007.333.006	TS.01 - Movimenti terra euro	5'190,62
C:007.333.007	TS.02 - Fondazioni euro	12'813,44
C:007.333.008	TS.03 - Elevazione euro	37'493,81
C:007.333.009	TS.04 - Opere di finitura euro	12'816,61
C:007.333.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	797,97
C:007.438	DTS600 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 32396,00 - 7,00x5,00 L=30m euro	106'821,57
C:007.438.006	TS.01 - Movimenti terra euro	2'163,58
C:007.438.007	TS.02 - Fondazioni euro	30'560,71
C:007.438.008	TS.03 - Elevazione euro	53'876,49
C:007.438.009	TS.04 - Opere di finitura euro	17'055,27
C:007.438.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	3'165,52
C:007.439	DTS610 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 32612,00 - 7,00x5,00 L=30m euro	139'534,20
C:007.439.006	TS.01 - Movimenti terra euro	7'651,02
C:007.439.007	TS.02 - Fondazioni euro	33'500,97
C:007.439.008	TS.03 - Elevazione euro	74'320,11
C:007.439.009	TS.04 - Opere di finitura euro	22'255,11
C:007.439.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'806,99
C:007.440	DTS810 - TOMBINO SCATOLARE PR 33050.00 euro	142'050,80
C:007.440.006	TS.01 - Movimenti terra euro	13'974,67
C:007.440.007	TS.02 - Fondazioni euro	22'797,52
C:007.440.008	TS.03 - Elevazione euro	69'295,01
C:007.440.009	TS.04 - Opere di finitura euro	28'735,03
C:007.440.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	7'248,57
C:007.441	DTS820 - TOMBINO SCATOLARE PR 34160.00 euro	91'917,26
C:007.441.006	TS.01 - Movimenti terra euro	816,89
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:007.441.007	TS.02 - Fondazioni euro	21'222,92
C:007.441.008	TS.03 - Elevazione euro	48'062,61
C:007.441.009	TS.04 - Opere di finitura euro	20'231,56
C:007.441.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'583,28
C:007.442	DTS830 - TOMBINO SCATOLARE PR 36235.00 - 2.00X2.00 euro	66'476,78
C:007.442.006	TS.01 - Movimenti terra euro	1'768,29
C:007.442.007	TS.02 - Fondazioni euro	12'132,81
C:007.442.008	TS.03 - Elevazione euro	37'215,91
C:007.442.009	TS.04 - Opere di finitura euro	14'765,13
C:007.442.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	594,64
C:007.443	DTS840 - TOMBINO SCATOLARE PR 36335.00 - 2.00X2.00 euro	70'238,11
C:007.443.006	TS.01 - Movimenti terra euro	2'396,92
C:007.443.007	TS.02 - Fondazioni euro	13'302,62
C:007.443.008	TS.03 - Elevazione euro	38'184,12
C:007.443.009	TS.04 - Opere di finitura euro	15'734,53
C:007.443.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	619,92
C:007.444	DTS850 - TOMBINO SCATOLARE PR 36550.00 - 2.00X2.00 euro	74'433,22
C:007.444.006	TS.01 - Movimenti terra euro	2'052,93
C:007.444.007	TS.02 - Fondazioni euro	14'127,54
C:007.444.008	TS.03 - Elevazione euro	40'222,57
C:007.444.009	TS.04 - Opere di finitura euro	17'591,44
C:007.444.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	438,74
C:007.565	CTS870 - TOMBINO SCATOLARE Pr. 27775.00 euro	189'146,95
C:007.565.006	TS.01 - Movimenti terra euro	10'985,52
C:007.565.007	TS.02 - Fondazioni euro	42'357,58
C:007.565.008	TS.03 - Elevazione euro	102'155,95
C:007.565.009	TS.04 - Opere di finitura euro	31'840,91
C:007.565.010	TS.05 - Opere idrauliche euro	1'806,99
C:008	TO - OPERE D'ARTE MINORI - TOMBINI CIRCOLARI euro	1'975'213,31
C:008.073	ATO530 - TOMBINO CIRCOLARE RAMPA 4 KM 173.00 SV SIBARI - DIAM 1500 euro	15'845,95
C:008.073.012	TO.01 - Movimenti terra euro	306,76
C:008.073.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	12'792,99
C:008.073.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	2'746,20
C:008.074	ATO540 - TOMBINO CIRCOLARE RAMPA 7 KM 164.00 SV SIBARI - DIAM. 1500 euro	13'296,66
C:008.074.012	TO.01 - Movimenti terra euro	250,91
C:008.074.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	11'079,51
C:008.074.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	1'966,24
C:008.075	ATO550 - TOMBINO CIRCLARE RAMPA 6 KM 254.00 SV SIBARI - DIAM. 1500 euro	12'827,35
C:008.075.012	TO.01 - Movimenti terra euro	743,60
C:008.075.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	9'217,93
C:008.075.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	2'865,82
C:008.076	ATO560 - TOMBINO CIRCOLARE RAMPA 4 LM 726.50 SV SIBARI - DIAM 1500 euro	14'853,05
C:008.076.012	TO.01 - Movimenti terra euro	981,71
C:008.076.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	10'591,69
C:008.076.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'279,65
C:008.077	ATO790 - TOMBINO CIRCOALRE RAMPA 0 SV SIBARI - DIAM. 1500 euro	26'634,07
C:008.077.012	TO.01 - Movimenti terra euro	1'061,83
C:008.077.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	19'509,42
C:008.077.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'062,82
C:008.078	ATO570 - TOMBINI CIRCOLARI N:3 SU DEVIAZIONE VIABILITA' LOCALE PR 1212 - DIAM. 1500 euro	41'139,49
C:008.078.012	TO.01 - Movimenti terra euro	742,76
C:008.078.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	34'136,68
C:008.078.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'260,05
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:008.079	ATO030 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 2064,00 - Diam. 1500 L=29m euro	35'216,32
C:008.079.012	TO.01 - Movimenti terra euro	1'118,47
C:008.079.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	25'353,38
C:008.079.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	8'744,47
C:008.080	ATO080 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 4315,00 - Diam. 1500 L=27m euro	19'655,98
C:008.080.012	TO.01 - Movimenti terra euro	575,86
C:008.080.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	15'084,59
C:008.080.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'995,53
C:008.081	ATO100 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 4620,00 - Diam. 1500 L=29m euro	23'746,43
C:008.081.012	TO.01 - Movimenti terra euro	741,37
C:008.081.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	17'909,44
C:008.081.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'095,62
C:008.082	ATO110 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 4870,00 - Diam. 1500 L=38m euro	25'766,28
C:008.082.012	TO.01 - Movimenti terra euro	851,37
C:008.082.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	19'180,06
C:008.082.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'734,85
C:008.083	ATO120 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 5235,00 - Diam. 1500 L=46m euro	27'807,99
C:008.083.012	TO.01 - Movimenti terra euro	695,03
C:008.083.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	20'691,17
C:008.083.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'421,79
C:008.084	ATO460 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 5515,00 - Diam. 1500 L=27m euro	18'180,93
C:008.084.012	TO.01 - Movimenti terra euro	362,70
C:008.084.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	14'226,48
C:008.084.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'591,75
C:008.085	ATO130 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 5675,00 - Diam. 1500 L=27m euro	16'351,02
C:008.085.012	TO.01 - Movimenti terra euro	373,33
C:008.085.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	12'909,49
C:008.085.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'068,20
C:008.086	ATO150 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 5985,00 - Diam. 1500 L=27m euro	26'831,10
C:008.086.012	TO.01 - Movimenti terra euro	726,99
C:008.086.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	19'829,68
C:008.086.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'274,43
C:008.087	ATO160 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 6310,00 - Diam. 1500 L=27m euro	28'969,75
C:008.087.012	TO.01 - Movimenti terra euro	693,80
C:008.087.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	21'490,42
C:008.087.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'785,53
C:008.088	ATO580 - TOMBINI CIRCOLARI N°3 SV CASSANO - DIAM.1500 euro	21'384,53
C:008.088.012	TO.01 - Movimenti terra euro	379,95
C:008.088.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	18'217,00
C:008.088.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	2'787,58
C:008.089	ATO170 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 6960,00 - Diam. 1500 L=40m euro	26'547,21
C:008.089.012	TO.01 - Movimenti terra euro	541,28
C:008.089.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	19'902,56
C:008.089.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'103,37
C:008.090	ATO780 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 7490.00 - DIAM. 1500 euro	24'109,02
C:008.090.012	TO.01 - Movimenti terra euro	1'055,82
C:008.090.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	17'814,98
C:008.090.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'238,22
C:008.091	ATO180 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 7680.00 - Diam. 1500 L=27m euro	25'538,34
C:008.091.012	TO.01 - Movimenti terra euro	816,42
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:008.091.013 C:008.091.014	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	19'006,57 5'715,35
C:008.092	ATO590 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 7705.00 - DIAM.1500 euro	25'834,30
C:008.092.012 C:008.092.013 C:008.092.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	1'537,98 18'528,91 5'767,41
C:008.093	ATO600 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 8140.00 - DIAM.1500 euro	25'520,98
C:008.093.012 C:008.093.013 C:008.093.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	977,44 18'807,13 5'736,41
C:008.094	ATO190 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 8190.00 - Diam. 1500 L=27m euro	25'598,92
C:008.094.012 C:008.094.013 C:008.094.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	853,79 18'964,19 5'780,94
C:008.095	ATO480 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 8735.00 - Diam.1500 L=27m euro	25'320,24
C:008.095.012 C:008.095.013 C:008.095.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	605,50 18'826,46 5'888,28
C:008.096	ATO610 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 9030.00 - DIAM.1500 euro	25'678,11
C:008.096.012 C:008.096.013 C:008.096.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	516,97 19'338,04 5'823,10
C:008.097	ATO630 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 9203.00 - DIAM. 1500 euro	27'842,69
C:008.097.012 C:008.097.013 C:008.097.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	1'292,27 20'249,08 6'301,34
C:008.098	ATO640 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 9399.00 - DIAM. 1500 euro	19'548,52
C:008.098.012 C:008.098.013 C:008.098.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	383,19 15'295,70 3'869,63
C:008.099	ATO650 - TOMBINO CIRCOARE PR 9440.00 - DIAM.1500 euro	28'432,18
C:008.099.012 C:008.099.013 C:008.099.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	750,47 20'803,57 6'878,14
C:008.100	ATO660 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 9520.00 - DIAM. 1500 euro	22'836,68
C:008.100.012 C:008.100.013 C:008.100.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	207,76 17'882,37 4'746,55
C:008.101	ATO670 - TOMBINI CIRCOLARI N°3 SV FRANCAVILLA - DIAM.1500 euro	41'139,49
C:008.101.012 C:008.101.013 C:008.101.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	742,76 34'136,68 6'260,05
C:008.185	BTO800 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 9840.00 - DIAM.1500 euro	19'058,14
C:008.185.012 C:008.185.013 C:008.185.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	429,22 14'985,89 3'643,03
C:008.186	BTO810 - TOMBINO CIRCOLARE SU RAMP A SV FRANCAVILLA - DIAM.1500 euro	20'014,56
C:008.186.012 C:008.186.013 C:008.186.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	473,35 15'898,18 3'643,03
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	R I P O R T O	
C:008.187	BTO820 - TOMBINO CIRCOLARE su viabilita' secondaria rampa SV Francavilla - DIAM.1500 euro	20'014,56
C:008.187.012	TO.01 - Movimenti terra euro	473,35
C:008.187.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	15'898,18
C:008.187.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'643,03
C:008.188	BTO210 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 10030.00 - Diam. 1500 L=50m euro	26'721,61
C:008.188.012	TO.01 - Movimenti terra euro	501,02
C:008.188.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	20'607,38
C:008.188.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'613,21
C:008.189	BTO680 -TOMBINO CIRCOLARE PR 10050.00 - DIAM.1500 euro	25'955,40
C:008.189.012	TO.01 - Movimenti terra euro	190,88
C:008.189.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	20'263,06
C:008.189.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'501,46
C:008.190	BTO230 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 10640,00 - Diam. 1500 L=35m euro	25'843,64
C:008.190.012	TO.01 - Movimenti terra euro	886,82
C:008.190.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	19'008,91
C:008.190.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'947,91
C:008.191	BTO240 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 10775,00 - Diam. 1500 L=30m euro	27'469,11
C:008.191.012	TO.01 - Movimenti terra euro	747,57
C:008.191.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	20'153,48
C:008.191.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'568,06
C:008.192	BTO250 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 11025,00 - Diam. 1500 L=30m euro	18'985,52
C:008.192.012	TO.01 - Movimenti terra euro	483,50
C:008.192.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	14'190,45
C:008.192.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'311,57
C:008.193	BTO500 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 11125.00 - Diam.1500 L=27m euro	20'680,99
C:008.193.012	TO.01 - Movimenti terra euro	721,02
C:008.193.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	15'816,05
C:008.193.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'143,92
C:008.194	BTO690 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 11420.00 - DIAM.1500 euro	23'049,34
C:008.194.012	TO.01 - Movimenti terra euro	545,26
C:008.194.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	17'606,43
C:008.194.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'897,65
C:008.195	BTO700 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 11450.00 - DIAM.1500 euro	20'976,27
C:008.195.012	TO.01 - Movimenti terra euro	191,38
C:008.195.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	16'598,86
C:008.195.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'186,03
C:008.196	BTO710 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 12130.00 - DIAM.1500 euro	17'808,92
C:008.196.012	TO.01 - Movimenti terra euro	340,48
C:008.196.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	14'061,54
C:008.196.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'406,90
C:008.197	BTO720 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 12150.00 - DIAM.1500 euro	18'568,98
C:008.197.012	TO.01 - Movimenti terra euro	259,40
C:008.197.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	14'896,36
C:008.197.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'413,22
C:008.198	BTO260 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 12380,00 - Diam. 1500 L=35m euro	18'394,97
C:008.198.012	TO.01 - Movimenti terra euro	550,46
C:008.198.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	14'290,56
C:008.198.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'553,95
C:008.199	BTO730 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 13430.00 - DIAM.1500 euro	25'235,86
C:008.199.012	TO.01 - Movimenti terra euro	466,95
	A R I P O R T A R E	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:008.199.013 C:008.199.014	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	19'402,21 5'366,70
C:008.200	BTO740 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 13460.00 - DIAM.1500 euro	24'640,12
C:008.200.012 C:008.200.013 C:008.200.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	508,18 18'537,81 5'594,13
C:008.201	BTO510 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 13955.00 - Diam.1500 L=46m euro	26'093,67
C:008.201.012 C:008.201.013 C:008.201.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	391,06 19'978,13 5'724,48
C:008.202	BTO270 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 14030.00 -Diam. 1500 L=46m euro	25'746,59
C:008.202.012 C:008.202.013 C:008.202.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	621,13 19'407,30 5'718,16
C:008.203	BTO750 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 14838.00 - DIAM.1500 euro	29'649,47
C:008.203.012 C:008.203.013 C:008.203.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	599,12 21'972,63 7'077,72
C:008.204	BTO760 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 14880.00 - DIAM.1500 euro	22'872,52
C:008.204.012 C:008.204.013 C:008.204.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	162,67 17'921,56 4'788,29
C:008.205	BTO290 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 15075,00 - Diam. 1500 L=42m euro	21'143,70
C:008.205.012 C:008.205.013 C:008.205.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	405,30 16'315,41 4'422,99
C:008.206	BTO310 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 15405,00 - Diam. 1500 L=42m euro	22'286,83
C:008.206.012 C:008.206.013 C:008.206.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	435,84 18'136,40 3'714,59
C:008.207	BTO770 - TOMBINO CIRCOLARE PR. 15550.00 - DIAM.1500 euro	17'775,89
C:008.207.012 C:008.207.013 C:008.207.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	551,08 13'778,20 3'446,61
C:008.208	BTO320 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 15570,00 - Diam. 1500 L=33m euro	17'259,77
C:008.208.012 C:008.208.013 C:008.208.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	377,39 13'799,87 3'082,51
C:008.209	BTO520 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 18504.00 - Diam.1500 L=50m euro	22'786,49
C:008.209.012 C:008.209.013 C:008.209.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	209,19 17'830,75 4'746,55
C:008.210	BTO960 - TOMBINO CIRCOLARE SV TREBISACCE Rampa 6 pr 0+034.40 - DIAM. 1500 euro	18'920,63
C:008.210.012 C:008.210.013 C:008.210.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	390,25 14'840,84 3'689,54
C:008.211	BTO970 - TOMBINO CIRCOLARE SV TREBISACCE Rampa 7 pr 0+265.55 - DIAM. 1500 euro	22'786,81
C:008.211.012 C:008.211.013 C:008.211.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	537,94 17'602,86 4'646,01
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:008.212	BTO980 - TOMBINO CIRCOLARE SV TREBISACCE Rampa 5 Pr 0+058.50 - Diam. 1500 euro	23'231,19
C:008.212.012	TO.01 - Movimenti terra euro	264,92
C:008.212.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	18'162,07
C:008.212.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'804,20
C:008.336	CTO830 - TOMBINO CIRCOLARE PR 23528.00 - DIAM. 1500 euro	21'384,12
C:008.336.012	TO.01 - Movimenti terra euro	1'077,20
C:008.336.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	15'784,58
C:008.336.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'522,34
C:008.337	CTOA40 - TOMBINO CIRCOLARE PR 23760.00 - DIAM. 1500 euro	19'415,67
C:008.337.012	TO.01 - Movimenti terra euro	800,02
C:008.337.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	15'314,12
C:008.337.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	3'301,53
C:008.338	CTO990 - TOMBINO CIRCOLARE SV ALBIDONA RAMP A V PR 0+167.50 - DIAM. 1500 euro	12'780,21
C:008.338.012	TO.01 - Movimenti terra euro	301,49
C:008.338.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	10'555,42
C:008.338.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	1'923,30
C:008.339	CTOA10 - TOMBINO CIRCOLARE ROTATORIA R SV ALBIDONA PR 0+172 - DIAM. 1500 euro	10'736,60
C:008.339.012	TO.01 - Movimenti terra euro	228,14
C:008.339.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	8'791,90
C:008.339.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	1'716,56
C:008.340	CTOA20 - TOMBINO CIRCOLARE ROTATORIA R SV ALBIDONA PR 0+125 - DIAM. 1500 euro	17'305,47
C:008.340.012	TO.01 - Movimenti terra euro	605,28
C:008.340.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	13'854,24
C:008.340.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	2'845,95
C:008.341	CTOA30 - TOMBINO CIRCOLARE ROTATORIA R SV ALBIDONA PR 0+279 - DIAM. 1500 euro	28'262,67
C:008.341.012	TO.01 - Movimenti terra euro	1'048,09
C:008.341.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	21'025,77
C:008.341.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'188,81
C:008.342	CTO840 - TOMBINO CIRCOLARE PR 24845.00 - DIAM. 1500 euro	39'858,76
C:008.342.012	TO.01 - Movimenti terra euro	2'553,17
C:008.342.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	30'384,34
C:008.342.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'921,25
C:008.447	DTO910 - TOMBINO CIRCOLARE PR 32880.00 - DIAM. 1500 euro	22'657,93
C:008.447.012	TO.01 - Movimenti terra euro	988,51
C:008.447.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	17'390,67
C:008.447.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	4'278,75
C:008.448	DTO920 - TOMBINO CIRCOLARE PR 33980.00 - DIAM. 1500 euro	30'212,91
C:008.448.012	TO.01 - Movimenti terra euro	624,76
C:008.448.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	22'312,46
C:008.448.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	7'275,69
C:008.449	DTO420 - TOMBINO CIRCOLARE Pr. 34198,00 - Diam. 1500 L=65m euro	28'880,83
C:008.449.012	TO.01 - Movimenti terra euro	616,66
C:008.449.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	21'453,59
C:008.449.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	6'810,58
C:008.450	DTO950 - TOMBINO CIRCOLARE PR 34285.00 - DIAM. 1500 euro	25'108,31
C:008.450.012	TO.01 - Movimenti terra euro	503,01
C:008.450.013	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro	18'993,29
C:008.450.014	TO.03 - Opere idrauliche euro	5'612,01
C:008.451	DTO930 - TOMBINO CIRCOLARE su rampa svincolo Roseto pr 33980.00 - Diam. 1500 euro	14'204,70
C:008.451.012	TO.01 - Movimenti terra euro	224,70
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:008.451.013 C:008.451.014	TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	11'582,04 2'397,96
C:008.452	DTO940 - TOMBINO CIRCOLARE su rampa svincolo Roseto PR 34080.00 - DIAM. 1500 euro	14'404,44
C:008.452.012 C:008.452.013 C:008.452.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	104,30 11'851,18 2'448,96
C:008.453	DTOA50 - TOMBINO CIRCOLARE PR 35840.00 - DIAM. 1500 euro	62'004,57
C:008.453.012 C:008.453.013 C:008.453.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'434,62 48'780,89 10'789,06
C:008.454	DTOA60 - TOMBINO CIRCOLARE PR 35880.00 - DIAM. 1500 euro	62'004,57
C:008.454.012 C:008.454.013 C:008.454.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'434,62 48'780,89 10'789,06
C:008.455	DTOA70 - TOMBINO CIRCOLARE PR 36030.00 - DIAM. 1500 euro	42'417,17
C:008.455.012 C:008.455.013 C:008.455.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	1'594,66 33'662,93 7'159,58
C:008.456	DTOA80 - TOMBINO CIRCOLARE PR 36095.00 - DIAM. 1500 euro	41'452,01
C:008.456.012 C:008.456.013 C:008.456.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'278,13 31'927,11 7'246,77
C:008.457	DTOA90 - TOMBINO CIRCOLARE PR 36140.00 - DIAM. 1500 euro	37'472,19
C:008.457.012 C:008.457.013 C:008.457.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'028,85 29'278,39 6'164,95
C:008.458	DTOB10 - TOMBINO CIRCOLARE PR 36615.00 - DIAM. 1500 euro	43'461,24
C:008.458.012 C:008.458.013 C:008.458.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'015,01 36'140,44 5'305,79
C:008.459	DTOB20 - TOMBINO CIRCOLARE PR 37160.00 - DIAM. 1500 euro	20'905,42
C:008.459.012 C:008.459.013 C:008.459.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	318,82 18'134,91 2'451,69
C:008.460	DTOB30 - TOMBINO CIRCOLARE PR 37295.00 - DIAM. 1500 euro	43'858,39
C:008.460.012 C:008.460.013 C:008.460.014	TO.01 - Movimenti terra euro TO.02 - Fondazioni e elevazione euro TO.03 - Opere idrauliche euro	2'904,18 35'556,10 5'398,11
C:009	MU - OPERE D'ARTE MINORI - MURI DI SOSTEGNO E PARATIE euro	8'561'993,45
C:009.233	BMU180 - MURO DI SOTTOSCARPA AREA DI SERV. NORD AL km 16+700 L = 7 m euro	418'815,91
C:009.233.040 C:009.233.042	MU.01 - Movimenti terra euro MU.03 - Opere in elevazione euro	6'482,67 412'333,24
C:009.372	CMU290 - PARATIA DI PALI CARR. SUD Ø 1000 AL km 22+950 L = 170 m euro	536'665,46
C:009.372.040 C:009.372.041 C:009.372.042 C:009.372.043	MU.01 - Movimenti terra euro MU.02 - Opere in fondazione euro MU.03 - Opere in elevazione euro MU.04 - Opere di finitura euro	14'277,25 387'629,01 128'794,19 5'965,01
C:009.373	CMU800 - MURO IN TV AL km 23+306 euro	55'054,78
C:009.373.040 C:009.373.041	MU.01 - Movimenti terra euro MU.02 - Opere in fondazione euro	8'984,59 11'325,92
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:009.373.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	34'744,27
C:009.374	CMU700 - PARATIA DI PALI CARR. SUD ± 1000 AL km 24+500 L =14 m euro	199'779,41
C:009.374.040	MU.01 - Movimenti terra euro	442,11
C:009.374.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	162'411,08
C:009.374.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	31'029,29
C:009.374.043	MU.04 - Opere di finitura euro	5'896,93
C:009.375	CMU450 - PARATIA DI PALI CARR. SUD ± 1000 AL km 31+700 L = 153 m euro	1'249'465,53
C:009.375.040	MU.01 - Movimenti terra euro	306,44
C:009.375.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	1'011'414,93
C:009.375.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	220'648,54
C:009.375.043	MU.04 - Opere di finitura euro	17'095,62
C:009.476	DMU820 - PARATIA DI PALI 1000 CARR. NORD AL KM 35+800 euro	135'673,89
C:009.476.040	MU.01 - Movimenti terra euro	516,16
C:009.476.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	115'229,33
C:009.476.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	16'973,61
C:009.476.043	MU.04 - Opere di finitura euro	2'954,79
C:009.477	DMU830 - MURO DI SOSTEGNO TIPO T.V. CARR. SUD AL KM 35+900 euro	278'293,86
C:009.477.040	MU.01 - Movimenti terra euro	6'142,96
C:009.477.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	54'917,26
C:009.477.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	202'729,15
C:009.477.043	MU.04 - Opere di finitura euro	14'504,49
C:009.478	DMU840 - MURO DI SOSTEGNO TIPO T.A. CARR. SUD AL KM 36+400 euro	551'504,60
C:009.478.040	MU.01 - Movimenti terra euro	16'002,23
C:009.478.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	251'213,49
C:009.478.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	164'167,57
C:009.478.043	MU.04 - Opere di finitura euro	120'121,31
C:009.479	DMU850 - MURO DI SOSTEGNO TIPO T.A. COMPLANARE AL KM 1+00 euro	515'461,77
C:009.479.040	MU.01 - Movimenti terra euro	30'943,70
C:009.479.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	159'382,88
C:009.479.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	325'135,19
C:009.480	DMU860 - MURO DI SOSTEGNO TPO T.V. CARR. NORD AL KM 36+350 euro	55'523,50
C:009.480.040	MU.01 - Movimenti terra euro	2'274,54
C:009.480.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	20'343,20
C:009.480.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	27'610,47
C:009.480.043	MU.04 - Opere di finitura euro	5'295,29
C:009.481	DMU870 - MURDO DI SOSTEGNO TIPO T.V. CARR. NORD AL KM 36+600 euro	107'585,41
C:009.481.040	MU.01 - Movimenti terra euro	2'729,32
C:009.481.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	24'407,67
C:009.481.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	73'541,52
C:009.481.043	MU.04 - Opere di finitura euro	6'906,90
C:009.482	DMU880 - MURO DI SOSTEGNO IN C.A. A SBALZO CARR. NORD AL KM 36+900 euro	645'139,92
C:009.482.040	MU.01 - Movimenti terra euro	1'688,09
C:009.482.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	308'124,58
C:009.482.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	238'356,46
C:009.482.043	MU.04 - Opere di finitura euro	96'970,79
C:009.483	DMU890 - MURO DI SOSTEGNO A SBALZO IN C.A. CARR.NORD AL KM 37+200 euro	1'063'133,94
C:009.483.040	MU.01 - Movimenti terra euro	15'585,56
C:009.483.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	583'192,75
C:009.483.042	MU.03 - Opere in elevazione euro	344'757,77
C:009.483.043	MU.04 - Opere di finitura euro	119'597,86
C:009.484	DMU900 - MURO DI SOSTEGNO IN C.A. COMPLANARE AL KM 0+200 euro	1'191'823,02
C:009.484.040	MU.01 - Movimenti terra euro	25'740,78
C:009.484.041	MU.02 - Opere in fondazione euro	639'810,47
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:009.484.042 C:009.484.043	MU.03 - Opere in elevazione euro MU.04 - Opere di finitura euro	342'067,17 184'204,60
C:009.485	DMU910 - MURO DI SOSTEGNO IN C.A. CARR. SUD AL KM 37+300 euro	1'558'072,45
C:009.485.040 C:009.485.041 C:009.485.042 C:009.485.043	MU.01 - Movimenti terra euro MU.02 - Opere in fondazione euro MU.03 - Opere in elevazione euro MU.04 - Opere di finitura euro	26'927,13 868'322,11 437'941,67 224'881,54
C:010	MA - MITIGAZIONI AMBIENTALI - VIADOTTI euro	1'869'550,02
C:010.216	BMA730 - BARR. FONOASS. Dal km 11+682 al km 12+875 Carr. Nord euro	186'369,48
C:010.216.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	186'369,48
C:010.227	BMA820 - BARR. FONOASS. VIADOTTO SARACENO Carr. Nord euro	248'789,88
C:010.227.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	248'789,88
C:010.228	BMA830 - BARR. FONOASS. VIADOTTO SARACENO Carr. Sud euro	248'789,88
C:010.228.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	248'789,88
C:010.351	CMA860 - BARR. FONOASS. VIADOTTO PAGLIARO Carr. Sud euro	113'248,44
C:010.351.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	113'248,44
C:010.352	CMA870 - BARR. FONOASS. VIADOTTO PAGLIARO Carr. Nord euro	113'248,44
C:010.352.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	113'248,44
C:010.356	CMA890 - BARR. FONOASS. dal km 24+492 al km 24+492 Carr. Sud- VI Monaco Sud euro	26'751,60
C:010.356.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	26'751,60
C:010.363	CMA910 - BARR. FONOASS. dal km 26+736 al km 27+330 Carr. Nord - VI Avena nord euro	219'363,12
C:010.363.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	219'363,12
C:010.364	CMA920 - BARR. FONOASS. dal km 26+756 al km 27+330 Carr. Sud - VI Avena Sud euro	221'146,56
C:010.364.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	221'146,56
C:010.365	CMA930 - BARR. FONOASS. dal km 29+710 al km 29+890 Carr. Sud - VI Straface euro	38'343,96
C:010.365.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	38'343,96
C:010.464	DMA950 - BARR. FONOASS. Dal km 31+869 al km 31+959 Carr. Sud - VI Della Donna euro	57'515,94
C:010.464.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	57'515,94
C:010.465	DMA960 - BARR. FONOASS. VIADOTTO FERRO Carr. Nord euro	158'428,92
C:010.465.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	158'428,92
C:010.466	DMA970 - BARR. FONOASS. VIADOTTO FERRO Carr. Sud euro	160'509,60
C:010.466.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	160'509,60
C:010.471	DMAA30 - BARR. FONOASS. Dal km 35+544 al km 35+675 Carr. Sud (ril.+trin.+VI fosso Castello) euro	13'137,60
C:010.471.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	13'137,60
C:010.472	DMAA40 - BARR. FONOASS. VIADOTTO ANNUNZIATA Carr.Nord euro	63'906,60
C:010.472.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	63'906,60
C:011	MA - MITIGAZIONI AMBIENTALI - BARRIERE FONOASSORBENTI euro	6'382'608,13
C:011.214	BMA710 - BARR. FONOASS. Dal km 10+995 al km 11+165 Carr. Sud euro	148'746,49
C:011.214.024 C:011.214.025	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	71'435,70 77'310,79
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:011.215	BMA720 - BARR. FONOASS. Dal km 11+682 al km 12+875 Carr. Sud euro	1'253'177,09
C:011.215.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	502'335,60
C:011.215.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	750'841,49
C:011.216	BMA730 - BARR. FONOASS. Dal km 11+682 al km 12+875 Carr. Nord euro	926'913,91
C:011.216.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	371'550,00
C:011.216.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	555'363,91
C:011.217	BMA740 - BARR. FONOASS. Dal km 13+984 al km 14+314 Carr. Nord euro	238'502,79
C:011.217.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	114'543,45
C:011.217.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	123'959,34
C:011.218	BMA750 - BARR. FONOASS. Dal km 14+079 al km 14+379 Carr. Sud euro	276'969,81
C:011.218.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	133'018,20
C:011.218.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	143'951,61
C:011.219	BMA760 - BARR. FONOASS. Dal km 14+567 al km 14+727 Carr. Sud euro	135'910,38
C:011.219.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	65'277,45
C:011.219.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	70'632,93
C:011.220	BMA770 - BARR. FONOASS. Dal km 14+888 al km 15+088 Carr. Sud euro	183'604,31
C:011.220.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	94'309,20
C:011.220.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	89'295,11
C:011.221	BMA780 - BARR. FONOASS. Dal km 15+050 al km 15+250 Carr. Nord euro	158'993,33
C:011.221.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	76'362,30
C:011.221.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	82'631,03
C:011.222	BMA790 - BARR. FONOASS. Dal km 15+391 al km 15+591 Carr. Nord euro	207'181,61
C:011.222.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	117'886,50
C:011.222.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	89'295,11
C:011.223	BMA800 - BARR. FONOASS. Dal km 15+477 al km 15+647 Carr. Sud euro	136'141,85
C:011.223.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	60'174,90
C:011.223.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	75'966,95
C:011.224	BMA810 - BARR. FONOASS. Dal km 16+269 al km 16+489 Carr. Nord euro	189'775,19
C:011.224.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	91'142,10
C:011.224.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	98'633,09
C:011.225	BMA840 - BARR. FONOASS. dal km 16+338 al km 16+705 Carr. Sud euro	327'784,72
C:011.225.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	186'507,00
C:011.225.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	141'277,72
C:011.226	BMA850 - BARR. FONOASS. dal km 16+910 al km 17+105 Carr. Nord euro	921'142,89
C:011.226.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	382'690,26
C:011.226.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	538'452,63
C:011.353	CMA880 - BARR. FONOASS.dal km 22+940 al km 23+018 Carr.Nord euro	69'415,70
C:011.353.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	34'777,08
C:011.353.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	34'638,62
C:011.357	CMA900 - BARR. FONOASS. dal km 24+492 al km 24+635 Carr. Sud euro	174'520,84
C:011.357.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	109'235,70
C:011.357.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	65'285,14
C:011.360	CMAA50 - BARR. FONOASS. dal km 25+584 al km 25+833 Carr. Sud euro	215'419,86
C:011.360.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	103'458,60
C:011.360.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	111'961,26
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:011.365	CMA930 - BARR. FONOASS. dal km 29+710 al km 29+890 Carr. Sud - VI Straface euro	38'555,33
C:011.365.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	15'456,48
C:011.365.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	23'098,85
C:011.467	DMA980 - BARR. FONOASS. Dal km 33+867 al km 33+934 Carr. Sud - SV Roseto euro	50'416,19
C:011.467.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	20'212,32
C:011.467.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	30'203,87
C:011.468	DMA990 - BARR. FONOASS. Dal km 33+865 al km 33+932 Carr.Nord - SV Roseto euro	50'416,19
C:011.468.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	20'212,32
C:011.468.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	30'203,87
C:011.469	DMAA10 - BARR. FONOASS. Dal km 33+945 al km 34+340 Carr. Sud euro	291'413,44
C:011.469.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	116'815,32
C:011.469.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	174'598,12
C:011.470	DMAA20 - BARR. FONOASS. Dal km 33+945 al km 34+344 Carr.Nord euro	298'078,80
C:011.470.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	119'490,48
C:011.470.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	178'588,32
C:011.471	DMAA30 - BARR. FONOASS. Dal km 35+544 al km 35+675 Carr. Sud (ril.+trin.+VI fosso Castello) euro	89'527,41
C:011.471.024	MA.11 - Barriere fonoassorbenti - Barriere euro	45'981,60
C:011.471.025	MA.12 - Barriere fonoassorbenti - Opere civili euro	43'545,81
C:013	MA - MITIGAZIONI AMBIENTALI - OPERE A VERDE euro	6'156'919,56
C:013.103	AMA160 - OPERE A VERDE - 1° STRALCIO - 1° PARTE DA 0+000 A 9+800 euro	1'604'130,01
C:013.103.017	MA.04 - Opere a verde euro	1'469'944,34
C:013.103.019	MA.06 - Movimenti terra euro	134'185,67
C:013.230	BMA320 - OPERE A VERDE - 1° STRALCIO - 2° PARTE DA 9+800 A 18+500 euro	1'045'191,85
C:013.230.017	MA.04 - Opere a verde euro	976'203,50
C:013.230.019	MA.06 - Movimenti terra euro	68'988,35
C:013.369	CMA550 - OPERE A VERDE - 2° STRALCIO DA 18+500 A 31+500 euro	2'301'309,45
C:013.369.017	MA.04 - Opere a verde euro	1'852'678,82
C:013.369.019	MA.06 - Movimenti terra euro	448'630,63
C:013.473	DMA650 - OPERE A VERDE - 1° STRALCIO - 3° PARTE DA 31+500 A 38+000 euro	1'206'288,25
C:013.473.017	MA.04 - Opere a verde euro	1'014'549,95
C:013.473.019	MA.06 - Movimenti terra euro	191'738,30
C:014	MA - MITIGAZIONI AMBIENTALI - ALTRI ONERI euro	34'095'655,45
C:014.104	AMA170 - ALTRI ONERI - 1° STRALCIO - 1° PARTE DA 0+000 A 9+800 euro	19'394'997,97
C:014.104.018	MA.05 - Altri oneri ambientali euro	19'394'997,97
C:014.231	BMA330 - ALTRI ONERI - 1° STRALCIO - 2° PARTE DA 9+800 A 18+500 euro	4'815'937,29
C:014.231.018	MA.05 - Altri oneri ambientali euro	4'815'937,29
C:014.370	CMA560 - ALTRI ONERI - 2° STRALCIO DA 18+500 A 31+500 euro	3'442'774,90
C:014.370.018	MA.05 - Altri oneri ambientali euro	3'442'774,90
C:014.474	DMA660 - ALTRI ONERI - 1° STRALCIO - 3° PARTE DA 31+500 A 38+000 euro	1'079'185,29
C:014.474.018	MA.05 - Altri oneri ambientali euro	1'079'185,29
C:014.571	ULTERIORI MITIGAZIONI euro	5'362'760,00
C:014.571.018	MA.05 - Altri oneri ambientali euro	5'362'760,00
C:015	MA - MITIGAZIONI AMBIENTALI - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI E SISTEMAZIONE FIUMARE	
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	euro	2'136'594,11
C:015.229	BMA310 - TORRENTE SARACENO SPONDA DX Pr. 18344,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	141'581,25
C:015.229.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	141'581,25
C:015.349	CMA420 - TORRENTE PAGLIARO SPONDA DX Pr. 22600,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	222'707,99
C:015.349.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	222'707,99
C:015.350	CMA430 - TORRENTE PAGLIARO SPONDA SX Pr. 22500,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	472'282,90
C:015.350.021	MA.08 - Opere di sostegno euro	349'340,90
C:015.350.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	122'942,00
C:015.354	CMA440 - FOSSO MONACO SPONDA DX Pr. 24350,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	122'942,00
C:015.354.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	122'942,00
C:015.355	CMA450 - FOSSO MONACO SPONDA SX Pr. 24300,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	96'677,55
C:015.355.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	96'677,55
C:015.358	CMA460 - FOSSO FORNO SPONDA DX Pr. 25350,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	159'278,90
C:015.358.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	159'278,90
C:015.359	CMA470 - FOSSO FORNO SPONDA SX Pr. 25300,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	65'247,20
C:015.359.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	65'247,20
C:015.361	CMA480 - FOSSO AVENA SPONDA DX Pr. 27250,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	285'673,41
C:015.361.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	285'673,41
C:015.362	CMA490 - FOSSO AVENA SPONDA SX Pr. 27000,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	183'553,44
C:015.362.022	MA.09 - Trincea drenanti euro	183'553,44
C:015.367	CMA500 - FOSSO POTRESINO SPONDA DX Pr. 28250,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	113'328,29
C:015.367.019	MA.06 - Movimenti terra euro	3'760,40
C:015.367.020	MA.07 - Opere di difesa spondali euro	109'567,89
C:015.368	CMA510 - FOSSO POTRESINO SPONDA SX Pr. 282500,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	106'661,92
C:015.368.019	MA.06 - Movimenti terra euro	3'539,20
C:015.368.020	MA.07 - Opere di difesa spondali euro	103'122,72
C:015.462	DMA590 - FOSSO DELLA DONNA SPONDA DX Pr. 31920,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	83'329,63
C:015.462.019	MA.06 - Movimenti terra euro	2'765,00
C:015.462.020	MA.07 - Opere di difesa spondali euro	80'564,63
C:015.463	DMA600 - FOSSO DELLA DONNA SPONDA SX Pr. 31900,00 - INTERVENTI DI DIFESA E CONSOLIDAMENTO euro	83'329,63
C:015.463.019	MA.06 - Movimenti terra euro	2'765,00
C:015.463.020	MA.07 - Opere di difesa spondali euro	80'564,63
C:016	IM - IMPIANTI - GALLERIE euro	31'171'086,34
C:016.377	CIM110 - IMPIANTI - GALLERIA NAT. TREBISACCE euro	12'779'519,73
C:016.377.027	IM.01 - Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	3'222'674,59
C:016.377.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	4'712'573,27
C:016.377.029	IM.03 - Impianto di ventilazione euro	1'670'345,58
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:016.377.030	IM.04 - Impianto di rilevazione incendio euro	203'497,31
C:016.377.031	IM.05 - Impianto idrico antincendio euro	132'995,07
C:016.377.032	IM.06 - Impianto SOS e di emergenza euro	739'171,11
C:016.377.033	IM.07 - Impianto controllo traffico e radio euro	760'559,00
C:016.377.034	IM.08 - Impianto TVCC euro	228'578,74
C:016.377.038	IM.12 - Impianti finestra Gallerie Naturali euro	1'109'125,06
C:016.379	CIM300 - IMPIANTI - GALLERIA ART. SCHIAVI euro	2'834'416,68
C:016.379.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	1'201'684,00
C:016.379.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	1'210'897,08
C:016.379.030	IM.04 - Impianto di rilevazione incendio euro	32'500,40
C:016.379.031	IM.05 - Impianto idrico antincendio euro	64'777,60
C:016.379.032	IM.06 - Impianto SOS e di emergenza euro	142'835,60
C:016.379.033	IM.07 - Impianto controllo traffico e radio euro	115'679,60
C:016.379.034	IM.08 - Impianto TVCC euro	66'042,40
C:016.382	CIM270 - IMPIANTI - GALLERIA ART. CELOGRECO euro	1'281'283,80
C:016.382.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	714'705,00
C:016.382.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	566'578,80
C:016.487	DIM220 - IMPIANTI - GALLERIA ART. TAVIANO euro	684'824,12
C:016.487.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	381'997,50
C:016.487.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	302'826,62
C:016.489	DIM170 - IMPIANTI - GALLERIA NAT. ROSETO 1 euro	4'511'199,99
C:016.489.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	1'105'450,55
C:016.489.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	1'717'677,86
C:016.489.029	IM.03 - Impianto di ventilazione euro	764'767,79
C:016.489.030	IM.04 - Impianto di rilevazione incendio euro	69'804,59
C:016.489.031	IM.05 - Impianto idrico antincendio euro	68'992,08
C:016.489.032	IM.06 - Impianto SOS e di emergenza euro	445'210,42
C:016.489.033	IM.07 - Impianto controllo traffico e radio euro	260'889,01
C:016.489.034	IM.08 - Impianto TVCC euro	78'407,69
C:016.490	DIM280 - IMPIANTI - GALLERIA NAT. ROSETO 2 euro	379'584,01
C:016.490.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	211'733,41
C:016.490.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	167'850,60
C:016.491	DIM290 - IMPIANTI - GALLERIA ART. ROSETO 3 euro	278'730,77
C:016.491.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	155'477,09
C:016.491.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	123'253,68
C:016.541	CIM310 - IMPIANTI - GALLERIA ART. STELLITANO 1 euro	939'608,12
C:016.541.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	524'117,00
C:016.541.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	415'491,12
C:016.542	CIM320 - IMPIANTI - GALLERIA ART. STELLITANO 2 euro	397'639,80
C:016.542.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	221'805,00
C:016.542.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	175'834,80
C:016.543	CIM330 - IMPIANTI - GALLERIA ART. POTRESINO euro	2'701'405,08
C:016.543.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	1'143'538,00
C:016.543.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	1'156'442,88
C:016.543.030	IM.04 - Impianto di rilevazione incendio euro	30'927,80
C:016.543.031	IM.05 - Impianto idrico antincendio euro	61'643,20
C:016.543.032	IM.06 - Impianto SOS e di emergenza euro	135'924,20
C:016.543.033	IM.07 - Impianto controllo traffico e radio euro	110'082,20
C:016.543.034	IM.08 - Impianto TVCC euro	62'846,80
C:016.544	CIM340 - IMPIANTI - GALLERIA ART. AMENDOLARA 1 euro	382'912,40
C:016.544.027	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro	213'590,00
C:016.544.028	IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	169'322,40
C:016.545	CIM350 - IMPIANTI - GALLERIA ART. AMENDOLARA 2 euro	1'466'849,04
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:016.545.027 C:016.545.028	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	818'214,00 648'635,04
C:016.546	CIM360 - IMPIANTI - GALLERIA ART. AMENDOLARA 3 euro	1'354'920,80
C:016.546.027 C:016.546.028	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	755'780,00 599'140,80
C:016.556	DIM370 - IMPIANTI - GALLERIA ART. AMENDOLARA 4 euro	1'178'192,00
C:016.556.027 C:016.556.028	IM.01- Impianto ill. ordinario, di riserva e di sicurezza euro IM.02 - Cabina elettrica e impiantistica euro	657'200,00 520'992,00
C:017	IM - IMPIANTI - SVINCOLI euro	1'258'568,70
C:017.106	AIM050 - IMPIANTI - SV DI SIBARI euro	209'761,45
C:017.106.035 C:017.106.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:017.107	AIM060 - IMPIANTI - SV DI CASSANO euro	209'761,45
C:017.107.035 C:017.107.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:017.235	BIM070 - IMPIANTI - SV DI FRANCAVILLA euro	209'761,45
C:017.235.035 C:017.235.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:017.236	BIM080 - IMPIANTI - SV DI TREBISACCE euro	209'761,45
C:017.236.035 C:017.236.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:017.378	CIM100 - IMPIANTI - SV SCAMBIO DI CORSIA ALBIDONA euro	209'761,45
C:017.378.035 C:017.378.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:017.488	DIM090 - IMPIANTI - SV DI ROSETO euro	209'761,45
C:017.488.035 C:017.488.036	IM.09 - Impianto di illuminazione svincoli euro IM.10 - Impianto di monitoraggio svincoli euro	169'643,49 40'117,96
C:018	IM - IMPIANTI - TRATTI ALL'APERTO euro	1'682'942,22
C:018.108	AIM010 - IMPIANTI ALL'APERTO - 1° stralcio 1a parte euro	504'520,75
C:018.108.037	IM.11 - Impianti tratti all'aperto euro	504'520,75
C:018.237	BIM020 - IMPIANTI - TRATTI ALL'APERTO - 1° stralcio 2a parte euro	433'431,63
C:018.237.037	IM.11 - Impianti tratti all'aperto euro	433'431,63
C:018.383	CIM030 - IMPIANTI - TRATTI ALL'APERTO - 2° stralcio euro	400'136,00
C:018.383.037	IM.11 - Impianti tratti all'aperto euro	400'136,00
C:018.492	DIM040 - IMPIANTI - TRATTI ALL'APERTO - 1° stralcio 3a parte euro	344'853,84
C:018.492.037	IM.11 - Impianti tratti all'aperto euro	344'853,84
C:019	CS - CORPO STRADALE - ASSE PRINCIPALE euro	47'943'695,88
C:019.003	ACS01E - CORPO STRADALE DA SV SIBARI A VI LAGHI - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	1'002'069,02
C:019.003.151 C:019.003.152 C:019.003.153 C:019.003.154 C:019.003.155 C:019.003.156 C:019.003.158 C:019.003.160	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro CS.09 - Formazione di rilevato euro CS.10 - Fondazione stradale euro CS.11 - Sovrastruttura euro CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro CS.05 - Opere di finitura euro	128'233,94 3'056,98 125'781,62 83'581,98 281'978,31 198'532,05 73'200,58 75'653,33
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.003.161	CS.06 - Segnaletica euro	24'704,96
C:019.003.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'345,27
C:019.004	ACS02E - CORPO STRADALE DA VI LAGHI A VI RAGANELLO - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	9'043'792,44
C:019.004.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'449'348,53
C:019.004.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	94,17
C:019.004.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'703'287,96
C:019.004.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	672'774,27
C:019.004.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	1'438'253,63
C:019.004.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	1'998'192,06
C:019.004.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	1'023'665,79
C:019.004.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	46'831,75
C:019.004.160	CS.05 - Opere di finitura euro	431'593,66
C:019.004.161	CS.06 - Segnaletica euro	155'420,85
C:019.004.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	124'329,77
C:019.005	ACS03E - CORPO STRADALE DA VI RAGANELLO A SV DI FRANCAVILLA - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	5'926'028,52
C:019.005.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	959'642,76
C:019.005.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	99,15
C:019.005.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'074'960,86
C:019.005.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	363'297,64
C:019.005.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	1'225'650,62
C:019.005.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	1'028'344,43
C:019.005.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	813'920,66
C:019.005.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	46'831,75
C:019.005.160	CS.05 - Opere di finitura euro	272'998,83
C:019.005.161	CS.06 - Segnaletica euro	83'860,59
C:019.005.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	56'421,23
C:019.112	BCS04E - CORPO STRADALE DA SV DI FRANCAVILLA A VI CALDANA - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	1'301'748,55
C:019.112.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	159'008,18
C:019.112.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	3,16
C:019.112.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	288'772,77
C:019.112.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	89'071,88
C:019.112.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	300'500,96
C:019.112.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	253'495,70
C:019.112.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	149'304,73
C:019.112.160	CS.05 - Opere di finitura euro	33'523,50
C:019.112.161	CS.06 - Segnaletica euro	20'588,28
C:019.112.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'479,39
C:019.113	BCS05E - CORPO STRADALE DA VI CALDANA A PO CASTIGLIONE - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	3'460'885,72
C:019.113.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	107'688,62
C:019.113.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	997,61
C:019.113.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	934'106,88
C:019.113.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	215'213,38
C:019.113.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	726'061,00
C:019.113.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	683'962,65
C:019.113.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	550'949,17
C:019.113.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	46'831,75
C:019.113.160	CS.05 - Opere di finitura euro	124'057,88
C:019.113.161	CS.06 - Segnaletica euro	45'017,37
C:019.113.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	25'999,41
C:019.114	BCS06E - CORPO STRADALE DA PO CASTIGLIONE A VI SATANASSO - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	2'620'832,11
C:019.114.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	62'630,64
C:019.114.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	9,16
C:019.114.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	516'613,56
C:019.114.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	168'693,52
C:019.114.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	569'118,35
C:019.114.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	619'616,71
C:019.114.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	384'636,53
C:019.114.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	140'495,25
C:019.114.160	CS.05 - Opere di finitura euro	100'160,06
C:019.114.161	CS.06 - Segnaletica euro	39'069,74
C:019.114.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	19'788,59
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.115	BCS07E - CORPO STRADALE DA VI SATANASSO A VI SARACENO - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	9'726'988,43
C:019.115.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	219'903,54
C:019.115.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	185'255,87
C:019.115.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	2'846'375,83
C:019.115.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	568'990,96
C:019.115.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	1'919'595,42
C:019.115.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	2'096'172,53
C:019.115.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	1'254'977,20
C:019.115.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	93'663,50
C:019.115.160	CS.05 - Opere di finitura euro	325'044,52
C:019.115.161	CS.06 - Segnaletica euro	127'140,98
C:019.115.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	89'868,08
C:019.116	BCS08E - CORPO STRADALE DA VI SARACENO A SV TREBISACCE - ENTRAMBE LE CARREGGIATE euro	226'835,42
C:019.116.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	6'299,92
C:019.116.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	61'788,66
C:019.116.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	16'778,67
C:019.116.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	57'213,28
C:019.116.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	20'961,31
C:019.116.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	46'831,75
C:019.116.160	CS.05 - Opere di finitura euro	11'018,20
C:019.116.161	CS.06 - Segnaletica euro	3'927,71
C:019.116.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	2'015,92
C:019.241	CCS09N - CORPO STRADALE DA SV TREBISACCE A GN TREBISACCE - CARR. NORD euro	330'226,01
C:019.241.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	11'947,20
C:019.241.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	94'343,17
C:019.241.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	25'415,18
C:019.241.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	85'742,73
C:019.241.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	90'573,66
C:019.241.160	CS.05 - Opere di finitura euro	12'775,82
C:019.241.161	CS.06 - Segnaletica euro	5'886,20
C:019.241.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	3'542,05
C:019.242	CCS09S - CORPO STRADALE DA SV TREBISACCE A GN TREBISACCE - CARR. SUD euro	285'871,51
C:019.242.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	6'822,15
C:019.242.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	9'696,86
C:019.242.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	50'647,74
C:019.242.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	26'453,61
C:019.242.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	89'245,74
C:019.242.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	81'077,39
C:019.242.160	CS.05 - Opere di finitura euro	12'775,82
C:019.242.161	CS.06 - Segnaletica euro	6'126,68
C:019.242.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	3'025,52
C:019.243	CCS10N - CORPO STRADALE DA GN TREBISACCE A VI PAGLIARO - CARR. NORD euro	99'133,92
C:019.243.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	471,93
C:019.243.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	20'759,84
C:019.243.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	3'987,51
C:019.243.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'718,79
C:019.243.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'545,66
C:019.243.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	4'480,28
C:019.243.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	10'140,98
C:019.243.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.243.160	CS.05 - Opere di finitura euro	17'739,69
C:019.243.161	CS.06 - Segnaletica euro	861,26
C:019.243.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'012,10
C:019.244	CCS10S - CORPO STRADALE DA GN TREBISACCE A VI PAGLIARO - CARR. SUD euro	120'402,86
C:019.244.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'373,46
C:019.244.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	22'264,00
C:019.244.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	10'064,82
C:019.244.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	8'022,86
C:019.244.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	27'066,24
C:019.244.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	7'749,60
C:019.244.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	10'140,98
C:019.244.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.244.160	CS.05 - Opere di finitura euro	5'778,99
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:019.244.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'858,10
C:019.244.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'667,93
C:019.245	CCS11N - CORPO STRADALE DA VI PAGLIARO A PONTE ALBIDONA - CARR. NORD euro	469'146,86
C:019.245.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'404,70
C:019.245.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	65'535,24
C:019.245.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	26'068,87
C:019.245.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	33'395,77
C:019.245.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	112'667,45
C:019.245.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	88'181,48
C:019.245.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	84'546,53
C:019.245.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.245.160	CS.05 - Opere di finitura euro	19'782,46
C:019.245.161	CS.06 - Segnaletica euro	7'734,55
C:019.245.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'413,93
C:019.246	CCS11S - CORPO STRADALE DA VI PAGLIARO A PONTE ALBIDONA - CARR. SUD euro	674'353,92
C:019.246.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'850,51
C:019.246.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	66'757,84
C:019.246.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	13'279,39
C:019.246.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	78'487,44
C:019.246.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	264'791,14
C:019.246.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	96'521,50
C:019.246.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	84'546,53
C:019.246.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.246.160	CS.05 - Opere di finitura euro	19'987,14
C:019.246.161	CS.06 - Segnaletica euro	18'177,85
C:019.246.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	6'538,70
C:019.247	CCS12N - CORPO STRADALE DA PNTE ALBIDONA A VI MONACO - CARR. NORD euro	504'724,16
C:019.247.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	9'132,60
C:019.247.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	14'759,21
C:019.247.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	37'275,28
C:019.247.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	47'422,67
C:019.247.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	159'988,46
C:019.247.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	130'432,06
C:019.247.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	69'195,89
C:019.247.160	CS.05 - Opere di finitura euro	20'958,47
C:019.247.161	CS.06 - Segnaletica euro	10'983,18
C:019.247.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	4'576,34
C:019.248	CCS12S - CORPO STRADALE DA PNTE ALBIDONA A VI MONACO - CARR. SUD euro	562'745,80
C:019.248.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'867,46
C:019.248.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	30'582,34
C:019.248.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	11'144,32
C:019.248.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	66'065,28
C:019.248.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	222'883,59
C:019.248.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	120'441,16
C:019.248.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	69'195,89
C:019.248.160	CS.05 - Opere di finitura euro	21'104,71
C:019.248.161	CS.06 - Segnaletica euro	15'300,86
C:019.248.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	3'160,19
C:019.249	CCS13N - CORPO STRADALE DA VI MONACO A VI FORNO - CARR. NORD euro	494'134,68
C:019.249.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'151,74
C:019.249.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	30'209,76
C:019.249.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	8'347,50
C:019.249.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	37'325,88
C:019.249.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	125'924,92
C:019.249.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	146'066,39
C:019.249.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	104'570,75
C:019.249.160	CS.05 - Opere di finitura euro	24'651,81
C:019.249.161	CS.06 - Segnaletica euro	8'644,71
C:019.249.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	6'241,22
C:019.250	CCS13S - CORPO STRADALE DA VI MONACO A VI FORNO - CARR. SUD euro	647'442,64
C:019.250.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	471,47
C:019.250.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	49'885,91
C:019.250.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	2'212,45
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.250.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	69'625,43
C:019.250.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	234'893,93
C:019.250.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	139'997,26
C:019.250.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	104'570,75
C:019.250.160	CS.05 - Opere di finitura euro	24'651,81
C:019.250.161	CS.06 - Segnaletica euro	16'125,40
C:019.250.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'008,23
C:019.251	CCS34N - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI - CARR. NORD euro	768'565,59
C:019.251.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	14'628,12
C:019.251.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	30'582,83
C:019.251.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	148'765,93
C:019.251.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	38'823,35
C:019.251.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	130'978,18
C:019.251.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	201'761,43
C:019.251.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	161'880,39
C:019.251.160	CS.05 - Opere di finitura euro	25'339,11
C:019.251.161	CS.06 - Segnaletica euro	8'591,93
C:019.251.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'214,32
C:019.252	CCS34S - CORPO STRADALE DA VI FORNO A GA SCHIAVI - CARR. SUD euro	691'796,67
C:019.252.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	8'836,80
C:019.252.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	47'123,61
C:019.252.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	82'081,45
C:019.252.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	38'758,08
C:019.252.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	130'757,43
C:019.252.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	181'193,68
C:019.252.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	161'683,81
C:019.252.160	CS.05 - Opere di finitura euro	25'295,30
C:019.252.161	CS.06 - Segnaletica euro	8'577,49
C:019.252.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'489,02
C:019.253	CCS35N - CORPO STRADALE DA GA SCHIAVI A VI AVENA - CARR. NORD euro	53'345,73
C:019.253.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	379,70
C:019.253.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	866,22
C:019.253.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	3'191,13
C:019.253.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'435,41
C:019.253.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	4'841,87
C:019.253.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	7'630,88
C:019.253.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	8'045,35
C:019.253.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.253.160	CS.05 - Opere di finitura euro	3'014,51
C:019.253.161	CS.06 - Segnaletica euro	332,42
C:019.253.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	192,36
C:019.254	CCS35S - CORPO STRADALE DA GA SCHIAVI A VI AVENA - CARR. SUD euro	51'510,45
C:019.254.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	1'506,15
C:019.254.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	942,76
C:019.254.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'434,60
C:019.254.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	4'840,23
C:019.254.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	7'752,18
C:019.254.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	8'045,35
C:019.254.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.254.160	CS.05 - Opere di finitura euro	3'014,51
C:019.254.161	CS.06 - Segnaletica euro	317,50
C:019.254.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	241,29
C:019.257	CCS19N - CORPO STRADALE DA VI STELLITANO A GA POTRESINO - CARR. NORD euro	37'390,03
C:019.257.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	500,68
C:019.257.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	3'173,68
C:019.257.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	4'283,03
C:019.257.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'021,50
C:019.257.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	6'820,51
C:019.257.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	9'054,12
C:019.257.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	9'511,78
C:019.257.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'153,37
C:019.257.161	CS.06 - Segnaletica euro	447,34
C:019.257.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	424,02
C:019.258	CCS19S - CORPO STRADALE DA VI STELLITANO A GA POTRESINO - CARR.SUD euro	38'598,19
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.258.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	500,68
C:019.258.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	3'173,68
C:019.258.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	4'283,03
C:019.258.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'021,50
C:019.258.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	6'820,51
C:019.258.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	10'262,28
C:019.258.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	9'511,78
C:019.258.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'153,37
C:019.258.161	CS.06 - Segnaletica euro	447,34
C:019.258.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	424,02
C:019.261	CCS21N - CORPO STRADALE DA GA POTRESINO A VI CELOGRECO - CARR. NORD euro	49'019,62
C:019.261.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	515,20
C:019.261.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'741,99
C:019.261.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'515,36
C:019.261.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'651,38
C:019.261.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'336,50
C:019.261.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	6'677,57
C:019.261.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	5'777,42
C:019.261.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'044,18
C:019.261.161	CS.06 - Segnaletica euro	808,08
C:019.261.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	951,94
C:019.262	CCS21S - CORPO STRADALE DA GA POTRESINO A VI CELOGRECO - CARR.SUD euro	49'077,74
C:019.262.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	515,20
C:019.262.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'741,99
C:019.262.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'515,36
C:019.262.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'651,38
C:019.262.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'336,50
C:019.262.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	6'735,69
C:019.262.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	5'777,42
C:019.262.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'044,18
C:019.262.161	CS.06 - Segnaletica euro	808,08
C:019.262.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	951,94
C:019.263	CCS22N - CORPO STRADALE DA VI CELOGRECO A GA CELOGRECO - CARR. NORD euro	50'022,72
C:019.263.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	495,77
C:019.263.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	9'051,90
C:019.263.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'254,91
C:019.263.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'521,10
C:019.263.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	11'879,16
C:019.263.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	8'266,24
C:019.263.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	7'974,30
C:019.263.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'971,20
C:019.263.161	CS.06 - Segnaletica euro	779,22
C:019.263.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	828,92
C:019.264	CCS22S - CORPO STRADALE DA VI CELOGRECO A GA CELOGRECO - CARR.SUD euro	50'578,11
C:019.264.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	495,77
C:019.264.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	9'051,90
C:019.264.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'254,91
C:019.264.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'521,10
C:019.264.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	11'879,16
C:019.264.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	8'821,63
C:019.264.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	7'974,30
C:019.264.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'971,20
C:019.264.161	CS.06 - Segnaletica euro	779,22
C:019.264.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	828,92
C:019.265	CCS23N - CORPO STRADALE DA GA CELOGRECO A VI STRAFACE - CARR.NORD euro	46'582,26
C:019.265.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'300,62
C:019.265.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	978,38
C:019.265.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	17'598,27
C:019.265.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'934,21
C:019.265.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	9'899,63
C:019.265.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	5'528,05
C:019.265.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	4'352,75
C:019.265.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'642,65
C:019.265.161	CS.06 - Segnaletica euro	649,36
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.265.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	698,34
C:019.266	CCS23S - CORPO STRADALE DA GA CELOGRECO A VI STRAFACE - CARR.SUD euro	46'614,55
C:019.266.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	2'300,62
C:019.266.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	978,38
C:019.266.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	17'598,27
C:019.266.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'934,21
C:019.266.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	9'899,63
C:019.266.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	5'560,34
C:019.266.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	4'352,75
C:019.266.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'642,65
C:019.266.161	CS.06 - Segnaletica euro	649,36
C:019.266.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	698,34
C:019.389	DCS27N - CORPO STRADALE DA GA TAVIANO A VI FERRO - CARR.NORD euro	140'874,54
C:019.389.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'000,45
C:019.389.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	3'375,11
C:019.389.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	99'120,04
C:019.389.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	12'385,65
C:019.389.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.389.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'345,72
C:019.389.161	CS.06 - Segnaletica euro	231,69
C:019.390	DCS27S - CORPO STRADALE DA GA TAVIANO A VI FERRO - CARR. SUD euro	148'773,89
C:019.390.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'000,45
C:019.390.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	3'375,11
C:019.390.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	107'019,39
C:019.390.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	12'385,65
C:019.390.159	CS.15 - Vasche di prima pioggia euro	23'415,88
C:019.390.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'345,72
C:019.390.161	CS.06 - Segnaletica euro	231,69
C:019.391	DCS28N - CORPO STRADALE DA VI FERRO A GN ROSETO 1 - CARR. NORD euro	523'744,06
C:019.391.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	19'480,22
C:019.391.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	13'488,93
C:019.391.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	258'941,85
C:019.391.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	43'039,95
C:019.391.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	142'341,11
C:019.391.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	2'906,10
C:019.391.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	4'470,79
C:019.391.160	CS.05 - Opere di finitura euro	21'128,46
C:019.391.161	CS.06 - Segnaletica euro	9'968,11
C:019.391.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	7'978,54
C:019.392	DCS28S - CORPO STRADALE DA VI FERRO A GN ROSETO 1 - CARR. SUD euro	404'831,15
C:019.392.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	13'541,34
C:019.392.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	6'283,39
C:019.392.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	157'357,22
C:019.392.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	43'169,95
C:019.392.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	142'779,16
C:019.392.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	1'465,97
C:019.392.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	4'470,79
C:019.392.160	CS.05 - Opere di finitura euro	20'982,26
C:019.392.161	CS.06 - Segnaletica euro	9'998,23
C:019.392.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	4'782,84
C:019.393	DCS29N - CORPO STRADALE DA GN ROSETO 1 A PONTE CASTELLO - CARR. NORD euro	43'644,91
C:019.393.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	74,74
C:019.393.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	1'421,15
C:019.393.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	317,41
C:019.393.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'207,50
C:019.393.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	4'074,25
C:019.393.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	20'749,45
C:019.393.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	13'788,31
C:019.393.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'548,86
C:019.393.161	CS.06 - Segnaletica euro	279,65
C:019.393.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	183,59
C:019.394	DCS29S - CORPO STRADALE DA GN ROSETO 1 A PONTE CASTELLO - CARR. SUD euro	46'213,08
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.394.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	1'478,30
C:019.394.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	7,40
C:019.394.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	1'330,01
C:019.394.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	4'486,69
C:019.394.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	23'121,45
C:019.394.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	13'788,31
C:019.394.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'548,86
C:019.394.161	CS.06 - Segnaletica euro	308,02
C:019.394.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	144,04
C:019.395	DCS30N - CORPO STRADALE DA PONTE CASTELLO A GN ROSETO 2 - CARR. NORD euro	50'001,56
C:019.395.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'844,15
C:019.395.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	1'599,91
C:019.395.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	12'897,31
C:019.395.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	6'044,70
C:019.395.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	20'392,73
C:019.395.160	CS.05 - Opere di finitura euro	4'261,35
C:019.395.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'399,98
C:019.395.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'561,43
C:019.396	DCS30S - CORPO STRADALE DA PONTE CASTELLO A GN ROSETO 2 - CARR. SUD euro	52'870,92
C:019.396.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'408,25
C:019.396.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	2'102,85
C:019.396.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	18'694,55
C:019.396.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	5'546,08
C:019.396.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	18'711,04
C:019.396.160	CS.05 - Opere di finitura euro	4'436,80
C:019.396.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'284,51
C:019.396.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	686,84
C:019.397	DCS31N - CORPO STRADALE DA GN ROSETO 2 A VI ANNUNZIATA - CARR. NROD euro	635'367,46
C:019.397.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	11'827,34
C:019.397.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	13'774,68
C:019.397.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	47'534,43
C:019.397.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	60'027,53
C:019.397.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	202'513,49
C:019.397.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	95'503,96
C:019.397.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	152'818,43
C:019.397.160	CS.05 - Opere di finitura euro	31'890,95
C:019.397.161	CS.06 - Segnaletica euro	13'902,47
C:019.397.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	5'574,18
C:019.398	DCS31S - CORPO STRADALE DA GN ROSETO 2 A VI ANNUNZIATA - CARR. SUD euro	4'146'988,51
C:019.398.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	7'244,63
C:019.398.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	3'491'782,76
C:019.398.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	35'101,92
C:019.398.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	62'201,24
C:019.398.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	209'847,39
C:019.398.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	141'744,55
C:019.398.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	152'818,43
C:019.398.160	CS.05 - Opere di finitura euro	31'423,07
C:019.398.161	CS.06 - Segnaletica euro	14'405,91
C:019.398.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	418,61
C:019.399	DCS32N - CORPO STRADALE DA VI ANNUNZIATA A FINE MEGALOTTO - CARR. NORD euro	450'575,31
C:019.399.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	5'845,88
C:019.399.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	3'403,64
C:019.399.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	41'354,83
C:019.399.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	44'835,94
C:019.399.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	151'261,67
C:019.399.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	99'526,53
C:019.399.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	61'579,27
C:019.399.160	CS.05 - Opere di finitura euro	31'883,80
C:019.399.161	CS.06 - Segnaletica euro	10'384,09
C:019.399.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	499,66
C:019.400	DCS32S - CORPO STRADALE DA VI ANNUNZIATA A ROSETO 3 - CARR. SUD euro	7'454,27
C:019.400.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	4,79
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.400.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'008,58
C:019.400.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	720,91
C:019.400.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	2'432,13
C:019.400.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	2'764,02
C:019.400.160	CS.05 - Opere di finitura euro	321,67
C:019.400.161	CS.06 - Segnaletica euro	166,96
C:019.400.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	35,21
C:019.401	DCS33S - CORPO STRADALE DA GA ROSETO 3 A FINE MEGALOTTO - CARR.SUD euro	380'068,71
C:019.401.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	3'888,41
C:019.401.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	5'715,19
C:019.401.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	44'626,16
C:019.401.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	32'094,11
C:019.401.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	108'275,51
C:019.401.156	CS.12 - Barriere di sicurezza - barriere euro	101'045,62
C:019.401.158	CS.14 - Collegamento acque di piattaforma euro	61'579,27
C:019.401.160	CS.05 - Opere di finitura euro	15'411,39
C:019.401.161	CS.06 - Segnaletica euro	7'433,05
C:019.513	CCS37N - CORPO STRADALE DA VI AVENA A GA STELLITANO 1 - CARR. NORD euro	23'551,23
C:019.513.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	227,81
C:019.513.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	8'100,09
C:019.513.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'520,55
C:019.513.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'577,10
C:019.513.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	8'694,77
C:019.513.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'335,23
C:019.513.161	CS.06 - Segnaletica euro	570,32
C:019.513.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	525,36
C:019.514	CCS37S - CORPO STRADALE DA VI AVENA A GA STELLITANO 1 - CARR. SUD. euro	23'551,23
C:019.514.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	227,81
C:019.514.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	8'100,09
C:019.514.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'520,55
C:019.514.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	2'577,10
C:019.514.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	8'694,77
C:019.514.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'335,23
C:019.514.161	CS.06 - Segnaletica euro	570,32
C:019.514.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	525,36
C:019.515	CCS38N - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 1 A GA STELLITANO 2 - CARR. NORD euro	66'374,75
C:019.515.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	418,32
C:019.515.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	21'921,76
C:019.515.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	2'638,90
C:019.515.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	7'964,28
C:019.515.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	26'869,11
C:019.515.160	CS.05 - Opere di finitura euro	3'089,06
C:019.515.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'762,55
C:019.515.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'710,77
C:019.516	CCS38S - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 1 A GA STELLITANO 2 - CARR. SUD euro	66'374,75
C:019.516.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	418,32
C:019.516.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	21'921,76
C:019.516.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	2'638,90
C:019.516.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	7'964,28
C:019.516.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	26'869,11
C:019.516.160	CS.05 - Opere di finitura euro	3'089,06
C:019.516.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'762,55
C:019.516.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'710,77
C:019.517	CCS39N - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 2 A VI STELLITANO - CARR. NORD euro	41'650,41
C:019.517.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	642,92
C:019.517.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'756,25
C:019.517.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	6'628,53
C:019.517.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	4'499,08
C:019.517.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	15'192,08
C:019.517.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'010,80
C:019.517.161	CS.06 - Segnaletica euro	997,90
C:019.517.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	922,85
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.518	CCS39S - CORPO STRADALE DA GA STELLITANO 2 A VI STELLITANO - CARR. SUD euro	41'650,41
C:019.518.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	642,92
C:019.518.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'756,25
C:019.518.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	6'628,53
C:019.518.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	4'499,08
C:019.518.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	15'192,08
C:019.518.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'010,80
C:019.518.161	CS.06 - Segnaletica euro	997,90
C:019.518.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	922,85
C:019.519	CCS40N - CORPO STRADALE DA VI STRAFACE A GA AMENDOLARA 1 - CARR. NORD euro	37'052,98
C:019.519.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	220,34
C:019.519.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'257,60
C:019.519.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'114,88
C:019.519.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	4'890,44
C:019.519.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	16'499,41
C:019.519.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'185,69
C:019.519.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'082,26
C:019.519.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	802,36
C:019.520	CCS40S - CORPO STRADALE DA VI STRAFACE A GA AMENDOLARA 1 - CARR. SUD euro	37'052,98
C:019.520.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	220,34
C:019.520.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	10'257,60
C:019.520.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	1'114,88
C:019.520.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	4'890,44
C:019.520.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	16'499,41
C:019.520.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'185,69
C:019.520.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'082,26
C:019.520.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	802,36
C:019.521	CCS41N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 - CARR. NORD euro	56'033,45
C:019.521.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	921,59
C:019.521.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	13'718,40
C:019.521.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	7'141,19
C:019.521.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	6'594,95
C:019.521.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	22'445,38
C:019.521.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'477,08
C:019.521.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'492,79
C:019.521.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'242,07
C:019.522	CCS41S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 1 A GA AMENDOLARA 2 - CARR. SUD euro	56'033,45
C:019.522.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	921,59
C:019.522.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	13'718,40
C:019.522.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	7'141,19
C:019.522.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	6'594,95
C:019.522.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	22'445,38
C:019.522.160	CS.05 - Opere di finitura euro	2'477,08
C:019.522.161	CS.06 - Segnaletica euro	1'492,79
C:019.522.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	1'242,07
C:019.523	CCS42N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 A GA AMENDOLARA 3 - CARR. NORD euro	132'984,80
C:019.523.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	8,52
C:019.523.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	66'154,65
C:019.523.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	12'462,82
C:019.523.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	42'045,52
C:019.523.160	CS.05 - Opere di finitura euro	5'099,86
C:019.523.161	CS.06 - Segnaletica euro	2'758,11
C:019.523.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	4'455,32
C:019.524	CCS42S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 2 A GA AMENDOLARA 3 - CARR. SUD euro	132'984,80
C:019.524.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	8,52
C:019.524.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	66'154,65
C:019.524.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	12'462,82
C:019.524.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	42'045,52
C:019.524.160	CS.05 - Opere di finitura euro	5'099,86
C:019.524.161	CS.06 - Segnaletica euro	2'758,11
C:019.524.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	4'455,32
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:019.525	CCS43N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 3 A VI DELLA DONNA - CARR. NORD euro	32'069,29
C:019.525.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	700,26
C:019.525.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	6'824,97
C:019.525.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'497,05
C:019.525.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'651,38
C:019.525.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'318,58
C:019.525.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'631,97
C:019.525.161	CS.06 - Segnaletica euro	808,08
C:019.525.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	637,00
C:019.526	CCS43S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 3 A VI DELLA DONNA - CARR. SUD euro	32'069,29
C:019.526.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	700,26
C:019.526.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	6'824,97
C:019.526.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	5'497,05
C:019.526.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'651,38
C:019.526.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'318,58
C:019.526.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'631,97
C:019.526.161	CS.06 - Segnaletica euro	808,08
C:019.526.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	637,00
C:019.548	DCS44N - CORPO STRADALE DA VI DELLA DONNA A GA AMENDOLARA 4 - CARR. NORD euro	30'365,89
C:019.548.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	570,24
C:019.548.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	6'196,79
C:019.548.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	3'913,20
C:019.548.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'847,19
C:019.548.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'979,81
C:019.548.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'631,97
C:019.548.161	CS.06 - Segnaletica euro	851,38
C:019.548.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	375,31
C:019.549	DCS44S - CORPO STRADALE DA VI DELLA DONNA A GA AMENDOLARA 4 - CARR. SUD euro	30'365,89
C:019.549.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	570,24
C:019.549.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	6'196,79
C:019.549.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	3'913,20
C:019.549.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	3'847,19
C:019.549.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	12'979,81
C:019.549.160	CS.05 - Opere di finitura euro	1'631,97
C:019.549.161	CS.06 - Segnaletica euro	851,38
C:019.549.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	375,31
C:019.550	DCS45N - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 4 A GA TAVIANO - CARR. NORD euro	320'828,84
C:019.550.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'034,25
C:019.550.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	80'569,26
C:019.550.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	6'832,68
C:019.550.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	45'142,23
C:019.550.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	152'294,81
C:019.550.160	CS.05 - Opere di finitura euro	18'650,75
C:019.550.161	CS.06 - Segnaletica euro	9'990,33
C:019.550.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	6'314,53
C:019.551	DCS45S - CORPO STRADALE DA GA AMENDOLARA 4 A GA TAVIANO - CARR. SUD euro	320'828,84
C:019.551.151	CS.07 - Preparazione piano di posa e bonifica terre euro	1'034,25
C:019.551.152	CS.08 - Scavo di sbancamento tratti in trincea euro	80'569,26
C:019.551.153	CS.09 - Formazione di rilevato euro	6'832,68
C:019.551.154	CS.10 - Fondazione stradale euro	45'142,23
C:019.551.155	CS.11 - Sovrastruttura euro	152'294,81
C:019.551.160	CS.05 - Opere di finitura euro	18'650,75
C:019.551.161	CS.06 - Segnaletica euro	9'990,33
C:019.551.162	CS.16 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	6'314,53
C:020	SV - CORPO STRADALE - SVINCOLI euro	9'187'181,39
C:020.007	ASV01T - SVINCOLO DI SIBARI - rampe in terra euro	1'679'631,09
C:020.007.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	192'465,28
C:020.007.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	167'029,96
C:020.007.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	66'945,35
C:020.007.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	224'149,49
C:020.007.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	834'513,03
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:020.007.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	117'039,92
C:020.007.170	SV.05 - Opere di finitura euro	46'196,17
C:020.007.171	SV.06 - Segnaletica euro	15'504,61
C:020.007.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	15'787,28
C:020.008	ASV02T - SVINCOLO DI CASSANO - rampe in terra euro	1'359'489,62
C:020.008.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	217'250,45
C:020.008.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	243'342,96
C:020.008.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	87'089,17
C:020.008.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	291'597,01
C:020.008.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	381'228,78
C:020.008.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	54'344,88
C:020.008.170	SV.05 - Opere di finitura euro	40'646,92
C:020.008.171	SV.06 - Segnaletica euro	20'169,99
C:020.008.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	23'819,46
C:020.118	BSV03T - SVINCOLO DI FRANCAVILLA - rampe in terra euro	1'606'962,21
C:020.118.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	282'261,59
C:020.118.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	323'439,66
C:020.118.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	88'284,90
C:020.118.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	295'600,60
C:020.118.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	476'304,03
C:020.118.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	47'538,64
C:020.118.170	SV.05 - Opere di finitura euro	39'306,43
C:020.118.171	SV.06 - Segnaletica euro	20'446,93
C:020.118.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	33'779,43
C:020.119	BSV04T - SVINCOLO DI TREBISACCE - rampe in terra euro	1'437'156,28
C:020.119.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	48'356,49
C:020.119.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	498'170,01
C:020.119.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	83'723,76
C:020.119.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	280'328,49
C:020.119.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	305'581,84
C:020.119.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	138'813,25
C:020.119.170	SV.05 - Opere di finitura euro	37'445,18
C:020.119.171	SV.06 - Segnaletica euro	19'390,58
C:020.119.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	25'346,68
C:020.272	CSV06T - SVINCOLO SCAMBIO DI CORSIA ALBIDONA - rampe in terra euro	1'772'380,41
C:020.272.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	36'071,64
C:020.272.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	425'989,67
C:020.272.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	108'342,58
C:020.272.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	362'760,04
C:020.272.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	499'536,10
C:020.272.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	251'518,29
C:020.272.170	SV.05 - Opere di finitura euro	37'434,46
C:020.272.171	SV.06 - Segnaletica euro	25'092,36
C:020.272.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	25'635,27
C:020.403	DSV05T - SVINCOLO DI ROSETO - rampe in terra euro	1'331'561,78
C:020.403.164	SV.07 - Preparazione piano di posa euro	42'477,86
C:020.403.165	SV.08 - Formazione di rilevato euro	346'978,17
C:020.403.166	SV.09 - Fondazione stradale euro	101'832,17
C:020.403.167	SV.10 - Sovrastruttura euro	340'960,19
C:020.403.168	SV.03 - Barriere di sicurezza euro	326'877,17
C:020.403.169	SV.04 - Opere idrauliche euro	92'480,26
C:020.403.170	SV.05 - Opere di finitura euro	40'953,65
C:020.403.171	SV.06 - Segnaletica euro	23'584,53
C:020.403.172	SV.11 - Opere a verde/mitigazione ambientale euro	15'417,78
C:021	IN - CORPO STRADALE - VIABILITA' INTERFERITE euro	7'597'761,27
C:021.010	AIN480 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 1212.00 euro	304'418,72
C:021.010.045	IN.01 - Movimenti terra euro	75'229,06
C:021.010.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	217'428,69
C:021.010.050	IN.06 - Segnaletica euro	11'760,97
C:021.011	AIN010 - VIABILITA' SOTTOVIA A Pr. 1880.00 euro	214'620,94
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:021.011.045	IN.01 - Movimenti terra euro	69'274,73
C:021.011.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	120'449,90
C:021.011.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	6'702,59
C:021.011.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	11'678,45
C:021.011.050	IN.06 - Segnaletica euro	6'515,27
C:021.012	AIN490 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 2271.97 euro	36'206,01
C:021.012.045	IN.01 - Movimenti terra euro	34'971,23
C:021.012.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'234,78
C:021.013	AIN500 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 247500 euro	4'075,10
C:021.013.045	IN.01 - Movimenti terra euro	2'118,60
C:021.013.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'956,50
C:021.014	AIN510 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 3000.00 euro	8'463,48
C:021.014.045	IN.01 - Movimenti terra euro	4'483,61
C:021.014.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	3'979,87
C:021.015	AIN030 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 3070.00 euro	486'445,57
C:021.015.045	IN.01 - Movimenti terra euro	201'287,69
C:021.015.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	109'431,78
C:021.015.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	116'833,25
C:021.015.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	52'973,59
C:021.015.050	IN.06 - Segnaletica euro	5'919,26
C:021.016	AIN520 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 314000 euro	8'376,51
C:021.016.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'852,01
C:021.016.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	4'524,50
C:021.017	AIN530 - ACCESSI DI EMERGENZA Pr. 3575.00 euro	3'980,10
C:021.017.045	IN.01 - Movimenti terra euro	2'276,93
C:021.017.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'703,17
C:021.018	AIN040 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 4050.00 euro	562'240,93
C:021.018.045	IN.01 - Movimenti terra euro	176'416,74
C:021.018.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	191'050,23
C:021.018.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	116'672,08
C:021.018.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	67'767,78
C:021.018.050	IN.06 - Segnaletica euro	10'334,10
C:021.019	AIN390 - VIABILITA INTERFERITA Pr. 4775.00 euro	713'977,78
C:021.019.045	IN.01 - Movimenti terra euro	324'880,80
C:021.019.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	217'428,69
C:021.019.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	113'700,57
C:021.019.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	46'206,75
C:021.019.050	IN.06 - Segnaletica euro	11'760,97
C:021.020	AIN540 - VIABILITA' SOTTOVIA Pr 6438.97 euro	20'918,65
C:021.020.045	IN.01 - Movimenti terra euro	4'036,42
C:021.020.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	16'015,94
C:021.020.050	IN.06 - Segnaletica euro	866,29
C:021.021	AIN330 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6600,00 euro	64'909,54
C:021.021.045	IN.01 - Movimenti terra euro	38'985,58
C:021.021.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	25'923,96
C:021.022	AIN070 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6620,00 euro	207'423,61
C:021.022.045	IN.01 - Movimenti terra euro	57'171,55
C:021.022.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	142'541,78
C:021.022.050	IN.06 - Segnaletica euro	7'710,28
C:021.023	AIN080 - VIABILITA' INTERFERITA A Pr. 6840,00 euro	328'832,71
C:021.023.045	IN.01 - Movimenti terra euro	57'171,55
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:021.023.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	142'541,78
C:021.023.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	121'409,10
C:021.023.050	IN.06 - Segnaletica euro	7'710,28
C:021.024	AIN090 - VIABILITA' PODERALE A Pr. 7110,00 euro	21'624,51
C:021.024.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'811,35
C:021.024.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	16'111,16
C:021.024.050	IN.06 - Segnaletica euro	1'702,00
C:021.025	AIN410 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8200,00 euro	9'023,73
C:021.025.045	IN.01 - Movimenti terra euro	4'594,46
C:021.025.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	4'429,27
C:021.026	AIN100 - VIABILITA' CAVALCAVIA A Pr. 8250.00 euro	475'745,89
C:021.026.045	IN.01 - Movimenti terra euro	190'742,27
C:021.026.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	121'470,70
C:021.026.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	129'908,92
C:021.026.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	27'053,54
C:021.026.050	IN.06 - Segnaletica euro	6'570,46
C:021.027	AIN420 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8300,00 euro	42'291,02
C:021.027.045	IN.01 - Movimenti terra euro	37'056,58
C:021.027.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	5'234,44
C:021.028	AIN550 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8545.00 euro	4'952,52
C:021.028.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'215,91
C:021.028.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'736,61
C:021.029	AIN560 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 8876.23 euro	2'116,42
C:021.029.045	IN.01 - Movimenti terra euro	1'041,07
C:021.029.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'075,35
C:021.030	AIN430 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 9399,83 euro	341'496,15
C:021.030.045	IN.01 - Movimenti terra euro	184'267,79
C:021.030.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	40'877,64
C:021.030.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	75'617,66
C:021.030.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	38'521,94
C:021.030.050	IN.06 - Segnaletica euro	2'211,12
C:021.121	BIN440 - VIABILITA' SOTTOVIA RAMPA Pr. 9805,00 euro	176'779,84
C:021.121.045	IN.01 - Movimenti terra euro	91'795,72
C:021.121.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	80'623,12
C:021.121.050	IN.06 - Segnaletica euro	4'361,00
C:021.122	BIN130 - VIABILITA' PODERALE Pr. 10200,00 euro	51'110,85
C:021.122.045	IN.01 - Movimenti terra euro	30'922,78
C:021.122.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	12'104,38
C:021.122.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	6'804,97
C:021.122.050	IN.06 - Segnaletica euro	1'278,72
C:021.123	BIN570 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 10729.46 euro	4'444,81
C:021.123.045	IN.01 - Movimenti terra euro	2'877,26
C:021.123.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	1'567,55
C:021.124	BIN150 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 10930.00 euro	616'750,19
C:021.124.045	IN.01 - Movimenti terra euro	290'686,49
C:021.124.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	131'580,01
C:021.124.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	134'182,71
C:021.124.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	53'183,66
C:021.124.050	IN.06 - Segnaletica euro	7'117,32
C:021.125	BIN340 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 11576,00 euro	18'758,24
C:021.125.045	IN.01 - Movimenti terra euro	7'572,33
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:021.125.046 C:021.125.050	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	10'611,89 574,02
C:021.126	BIN580 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 11981.72 euro	17'604,71
C:021.126.045 C:021.126.046 C:021.126.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	6'139,66 10'876,75 588,30
C:021.127	BIN590 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 12670.00 euro	2'090,68
C:021.127.045 C:021.127.046	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	862,85 1'227,83
C:021.128	BIN600 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 13564.96 euro	9'493,40
C:021.128.045 C:021.128.046 C:021.128.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	2'429,70 6'701,25 362,45
C:021.129	BIN610 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 13844.94 euro	10'511,16
C:021.129.045 C:021.129.046 C:021.129.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	1'513,48 8'535,99 461,69
C:021.130	BIN620 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 14124.04 euro	40'247,37
C:021.130.045 C:021.130.046 C:021.130.047 C:021.130.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.03 - Barriere di sicurezza euro IN.06 - Segnaletica euro	6'935,76 25'288,61 6'655,10 1'367,90
C:021.131	BIN630 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14332.14 euro	12'007,45
C:021.131.045 C:021.131.046 C:021.131.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	1'890,31 9'597,96 519,18
C:021.132	BIN640 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14523.60 euro	15'038,33
C:021.132.045 C:021.132.046 C:021.132.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	3'299,19 11'136,71 602,43
C:021.133	BIN470 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 14734,00 euro	9'457,69
C:021.133.045 C:021.133.046	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	2'420,57 7'037,12
C:021.134	BIN650 - VIABILITA' SOTTOVIA PR 14738.54 euro	51'136,97
C:021.134.045 C:021.134.046 C:021.134.047 C:021.134.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.03 - Barriere di sicurezza euro IN.06 - Segnaletica euro	6'229,43 35'990,23 6'970,56 1'946,75
C:021.135	BIN660 - ACCESSI DI EMERGENZA PR 14855.00 euro	14'887,89
C:021.135.045 C:021.135.046	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	8'829,55 6'058,34
C:021.136	BIN670 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 14982.50 euro	20'695,66
C:021.136.045 C:021.136.046 C:021.136.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	2'749,56 17'025,17 920,93
C:021.137	BIN680 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 15417.50 euro	22'751,30
C:021.137.045 C:021.137.046 C:021.137.050	IN.01 - Movimenti terra euro IN.02 - Sovrastruttura stradale euro IN.06 - Segnaletica euro	7'396,41 14'566,94 787,95
C:021.138	BIN210 - VIABILITA' PODERALE Pr. 16030,00 euro	4'548,31
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:021.138.045	IN.01 - Movimenti terra euro	2'011,60
C:021.138.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	2'294,36
C:021.138.050	IN.06 - Segnaletica euro	242,35
C:021.139	BIN690 - VIABILITA' SOTTOVIA PR. 16515,00 euro	48'862,68
C:021.139.045	IN.01 - Movimenti terra euro	23'602,27
C:021.139.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	23'964,15
C:021.139.050	IN.06 - Segnaletica euro	1'296,26
C:021.140	BIN220 - VIABILITA' CAVALCAVIA Pr. 17190,00 euro	150'172,32
C:021.140.045	IN.01 - Movimenti terra euro	51'992,92
C:021.140.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	10'390,06
C:021.140.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	87'227,38
C:021.140.050	IN.06 - Segnaletica euro	561,96
C:021.141	BIN350 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 18700,00 euro	55'634,10
C:021.141.045	IN.01 - Movimenti terra euro	41'239,39
C:021.141.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	14'394,71
C:021.274	CIN700 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR. 22940,00 euro	82'955,42
C:021.274.045	IN.01 - Movimenti terra euro	7'656,79
C:021.274.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	37'430,65
C:021.274.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	35'843,30
C:021.274.050	IN.06 - Segnaletica euro	2'024,68
C:021.275	CIN710 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR 24922,56 euro	209'312,64
C:021.275.045	IN.01 - Movimenti terra euro	70'396,84
C:021.275.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	38'908,33
C:021.275.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	71'799,13
C:021.275.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	26'103,71
C:021.275.050	IN.06 - Segnaletica euro	2'104,63
C:021.276	CIN720 - VIABILITA' CAVALCAVIA PR. 30907,22 euro	61'263,61
C:021.276.045	IN.01 - Movimenti terra euro	37'044,34
C:021.276.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	10'534,06
C:021.276.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	12'949,86
C:021.276.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	165,55
C:021.276.050	IN.06 - Segnaletica euro	569,80
C:021.277	CIN260 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 31590,00 euro	56'267,01
C:021.277.045	IN.01 - Movimenti terra euro	36'451,24
C:021.277.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	8'618,78
C:021.277.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	10'595,34
C:021.277.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	135,45
C:021.277.050	IN.06 - Segnaletica euro	466,20
C:021.405	DIN270 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 32000,00 euro	267'122,51
C:021.405.045	IN.01 - Movimenti terra euro	59'214,21
C:021.405.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	90'428,77
C:021.405.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	111'166,98
C:021.405.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	1'421,15
C:021.405.050	IN.06 - Segnaletica euro	4'891,40
C:021.406	DIN290 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 32550,00 euro	217'881,73
C:021.406.045	IN.01 - Movimenti terra euro	27'660,68
C:021.406.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	81'673,18
C:021.406.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	100'403,46
C:021.406.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	3'726,61
C:021.406.050	IN.06 - Segnaletica euro	4'417,80
C:021.408	DIN730 - COMPLANARE A FINE LOTTO euro	1'113'471,71
C:021.408.045	IN.01 - Movimenti terra euro	254'013,43
C:021.408.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	347'287,13
C:021.408.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	322'020,67
	A RIPORTARE	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
C:021.408.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	171'365,33
C:021.408.050	IN.06 - Segnaletica euro	18'785,15
C:021.558	CIN750 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 26044,38 euro	49'439,02
C:021.558.045	IN.01 - Movimenti terra euro	6'347,59
C:021.558.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	18'742,42
C:021.558.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	23'040,66
C:021.558.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	294,55
C:021.558.050	IN.06 - Segnaletica euro	1'013,80
C:021.559	CIN760 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.26300,00 euro	119'086,72
C:021.559.045	IN.01 - Movimenti terra euro	15'289,83
C:021.559.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	45'145,99
C:021.559.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	55'499,40
C:021.559.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	709,50
C:021.559.050	IN.06 - Segnaletica euro	2'442,00
C:021.560	CIN770 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.26599,00 euro	27'426,03
C:021.560.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'521,29
C:021.560.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	10'397,26
C:021.560.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	12'781,68
C:021.560.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	163,40
C:021.560.050	IN.06 - Segnaletica euro	562,40
C:021.561	CIN780 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.27878,50 euro	22'012,99
C:021.561.045	IN.01 - Movimenti terra euro	2'826,29
C:021.561.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	8'345,17
C:021.561.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	10'258,98
C:021.561.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	131,15
C:021.561.050	IN.06 - Segnaletica euro	451,40
C:021.562	CIN790 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.28600,00 euro	28'869,51
C:021.562.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'706,63
C:021.562.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	10'944,48
C:021.562.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	13'454,40
C:021.562.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	172,00
C:021.562.050	IN.06 - Segnaletica euro	592,00
C:021.563	CIN800 - VIABILITA' INTERFERITA Pr.29420,00 euro	27'426,03
C:021.563.045	IN.01 - Movimenti terra euro	3'521,29
C:021.563.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	10'397,26
C:021.563.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	12'781,68
C:021.563.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	163,40
C:021.563.050	IN.06 - Segnaletica euro	562,40
C:021.567	DIN810 - VIABILITA' INTERFERITA Pr. 33160 euro	100'102,50
C:021.567.045	IN.01 - Movimenti terra euro	35'831,20
C:021.567.046	IN.02 - Sovrastruttura stradale euro	16'737,86
C:021.567.047	IN.03 - Barriere di sicurezza euro	22'199,51
C:021.567.048	IN.04 - Opere idrauliche euro	24'428,61
C:021.567.050	IN.06 - Segnaletica euro	905,32
C:022	AR - LAVORI ARCHEOLOGICI euro	8'783'021,63
C:022.497	0AR020 - LAVORI ARCHEOLOGICI euro	8'783'021,63
C:022.497.052	AR.01 - Archeologia - Scavi a macchina euro	955'781,05
C:022.497.053	AR.02 - Archeologia - Scavi a mano euro	5'067'302,51
C:022.497.054	AR.03 - Archeologia - Rinterrì euro	569'900,00
C:022.497.055	AR.04 - Archeologia - Movimentazione e trasporti euro	1'191'682,55
C:022.497.056	AR.05 - Archeologia - Opere di cantiere euro	440'578,12
C:022.497.057	AR.05 - Archeologia - Opere varie euro	491'102,40
C:022.497.058	AR.06 - Archeologia - Restauro euro	66'675,00
C:023	MO - MONITORAGGIO AMBIENTALE euro	5'189'564,85
C:023.499	OMO010 - MONITORAGGIO ANTE OPERAM euro	945'741,70
		A RIPORTARE

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
C:023.499.061	MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale euro	58'804,56
C:023.499.062	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo euro	210'574,34
C:023.499.063	MO.03 - Monitoraggio acustico euro	365'548,53
C:023.499.064	MO.04 - Monitoraggio vibrazioni euro	17'956,41
C:023.499.065	MO.05 - Monitoraggio suolo euro	32'362,70
C:023.499.066	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna euro	49'070,82
C:023.499.067	MO.07 - Monitoraggio atmosferico euro	211'424,34
C:023.500	0MO020 - MONITORAGGIO IN CORSO OPERA euro	3'596'320,50
C:023.500.061	MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale euro	289'208,23
C:023.500.062	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo euro	927'155,52
C:023.500.063	MO.03 - Monitoraggio acustico euro	1'713'642,13
C:023.500.064	MO.04 - Monitoraggio vibrazioni euro	11'115,42
C:023.500.065	MO.05 - Monitoraggio suolo euro	168'216,78
C:023.500.066	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna euro	104'419,04
C:023.500.067	MO.07 - Monitoraggio atmosferico euro	382'563,38
C:023.501	0MO030 - MONITORAGGIO POST OPERAM euro	647'502,65
C:023.501.061	MO.01 - Monitoraggio ambientale idrico superficiale euro	61'519,86
C:023.501.062	MO.02 - Monitoraggio ambientale idrico sotterraneo euro	213'079,51
C:023.501.063	MO.03 - Monitoraggio acustico euro	157'838,65
C:023.501.065	MO.05 - Monitoraggio suolo euro	14'729,90
C:023.501.066	MO.06 - Monitoraggio vegetazione, flora, fauna euro	72'907,15
C:023.501.067	MO.07 - Monitoraggio atmosferico euro	127'427,58
C:024	AR - PROGETTO ARCHEOLOGICO euro	1'038'655,51
C:024.496	0AR010 - PROGETTO E RILIEVO ARCHEOLOGICO euro	1'038'655,51
C:024.496.059	AR.07 - Archeologia - Progetto archeologico euro	1'038'655,51
C:025	PL - PROVE DI LABORATORIO MATERIALI euro	4'282'991,07
C:025.503	0PL010 - PROVE DI LABORATORIO - MOVIMENTI DI MATERIE euro	721'569,10
C:025.503.069	PL.01 - Piano di posa rilevati - movimenti di materia euro	90'117,06
C:025.503.070	PL.02 - Anticapillare - movimenti di materia euro	28'443,92
C:025.503.071	PL.03 - Corpo del rilevato - movimenti di materia euro	107'529,66
C:025.503.072	PL.04 - Ultimo strato 30 cm - movimenti di materia euro	43'761,72
C:025.503.073	PL.05 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove su materiali da trattare - movimenti di materia euro	57'244,16
C:025.503.074	PL.06 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove su materiale trattato - movimenti di materia euro	108'158,80
C:025.503.075	PL.07 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove in sito - movimenti di materia euro	229'369,04
C:025.503.076	PL.08 - Rilevati con materiali stabilizzati - prove sul piano di posa - movimenti di materia euro	56'944,74
C:025.504	0PL020 - PROVE DI LABORATORIO - PAVIMENTAZIONI euro	656'524,12
C:025.504.077	PL.09 - Pavimentazioni - fondazione in misto cementato euro	25'840,85
C:025.504.078	PL.10 - Pavimentazioni - fondazione in misto granulare euro	225'165,93
C:025.504.079	PL.11 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - aggregato grosso euro	9'949,50
C:025.504.080	PL.12 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - aggregato fine euro	2'259,18
C:025.504.081	PL.13 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - filler euro	1'496,88
C:025.504.082	PL.14 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - bitume euro	5'024,60
C:025.504.083	PL.15 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - dopo rtot euro	1'449,98
C:025.504.084	PL.16 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - miscela sciolto euro	61'273,68
C:025.504.085	PL.17 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso base - miscela sito euro	40'484,65
C:025.504.086	PL.18 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato grosso euro	11'573,01
C:025.504.087	PL.19 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato fine euro	3'101,00
C:025.504.088	PL.20 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - aggregato filler euro	1'496,88
C:025.504.089	PL.21 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - bitume euro	5'024,60
C:025.504.090	PL.22 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - dopo rtot euro	1'449,98
C:025.504.091	PL.23 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - miscela congl. sciolto euro	51'684,00
C:025.504.092	PL.24 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso per binder - miscela congl. in sito euro	40'484,65
C:025.504.093	PL.25 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - aggregato grosso euro	9'139,06
C:025.504.094	PL.26 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - aggregato fine euro	1'550,50
C:025.504.095	PL.27 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - aggregato filler euro	397,67
C:025.504.096	PL.28 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - bitume euro	2'605,89
C:025.504.097	PL.29 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - dopo rtot euro	724,99
C:025.504.098	PL.30 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - miscela congl. sciolto euro	51'671,97
C:025.504.099	PL.31 - Pavimentazioni - conglomerato bituminoso drenante - miscela congl. in sito euro	102'674,67
C:025.505	0PL030 - PROVE DI LABORATORIO - SEGNALETICA euro	14'653,11
C:025.505.100	PL.32 - Segnaletica euro	14'653,11
	A RIPORTARE	

“ULTERIORI NUOVI PREZZI”

V.PA.CIV.185

Formazione di SIEPE ARBUSTIVA PER CONNESSIONI ECOLOGICHE tipo COM_02 (Dimensioni modulo d'impianto: 40,00 mq) realizzata attraverso le seguenti operazioni: decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattore dotata di decespugliatore a coltelli. Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale. Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime complesso ternario (400 Kg/ha) a basso impatto. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq. Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie arbustive fitocella anni 2, in vasetto o alveolo: Pistacia lentiscus (n. 25/modulo), Spartium junceum (n. 8/modulo), Calicotome infesta (n. 7/modulo) compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm ed il collocamento a dimora delle piante; compresa la ricolmatura e la compressione del terreno, la fornitura e posa di tutore (bambù), la prima irrigazione (20 l/pianta), gli oneri per picchettamento e allineamento; compresa inoltre la fornitura e posa in opera di biodischi per la pacciamatura delle piante, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta, diametro cm 26, al piede delle piantine, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia.

RIF	ELEMENTI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
	1 Mano d'opera					
a.1.02	Operaio specializzato all'aperto	h	1,75	€ 24,44	€ 42,77	
a.1.03	Operaio qualificato all'aperto	h	3,50	€ 22,87	€ 80,05	
a.1.04	Manovale all'aperto	h	3,50	€ 20,80	€ 72,80	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 195,62
	2 Materiali					
Ass. 2010	Concime complesso ternario per preparazione del terreno (400kg/ha)	Kg	1,60	€ 0,52	€ 0,83	
Ass. 2010	Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose (40gr/mq)	Kg	1,60	€ 4,40	€ 7,05	
Ass. 2010	Fornitura a piè d'opera di piantine di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	40,00	€ 1,68	€ 67,04	
Ass. 2010	Concime complesso ternario per buche di impianto (20 g/buca)	Kg	0,80	€ 0,52	€ 0,42	
Ass. 2010	Canna bamboo - dimensioni h. 150 cm diam. 18/20 mm	cad	40,00	€ 0,25	€ 9,80	
Ass. 2010	Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta, diametro cm 26	cad	40,00	€ 0,89	€ 35,42	
	TOTALE MATERIALI					€ 120,55
	3 Attrezzature e noleggi:					
Ass. 2010	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento	h	0,05	€ 27,39	€ 1,37	
Ass. 2010	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 Kw (3,75 – 8,75 cv)	h	0,05	€ 29,61	€ 1,48	
Ass. 2010	Trattrice 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (62,5 – 100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccogliassai, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m	h	0,10	€ 51,87	€ 5,19	
Ass. 2010	Autocarro con ribaltabile della portata da 40 a 120 ql	h	0,20	€ 59,72	€ 11,94	
Ass. 2010	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte sino a 10 mc	h	0,20	€ 55,21	€ 11,04	
	TOTALE ATTREZZATURE E NOLEGGI					€ 31,02
	4 Trasporti:					
	TOTALE TRASPORTI	%	5,00	€ 120,55	€ 6,03	€ 6,03
	A TOTALE EURO					€ 353,22
	5 Spese generali, utile e sicurezza					
	5.1 Spese generali	%	13,00	€ 353,22	€ 45,92	€ 45,92
	5.2 Utili d'Impresa	%	10,00	€ 399,13	€ 39,91	€ 39,91
	B (TOT. SPESE GENERALI - UTILI)					€ 85,83
	C TOTALE GENERALE EURO (A + B)					€ 439,05
	D TOTALE GENERALE EURO (A + B)					€ 10,98
	E TOTALE GENERALE EURO RIBASSATO (18,75 %)					€ 8,92

V.PA.CIV.186

Intervento di IMPIANTO DI BOSCHI PER COMPENSAZIONI AMBIENTALI tipo COM_01(Dimensioni modulo d'impianto: 900,00 mq) attraverso le seguenti lavorazioni: decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con trattore dotata di decespugliatore a coltelli. Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale. Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime complesso ternario (400 Kg/ha) a basso impatto. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq. Fornitura e messa a dimora di Pinus halepensis h. 1,75-2,00 in zolla (n. 30/900 mq), compresa la messa a dimora con il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di palo tutore in legno trattato con punta h. m 2,5 diametro cm 8-10, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di concime complesso ternario e una bagnatura con 50 l di acqua, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia. Fornitura e messa a dimora delle seguenti specie arboree ed arbustive fitocella anni 2, in vasetto o alveolo: Pinus halepensis (n.114/900 mq), Pistacia lentiscus (n.103/900 mq), Rosmarinus officinalis (n.91/900 mq), Calicotome infesta (n. 48/900 mq); compresa l'apertura di buca 40 x 40 cm ed il collocamento a dimora delle piante, la ricolmatura e la compressione del terreno, la fornitura e posa di tutore (bambù), la fornitura e posa in opera di biodischi per la pacciamatura, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta, diametro cm 26, al piede delle piantine, la prima irrigazione (20 l/pianta), gli oneri per picchettamento e allineamento, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia.

RIF	ELEMENTI	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZI UNITARI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
	1 Mano d'opera					
a.1.02	Operaio specializzato all'aperto	h	22,62	€ 24,44	€ 552,71	
a.1.03	Operaio qualificato all'aperto	h	45,23	€ 22,87	€ 1.034,41	
a.1.04	Manovale all'aperto	h	45,23	€ 20,80	€ 940,78	
	TOTALE MANO D'OPERA					€ 2.527,90
	2 Materiali					
Ass. 2010	Concime complesso ternario per preparazione del terreno (400kg/ha)	Kg	36,00	€ 0,52	€ 18,78	
Ass. 2010	Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto da graminacee e leguminose (40gr/mq)	Kg	36,00	€ 4,40	€ 158,51	
Ass. 2010	Pinus halepensis h. 1,75-2,00 in zolla	cad	30,00	€ 24,66	€ 739,92	
Ass. 2010	Fornitura a piè d'opera di piantine di anni 1+1 in vasetto o fitocella	cad	356,00	€ 1,68	€ 596,62	
Ass. 2010	Concime complesso ternario per buche di impianto (20 g/buca)	Kg	7,72	€ 0,52	€ 4,03	
Ass. 2010	Palo tutore in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 3 m; diam. 8 - 10 m	cad	30,00	€ 11,09	€ 332,73	
Ass. 2010	Canna bamboo - dimensioni h. 150 cm diam. 18/20 mm	cad	356,00	€ 0,25	€ 87,24	
Ass. 2010	Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale biodegradabile, fibra di cocco o juta, diametro cm 26	cad	356,00	€ 0,89	€ 315,19	
	TOTALE MATERIALI					€ 2.253,02
	3 Attrezzature e noleggi:					
Ass. 2010	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore, completi di ogni onere accessorio necessario al funzionamento	h	1,13	€ 27,39	€ 30,82	
Ass. 2010	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 Kw (3,75 - 8,75 cv)	h	1,13	€ 29,61	€ 33,31	
Ass. 2010	Trattrice 4 R.M. di potenza compresa tra i 50 e 80 kW (62,5 - 100 cv), attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccogliassai, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m	h	2,25	€ 51,87	€ 116,72	
Ass. 2010	Autocarro con ribaltabile della portata da 40 a 120 ql	h	0,80	€ 59,72	€ 47,77	
Ass. 2010	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte sino a 10 mc	h	4,50	€ 55,21	€ 248,44	
	TOTALE ATTREZZATURE E NOLEGGI					€ 477,06
	4 Trasporti:					
	TOTALE TRASPORTI	%	5,00	€ 2.253,02	€ 112,65	€ 112,65
	A TOTALE EURO					€ 5.370,64
	5 Spese generali, utile e sicurezza					
	5.1 Spese generali	%	13,00	€ 5.370,64	€ 698,18	€ 698,18
	5.2 Utili d'Impresa	%	10,00	€ 6.068,82	€ 606,88	€ 606,88
	B (TOT. SPESE GENERALI - UTILI)					€ 1.305,07
	C TOTALE GENERALE EURO (A + B)					€ 6.675,71
	D TOTALE GENERALE EURO (A + B)					mq € 7,42
	E TOTALE GENERALE EURO RIBASSATO (18,75 %)					mq € 6,03