




**DISEGNI DI RIFERIMENTO**

CODIFICA		DESCRIZIONE
LOGOS REN	CLIENTE	

**NOTE**


Rev.	Descrizione	Preparato	Controllato	Approvato	Data
B	Revisione per integrazioni	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	12/04/2024
A	Prima emissione	SINTECNICA	D.Barbarigo	E.Sonno	21/11/2023

**INDICE DELLE REVISIONI**

  	Impianto	PASCOLO SOLARE MACCABOVE
	Cliente	
	Titolo	Computo metrico estimativo dismissione

Commissa	N° documento	Nome file	REV
6201.	AV.MAN.DE.GE.R.018	AV.MAN.DE.GE.R.018_B_ Computo metrico estimativo dismissione	B

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.1 ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE</b>							
1 / 42 DIS.01	Allestimento ed organizzazione delle aree di cantiere. Allestimento del cantiere in area facilmente accessibile e individuazione di zone idonee allo stoccaggio temporaneo dei materiali di risulta della dismissione prima dell'invio a smaltimento/recupero. Dismissione dello stesso a fine lavori. WBS: 3.1 ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	183'700,0000	183'700,00
	<b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.2 MODULI FOTOVOLTAICI</b>							
2 / 43 DIS.02	Smontaggio moduli fotovoltaici dalla struttura di sostegno WBS: 3.2 MODULI FOTOVOLTAICI SMONTAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI DALLA STRUTTURA DI SOSTEGNO					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	288'000,0000	288'000,00
	<b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.3 LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE</b>							
3 / 44 DIS.03	Smontaggio delle strutture di sostegno moduli e rimozione del fissaggio al suolo WBS: 3.2 MODULI FOTOVOLTAICI SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO MODULI E RIMOZIONE DEL FISSAGGIO AL SUOLO					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	288'000,0000	288'000,00
	<b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.3 LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE</b>							
4 / 46 DIS.05	Rimozione locali prefabbricati e cabine elettriche WBS: 3.3 LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE RIMOZIONE LOCALI PREFABBRICATI E CABINE ELETTRICHE					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	120'200,0000	120'200,00
	<b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA 3.4 AREA BATTERIE</b>							
5 / 51 DIS.11	Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, tralicci, cavi, trasformatori, grigliato di recinzione metallica perimetrale e quanto altro presente all'interno dell'area adibita alle batterie di accumulo, compreso edifici/locali prefabbricati,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							879'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							879'900,00
	<p>accumulatori, cavi elettrici di collegamento, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo WBS: 3.4 AREA BATTERIE</p> <p>Dismissione aerea batterie</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,000		
						1,000	150'000,0000	150'000,00
	<p><b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA</b> <b>3.5 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA</b></p> <p>Demolizione totale della sottostazione elettrica realizzata interna all'area, Fabbricato, opere di fondazione, sistema smaltimento delle acque e della recinzione. Compreso Accatastamento dei materiali di risulta, divisione della tipologia dei materiali da smaltire e trasposto a discarica con oneri. WBS: 3.5 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO SOTTOSTAZIONE ELETTRICA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,000		
6 / 50 DIS.09						1,000	164'000,0000	164'000,00
	<p><b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA</b> <b>3.6 OPERE CIVILI</b></p> <p>Rimozione cavidotti, materiale elettrico, pozzetti, vespai, smaltimento materiali e riempimento scavi per linee DC. Esecuzione di scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza per rimozione cavidotto elettrico interrato di dimensioni minime pari a 0,7 m di larghezza e 1,0 m di profondità. WBS: 3.6 OPERE CIVILI RIMOZIONE LINEE ELETTRICHE INTERNE ALL'IMPIANTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,000		
7 / 45 DIS.04						1,000	264'000,0000	264'000,00
	<p>Smontaggio e dismissione delle recinzione composta da rete metallica e pali di sostegno, compreso cancello carrabile d'accesso, movimentazione accatastamento e trasporto a discarica con ripristino del terreno. WBS: 3.6 OPERE CIVILI SMONTAGGIO E DISMISSIONE DELLA RECINZIONE PERIMETRALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,000		
8 / 48 DIS.07						1,000	84'700,0000	84'700,00
	<p>Rinterro delle superfici interessate da viabilità interna e aree tecniche WBS: 3.6 OPERE CIVILI RINTERRI SUPERFICI VIABILITÀ INTERNA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,000		
9 / 49 DIS.08						1,000	54'300,0000	54'300,00
	<p><b>3 DISMISSIONE DELL'OPERA</b> <b>3.7 RIPRISTINO DELLE AREE</b></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							1'596'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							1'596'900,00
10/47 DIS.06	Invio dei materiali di risulta a recupero/ smaltimento WBS: 3.7 RIPRISTINO DELLE AREE INVIO DEI MATERIALI DI RISULTA A RECUPERO/SMALTIMENTO					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	140'300,0000	140'300,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							1'737'200,00
	<b>T O T A L E euro</b>							1'737'200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							

COMMITTENTE: