TRATTO PORTALE-P8

Coordinate UTM WGS84 33N	X=603121.95 Y=4510000.00	X=603151.96 Y=4510190.28	X=603270.00 Y=4510562.27	X=603395.17 Y=4510949.02	X=603588.12 Y=4511509.00	X=603858.00 Y=4512070.00	X=604153.47 Y=4512558.00	X=604463.12 Y=4513043.00	X=604771.00 Y=4513750.00
Distanza Progressiva [m]	0.00	190.28	562.27	949.02	1509.00	2070.00	2558.00	2943.00	3750.00
Quota Terreno [m]	396.37	399.19	399.96	399.10	393.92	374.92	377.00	376.73	380.62
Numero dei Sostegno	Portale	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
Tipo di Sostegno	Portale	S	N	S	N	N	N	N	N
Tipo di Equipaggiamento	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Altezza dei Sostegno Reale [m]	15.00 18.50	24.50 21.20	30.00 36.00	27.00 36.20	30.50	39.50 33.50	34.00	24.00 33.50	27.00 36.50
Distanza Parziale [m]		**190.28**	372.00	386.75	560.92	561.08	487.53	405.00	807.00
Parametro [m]		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Coordinate UTM WGS84 33N	X=604900.00 Y=4513900.00	X=605000.00 Y=4514000.00	X=605100.00 Y=4514100.00	X=605200.00 Y=4514200.00	X=605300.00 Y=4514300.00	X=605400.00 Y=4514400.00	X=605500.00 Y=4514500.00	X=605600.00 Y=4514600.00	X=605700.00 Y=4514700.00
Distanza Progressiva [m]	3900.00	4000.00	4100.00	4200.00	4300.00	4400.00	4500.00	4600.00	4700.00
Quota Terreno [m]	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00	381.00
Numero dei Sostegno	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
Tipo di Sostegno	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Tipo di Equipaggiamento	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Altezza dei Sostegno Reale [m]	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50	24.00 33.50
Distanza Parziale [m]	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00
Parametro [m]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE 150 kV

IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA P=84,324240 MW (DC) E P=81,725 MW (AC) IN IMMISSIONE, DELLE RELATIVE OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA "RTN", RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELLANETA (TA) E DI GINOSA (TA) E PIANO AGRONOMICO PER LA RIQUALIFICAZIONE A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA.

PROCEDURA AUTORIZZATIVA art. 12 DLGS N° 387 del 2003

PROGETTO DEFINITIVO

Potenziamento della linea aerea 150 kV di R.T.N. nel tratto compreso tra la S.E.380-150 kV di Matera e la nuova SE - SMISTAMENTO 150 kV di R.T.N. di Ginosa (TA)

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIVELLO PROG.	COD. RINTR	TIPO DOCUM.	N° ELABOR.	N° FOGLIO	TOT. FOGLI	NOME FILE	DATA	SCALA
PD	201900895	02	PP-01	1	1		06/02/2023	

DESCRIZIONE:

PIANTA PROFILI ALTIMETRICI 1/12

REVISIONI

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO

PROGETTAZIONE:
Studio Tecnico ING. SERGIO MARTANO
Via Alberotanza, 16-18
70125 BARI
E-mail : studio.martano2@gmail.com
Mobile : +39-329-6359262

RILIEVI TOPOGRAFICI:
Studio Tecnico Geom. Felice Sassi
Viale Virgilio n. 7
74025 Marina di Ginosa (Ta)
Tel: 099/8270107
E-mail: felice.sassi@studiofelicesassi.it

GESTORE RETE ELETTRICA:

RICHIEDENTE:

NEXT SOL PV II S.R.L.
Via Eugenio Montale, 78 - 85025 Melfi (PZ)
P.IVA: 02040540763 - PEC: nextsolpv2@pec.it