PIANTA - TAVOLA N. 8

– SCALA 1:500 –

SVINCOLO CASCINA GABBADERA

ROTATORIA S.P. 103

VIABILITÀ SECONDARIA COLLEGAMENTO VIA MILANO

SEGRATE

LIMITE INTERVENTO

RAMPA C

RAMPA D

RAMPA A

RAMPA B

C.na Gabbadera

MELZO

COMUNE DI SEGRATE

COMUNE DI PIOLTELLO

SVINCOLO CASCINA GABBADERA

TRIULZO SUD

TRIULZO NORD

STRADA PROVINCIALE EX S.P. 14

STRADA PROVINCIALE EX S.P. 103

TAV. 1

TAV. 2

TAV. 3

TAV. 4

TAV. 5

TAV. 6

TAV. 7

TAV. 8

TAV. 9

TAV. 10

INQUADRAMENTO TAVOLE

LEGENDA

- PARETI ESTERNE SCATOLARE SCATOLARE PREFABBRICATO CON SEZIONE RETTANGOLARE DI DIMENSIONI INTERNE VAR. ASSE DI TRACCIAMENTO
- CONDOTTA IN PEAD DN VAR., SN8 PER I TRATTI CORRENTI E SN16 PER GLI ATTRAVERSAMENTI ASSE DI TRACCIAMENTO
- CADITOIA CON GRIGLIA IN GHISA 50x50 D400 PASSO 15 m SU VIABILITA' E PASSO 20 m SU PISTA CICLABILE
- PUNTO DI TRACCIAMENTO
- POZZETTO DI ISPEZIONE IN PEAD
- POZZETTO DI ISPEZIONE PER SCATOLARE PREFABBRICATO
- DISCESA – TRATTO DI CONDOTTA VERTICALE
- SCARICO DA IMPALCATO PASSO 10 m
- CONDOTTA IN PVC APPESA DN VAR.
- CANALETTA GRIGLIATA DI DIMENSIONI INTERNE 20x20 CON GRIGLIA IN GHISA D400 CON SCARICO OGNI 15 m
- TUBO DI SCARICO DA CADITOIA E CANALETTA GRIGLIATA IN PEAD DN160
- SCARICO CON EMBRICE IN CA CON PASSO 15 m SU VIABILITA' E PASSO 20 m SU PISTA CICLABILE
- CUNETTA TRIANGOLARE CON CADITOIE CON PASSO 15 m
- PUNTO DI RECAPITO DEL REFLUO DEPURATO NEL RETICOLO IDRICO LOCALE
- VASCA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
- IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

NOTE

NOTE: 1. VERIFICARE L'EFFETTIVA INTERFERENZA ED EVENTUALMENTE ABBASSARE LA FALDA MEDIANTE SISTEMA WELL-POINT
2. IN CASO DI DISCORDANZA TRA LE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PROGETTO STRADALE E DI QUELLE DEL PROGETTO IDRAULICO, SI FACCIA RIFERIMENTO ALLE PRIME ADEGUANDO CONSEGUENTEMENTE LE QUOTE DEI CHIUSINI.

Project Number XXX

Città metropolitana di Milano

WESTFIELD MILAN S.p.a.
C.so Giacomo Matteotti, 10
20121 Milano

ACCORDO DI PROGRAMMA
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 22.05.2009 N.5095)
PRIMO ATTO INTEGRATIVO
(APPROVATO CON D.P.G.R. DEL 29.03.2010 N.3148)

POTENZIAMENTO DELLA S.P. N.103
"ANTICA DI CASSANO"
1° LOTTO - 2° STRALCIO
TRATTA B

PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE

TITOLO elaborato :
STUDI E INDAGINI
IDROLOGIA E IDRAULICA
Smaltimento acque di piattaforma - Planimetria Tav. 8/10
Recepimento ODS n.004

Cod. Elaborato: PEV-B.02.10

CODICE WM :

Scala: 1:500

Redatto	Controllato	Approvato	Data:

Revisioni	Redatto	Controllato	Approvato	DATA:
A	DI PIETRANTONIO	MARTIGNONI	RINALDI	VERIFICA - SETT. 2015
B	DEL FABBRO	CARLI	GALVANIN	16/11/2023
C	DEL FABBRO	CARLI	GALVANIN	20/12/2023
D				

Progettazione :

ALPINA S.p.A.
Via Ruggi d'Aragona, 7
20136 Milano, Italy
+39.02.583050.0
www.alpina-spa.it

Dottore Agronomo
Dottore Forestale
Dott. Agr. Andrea Galvanin
Sezione A
n. 2174

Visto	Visto	Visto
Direzione Lavori Ing. Lavinio Troli	R.U.P. Ing. Francesco Ferrari	Impresa esecutrice Ing. Danilo Chirulli Danilo Chirulli 20.05.2024 10:07:38 GMT+01:00