

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Segnatura xmlns="http://www.digitPa.gov.it/protocollo/">  
<Intestazione>  
<Identificatore>  
<CodiceAmministrazione>p\_vi</CodiceAmministrazione>  
<CodiceAoo>aoprovi</CodiceAoo>  
<CodiceRegistro>GE</CodiceRegistro>  
<NumeroRegistrazione>0040114</NumeroRegistrazione>  
<DataRegistrazione>2021-09-21</DataRegistrazione>  
</Identificatore>  
<Origine>  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net</IndirizzoTelematico>  
<Mittente>  
<Amministrazione>  
<Denominazione>Provincia di Vicenza</Denominazione>  
<CodiceAmministrazione>p\_vi</CodiceAmministrazione>  
<UnitaOrganizzativa tipo="permanente">  
<Denominazione>SERVIZIO AMBIENTE</Denominazione>  
<IndirizzoPostale>  
<Denominazione>contra gazzolle 1</Denominazione>  
</IndirizzoPostale>  
</UnitaOrganizzativa>  
</Amministrazione>  
<Aoo>  
<Denominazione>Provincia di Vicenza</Denominazione>  
<CodiceAoo>aoprovi</CodiceAoo>  
</Aoo>  
</Mittente>  
</Origine>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">segreteria.sede@pec.sisscpa.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">dapvi@pec.arpav.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">superstradapedemontana@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">castelgomberto.vi@cert.ip-veneto.net</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Destinazione confermaRicezione="si">  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">viacqua@pec.viacqua.it</IndirizzoTelematico>  
</Destinazione>  
<Risposta>  
<IndirizzoTelematico tipo="smtp">provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net</IndirizzoTelematico>  
</Risposta>  
<Oggetto>AREA TECNICA -SERVIZIO AMBIENTE IL DIRIGENTE ING. SQUARCINA TRASMETTE MODIFICA ED AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE  
N.REG. 1/ACQUA/2018 D  
EL 16/01/2018. CONSORZIO SIS SCPA LOTTO 1 TRATTA C TRA KM 10+190 AREA LOGISTICA-IMBOCCO GALLERIA NATURALE DI MALO LATO  
VICENZA IN COMUNE DI CASTELGOMB  
ERTO.</Oggetto>  
</Intestazione>  
<Descrizione>  
<Documento nome="SIS modifica autorizzazione 2021.pdf.p7m" tipoRiferimento="MIME">  
<Oggetto>SIS modifica autorizzazione 2021.pdf.p7m</Oggetto>  
</Documento>  
<Allegati>  
<Documento nome="SIS modifica autorizzazione 2021.pdf" tipoRiferimento="MIME">  
<Oggetto>SIS modifica autorizzazione 2021.pdf</Oggetto>  
</Documento>  
</Allegati>  
</Descrizione>  
</Segnatura>



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le SIS Scpa

e, p.c. Spett.le A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Spett.le Regione Veneto Area Infrastrutture e Lavori  
Pubblici - Struttura di Progetto Pedemontana

Egr. Sindaco del Comune di Castelgomberto

Spett.le Dipartimento di Prevenzione  
ULSS n. 8 – Distretto Ovest

Spett.le Regione Veneto  
Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare,  
veterinaria

Spett.le Gestore dell'Acquedotto  
Viacqua S.p.A.

**OGGETTO: SIS s.c.p.a. - Lotto 1 tratta C tra km 10+930 e 11+190 Area logistica imbocco Galleria Naturale di Malo lato Vicenza in comune di Castelgomberto**

Modifica ed aggiornamento autorizzazione N° Registro: 1/Acqua/2018 del 16/01/2018.

## IL DIRIGENTE

Vista "l'autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche dell'area di cantiere relativa all'imbocco della Galleria di Malo (lato Vicenza) e per l'attivazione del relativo scarico nel Rio Poscoletta" (provvedimento provinciale n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e successivo aggiornamento prot. n. 17420 del 14/03/2018);

Richiamate le avvertenze n. 4 e 5:

"4. Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

5. La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuove informazioni comunicate da parte di altri Enti interessati nel procedimento."

Vista la nota dell'UO Controlli Ambientali del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza del 01/07/2021 (agli atti con prot. n. 28176) in cui si segnala la presenza di valori elevati di PFBA nello scarico della ditta SIS s.c.p.a. - Lotto 1 tratta C tra km 10+930 e 11+190 Area logistica imbocco Galleria Naturale di Malo lato Vicenza in comune di Castelgomberto;

Vista la conseguente diffida emanata dalla Provincia di Vicenza in data 02/07/2021 prot. n. 28663;

Vista la nota della ditta SIS Scpa prot. n. SIS\_LO1\_213-21-LCO-Ico del 16/07/2021 e agli atti con prot. n. 30968 del 16/07/2021;

Vista la nota di Arpav prot. n. 65984 del 21/07/2021, agli atti con prot. n. 31417 del 21/07/2021 e le note di riscontro della Ditta:

- prot. n. SIS-LO1-237-21-LCO-Ico del 05/08/2021 (agli atti con prot. n. 34274 del 09/08/2021)
- prot. n. SIS-LO1-245-21-LCO-Ico del 27/08/2021 (agli atti con prot. n. 36708 del 30/08/2021)
- prot. n. SIS-LO1-266-21-LCO-Ico del 14/09/2021 (agli atti con prot. n. 39126 del 15/09/2021)

Visti gli esiti delle ulteriori attività ed indagini svolte da ARPAV, trasmessi con nota prot. n. 81224 del 09/09/2021, agli atti con prot. n. 38335 del 09/09/2021;

Visto il D.Lgs. 152/06 ed in particolare lo Standard di Qualità Ambientale, in relazione all'acido perfluorobutanoico (PFBA), stabilito per le acque superficiali interne pari a 7 µg/l;

Rilevato che nel sopraccitato verbale ARPAV prot. n. 81224 del 09/09/2021, da un'analisi nelle acque superficiali a valle del punto di scarico e ad una distanza di 150 m risulta un valore pari a 11,2 µg/l;

Vista la nota dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 24518/AMPP.IA.12 in cui, in considerazione della diffusa contaminazione dei corpi idrici della provincia di Vicenza, chiarisce che: *"Nella consapevolezza dei limiti tecnologici esistenti, si raccomanda pertanto di adottare le migliori tecnologie, idonee a mantenere i valori più bassi possibili in scarico per le sostanze in oggetto, rispettando, in via provvisoria, i seguenti valori limite di performance tecnologica: PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; PFBA: ≤ 0,5 µg/litro; PFBS: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro"*;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 8584/STA del 11/05/2016 in cui, in relazione alla nota dell'ISS sopraccitata, precisa che: *"considerata la situazione di significativa emergenza ambientale dovuta alla diffusa contaminazione di corpi idrici da sostanze perfluoro-alchiliche, si ritiene che i valori limite proposti debbano essere applicati fin da subito e comunque, adottando le migliori tecnologie disponibili idonee al raggiungimento degli stessi, mediante l'adeguamento degli impianti di depurazione."*

Ritenuto necessario pertanto prescrivere alla società SIS Scpa l'utilizzo delle migliori tecnologie ad oggi disponibili per il trattamento dei PFBA, quali l'utilizzo di un sistema a carboni attivi, evidenziato che già l'azienda con nota prot. n. SIS\_LO1\_213-21-LCO-Ico del 16/07/2021 ne aveva proposto l'installazione (3 batterie di filtri) in tempi operativi ristretti;

Rilevato che in data 01/09/2021 è stato convocato un incontro fra tutti i Soggetti in indirizzo, che si è svolto in data 16/09/2021 da cui è emerso, in relazione alle competenze in capo alla provincia di Vicenza, la necessità di procedere in tempi brevi ad autorizzate la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione;

Vista la documentazione tecnica per la modifica dell'autorizzazione n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e successivo aggiornamento prot. n. 17420 del 14/03/2018, trasmessa dalla ditta SIS Scpa con prot. n. SIS-LO1-269-21-LCO-Ico del 16/09/2021 (agli atti con prot. N. 39577 del 17/09/2021);

Considerato che con successiva nota verrà attivato il procedimento conseguente alla richiesta di proroga fino al 31/12/2022 presentata dalla ditta SIS Scpa (scadenza provvedimento in essere il 31/12/2021);

Tutto ciò premesso;

## AUTORIZZA

ad integrazione ed aggiornamento del provvedimento provinciale n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e s.m.i., la società SIS Scpa alle modifiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche dell'area di cantiere relativa all'imbocco della Galleria di Malo (lato Vicenza) secondo gli elaborati presentati con nota della stessa prot. n. SIS\_LO1\_269-21-LCO-Ico del 16/09/2021 e agli atti con prot. n. 39577 del 17/09/2021, subordinatamente al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) Ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto nella nuova configurazione è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal direttore dei lavori.
- 2) Le nuove sezioni dovranno essere installate nei minimi tempi tecnici necessari e dovranno essere comunque adottate le opportune azioni al fine del raggiungimento del valore obiettivo (livello di performance) della sostanza PFBA, pari a 500 ng/l; tale valore è provvisorio e si riferisce alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV.
- 3) La verifica di conformità di cui al punto precedente, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti regionali in materia di scarichi di PFAS (in primis Decreto Regionale n. 1096 del 29/12/2020 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A.), è effettuata come segue:
  - esecuzione nell'arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;
  - decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
  - confronto della mediana con il valore stabilito.
- 4) Tra i parametri da monitorare allo scarico (punto c) della vigente autorizzazione) dovrà essere monitorato, con frequenza quindicinale, il parametro PFBA.
- 5) L'azienda dovrà garantire il rispetto dello Standard di Qualità Ambientale (SQA-MA) nel corpo recettore per il parametro PFBA e pertanto adottare, fin da subito, ogni azione al fine di evitare il superamento a valle dello scarico del valore di 7 µg/l. In contraddittorio con ARPAV dovrà essere stabilito un punto di campionamento rappresentativo a valle dello scarico, nonché un punto a monte a conferma dell'assenza di contributi esterni.

## AVVERTE

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di bonifica e del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza.

La presente nota non costituisce rinnovo o proroga dell'autorizzazione n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e a tal fine seguirà apposita nota di avvio procedimento. I dati analitici raccolti saranno valutati in sede di istruttoria.

La presente autorizzazione va conservata ed esibita unitamente all'autorizzazione N° registro 1/Acqua/2018 del 16/01/2018, quale parte integrante e sostanziale.

La Provincia si riserva la facoltà di ulteriori modifiche ed integrazione del provvedimento n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 nel caso ciò si renda necessario a seguito di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, in particolare di eventuali provvedimenti delle Autorità sanitarie.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica  
*Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale



# PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA  
SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243  
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza  
Indirizzo di posta elettronica certificata: [provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net](mailto:provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net)

Data e protocollo: vedasi mail di invio.

Spett.le SIS Scpa

e, p.c. Spett.le A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale di Vicenza

Spett.le Regione Veneto Area Infrastrutture e Lavori  
Pubblici - Struttura di Progetto Pedemontana

Egr. Sindaco del Comune di Castelgomberto

Spett.le Dipartimento di Prevenzione  
ULSS n. 8 – Distretto Ovest

Spett.le Regione Veneto  
Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare,  
veterinaria

Spett.le Gestore dell'Acquedotto  
Viacqua S.p.A.

**OGGETTO: SIS s.c.p.a. - Lotto 1 tratta C tra km 10+930 e 11+190 Area logistica imbocco Galleria Naturale di Malo lato Vicenza in comune di Castelgomberto**

Modifica ed aggiornamento autorizzazione N° Registro: 1/Acqua/2018 del 16/01/2018.

## IL DIRIGENTE

Vista "l'autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche dell'area di cantiere relativa all'imbocco della Galleria di Malo (lato Vicenza) e per l'attivazione del relativo scarico nel Rio Poscoletta" (provvedimento provinciale n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e successivo aggiornamento prot. n. 17420 del 14/03/2018);

Richiamate le avvertenze n. 4 e 5:

"4. Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso.

5. La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuove informazioni comunicate da parte di altri Enti interessati nel procedimento."

Vista la nota dell'UO Controlli Ambientali del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV di Vicenza del 01/07/2021 (agli atti con prot. n. 28176) in cui si segnala la presenza di valori elevati di PFBA nello scarico della ditta SIS s.c.p.a. - Lotto 1 tratta C tra km 10+930 e 11+190 Area logistica imbocco Galleria Naturale di Malo lato Vicenza in comune di Castelgomberto;

Vista la conseguente diffida emanata dalla Provincia di Vicenza in data 02/07/2021 prot. n. 28663;

Vista la nota della ditta SIS Scpa prot. n. SIS\_LO1\_213-21-LCO-Ico del 16/07/2021 e agli atti con prot. n. 30968 del 16/07/2021;

Vista la nota di Arpav prot. n. 65984 del 21/07/2021, agli atti con prot. n. 31417 del 21/07/2021 e le note di riscontro della Ditta:

- prot. n. SIS-LO1-237-21-LCO-Ico del 05/08/2021 (agli atti con prot. n. 34274 del 09/08/2021)
- prot. n. SIS-LO1-245-21-LCO-Ico del 27/08/2021 (agli atti con prot. n. 36708 del 30/08/2021)
- prot. n. SIS-LO1-266-21-LCO-Ico del 14/09/2021 (agli atti con prot. n. 39126 del 15/09/2021)

Visti gli esiti delle ulteriori attività ed indagini svolte da ARPAV, trasmessi con nota prot. n. 81224 del 09/09/2021, agli atti con prot. n. 38335 del 09/09/2021;

Visto il D.Lgs. 152/06 ed in particolare lo Standard di Qualità Ambientale, in relazione all'acido perfluorobutanoico (PFBA), stabilito per le acque superficiali interne pari a 7 µg/l;

Rilevato che nel sopraccitato verbale ARPAV prot. n. 81224 del 09/09/2021, da un'analisi nelle acque superficiali a valle del punto di scarico e ad una distanza di 150 m risulta un valore pari a 11,2 µg/l;

Vista la nota dell'Istituto Superiore di Sanità prot. n. 24518/AMPP.IA.12 in cui, in considerazione della diffusa contaminazione dei corpi idrici della provincia di Vicenza, chiarisce che: *"Nella consapevolezza dei limiti tecnologici esistenti, si raccomanda pertanto di adottare le migliori tecnologie, idonee a mantenere i valori più bassi possibili in scarico per le sostanze in oggetto, rispettando, in via provvisoria, i seguenti valori limite di performance tecnologica: PFOS: ≤ 0,03 µg/litro; PFOA: ≤ 0,5 µg/litro; PFBA: ≤ 0,5 µg/litro; PFBS: ≤ 0,5 µg/litro; altri PFAS: ≤ 0,5 µg/litro"*;

Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 8584/STA del 11/05/2016 in cui, in relazione alla nota dell'ISS sopraccitata, precisa che: *"considerata la situazione di significativa emergenza ambientale dovuta alla diffusa contaminazione di corpi idrici da sostanze perfluoro-alchiliche, si ritiene che i valori limite proposti debbano essere applicati fin da subito e comunque, adottando le migliori tecnologie disponibili idonee al raggiungimento degli stessi, mediante l'adeguamento degli impianti di depurazione."*

Ritenuto necessario pertanto prescrivere alla società SIS Scpa l'utilizzo delle migliori tecnologie ad oggi disponibili per il trattamento dei PFBA, quali l'utilizzo di un sistema a carboni attivi, evidenziato che già l'azienda con nota prot. n. SIS\_LO1\_213-21-LCO-Ico del 16/07/2021 ne aveva proposto l'installazione (3 batterie di filtri) in tempi operativi ristretti;

Rilevato che in data 01/09/2021 è stato convocato un incontro fra tutti i Soggetti in indirizzo, che si è svolto in data 16/09/2021 da cui è emerso, in relazione alle competenze in capo alla provincia di Vicenza, la necessità di procedere in tempi brevi ad autorizzate la realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione;

Vista la documentazione tecnica per la modifica dell'autorizzazione n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e successivo aggiornamento prot. n. 17420 del 14/03/2018, trasmessa dalla ditta SIS Scpa con prot. n. SIS-LO1-269-21-LCO-Ico del 16/09/2021 (agli atti con prot. N. 39577 del 17/09/2021);

Considerato che con successiva nota verrà attivato il procedimento conseguente alla richiesta di proroga fino al 31/12/2022 presentata dalla ditta SIS Scpa (scadenza provvedimento in essere il 31/12/2021);

Tutto ciò premesso;

## AUTORIZZA

ad integrazione ed aggiornamento del provvedimento provinciale n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e s.m.i., la società SIS Scpa alle modifiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali e meteoriche dell'area di cantiere relativa all'imbocco della Galleria di Malo (lato Vicenza) secondo gli elaborati presentati con nota della stessa prot. n. SIS\_LO1\_269-21-LCO-Ico del 16/09/2021 e agli atti con prot. n. 39577 del 17/09/2021, subordinatamente al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1) Ai sensi della L.R. n. 33/85 art. 49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l'avvio dell'impianto nella nuova configurazione è subordinato alla presentazione, all'autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal direttore dei lavori.
- 2) Le nuove sezioni dovranno essere installate nei minimi tempi tecnici necessari e dovranno essere comunque adottate le opportune azioni al fine del raggiungimento del valore obiettivo (livello di performance) della sostanza PFBA, pari a 500 ng/l; tale valore è provvisorio e si riferisce alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV.
- 3) La verifica di conformità di cui al punto precedente, in analogia a quanto stabilito nei provvedimenti regionali in materia di scarichi di PFAS (in primis Decreto Regionale n. 1096 del 29/12/2020 per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A.), è effettuata come segue:
  - esecuzione nell'arco di un anno dalla notifica del presente provvedimento di 11 campioni allo scarico;
  - decorso l'anno, calcolo della mediana dei valori analitici riscontrati nei rapporti di prova degli 11 campioni eseguiti;
  - confronto della mediana con il valore stabilito.
- 4) Tra i parametri da monitorare allo scarico (punto c) della vigente autorizzazione) dovrà essere monitorato, con frequenza quindicinale, il parametro PFBA.
- 5) L'azienda dovrà garantire il rispetto dello Standard di Qualità Ambientale (SQA-MA) nel corpo recettore per il parametro PFBA e pertanto adottare, fin da subito, ogni azione al fine di evitare il superamento a valle dello scarico del valore di 7 µg/l. In contraddittorio con ARPAV dovrà essere stabilito un punto di campionamento rappresentativo a valle dello scarico, nonché un punto a monte a conferma dell'assenza di contributi esterni.

## AVVERTE

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica e igienico sanitaria, dei Consorzi di bonifica e del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Vicenza.

La presente nota non costituisce rinnovo o proroga dell'autorizzazione n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 e a tal fine seguirà apposita nota di avvio procedimento. I dati analitici raccolti saranno valutati in sede di istruttoria.

La presente autorizzazione va conservata ed esibita unitamente all'autorizzazione N° registro 1/Acqua/2018 del 16/01/2018, quale parte integrante e sostanziale.

La Provincia si riserva la facoltà di ulteriori modifiche ed integrazione del provvedimento n. 1/Acqua/2018 del 16/01/2018 nel caso ciò si renda necessario a seguito di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento, in particolare di eventuali provvedimenti delle Autorità sanitarie.

Distinti saluti.

Sottoscritto dal Dirigente dell'Area Tecnica  
*Ing. Filippo Squarcina*  
con firma digitale