



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

Trasmissione a ½ pec all'indirizzo:
area.infrastrutture@pec.regione.veneto.it

Trasmissione a ½ mail all'indirizzo:
giuseppe.fasiol@regione.veneto.it

Trasmissione a ½ mail all'indirizzo:
elisabetta.pellegrini@regione.veneto.it

Trasmissione a ½ Pec all'indirizzo:
provincia.vicenza@cert.it-veneto.net

Trasmissione a ½ Pec all'indirizzo:
dapvi@pec.arpav.it

Bassano del Grappa, lì 08.08.2023
Prot. n. SPV-964-23-RRU-ave

e p.c.

Spett.le
REGIONE del VENETO
Area Infrastrutture, Trasporti,
Lavori Pubblici e Demanio
Palazzo Linetti, Calle Priuli – Cannaregio 99
30121 - VENEZIA

c.a. del Direttore Ing. Giuseppe Fasiol

c.a. del RUP Ing. Elisabetta PELLEGRINI

Spett.le
Provincia di Vicenza
Contrà Gazzolle, 1
36100 - VICENZA

Spett.le
ARPAV
Dipartimento Provinciale di Vicenza
U.O. Controlli Ambientali
Via Zamenhof, 353
36100 - VICENZA

OGGETTO: Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Convenzione del 21.10.2009 rep. n. 24389 raccolta n. 12922. Atto Aggiuntivo del 18.12.2013 rep. n. 28626 raccolta n. 15987 Terzo Atto Convenzionale del 29.05.2017 rep. n. 31601 raccolta n. 17984. C.U.P.: H51B03000050009 C.I.G.: 0411155FD2
Riscontro nota Regione Veneto prot. 371906 del 11/07/2023

In riscontro alla nota in oggetto, con la presente si trasmette in allegato la nota del Responsabile Ambientale prot. 013/RA/23/SR/dd del 08.08.2023.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico
Roberto RUSSO



SIS s.c.p.a.
Via Delle Rogge, 1
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
PEC: segreteria.cantiere05@pec.sisscpa.it

e p.c. **SPV** Spa
via Delle Rogge, 1
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
PEC: segreteria.veneto@pec.spveneta.it

Prot. 013/RA/23/SR/dd del 08/08/2023

**Oggetto: Costruzione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta (CUP H51B03000050009).
Nuovo impianto di trattamento acque di drenaggio della Galleria Malo (imbocco lato TV).
Riscontro alla nota della Regione Veneto prot. 371906 del 11/07/2023**

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta allo scrivente per le vie brevi, con la presente si riscontra a quanto richiesto.

Relativamente all'attività di intercalibrazione delle metodiche analitiche relative alla determinazione dei PFAS, in data 09/08/2023 si terrà un incontro tecnico tra il laboratorio incaricato da SIS Scpa Innovazione Chimica e ARPAV - Dipartimento Regionale Laboratori - al fine di programmare l'attività.

Con riferimento ai punti di campionamento in ingresso e in uscita dall'impianto, si precisa che, a prescindere dalla difformità di dicitura, gli autocontrolli vengono eseguiti come segue:

- Campione in entrata: effettuato in ingresso all'impianto;
- Campione in uscita: effettuato sul pozzetto in uscita dall'impianto mediato sulle 3 ore.

A partire dal campionamento del 19/07/2023, vengono utilizzate esclusivamente le diciture seguenti:

- Per il campione in entrata: "ingresso impianto"
- Per il campione in uscita: "su pozzetto uscita impianto (medio 3 ore)". Nel rapporto di prova sarà precisata la linea attiva al momento del campionamento (linea 1 o linea 2).

Per quanto riguarda i punti di campionamento, si precisa che ad oggi è possibile acquisire campioni nei seguenti punti dell'impianto:

- Nella vasca di accumulo prima del sollevamento (ex pozzo di spinta microtunnel);
- Nel punto in cui la tubazione di sollevamento scarica nella vasca di neutralizzazione prima del trattamento;
- Nella vasca di ripartizione a valle della filtropressa e prima delle linee di filtrazione a carboni attivi;
- Nel pozzetto fiscale a valle della filtrazione a carboni attivi.

Ciò premesso, in merito alla richiesta di eseguire un prelievo in ingresso all'impianto e un prelievo in ingresso ai filtri (vasca di ripartizione), si propone di procedere con le analisi come fatto sino ad oggi, ovvero con un campione in ingresso all'impianto (scarico della tubazione di sollevamento, prima di qualsiasi trattamento) e un campione in uscita presso il pozzetto a valle dello stadio di filtrazione.

Per quanto riguarda la frequenza di campionamento si conferma che a partire dalla settimana n. 29 si è proceduto ad eseguire gli autocontrolli con frequenza settimanale che, a partire dal mese di settembre 2023, saranno comunicati mensilmente gli esiti analitici a Regione, ARPAV e Provincia di Vicenza, unitamente ai valori di portata rilevati nelle date di campionamento.

Infine, con riferimento alle acque presenti nelle vasche del flesso alla pk 16+926, si precisa che le stesse vengono convogliate al nuovo impianto di filtrazione, trattate e scaricate nel Torrente Orolo,

COSTRUZIONE SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA
Responsabile Ambientale Dott. For. Stefano RENIERO

analogamente alle acque raccolte dal microtunnel. Si precisa, inoltre, che l'impianto preesistente con scarico in fognatura, non è più attivo.

Nel rimanere a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento o precisazione necessaria, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. for. Stefano Reniero
Responsabile Ambientale
Superstrada Pedemontana Veneta
