



# PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



Al Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica  
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI  
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

E p.c.

Alla Società SKI 09 S.r.l.  
[ski09@unapec.it](mailto:ski09@unapec.it)

5 Settore della Provincia di Taranto  
Pianificazione e Ambiente  
SEDE

U

Provincia di Taranto

Protocollo N. 0021476/2024 del 30/05/2024

**OGGETTO:** ID: 9411 - Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Masseria Mucchio", di potenza pari a 20,08 MW sito nel Comune di Lizzano (TA) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi anche nei comuni di Torricella, Sava e Fragagnano (TA).

**Fase consultazione del pubblico**  
Proponente: SKI 09 S.r.l.

## Inoltro OSSERVAZIONI di competenza 4° SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TARANTO

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto registrata al protocollo di questo Ente al n. 19995/2024 del 21/05/2024;

**ATTESTATO** che l'intervento in questione consiste nella realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico sito nel comune di Lizzano (TA) della potenza di picco pari a 20'082,30 KWp, con opere di connessione alla RTN ricadenti nei Comuni di Fragagnano, Sava e Torricella (Provincia di Taranto);

**ESAMINATI** gli elaborati grafici e testuali relativi al progetto in questione;

**RILEVATO** che l'intervento di che trattasi, relativamente ad alcuni tratti di viabilità di competenza dell'Ente **Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità**, prevede le seguenti interferenze:

- Scavo sede stradale SS.PP. **126, 128, 118, 117** per posa in opera di elettrodotto interrato di connessione alla RTN;
- Realizzazione di campi agrivoltaici a confine con S.P. **125** 1° tronco;

### TANTO PREMESSO ed ESAMINATO

**VISTO** il Codice della Strada (D.LGS. 285/1992) e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/1992) e ss.mm.ii.;

Per quanto di competenza e fatti salvi tutti gli altri pareri degli Enti coinvolti nel presente procedimento, compreso quello del 5° Settore Ambiente e Pianificazione della Provincia di Taranto;

Il **4° Settore Viabilità della Provincia di Taranto** formula le seguenti **OSSERVAZIONI** alla realizzazione dell'intervento di che trattasi:

- La distanza dei campi agrivoltaici (moduli + locali fuori terra con qualsiasi destinazione) dalla S.P. 125, qualificata come strada extraurbana secondaria di tipo C ai sensi dell'art.2 commi 1,2 e 3 del D.LGS. 285/1992, deve essere **maggiore o uguale a 30 mt** ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 495/1992 che definisce le fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati, il tutto ai fini della sicurezza stradale e possibilità di eventuali futuri ampliamenti e/o miglioramenti della viabilità in questione;



# PROVINCIA DI TARANTO

## 4° Settore Viabilità



- 2) La distanza delle opere di recinzione dalla suddetta S.P. dovrà essere maggiore o uguale a 3 mt. ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera b) del D.P.R. n. 495/1992;
- 3) Eventuali nuovi accessi da realizzare sulla S.P. 125 dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Ente;
- 4) Per quanto riguarda la posa in opera dei cavidotti interrati su SS.PP. dovrà essere inoltrata a questo Ente formale Richiesta di Autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 25 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 43 e dal 65 al 67 del D.P.R. 495/1992) per la **manomissione stradale**, il tutto mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Disciplinare contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione di occupazione permanente delle strade provinciali interessate dal progetto. In tale sede il soggetto proponente dovrà inoltre provvedere al versamento in favore dell'Ente Provincia di Taranto del **Canone Patrimoniale Unico di Concessione e Autorizzazione Annuo e Giornaliero** ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1, commi da 816 a 836 e ss.mm.ii. nonché alla sottoscrizione delle Polizze Assicurative a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

\* **arch. Tarcisio Longobardi**

Il Dirigente

\***Ing. Paolo Magrini**

*\*(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs 39/1993)*