



COMUNE DI LIZZANO

PROVINCIA DI TARANTO

REGIONE PUGLIA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI
DENOMINATO "MASSERIA MUCCHIO" DELLA POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA
P=20'082,30 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 3X5'950 = 17'850 kW
NEL COMUNE DI LIZZANO

Proponente

SKI 09 S.R.L.

VIA CARADOSSO, 9 - 20123 MILANO
N.REA: MI-2622283 - C.F.: 03058400213
PEC: ski09@unapec.it

Progettazione



Preparato

Simone per. ind. Liverani



Verificato

Dario per. ind. Antonelli

Approvato

Vasco ing. Piccoli

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Autorizzazione Unica ACCR_VWFW4Q1

Titolo elaborato

ELENCO PREZZI UNITARI LAVORI DI DISMISSIONE

Elaborato N. 5CM	Data emissione 22/12/23			
	Nome file 23111CM210			
N. Progetto ISE001	Pagina COVER	00	22/12/23	PRIMA EMISSIONE
		REV.	DATA	DESCRIZIONE

Comune di Lizzano
Provincia di Taranto

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI
AGRO-FOTOVOLTAICI DENOMINATO "MASSERIA MUCCHIO" DELLA
POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA P=20'082.30 KWP E POTENZA IN
IMMISSIONE PARI A 3x5'950=17'850 KW NEL COMUNE DI LIZZANO
OPERE DI DISMISSIONE

COMMITTENTE: SKI 09 s.r.l.

MILANO, 22/12/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 205006a	Rimozione di cavo flessibile unipolare sezione fino a 16 mmq RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq euro (uno/47)	kg	1,47
Nr. 2 205006d	Rimozione di cavo flessibile unipolare sezione oltre 95 mmq RIMOZIONI RIMOZIONE DI CAVI Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttore in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione oltre 95 mmq euro (uno/00)	kg	1,00
Nr. 3 205013e	Rimozione di armadi Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: fino a 2200x1000 mm euro (trentanove/98)	cad	39,98
Nr. 4 205016a	Rimozione di palo tubolare altezza fuori terra fino a 7 m Rimozione di palo tubolare di acciaio dritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m euro (centouno/23)	cad	101,23
Nr. 5 A25034d	Demolizione cabine elettriche Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici. euro (novantaquattro/78)	m3	94,78
Nr. 6 A25034d	Demolizione platee Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico: non armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici. euro (settantauno/99)	m3	71,99
Nr. 7 A25120	Smontaggio componenti metallici Smontaggio di porte, cancelli, righiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura dalle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi. euro (uno/31)	kg	1,31
Nr. 8 A25131	Trasporto a discarica Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13/01/2023 n.36 dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi del DM 27/09/2010 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1m3, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. euro (settanta/13)	m3	70,13
Nr. 9 A25135b	Tiro in alto Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico materiali: valutazione a volume. euro (trentaquattro/53)	m3	34,53
Nr. 10 A25136a	Compenso discarica Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13/01/2003, n.36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art.5 DM 27/09/2010). euro (diciotto/00)	t	18,00
Nr. 11 D15005b	Demolizione strade Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5km: per sottofondi in materiale stabilizzato. euro (sette/79)	m3	7,79
Nr. 12 E15003b	Preparazione del terreno Preparazione del terreno consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40cm, erpicatura ed affinamento meccanico: per superfici superiore a 5000m2. euro (zero/15)	m2	0,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><u>NOTE</u></p> <p>- PREZZARIO DEI 2° SEMESTRE 2021 RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE - PREZZARIO DEI 1° SEMESTRE 2022 IMPIANTI ELETTRICI - PREZZARIO REGIONE PUGLIA AGG. MARZO 2023</p> <p>MILANO, 22/12/2023</p>		