

m\_ante.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0098183.28-05-2024

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a **Carmelina GENOVESE**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

**COMUNE DI GAMBATESA**

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti INTEGRAZIONI alle osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

ID: **10569** “Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 52,8 MW, denominato “Cesepiano” localizzato nei Comuni di Tufara (CB) e Gambatesa (CB) e delle relative opere di connessione alla RTN site nei Comuni di Riccia (CB) e Cercemaggiore (CB).

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

**N.B.:** eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro *(specificare)* integrazione e osservazioni alle controdeduzioni presentate dalla ditta RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE**

Vedi osservazioni prodotte alle controdeduzioni di RWE, in allegato,

---



---



---



---



---



---

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

**ELENCO ALLEGATI**

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Osservazioni i *(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)*

Luogo e data Gambatesa, 28.05.2024

Il/La dichiarante \_\_\_\_\_  
 (Firma)





# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

**Oggetto: INTEGRAZIONE ALLE OSSERVAZIONI** al Progetto di un parco eolico costituito da n.8 aerogeneratori aventi una potenza massima unitaria pari a 6.6 MW, per una potenza complessiva pari a 52,8 MW, **nei Comuni di Gambatesa (CB) e Tufara (CB) e delle relative opere di connessione alla RTN site nei Comuni di Riccia (CB) e Cercemaggiore (CB)**. Nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 pendente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Codice procedura (ID\_VIP/ID\_MATTM) 10569

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/10363/15290>

## PREMESSE

- In data **09.11.2023** la Società RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L., con sede legale in ROMA (RM) Via Andrea Doria N° 41/G, ha presentato, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativamente ad un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva pari a 52,8 MW, denominato "Cesepiano" localizzato nei Comuni di **Tufara (CB) e Gambatesa (CB)** e delle relative opere di connessione alla RTN site nei Comuni di **Riccia (CB) e Cercemaggiore (CB)**, nonché la costruzione/allargamento di strade per ottemperare alla costruzione degli impianti in progetto.
- in data **05.12.2023** il MASE ha comunicato a RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs.152/2006, con contestuale pubblicazione da parte del predetto Ministero sul proprio sito web della documentazione progettuale;
- in data **13.10.2023**, la società EN.IT S.r.l. ha presentato, presso il MASE, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativamente al progetto di un impianto eolico costituito da 10 aerogeneratori con potenza complessiva di 55 MW e opere di connessione alla RTN, da realizzarsi sempre nei Comuni di **Riccia (CB), Tufara (CB), Gambatesa (CB), Castelpagano (BN)** [ID 10454];
- in data **31/01/2024** il MASE ha comunicato a EN.IT la procedibilità della suddetta istanza;

## EFFETTO CUMULO - DISTANZE DA ALTRI IMPIANTI IN PROGETTO

Lo studio di impatto ambientale presentato dalla **RWE Renewables Italia S.r.l.**, quindi, oltre a **non aver evidenziato gli impianti Eolici già in progetto presentati da varie società ricadenti nei Comuni di Gambatesa, Riccia e Tufara**, che sono vicinissimi all'impianto proposto, **NON** ha tenuto conto nemmeno del progetto di EN.IT.

Anche la Regione Molise, in riscontro alla nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, relativa al rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ha evidenziato,



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

che nei Comuni interessati dall’impianto risultano presentate diverse istanze per impianti FER.

Nelle controdeduzioni alle Osservazioni presentate in data 04.01.2024 dal Comune di Gambatesa, la società RWE Renewables Italia S.r.l., ha precisato che per quanto riguarda lo studio dell’effetto cumulo “sono stati presi in considerazione tutti gli impianti esistenti ed in corso di realizzazione o in via autorizzati o in corso di autorizzazione elencati dallo scrivente, tranne alcuni dei quali non si conoscevano le posizioni esatte degli aerogeneratori”.

**È EVIDENTE CHE NON HA TENUTO CONTO DELL’EFFETTO CUMULO DEGLI AEROGENERATORI DI EN.IT.**

**I due progetti presentati, se autorizzati, arrecherebbero un notevole impatto cumulativo (Fig.1).**




Fig. 1. **Impatto CUMULATIVO** degli impianti di progetto ed esistenti: in BIANCO l’impianto in oggetto ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

Gli aerogeneratori di EN.IT si trovano ad una distanza dagli aerogeneratori dell'Impianto della RWE Renewables Italia S.r.l., inferiore a quella minima prevista dalla normativa applicabile (Linee Guida Nazionali del 10/09/2010).

La distanza tra aerogeneratori deve essere superiore a 5 diametri del rotore (**750 metri**), nella direzione dei venti dominanti dagli aerogeneratori, così come previsto dalla Parte 4 - Criteri per la localizzazione degli impianti – 16.1 lett. d) della DGR Molise 621/2011.

Le torri T2, T4, T5, T7 si trovano ad una distanza di sicurezza non sufficiente da aerogeneratori di progetti presentati da altre società:

- La Torre T2 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista **312 metri** dalla torre WTG1 della Società EN.IT S.r.l.in fase di valutazione. [Fig.2.](#)
- La Torre T4 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista 126 metri dalla Torre da altro impianto (SICOP), in agro di Tufara, in fase di valutazione. [Fig.3](#)
- La Torre T4 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista **260 metri** dalla torre WTG2 della Società EN.IT S.r.l.in fase di valutazione. [Fig.4.](#)
- La Torre T4 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista **406 metri** dalla torre WTG3 della Società EN.IT S.r.l.in fase di valutazione. [Fig.5.](#)
- La Torre T5 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista **158 metri** dalla torre WTG5 della Società EN.IT S.r.l.in fase di valutazione. [Fig.6.](#)
- La Torre T7 “Cesepiano” di RWE Renewables Italia S.r.l., in agro di Gambatesa, dista **114 metri** dalla torre WTG6 della Società EN.IT S.r.l.in fase di valutazione. [Fig.7.](#)




Fig.2. Distanza della Torre EN.IT WTG1 dalla Torre T2 RWE Cesepiano in fase di valutazione mt 312 [←](#)



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)




Fig. 3. Distanza della Torre T4 dall'impianto SICOP in fase di valutazione mt 125 ←




Fig.4. Distanza della Torre EN.IT WTG2 dalla Torre T4 RWE Cesepiano in fase di valutazione mt 260 ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)




Fig.5. Distanza della Torre EN.IT WTG3 dalla Torre T4 RWE Cesepiano in fase di valutazione mt 406 ←




Fig.6. Distanza della Torre EN.IT WTG5 dalla Torre T5 RWE Cesepiano in fase di valutazione mt 158 ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)




Fig.7. Distanza della Torre EN.IT WTG6 dalla Torre T7 RWE Cesepiano in fase di valutazione mt 114 ←

## DISTANZE DALLE AREE BOSCHIVE

Il territorio di Gambatesa rappresenta un paesaggio pregiato sotto il profilo naturale, non solo per la presenza di aree SIC, ma anche di vaste aree boschive, che ricoprono gran parte del territorio comunale, non modificate dalla presenza di impianti tecnologici ed in particolare da installazioni eoliche. Le imponenti torri di 200 metri non potrebbero in alcun modo integrarsi con l'ambiente circostante ma ne stravolgerebbero e comprometterebbero in maniera permanente i tratti caratteristici.

Sempre nelle sue controdeduzioni, la società RWE Renewables Italia S.r.l., asserisce che: *“gli aereogeneratori sono posizionati tutti all'esterno di aree boscate, comunque in merito alla riduzione di alberature e del manto vegetale si rimanda alle misure di mitigazione e compensazione”*.

Nello studio di incidenza la ditta afferma che la l'area interessata dall'impianto è utilizzata prevalentemente per attività agricole di semina di cereali e foraggere e che non interferisce con le aree boscate e che le opere a farsi insistono su aree destinate a colture seminate.

**Le torri T2, T4, T5, T7 e T6 risultano, invece, eccessivamente vicine alle aree boschive, zone delicate ad elevata presenza di biodiversità.**



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

In particolare, le torri T4 e T6 insistono addirittura all'interno dell'area boschiva denominata Chiusano e individuata dal Programma di Fabbricazione del Comune di Gambatesa adottato con Delibera di C.C. n. 11 del 9/9/2006 e approvato con Delibera di G. R. n. 1198 del 16/10/2007 come "Sottozona G3-verde agricolo boschivo" (Fig.8):

*"Tali sottozone riguardano le aree del territorio comunale con apertura a carattere boschivo o per le quali l'utilizzazione forestale è la più idonea ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico.*

*Nell'ambito delle zone circoscritte nelle tavole di Piano, e marginalmente alle parti effettivamente coperte dalla vegetazione, è possibile da parte dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano per la valorizzazione turistica con la previsione di percorsi panoramici e naturalistici, nonché l'istallazione di piccole costruzioni di ristoro e di manufatti igienici strettamente necessari per l'istallazione di campeggi della capacità massima ricettiva di 200 persone. L'ubicazione dei manufatti e delle infrastrutture dovranno essere tali da non turbare l'equilibrio paesaggistico della zona."*

Pertanto le opere **NON** sono urbanisticamente compatibili con la destinazione agricola dei suoli.




Fig.8. Disposizione delle torri eoliche rispetto all'area boschiva ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

## DISTANZE DAI FABBRICATI

Sempre nelle controdeduzioni al Comune di Gambatesa la società RWE Renewables Italia S.r.l., asserisce che per quanto concerne la distanza dai fabbricati, sono state valutate tutte le abitazioni censite nel raggio di 400 metri dagli aerogeneratori.

Come già evidenziato nelle Osservazioni presentate dal Comune di Gambatesa risultano invece distanze inferiori ai 400 m ed in particolare:

- La torre T6 in agro di Gambatesa dista circa **390 metri** dall'Azienda agricola Testa con annessa abitazione. [Fig.9.](#)
- La torre T3 in agro di Tufara dista circa **281 metri** da fabbricato Bibbò-Panaggio. [Fig.10.](#)
- La torre T3 in agro di Tufara dista circa **230 metri** da fabbricato Conte-Di Iorio-Di Renzo. [Fig.11.](#)
- La torre T3 in agro di Tufara dista circa **332 metri** da fabbricato Leccese. [Fig.12.](#)
- La torre T3 in agro di Tufara dista circa **340 metri** da fabbricato Mignogna-Petrone. [Fig.13.](#)
- La torre T1 in agro di Gambatesa dista circa **346 metri** da una azienda avicola. [Fig.14.](#)




Fig. 9. Distanza della Torre T6 da Azienda agricola Testa mt 390 ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)




Fig. 10. Distanza della Torre T3 da fabbricato Bibbò-Panaggio mt 281 ←




Fig. 11. Distanza della Torre T3 Fabbricato Conte-Di Iorio-Di Renzo mt 230 ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)



Fig.12. Distanza della Torre T3 Fabbriato Leccese mt 332 ←




Fig.13. Distanza della Torre T3 Fabbriato Mignogna-Petrone mt 340 ←



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)




Fig. 14. Distanza della Torre T1 azienda avicola mt 346 ←

## MANCATO RISPETTO DELLE NORME VIGENTI

Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, all'art. 20, ha stabilito che entro il 15 giugno 2022 il MITE emanerà, con propri decreti, la disciplina statale sulla base della quale le Regioni procederanno ad individuare, nei successivi sei mesi, le aree del territorio idonee alla realizzazione degli impianti FER. Il suddetto art. 20 del D. Lgs.199/2022 ad oggi è pienamente in vigore.

Pertanto nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali di imminente emanazione, l'area di localizzazione dell'impianto eolico in questione potrà considerarsi idonea a condizione di rientrare in una delle seguenti tipologie individuate dal predetto art. 20 nel suo testo aggiornato:

- a) *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale...*
- b) *le aree dei siti oggetto di bonifica ...*
- c) *le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;*  
*c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

*c-quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis)... le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici.... Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. (NORMA INTRODotta dall'art. 6, comma 1, lett. a), numero 2) del D.L.17 maggio 2022, n. 50, che ha integrato il comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021). L'art. 57, comma 2 del medesimo D.L. 50/2022 ha stabilito che tale disposizione si applica ai procedimenti in corso alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2022).*

Pertanto, con riferimento al **comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021**, recante **“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”**, si rileva che:

- a) **IN TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAMBATESA NON SONO INSTALLATI IMPIANTI EOLICI.**
- b) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti oggetto di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate
- c-bis) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
- c-bis.1) in tutto il territorio del Comune di Gambatesa non sono presenti siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali
- c-quater) nel Comune di Gambatesa sono presenti i seguenti beni sottoposti a tutela:
- **Castello Di Capua** vincolato con Dec. Min. del 14/11/1972
  - **Villa Rustica Abiuso-Mignogna e Fontana D'Antonio** vincolati con Dec. Min. del 17/09/1975
  - **Croce votiva e viaria** in località Fontanelle (prot. 2206 del 2/9/2014 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

Come già descritto nelle osservazioni presentate la torre T1 in agro di Gambatesa dista circa 1278 metri dal Castello di Capua di Gambatesa di proprietà del Ministero della Cultura; la torre T3 in agro di Tufara dista circa 1569 metri dal Castello Longobardo di Tufara di proprietà del Comune di Tufara, le torri T1 e T2 in agro di Gambatesa distano rispettivamente circa 1158 e 1783 metri dal sito di interesse culturale Villa rustica e fontana d'Antonio del 1700 vincolata con Dec. Min. del 17/9/1975.

**Per quanto appena esposto, le aree individuate nel territorio di Gambatesa per il posizionamento delle torri T1 e T2 e della Torre T3 nel territorio di Tufara, non possono essere ritenute idonee per l'installazione di impianti eolici in base ai criteri di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.**



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)

## FOTOSIMULAZIONI

Per quanto attiene l'impatto visivo dell'impianto in questione, si ritiene che le fotosimulazioni (all'elaborato "PEPI\_D\_EA\_49.b\_Album dei fotoinserimenti (Ante e Post Operam)-F2") allegate al progetto, siano **NON RAPPRESENTATIVE E SIANO STATE REALIZZATE DA PUNTI DI RIPRESA NON SIGNIFICATIVI AI FINI DELLA VERIFICA DEL LORO EFFETTO**.

Il punto di ripresa scelto per la fotosimulazione dal Castello di Gambatesa ([fig. 15](#)) non rappresenta il reale impatto visivo dei luoghi a costruzione ultimata. L'alterazione dello skyline del territorio da dove si vedranno **da uno a tre aereogeneratori**, che sarà visibile in maniera completa o quasi completa, non è rappresentata in maniera veritiera dall'Album dei fotoinserimenti che propone uno scenario totalmente distorto e non aderente allo stato dei luoghi, attuali e futuri, in caso di realizzazione dell'impianto eolico.

In particolare il fotoinserimento allegato dalla ditta proponente, considera un'immagine presa da terra con le pareti del castello stesso e di alcune case adiacenti che ovviamente impediscono la visuale dell'ambiente circostante.

**Il reale impatto è ben rappresentato dall'immagine proposta in [Fig. 16](#), se si sale sulla terrazza del castello, punto panoramico e di attrazione turistica.**

Per questi ulteriori motivi riteniamo che, l'istanza di VIA sul progetto nella sua versione attuale, non sia procedibile.

Dal punto di interesse non risulta essere visibile alcun aerogeneratore di progetto poiché la scena è caratterizzata dalla presenza di elementi antropici. Non risultano visibili altri impianti esistenti e in autorizzazione. La percezione visiva e lo skyline non risultano modificati.



Fig. 15. Fotosimulazione presentata da RWE nell'elaborato PEPI\_D\_EA\_49.b [←](#)



# COMUNE DI GAMBATESA

Piazza Municipio, 12 – 86013 Gambatesa (CB)

CF 80002130708 - PI 00222260705 - tel. 0874719134

[comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it](mailto:comunegambatesa@comune.gambatesa.cb.it) - [comunegambatesa@pec.leonet.it](mailto:comunegambatesa@pec.leonet.it)



Fig. 16. Fotoinserimento dal terrazzo del Castello di Gambatesa ←

Il Tecnico/ Responsabile UTC

Arch. Maria Maggio

