

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente  
e della Sicurezza Energetica**

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI  
AMBIENTALI**

**DIVISIONE V – PROCEDURE DI  
VALUTAZIONE VIA E VAS**

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

**Apollo San Severo S.r.l.**  
Viale della stazione, 7  
Bolzano (BZ), CAP 39100

[apollosanseverosrl@legalmai  
l.it](mailto:apollosanseverosrl@legalmail.it)

03/06/2024

Prot. N. 83/2024

Bolzano

**Oggetto:** [ID 9217] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "San Severo 96.2", della potenza di 91,846 MW, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Lucera (FG).

Proponente: Apollo San Severo S.r.l.

**RISCONTRO A PARERE COMUNE (PROTOCOLLO INTERNO N. 0013686/2023 DEL 06/04/2023; PROTOCOLLO MASE 0054670 DEL 06/04/2023).**

Spettabile Ministero,

In data 22/04/2024 la Scrivente, con nota Protocollo interno N. 28/2024 trasmessa a mezzo PEC, richiedeva un aggiornamento sullo stato del procedimento in oggetto, considerando quanto segue:

1. in data 12/12/2022, la Apollo San Severo ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 (l'"Istanza") per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "San Severo 96.2", della potenza di 91,846 MW, sito nel comune di San Severo (FG) (il "Progetto");
2. in data 07/03/2023, codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE") ha comunicato la procedibilità dell'Istanza provvedendo altresì, da un lato, a pubblicare sul proprio sito web la documentazione di Progetto e, dall'altro, a precisare che al Progetto stesso si applicano i tempi e le modalità previsti per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis, nonché dagli



artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, ossia i termini di cui alla c.d. VIA fast-track;

3. come si evince dal sito istituzionale del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9397>), risulta scaduto il termine ex art. 24, co.3 del D.Lgs. 152/2006, individuato nella data del 08.04.2023, per la presentazione di osservazioni dal pubblico e per l'acquisizione dei pareri delle amministrazioni e degli Enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4.
4. Non risulta pervenuta alcuna osservazione del pubblico entro la scadenza del 08.08.2023, mentre risultano pubblicati sul sito istituzionale di Codesta Spett.le Amministrazione il parere rilasciato dal Comune di Lucera (Vs Prot. Ingresso 49837 del 31.03.2023) e il parere rilasciato dal Comune di San Severo (Vs Prot. Ingresso 0054670 del 06.04.2023),
5. come si evince dal sito istituzionale del MASE (<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9397>), il procedimento risulta attualmente in fase di istruttoria presso la Commissione PNRR-PNIEC.

Con la presente, la Scrivente manifesta la sua piena disponibilità a fornire ogni puntuale delucidazione, nonché integrazione, al fine di collaborare pienamente con il Vostro Ministero nell'ottica di portare avanti il procedimento di cui in oggetto, comprese le successive fasi di integrazioni qualora il MASE lo ritenesse necessario.

A tale scopo, in attesa di ricevere ufficiale comunicazione da parte del MASE si allega alla presente il documento "Controdeduzioni Comune San Severo\_r.03.pdf", redatto al fine di fornire riscontro al parere del Comune di San Severo, presentato in data 6 aprile 2023 e reso disponibile in data 19 aprile 2023 sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, nella sezione "Pareri" (protocollo interno n. 0013686/2023 del 06/04/2023; protocollo MASE 0054670 06/04/2023).

Distinti saluti

**Diego Garfias**  
Legale rappresentante

**Apollo San Severo S.r.l.**  
Viale della stazione, 7  
Bolzano (BZ), CAP 39100

[apollosanseverosrl@legalmail.it](mailto:apollosanseverosrl@legalmail.it)



**REGIONE:** PUGLIA  
**PROVINCIA:** FOGGIA  
**COMUNE:** SAN SEVERO, LUCERA

**IMPIANTO AGROVOLTAICO SAN SEVERO 96.2**  
**CONTRODEDUZIONI PARERE COMUNE DI SAN SEVERO**

**IL PROPONENTE**

**APOLLO SAN SEVERO S.R.L.**  
Via della Stazione, 7  
39100 – Bolzano  
P.IVA: 03132340211  
[apollosanseverosrl@legalmail.it](mailto:apollosanseverosrl@legalmail.it)

**IL TECNICO**



**05/04/2024**

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REa BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	
		04/2024

## SOMMARIO

<b>1.0</b>	<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>2.0</b>	<b>CONTRODEDUZIONI.....</b>	<b>4</b>

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	
		04/2024

## 1.0 INTRODUZIONE

Con nota Prot. N.ASS-01 del 12/12/2022, la **Società Apollo San Severo S.r.l.** ha presentato istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.lgs. 152/2006 [**procedimento ID 9217**] relativa al progetto di un impianto agrovoltaiico, denominato "**San Severo 96.2**", della potenza di 91,846 MW, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG), e delle relative opere di connessione alla RTN, ricadenti anche nel comune di Lucera (FG).

Successivamente, in data 6 aprile 2023, il Comune di San Severo (FG) nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di tale progetto, presentava il proprio **PARERE** reso disponibile sul portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE in data 19 aprile 2023, nella sezione "Pareri".

Il presente documento è stato quindi predisposto dalla Società Apollo San Severo S.r.l. per fornire le proprie controdeduzioni al **PARERE** del Comune di San Severo.

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

## 2.0 CONTRODEDUZIONI

La tabella a seguire riassume le criticità evidenziate dal PARERE del comune di San Severo rispetto agli elementi di tutela di tipo paesaggistico e il relativo riscontro individuato.

<b>Elementi di criticità del progetto evidenziati dal parere del Comune di San Severo</b>	<b>Paragrafi della Relazione Paesaggistica nei quali si riporta la valutazione delle interferenze</b>
Compatibilità con art. 58 - .....a) Nello specifico l'impianto si trova nelle immediate adiacenze delle masserie San Matteo (A18) e Checchia (A21)	La Relazione Paesaggistica nella parte relativa alla valutazione riporta i fotoinserimenti dell'impianto rispetto ai punti di vista individuati in prossimità dei due casolari questo al fine di individuare l'impatto paesaggistico determinato dall'opera  Altresì al <i>paragrafo 4.2.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia</i> viene riportata l'interferenza con il casolare San Matteo
Compatibilità con art. 58 - .....b) interferenza con il Tratturello Foggia-Sannicandro	<i>Paragrafo 4.2.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia:</i> “.....aree di testimonianza della stratificazione insediativa (art. 143, c.1, lett. e) appartenenti all'aree dei tratturi e relative aree di salvaguardia di 100 m per i tratturi reintegrati e di 30 m per quelli non reintegrati (Regio tratturo Aquila Foggia, Regio Tratturello Ratino Casone, Regio Tratturello Foggia Sannicandro e relative aree di rispetto) (art. 7.6.3.5 NTA PUG San Severo);”
....L'intervento ricade in parte in Zona agricola Pregiata .....e in parte in Zona agricola del Triolo.....	<i>Paragrafo 4.2.6.1 Piano Urbanistico Generale - Comune di San Severo:</i> “.....i paesaggi rurali: la linea è interamente ricadente nell'area di paesaggi rurali, in particolare sino al cavalcavia di attraversamento della A14 rimane al confine fra il contesto agricolo pregiato e il

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REABZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

<b>Elementi di criticità del progetto evidenziati dal parere del Comune di San Severo</b>	<b>Paragrafi della Relazione Paesaggistica nei quali si riporta la valutazione delle interferenze</b>
	contesto agricolo Triolo, dall'attraversamento della A14 sino all'attraversamento in località"
....l'intervento ricade in area classificata come Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) "Paesaggi Rurali"	<i>Paragrafo 4.2.6.1 Piano Urbanistico Generale - Comune di San Severo:</i> ".....i paesaggi rurali: la linea è interamente ricadente nell'area di paesaggi rurali, in particolare sino al cavalcavia di attraversamento della A14 rimane al confine fra il contesto agricolo pregiato e il contesto agricolo Triolo, dall'attraversamento della A14 sino all'attraversamento in località"
....le particelle del fg. 53 ricadono in Ulteriore Contesto Paesaggistico – area di rispetto delle componenti culturali e insediative – Tratturello Foggia Sannicandro	<i>Paragrafo 4.2.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia:</i> "....aree di testimonianza della stratificazione insediativa (art. 143, c.1, lett. e) appartenenti all'arete dei tratturi e relative aree di salvaguardia di 100 m per i tratturi reintegrati e di 30 m per quelli non reintegrati (Regio tratturo Aquila Foggia, Regio Tratturello Ratino Casone, Regio Tratturello Foggia Sannicandro e relative aree di rispetto) (art. 7.6.3.5 NTA PUG San Severo);" <i>Paragrafo 4.2.2 Quadro di Assetto dei Tratturi – QAT della Regione Puglia:</i>
"...l'impianto ricade, inoltre, in Ulteriore Contesto Paesaggistico – Area di rispetto delle componenti culturali e insediative – siti storici culturali consistente nella fascia di salvaguardia del perimetro esterno del sito	<i>Paragrafo 4.2.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia:</i> "...inoltre, il progetto attraversa aree classificate come:

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

<b>Elementi di criticità del progetto evidenziati dal parere del Comune di San Severo</b>	<b>Paragrafi della Relazione Paesaggistica nei quali si riporta la valutazione delle interferenze</b>
di <u>Masseria San Matteo</u> .....	siti interessati da beni storico culturali ( <u>Masseria San Matteo</u> , Località Motta del Lupo, Masseria Palmori, e relativa area di rispetto) (art. 7.6.3.6 PUG San Severo, art. 17.9 PUG Lucera);”
“.....si precisa che l’intero impianto fotovoltaico ricade in area classificata come fascia di intervisibilità A-Ulteriore Contesto Paesaggistico “ <u>Coni visuali</u> ”	<i>Paragrafo 4.2.6.1 Piano Urbanistico Generale - Comune di San Severo:</i> “.....L’area del Campo Fotovoltaico si trova entro la fascia A dei coni visuali dei luoghi panoramici Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia (Figura 4-12)...”
.....si fa altresì presente che l’impianto in progetto è delimitato a nord dal tracciato della <u>ferrovia San Severo – Peschici</u> individuata come Ulteriore Contesto Paesaggistico.....	Il tracciato non è individuato tra le aree non idonee FER, inoltre non c’è interferenza diretta del progetto con il tracciato.

Relativamente al punto 1 del parere del Comune circa la compatibilità dell’opera all’art 58 delle NTA del PUG si evidenzia che la Relazione Paesaggistica riporta gli elementi minimi per la compiuta valutazione dell’impatto paesaggistico dell’opera rispetto ai temi tutelati da detto art.

Sempre al paragrafo 4.2.1 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale – PPTR Regione Puglia della Relazione Paesaggistica si evidenzia che:

“Le opere pubbliche o di pubblica utilità (Art. 95 NTA PPTR) possono essere realizzare in deroga alle prescrizioni delle NTA del PTTR per i beni paesaggistici purché in sede di autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica si verifichi che gli interventi siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 delle NTA PPTR e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio dei provvedimenti di deroga è competenza della Regione.”

Evidenziati i temi di interferenza del progetto rispetto agli elementi di tutela imposti dal PPTR e coerentemente a quanto stabilito dall’art. 95 delle NTA PPTR si è correttamente proceduto alla predisposizione della Relazione Paesaggistica per una successiva compiuta valutazione dell’impatto

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apolloosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaico San Severo 96.2	04/2024

del progetto rispetto alla componente Paesaggio.

In particolare, in merito ai contrasti segnalati nelle conclusioni si chiarisce:

### S7.2 – contesto agricolo pregiato

Di seguito si riporta uno stralcio dell'articolo in cui le norme di Piano (PUG) stabiliscono che sono ammesse attività agricole. Nello specifico il progetto contempla un impianto agrovoltaico che garantisce il mantenimento delle superfici coltivate senza compromettere l'esercizio delle pratiche agricole; pertanto, non appare in contrasto con tale norma.

**7.2.3** - Nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura. Interventi e destinazioni diverse, ovvero che comportino nuova occupazione di suolo e/o compromettano l'efficiente utilizzazione per l'esercizio dell'agricoltura dei predetti terreni, sono subordinate alla dimostrazione della sussistenza di fabbisogni non altrimenti soddisfacenti, ovvero della maggiore onerosità delle alternative possibili, in termini di bilancio ambientale, economico e sociale complessivo.

**7.2.4** - Dovrà essere garantito il permanere dell'attività agricola, anche mediante un sistema di incentivi di ordine economico e attraverso la ricerca di orientamenti culturali adeguati ed economicamente sostenibili, da selezionare ulteriormente in funzione della necessità di assicurare una fruibilità pubblica del sistema.

### S7.3 – il contesto del Triolo

Anche in questo caso si riporta uno stralcio dell'articolo da cui si evince che all'interno del territorio individuato quale contesto del Triolo, l'obiettivo è di conservare le pratiche agricole, salvaguardando le coltivazioni specializzate e recuperando gli edifici presenti.

Poiché il progetto prevede la Piantumazione di filari di asparagi tra i trackers nonché la Mitigazione dell'impianto con una fascia perimetrale produttiva mediante esemplari autoctoni di ulivo, non si pone in contrasto con tale norma.

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 RELA BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollo-sanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

### **Art. s7.3 - Il contesto del Triolo**

**7.3.1** - Il contesto, innervato dal Torrente Triolo e dalle sue ramificazioni chiude il territorio comunale verso sud ed est. trattandosi di un territorio prevalentemente pianeggiante con le ondulazioni morfologiche derivanti dalla rete idrogeologica si riscontra la presenza di un sistema agricolo ad altissima potenzialità, omogeneo a quello del resto della Capitanata con rete irrigua naturale ed artificiale capillarmente diffusa.

**7.3.2** - L'obiettivo è quello di arrivare ad una stabilizzazione e ad una migliore organizzazione morfologica e funzionale dell'attività agricola, attraverso le seguenti azioni:

- Salvaguardia delle coltivazioni agricole specializzate e pregiate contenendo entro i limiti fisiologici attuali il disturbo derivante dalla presenza di infrastrutture a rete, terreni incolti e/o vulnerabili, masserie adibite ad usi non agricoli;
- Definizione di una disciplina che incentivi il recupero degli sporadici edifici esistenti a fini agricoli a supporto
- Salvaguardia dei caratteri identitari, conservazione dei manufatti e delle sistemazioni agrarie tradizionali, con particolare attenzione al recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, della rete scolante, della tessitura agraria e degli elementi divisorii, nonché ai caratteri dei nuovi edifici, delle loro pertinenze e degli annessi rurali (dimensioni, materiali, elementi tipologici).
- Recupero dei manufatti rurali attraverso l'uso di tecniche e metodi della bioarchitettura (uso di materiali e tecniche locali, potenziamento dell'efficienza energetica, recupero delle tecniche tradizionali di raccolta dell'acqua piovana).

**7.3.3** - Nelle aree adibite all'attività agricola sono ammessi solo interventi legati all'esercizio dell'agricoltura.

**7.3.4** - La presente normativa strutturale disciplina le trasformazioni fisiche ammissibili, le nuove edificazioni e le utilizzazioni compatibili degli edifici nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente legislazione statale e regionale.

### S7.6.3.7 – Misure di salvaguardia ed utilizzazione per l'area di rispetto delle componenti culturali insediative

Tale articolo è citato in merito al Regio tratturello Foggia Sannicandro. Come esposto nella Relazione paesaggistica, il tratturo, che in tale tratto coincide con la strada provinciale SP27, sarà attraversato dal tracciato che si snoderà interamente lungo la viabilità esistente.

Inoltre, il tracciato non presenta tratti di conservazione bensì risulta trasformato e interessato da tracciato stradale.

Di seguito si riporta uno stralcio dell'articolo. Non comportando il progetto elementi di trasformazione delle attuali aree del tracciato tratturale, non pare in contrasto con le disposizioni dell'articolo.

Si segnala inoltre che alla lettera a7) le NTA prevedono che *"...(omissis)... sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile"*.

In fase di realizzazione delle opere il Proponente garantirà quindi che l'attraversamento del Regio tratturello Foggia Sannicandro avvenga mediante tecnica spingitubo o T.O.C. al fine di evitare ogni interferenza.

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	
		04/2024

**2.** Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione dei siti interessati dalla presenza e/o stratificazione di beni storico-culturali;
- a2) realizzazione di nuove costruzioni, impianti e, in genere, opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio;
- a3) realizzazione e ampliamento di impianti per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e per la depurazione delle acque reflue;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del *PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*;
- a5) nuove attività estrattive e ampliamenti;
- a6) escavazioni ed estrazioni di materiali;
- a7) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee telefoniche o elettriche e delle relative opere accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, di manovra ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in media e bassa tensione necessarie agli allacciamenti delle forniture di energia elettrica; sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se interrati sotto strada esistente ovvero in attraversamento trasversale utilizzando tecniche non invasive che interessino il percorso più breve possibile;
- a8) costruzione di strade che comportino rilevanti movimenti di terra o compromissione del paesaggio (ad esempio, in trincea, rilevato, viadotto).

### S7.6.3.8 – Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali

In merito le norme di Piano riportano quanto segue. In particolare, il progetto:

- non prevede la compromissione di elementi antropici caratterizzanti il paesaggio,
- In considerazione delle opere di mitigazione consente un inserimento paesaggistico delle opere con impatti non significativi,
- Non prevede trasformazione urbanistica delle superfici in quanto le aree continueranno ad essere adibite ad uso agricolo,

Il progetto contempla un impianto agrivoltaiico non assimilabile ad un fotovoltaico. Le linee guida non risultano completamente applicabili ad impianti agrivoltaiici.

**2.** Ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano **non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 delle NTA del PPTR e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

- a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario ed in particolare: dei muretti a secco, delle architetture minori quali casette di appoggio (*caselle*), accessi (*colonne poderali*), cisterne, fontanili, pozzi, sistemi storici di raccolta e canalizzazione delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati e delle risorgive. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate;
- a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali;
- a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata;
- a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del *PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile*.

In considerazione di ciò non si individua un contrasto significativo con le disposizioni di tale articolo.

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 RELA BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

### S7.6.3.13 – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi

In merito al tracciato dell'ex ferrovia si ribadisce che non c'è interferenza diretta del progetto con il tracciato. Inoltre, il tracciato non è individuato tra le aree non idonee FER.

Inoltre, in merito al Cono visuale delle Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia, come già esposto nella Relazione Paesaggistica, si rimarca che:

- tale cono è segnalato solo dal PUG di San Severo mentre non è presente nella cartografia del PPTR né nelle Linee guida relative. Le linee guida prendono in considerazione esclusivamente impianti fotovoltaici mentre il progetto in oggetto è un impianto agrivoltaico, non completamente assimilabile al fotovoltaico in quanto conserva le peculiarità e la vocazione agricola del territorio.
- Le due masserie sono poste ad una distanza di circa 3,7 km dalle aree di progetto. Nella Relazione Paesaggistica, è stato valutato un punto di vista posto nei pressi delle masserie a dimostrazione della scarsa visibilità delle aree di progetto da tale punto. Da tale punto di vista, l'indagine di campo ha dimostrato che la visibilità del campo posto a circa 3,7 km sarà trascurabile.

Per quanto riguarda il percorso della via Francigena si sottolinea che la menzionata Deliberazione del consiglio Provinciale n. 25 del 21/06/2018, con la quale vengono proposti progetti di tutela e valorizzazione, sembra attenersi esclusivamente al tratto di Via Francigena già esistente (tratto già eseguito) che comprende i Comuni di Faeto, Celle San Vito, Troia e Lucera.

Mentre per la Via Francigena nel Sud, che dovrebbe interessare il Comune di San Severo, dobbiamo fare riferimento alla DGR 633/2019. Nelle premesse di tale delibera si riporta che, in base all'accordo di attuazione dell'intervento n. 33 "Via Francigena" proposto dal MIBACT alle Regioni interessate, l'effettiva implementazione della Via Francigena nel Sud (il cui percorso interessa anche il Comune di San Severo) comporta non solo la redazione di una cartografia georeferenziata del tracciato ma altresì un documento di ricognizione sullo stato di conservazione, fruizione accessibilità del percorso e delle schede progettuali di intervento.

- il MIBACT ha proposto alle Regioni italiane della Via Francigena un Accordo di attuazione dell'intervento n. 33 "Via Francigena" del Piano Stralcio "Cultura e Turismo", Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 che, per quanto attiene alla parte riguardante la Via Francigena nel Sud - richiede, tra l'altro, la redazione di una cartografia georeferenziata del tracciato, un documento di ricognizione sullo stato di conservazione, fruizione e accessibilità del percorso e delle schede progettuali di intervento;

Pertanto, si può ritenere che la georeferenziazione del percorso non sia di per sé sufficiente a confermare il tracciato, in quanto lo stesso potrebbe anche essere oggetto di modifiche laddove, per esempio, lo stato dei luoghi sia tale da non consentire fruizione e accessibilità al percorso stesso.

<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 REB BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollosanseverosrl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024

Il riferimento a “stato di conservazione, fruizione e accessibilità del percorso” sembra suggerire che la tutela del tracciato storico presupponga l’esistenza del tracciato o di elementi dello stesso in misura sufficiente per poter apprezzare e fondare in base alla situazione concreta l’esigenza di tutela.

Sotto questo profilo lo stato dei luoghi interessato dall’impianto non reca alcuna traccia della via storica o elementi che possano indicarne la presenza.

Inoltre, dalla documentazione citata, si evince che la valutazione sull’effettiva tutelabilità del proposto tracciato Roma/Santa Maria di Leuca spetti in via esclusiva all’AEVF ma non vi è evidenza che il tracciato sia stato oggetto della relativa certificazione.



<b>APOLLO SAN SEVERO S.R.L.</b> C.F. e P.IVA: 03132340211 RELA BZ: 234781 Viale della Stazione, 7- 39100 Bolzano PEC: apollo-san-severo-srl@legalmail.it	Controdeduzioni Comune San Severo	Foglio 2 di Fogli 11
	Impianto Agrovoltaiico San Severo 96.2	04/2024



**Figura 2-1 - Panoramica da Masserie Pianezza e Mezzanella di Brancia**

In considerazione di quanto fin qui riportato si sottolinea la conformità delle opere in progetto alle disposizioni degli strumenti di pianificazione in merito alla conservazione degli elementi identitari del territorio, in particolare ai paesaggi rurali e agli elementi di valore culturale. Si sottolinea altresì che l'impianto agrivoltaiico nel corso della sua vita tecnica utile garantisce il mantenimento dell'indirizzo produttivo, la continuità dell'attività agricola, la reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica in modo da poter conciliare al meglio le esigenze tecnologiche dell'impianto (costruttive e gestionali) con quelle naturalistiche e paesaggistiche, con un occhio attento alla tutela della biodiversità, alla ricostruzione dell'unità degli ecosistemi e al valore ecologico, in coerenza con le potenzialità vegetazionali dell'area.

L'agrovoltaiico è indicato nella Misura 1, quale misura da attuare, della componente M2C2 del PNRR.

Infine, si sottolinea che il Consiglio Dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022 esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico San Severo" costituito da 12 aereogeneratori localizzato nel comune di San Severo (Protocollo DICA 0021803 P-4.8.2.8 del 03/08/2022 acquisito al MASE con prot. n. 96952 del 03/08/22) e nelle immediate vicinanze al progetto proposto dalla scrivente ed oggetto delle presenti controdeduzioni.