



PLANIMETRIA AMBITO 5 - CIRCULAR + HOTEL
scala 1:500

PROGETTO_PERCORSI

- camminamenti in lastre di cemento spessore 10/12 cm posate su letto di sabbia e riempimento con terreno naturale
- camminamenti in assi di legno a incastro tipo robinia sopraelevati anticivolo con cordolo perimetrale
- percorso ciclopedonale in calcestruzzo drenante tipo RASOCRETE® BASE o similare di colore a scelta DL
- camminamenti in terreno naturale ghiaia/sabbia/prato
- camminamenti in terreno naturale con passi perduti in cemento bianco circolari di raggio 6/8/12/12 cm
- sentieri

PROGETTO_VERDE

- Verde Pensile
- Ammofloto
- Macchia mediterranea medio alta
- Arboreto
- Parterre e arbusti

**AMBITO 5 - CIRCULAR E HOTEL
LEGENDA**

EDIFICI

Superfici e dati dimensionali

WBS	FUNZIONE	SUPERFICIE (mq)				VOLUME (SLP*3,2) (mc)
		SU	S costruita	S lorda tot	SLP admin	
ED32	CIRCULAR BUILDING	7.392	10.614	6.757	21.622	
ED33	HOTEL APPARTHOTEL	14.465	22.985	15.116	48.378	
ED35c	SPOGLIATOISERVIZI	219	326	215	0	

MATERIALI

Materiali	
ED32	CIRCULAR BUILDING
Struttura:	Calcestruzzo armato
Finiture:	Cartongesso, vetro, alluminio, ceramica
ED33	HOTEL APPARTHOTEL
Struttura:	Calcestruzzo armato
Finiture:	Cartongesso, vetro, alluminio, ceramica
ED35c	SPOGLIATOISERVIZI
Struttura:	Carpenteria metallica e Legno
Finiture:	Cartongesso, legno e vetro

AREE ESTERNE

FUNZIONE	SUPERFICIE (mq circa)	MATERIALI	NOTE	RIF.
Percorsi carrabili	0			
Parcheggi	6.380	Calcestruzzo drenante/Suolo erba		P0031150-F-3-OC31-
Percorsi pedonali	6.265	Calcestruzzo drenante/Terzo		AR-PLA-02_00-
Percorsi ibridi	6.095	Calcestruzzo drenante	accessibili a mezzi di soccorso	Planimetria Ambito 5
Aree a verde	16.550	Arboreto/Parterre e arbusti/Macchia		CIRCULAR HOTEL
Spazio di pertinenza edifi	8.490	Calcestruzzo drenante		

SOGGETTO ESECUTORE E FINANZIATORE

SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

RINA CONSULTING S.P.A.
Via Antonio Cecchi 6, 16129 Genova
tel +39 010 31961
www.rina.org
Registro imprese di Genova: 03476550102
Partita IVA: 03476550102

RESPONSABILE E COORDINAMENTO DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE
Ing. ALESSANDRO ODASSO
Autore: Ronco - Rina Consulting S.p.A.

PROGETTO DI PROGETTAZIONE
Arch. Alfonso FEMIA - Architettura e landscape
Ing. Marco COMPAGNON - Studio di impatto ambientale
Dott. Sandro CORNIGLIANI - Archeologia
Ing. Alessandro VITTI - Studio Geologico
Dott. Geo. Paolo RAUASCHIO - Rilievi e indagini
Ing. Ettore MARANGONI - Studio topografico
Ing. Bruno RAMPINELLI ROTA - Compatibilità veicoli aeronautici

AFI/ALFONSO Atelier(s) Alfonso Femia s.r.l.
Via Interiano 311, 16124 Genova
tel +39 010 540095 fax 010 5702094
Via Cadore 32/36, 20137 Milan
tel +39 02 46491701 fax 010 54115512
55 rue des petites écuries, 75010 Paris
tel +33 1 42 46 29 94
genova@atelierfemia.com - www.atelierfemia.com
Registro imprese di Genova: 01601780990
Partita IVA: 01601780990

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Marco BALZARINI - Project Management Consultancy
Arch. Paolo DEL BIANCO - Project Manager Design
Ing. Alessandro PIAZZA - Coordinamento Opere Civili
Ing. Damiano SACCALI - Coordinamento Opere Marittime
Arch. Sara GOTTARDO - Coordinamento Architettura e Landscape

UNITÀ DI PROGETTO
Ing. Massimo GUIDI - Dirigente Comune di Fiumicino

PORTO TURISTICO-CROCIERISTICO DI FIUMICINO ISOLA SACRA
CUP: F1122000320007

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

**00_INQUADRAMENTO GENERALE
ARCHITETTURA E LANDSCAPE**
Planimetria Ambito 5_Circular e Hotel_Scheda Funzionale

COMMESSA	SERVIZIO LOTTO	OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROG.	REV.	SCALA
P0031150	D0	MP00	AR	PLA	16	00	1:500
REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA		
00	Emissione per integrazione	A. Pau	A. Femia	A. Odasso	06/2024		
NOME FILE: P0031150-D-0-MP00-AR-PLA-16_00							