





PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROGETTO PARCO EOLICO " SERRI " 13 WTG - POTENZA 93,60 MW COMUNE DI SERRI (SU)





Proponente: SIGMANRG SRL Via Pietro Cossa n 5 20122 Milano (MI)

Antonino Apreda

Progettazione: LEONARDO ENGINEERING SRL Viale Lamberti snc 81100 Caserta

Ing Giovanni Savarese



Elaborato SE		PDPC03 COMPUTO METRICO ESTIMAT					ATIVO DISMISSIONE		
Cod pratica	Data Consegna		na	a Formato		Scala	Livello progettuale		
SE_01	19/	03/2024			A4		-	Progetto d	lefinitivo
		Rev	Data	De	escrizione		Elaborato	Controllato	Approvato
REVISIONI		01	Aprile 2024	Prin	na emissione		G.Donnarumma	Donnarumma V.Vanacore	
TKE VIOLOTAT									



Comune di Serri Provincia del Sud Sardegna

pag. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: LAVORI DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO LUOGHI.

COMMITTENTE:

SIGMANRG SRL - Via Pietro Cossa n. 5 - 20122 Milano (MI)

Data, 17/04/2024

II Tecnico

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PF.0014.000 1.0006	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, riferita al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro: a) con tavole di legno di spessore pari a 4 cm Nolo per un anno cadauna per aerogeneratore	13,00			13,000	169,00		
	SOMMANO metri quadri	-2,			,	169,00	16,10	2′720,90
	Sommato meni quani					105,00	10,10	2 /20,50
2 PF.0014.000 1.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile							
		13,00			5,000	65,00		
	SOMMANO cadauno					65,00	0,38	24,70
3 PF.0014.000 1.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile 5					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	3,42	17,10
4 PF.0014.000 1.0011	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile							
	antario e anagrario, ecste di danza incissio					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	0,45	5,85
5 PF.0014.000 1.0035	Copertura per posti di lavoro fissi costituita da struttura in travi di legno tondo e tavolato in lamiera grecata (minimo 10 mq). Compresi il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per la realizzazione e l'utilizzo dell'apprestamento a perfetta regola darte e per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Valutato per anno o frazione di anno		8,50	15,000		1′657,50		
	SOMMANO metri quadri					1′657,50	35,09	58′161,68
6 PF.0014.000 1.0030	Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: c) lunghezza							
	della fune pari a 30 m	13,00			10,000	130,00		
	SOMMANO cadauno					130,00	19,81	2′575,30
	A RIPORTARE							63′505,53

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NCIONI	<u> </u>		IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	pariag.	Tung.		Ta peso		uman ro	63′505,53
7 n.p. 01	Smontaggio, disintallazione, carico e trasporto a discarica e/o centro autorizzato per smontaggio e/o recupero del cablaggio dell'aerogeneratore di progetto.							03 303,33
	Per 13 aerogeneratori SOMMANO cadauno					13,00	8′456,00	109′928,00
							0 130,00	107 720,00
8 n.p. 02	Smontaggio, disinstallazione, carico e trasporto a discarica autorizzata per lo smaltimento delle pale dell'aerogeneratore di progetto Vedi voce n° 7 [cadauno 13.00]					13,00		
	SOMMANO cadauno					13,00	28′951,00	376′363,00
9 n.p. 03	Smontaggio, disinstallazione, carico e trasporto a discarica e/o centro autorizzato per smaltimento e/o recupero della navicella dell'aerogeneratore di progetto Vedi voce n° 8 [cadauno 13.00]					13,00		
	SOMMANO a corpo					13,00	30′574,56	397′469,28
10 n.p. 04	Smontaggio, disinstallazione, carico e trasporto a discarica e/o centro autorizzato per smaltimento e/o recupero del cablaggio dell'aerogeneratore di progetto					12.00		
	Vedi voce n° 9 [a corpo 13.00] SOMMANO cadauno					13,00	8′963,41	116′524,33
11 n.p. 05	Smontaggio, disinstallazione, carico e trasporto a discarica autorizzata per il riciclaggio degli equipaggiamenti elettrici/elettronici corrispondenti all'aerogeneratore di progetto.					,	,	ŕ
	Vedi voce nº 10 [cadauno 13.00] SOMMANO a corpo					13,00	3′014,00	39′182,00
12 n.p. 06	Oneri di conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero plastiche/vetroresina (pale e copertura navicella)	13,00			41,500	539,50		
	SOMMANO t					539,50	169,00	91′175,50
13 n.p. 07	Oneri di conferimento ad impianto di smaltimento e/o recupero quadri elettrici ed apparecchiature elettriche ed elettroniche si prevedono 46 t					46,00		
	SOMMANO t					46,00	925,00	42′550,00
14 n.p. 08	Oneri di conferimento ad impianto di smaltimento oli esausti si prevede 1 t per aerogeneratore					13,00		
	SOMMANO t					13,00	515,00	6′695,00
15 PF.0001.000 2.0002	SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l'impianto di opere d'arte; per l'apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche' l'onere della							
	A RIPORTARE	<u> </u>	<u> </u>					1′243′392,64

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NELONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	1 0			•			1′243′392,64
	riduzione con qualsiasi mezzo dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ottenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq. Per viabilità di accesso piazzali Asportazione strato superficiale alle nuove strade di viabilità alle piazzole	204,00 2240,00 1690,00 850,00		6,000 7,000 13,000 13,000	0,350 0,450 0,350 0,350			
16 PF.0005.000 4.0014	DEMOLIZIONE di struttura in calcestruzzo non armato con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. ai 13 aerogeneratori			1,650	32,000	19'041,40	6,14	116′914,20
	SOMMANO metri cubi	13,00		1,050	32,000	686,40	300,74	206′427,94
17 PF.0001.000 1.0005	TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 pavimentazioni in PIETRINI DI CEMENTO, compreso sottofondo per 250 mq per aerogeneratore SOMMANO metri				250,000	3′250,00	1,93	6′272,50
18 n.p. 09	Recupero del ferro di armatura dei plinti di fondazione compreso l'onere per la separazione del ferro dal calcestruzzo, l'accatastamento , in carico ed il trasporto presso idoneo impianto di recupero. In ragione di 130 kg/mc SOMMANO kg	13,00	120,00		130,000	202′800,00	0,13	26′364,00
19 n.p. 10	Smantellamento opere civili e apparecchiature elettromeccaniche compreso il trasporto e smaltimento dei materiali di risulta pressi centri recupero. SOMMANO a corpo					1,00	202′500,00	202′500,00
20 AT.0001.000 1.0006	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata Si prevedono numero 2.5 viaggi per aerogeneratore *(par.ug.=13*2,5) SOMMANO viaggi					32,50	432,51	14′056,57
21 n.p. 11	Conferimento a discarica autorizzata di materiali provenienti da demolizioni. Conferimento a discarica autorizzata presso impianto con rilascio di copia del formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla direzione dei lavori in sede di emissione dello statov di avanzamento lavori.				120,000	1′560,00		
22 PF.0001.000 2.0046	SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo ed il compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere					1′560,00	19,55	30′498,00
	A RIPORTARE							1′846′425,85

	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	iung.	iui g.	11/pcso		umario	1′846′425,85
	area di pulizia superficiale	13,00			380,000	4′940,00		
	SOMMANO metri quadri	13,00			200,000	4′940,00	2,81	13′881,40
23 PF.0001.000 2.0024	SOVRAPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte, comunque eseguiti, per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mina							
	Vedi voce n° 22 [metri quadri 4 940.00]					4′940,00		
	SOMMANO metri cubi					4′940,00	1,43	7′064,20
24 PF.0001.000 2.0008	TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del cantiere. Vedi voce n° 23 [metri cubi 4 940.00]	0,10				494,00		
	SOMMANO metri cubi	0,10				494,00	3,06	1′511,64
	SOWINANO IIICUI CUOI					494,00	3,00	1 311,04
25 n.p. 12	Conferimento a discarica autorizzata come da voce precedente per materiali terre e rocce da scavo.	13,00	30,00		0,300	117,00		
	SOMMANO t		ŕ		ŕ	117,00	12,15	1′421,55
							,	,
26 n.p. 13	Recupero dei cavi di distribuzione dell'energia e comunicazioni e ogni onere incluso					13′500,00		
	SOMMANO m					13′500,00	30,55	412′425,00
27 n.p. 14	Fornitura e posa in opera di terra di coltivo proveniente da strato attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di cipottoli, cocci ecc, compreso oneri per eventuali analisi chimico/fisiche, da esibire a richiesta della direzione lavori e/o tecnico incaricato dell'accantonamento di regolare esecuzione; compresi il trasporto , spargimento, e sistemazione superficiale per dare l'opera finita.	13,00	500,00		1,800	11′700,00		
	SOMMANO mc					11′700,00	22,65	265′005,00
28 PF.0006.000 1.0004	Sistemazione di scarpate e pendii con procedimento idrobitumnoso. Sono compresi: la livellazione delle superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosità e screpolature provocate dal ruscellamento delle acque; la distribuzione di paglia di frumento con steli lunghi almeno 50 cm in ragione di q.li 140 x Ha a materiale asciutto, previo inzuppamento della paglia con miscela di acqua e concime solubile idoneo in ragione di kg x hl 15; lo spargimento sopra la paglia già distribuita di fertilizzante organico sec- co; la seminagione del miscuglio secondo le indicazione della D.L. in base all'esame petrografico del terreno; il fissaggio dello strato di paglia							
	con emulsione bituminosa al 50% con concime solubile avente contenuto di azoto pari ad almeno il 5% in ragione di q.li x Ha 120; la ripetizione dell'operazione in caso di attecchimento inferiore al 90%.					2′500,00		
	SOMMANO metri quadri					2′500,00	3,61	9′025,00
29 PF.0006.000 1.0009	Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosem- ina consistente nell'aspersione di una miscela formata da: acqua circa 7							
	A RIPORTARE							2′556′759,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		= Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2′556′759,64	
	It/mq; miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di gxmq 50/80, la cui composizione, grado di purezza, provenienza e germinabilità dovranno essere garantite e certificate, la composizione sarà stabilita di volta in volta in funzione del contesto ambientale, microclimatico, pedologico, litologico, geomorfologico, floristico e vegetazionale, dando la preferenza alle specie macroterme (Agrostis palustris o stolonifera, Avena barbata potter, Cynodon dactilon, Cistus mon- speliensis, Cistus incanus, Cistus salvifolius, Festuca arundinacea, Lolium perenne, L. rigidum, Medicago sativa, Oryzopsis miliacea, Poa pratense, Trifolium repens, Trifolium subterraneum, Zoysia spp, ecc.) ed in proporzioni da definirsi a seconda delle caratteristiche suddette a cura della direzione lavori; concime organico in ragione di gxmq 150 e fertilizzante chimico (N.P.K.) in ragione di gxmq 30/50; collanti in ragione di gxmq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). La miscelazione con le varie componenti dell'idrosemina dovrà avvenire in loco. Compresa e compensata la preparazione del piano di posa, l'idrosemina in superfici poste a qualsiasi altezza dal piano di campagna, lo spargimento uniforme senza presentare interstizi superiori ad 1 mm, la perfetta copertura del suolo per eliminare interstizi tra la matrice ed il terreno; le cure colturali per garantire la idroritenzione e la creazione di un microclima adatto alla germinazione fino al completo attec- chimento, il primo sfalcio, nonche' qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. E' compreso l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole, secondo tempi e modalità specificate nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito a regola d'arte					10′000,00	1,78	17′800,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							2′574′559,64	
	TOTALE euro							2′574′559,64	
	Data, 17/04/2024								
	A RIPORTARE								
	A RIPORTARE								