


* Gli Adsorbiti sono cuscini adsorbenti, idrorepellenti, dimensioni cm 43 x 43 x 5 in grado di assorbire e trattenere ognuno fino a 5 Kg di oli minerali e idrocarburi
 ** Il filtro è composto da carbone e quarzite

CONTROLLI E MANUTENZIONI
 TRIMESTRALMENTE, AGENDO DALLE APPOSITE ISPEZIONI DELLE COPERTURE VASCHE, VERIFICARE LE CONDIZIONI GENERALI DELL'IMPIANTO.
 NELLA VASCA DISSABBIATORE BISOGNERA' PERIODICAMENTE PROCEDERE ALL'ESTRAZIONE ED ALLONTANAMENTO MEDIANTE AUTOBOTTE DEI FANGHI ACCUMULATISI SUL FONDO VASCA: QUESTA OPERAZIONE E' NORMALMENTE DA EFFETTUARSI OGNI 12-15 MESI.
 NELLE VASCHE DISOLEATORE BISOGNERA' SOSTITUIRE I CUSCINI ADSORBENTI (ADSORBITI) : OGNI CUSCINO HA UNA POTENZIALITA' DI TRATTAMENTO - ASORBIMENTO DI 5 Kg / QU MINERALI - E LA SUA SOSTITUZIONE DOVRA' NORMALMENTE ESSERE EFFETTUATA MEDIAMENTE OGNI 15-18 MESI.

NOTA :
 DIMENSIONI E POSIZIONE DELLE VASCHE IN C.A.V. POSSONO VARIARE IN FUNZIONE DEL FORNITORE DELL'IMPIANTO. LE VASCHE DEVONO ESSERE COMPLETE DI FILTRI ED ACCESSORI INTERNI E DI COPERTURE ISPEZIONABILI E CARRABILI

VASCA	TIPO IMPIANTO	PROGRESSIVA (asse principale)
ID01	DOPPIO	KM 2+300,00
ID02	DOPPIO	KM 3+900,00

DATI TECNICI IMPIANTI	
DOPPIO	
SUPERFICIE PIAZZALI m ²	10000
PORTATA IN ARRIVO l./sec.	60/180
PORTATA DI ESERIZIO (TRATTAMENTO) l./sec.	80
PORTATA IN ECCESSO (SCOLMATORE) l./sec.	100
DIMENSIONI	
TIPO A (dim. cm)	
VASCA SCOLMATORE	176x176x183 (1)
VASCA DISSABBIATORE	225x500x320 (2)
POZZETTO RIPARTITORE	CAPACITA' 24.4 mc
VASCHE DISOLEATORE	220x300x205 (4-5-6-7)
	CAPACITA' CADUNA 9.5 mc
POZZETTO	150x150xH (8)



REGIONE LAZIO
 ASS. TO TRASPORTI E LAVORI PUBBLICI
 DIP. TO TERRITORIO - DIR. REGIONALE INFRASTRUTTURE
 Via Capitan Bavastro, 108-110
 00154 ROMA

" LAVORI DI COLLEGAMENTO CANEPINA - VALLERANO - VIGNANELLO CON LA ORTE - CIVITAVECCHIA "
- PROGETTO DEFINITIVO -



Responsabile unico del procedimento (art. 7 L.109/94 e succ. mod. ed in.): Dott. Ing. B.M. Fabrizio

ELABORATO:
VASCA DI PRIMA PIOGGIA

DATA:
MAGGIO 2004

PROGETTISTA:
Ing. Guido VESTRONI
 Via Giovanni XXIII, 11 - Capinella (VT)
 Tel. 0761-678276 Fax 0761-668791
 E-mail: guidov@tinunder.it

AGGIORNAMENTI:

VISTO DI APPROVAZIONE

CODICE ELABORATO:
VP01-IDR07.dwg
 SCALA 1:50