



- NOTE E PRESCRIZIONI**
- L'ALTEZZA DEI BAGGIOLI SARA' STABILITA IN FUNZIONE DELL'INGOMBRO DEGLI ISOLATORI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI. IN OGNI CASO L'ALTEZZA MINIMA NON DOVRA' ESSERE INFERIORE DI 35 cm PER COMPREDERE L'ALTEZZA DELLE ZANCHE DEGLI ISOLATORI.
 - A TERGO DELLE SPALLE SARA' REALIZZATO UN CUNEO DI TRANSIZIONE IN MISTO STABILIZZATO A CEMENTO (VEDI SCHEMA DI PROGETTO).
 - LE QUOTE DI TESTA MURO FRONTALE (QMF) SONO STATE STABILITE CONSIDERANDO UNA DISTANZA CON L'INTRADOSSO DELLE PIATTABANDE INFERIORI PARI A 75 cm.
 - LE QUOTE DI PROGETTO IN ASSE APPOGGI (QP), LE QUOTE DI FONDO SCAVO (QFS), LE LUNGHEZZE DEI PALI DI FONDAZIONE E LE CARATTERISTICHE DEI MICROPALI, OVE PRESENTI, SONO INDICATE NELLA SEZIONE LONGITUDINALE DELL'OPERA D'ARTE.
 - LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI E DEI TRATTAMENTI PROTETTIVI E IMPERMEABILIZZANTI DELLE SUPERFICI SONO RIPORTATE NELL'ELABORATO "CARATTERISTICHE DEI MATERIALI".
 - LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI MURI DI SOSTEGNO SONO ILLUSTRATE NELL'ELABORATO SPECIFICO.

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S.121 "Catane"
Intervento S.S.121 - Tratto Palermo (A19) - rotonda Bolognetta

PROGETTO DEFINITIVO COD. UP62

PROGETTAZIONE: **ATI VIA - SERING - VDP - BRENIG**

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE: GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA:
 Responsabilita' Tecnica: (Det. Ing. Massimo Capasso)
 (Det. Ing. Prov. Roma 20537)
 Responsabilita' Strutturale: (Det. Ing. Giovanni Piazza)
 (Det. Ing. Prov. Roma 21298)
 Responsabilita' Strutturale, Meccanica e impianti: (Det. Ing. Sergio Di Majo)
 (Det. Ing. Prov. Roma 20122)
 Responsabilita' Ambientale: (Det. Ing. Francesco Ventura)
 (Det. Ing. Prov. Roma 14660)

GEOLOGO:
 (Det. Geol. Enrico Curatolo) (Det. Geol. Regione Siciliana 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 (Det. Ing. Matteo Di Giacomo) (Det. Ing. Prov. Roma 15136)

RESPONSABILE SIA:
 (Det. Ing. Francesco Ventura) (Det. Ing. Prov. Roma 14660)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
 (Det. Ing. Luigi Majo)

OPERE MAGGIORI
V14 MILICIA 1
CARPENTERIA SPALLA SPB

PROGETTO	LV. PROG. ANNO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
UP62_P0062	D 23	UP62_P0062_V14STRCP03_A	A	1:100
D				
C				
B				
A				
EMMISSIONE	FEBB. 2023	P. CORNELI	G. PIAZZA	G. PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO