

S.S.121 "Cataneese"
Intervento S.S.121 – Tratto Palermo (A19) – rotatoria Bolognetta

PROGETTO DEFINITIVO

COD. UP62

PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BRENG

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma A27296)


GRUPPO DI PROGETTAZIONE

MANDATARIA:

MANDANTI:

PROGETTISTA:

Responsabile Tracciato stradale: *Dott. Ing. Massimo Capasso (Ord. Ing. Prov. Roma 26031)*
 Responsabile Strutture: *Dott. Ing. Giovanni Piazza (Ord. Ing. Prov. Roma 27296)*
 Responsabile Idraulica, Geotecnica e Impianti: *Dott. Ing. Sergio Di Maio (Ord. Ing. Prov. Palermo 2872)*
 Responsabile Ambiente: *Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)*



GEOLOGO:

Dott. Geol. Enrico Curcuruto (Ord. Geo. Regione Sicilia 966)

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Matteo Di Girolamo (Ord. Ing. Prov. Roma 15138)

RESPONSABILE SIA:

Dott. Ing. Francesco Ventura (Ord. Ing. Prov. Roma 14660)



VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Luigi Mupo

IMPIANTI TECNOLOGICI

Galleria Bolognetta – Impianto antincendio


Relazione Tecnica

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO	UP62_T00IM05IMPRE01_A			
DPUP0062	D 21	CODICE ELAB.	T00IM05IMPRE01	A	--
D					
C					
B					
A	EMISSIONE	FEB. 2023	F. LA IUPPA	M. CUCCARO	G.PIAZZA
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

SS 121 "Cataneſe"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

Sommario

1 Premessa.....	2
2 Descrizione degli impianti antincendio.....	2
3 Centrale antincendio.....	3
4 Locali destinati ad ospitare i gruppi di pressurizzazione (Norma UNI 11292 - 2019).....	5
5 Dati di progetto impianto antincendio.....	7
6 Calcolo per il dimensionamento delle condotte dell'impianto antincendio	7
7 Rivelazione incendio in galleria.....	10
Generalità	10

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

1 Premessa

Nella presente relazione è descritto il progetto degli impianti di estinzione incendi a servizio della galleria stradale "Bolognetta" da realizzarsi nell'ambito dell'intervento dei lavori dell'"Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta". La galleria, del tipo a canna singola e traffico bidirezionale ha con una lunghezza di circa 605 m.

2 Descrizione degli impianti antincendio

In galleria è prevista l'installazione di un impianto antincendio ad idranti, dimensionato secondo le Linee guida ANAS e le norme UNI applicabili.

Gli impianti, eseguiti in conformità alle norme UNI 10779, saranno costituiti da idranti UNI 45 (installati all'interno della galleria), da UNI 70 (installati all'esterno) ed attacchi di mandata per autopompa UNI 70 (installati agli imbocchi delle gallerie).

Essendo le gallerie a traffico bidirezionale, gli idranti UNI 45 saranno posizionati negli idonei armadietti di emergenza (SOS), sui due lati della carreggiata ad un' interdistanza massima di 150 m a quinconce.

Ogni idrante UNI 45 sarà completo di manichetta in nylon gommato di lunghezza 20 m e di bocchello D 12 mm e sarà in grado di erogare 120 l/min. con una pressione minima di 2 bar; mentre ciascun UNI 70 sarà completo di manichetta in nylon gommato di lunghezza 30 m e bocchello D 16 mm e sarà in grado di erogare 300 l/min. con una pressione minima di 4 bar.


Gli idranti in galleria saranno segnalati a mezzo di cartelli luminosi.

La rete di alimentazione sarà realizzata con tubazioni in PEAD PN16 di diametro costante, chiusa ad anello e posata interrata al di sotto del marciapiede.

La rete a servizio dell'anello sarà dimensionata in modo da garantire il funzionamento contemporaneo di n.4 idranti UNI 45 e di n.1 idrante UNI 70 (portata complessiva di 780 litri/min.) ed una pressione disponibile al bocchello non inferiore a 0,2 MPa e 0,4 Mpa rispettivamente. La riserva idrica sarà dimensionata in modo da alimentare gli idranti sopra descritti per almeno due ore.

Lungo ciascuna rete saranno installate valvole di intercettazione, al fine di consentirne il sezionamento per tronchi in caso di interventi. Le valvole saranno del tipo in ghisa a vite esterna e verranno idoneamente segnalate.

La soluzione ad anello prevista permetterà l'alimentazione di ogni tronco della tubazione in ciascuna carreggiata, anche in caso di rottura di un tratto della tubazione, con l'intercettazione del tratto interessato.

SS 121 "Catanese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

Le giunzioni fra tronco e tronco saranno eseguite mediante saldatura per elettrofusione.

Le derivazioni verso le cassette UNI 45 saranno eseguite con presa a staffa ed ispezionabili mediante pozzetto in cls con chiusino in ghisa.

Le tubazioni di derivazione per l'alimentazione degli idranti saranno realizzate con tubazioni di acciaio zincate, dipinte con due mani di smalto oleosintetico di colore rosso. Le tubazioni di derivazione saranno posate in modo da non risultare mai esposte direttamente al fuoco, dovendo garantire il servizio per un tempo non inferiore alle due ore nel corso delle operazioni di spegnimento.

La centrale prevista è del tipo prefabbricata interrata, posizionata in prossimità dell'imbocco lato Palermo nei pressi del locale cabina; i locali in cui saranno alloggiati i gruppi di pressurizzazione avranno tutti i requisiti imposti dalla norma UNI 11292 (Agosto 2019).

La centrale antincendio sarà costituita da:

- gruppo di pressurizzazione, formato da una elettropompa di servizio, una motopompa di servizio ed una elettropompa pilota, omologato secondo UNI EN 12845;
- una vasca di accumulo idrico, con capacità utile pari a circa 100 m³.

Ogni pompa antincendio sarà alimentata con propria linea esclusiva, derivata dalla sezione sotto gruppo elettrogeno dell'impianto elettrico, in modo che l'energia elettrica sia disponibile anche in caso di condizione di assenza rete.

Le linee di alimentazione saranno protette contro i cortocircuiti ed i contatti indiretti, ma non contro il sovraccarico, a favore della continuità e sicurezza di esercizio.

L'alimentazione della vasca di accumulo verrà derivata dalla rete dell'acquedotto urbano attraverso un apposito pozzetto di consegna esterno alla centrale, in cui saranno alloggiate una valvola di intercettazione ed una valvola di ritegno. Sarà necessario, in caso di assenza dell'acquedotto, riempire la vasca con autobotti.

3 Centrale antincendio

L'impianto antincendio, come già detto in precedenza, è previsto asservito ad una centrale antincendio formata da gruppo di pressurizzazione e vasca di accumulo idrico interrata, con capacità utile pari a circa 100 m³.

Il gruppo di pressurizzazione, costruito in conformità alla UNI EN 12845, sarà costituito da :

- elettropompa principale, portata 50 m³/h a prevalenza statica 800 kPa come indicato nel seguito;
- gruppo motopompa di riserva, portata 50 m³/h a prevalenza statica 800 kPa come indicato nel seguito;
- elettropompa pilota, portata 5,0 m³/h, prevalenza statica utile in kPa come indicato nello schema grafico.

Ciascun gruppo motopompa monterà il serbatoio di gasolio a bordo con indicatore di livello.

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

La riserva idrica sarà costituita da una vasca in c.a., di capacità utile pari a circa 100 m³, alimentata dalla rete idrica urbana tramite valvola a galleggiante, che manterrà sempre costante il livello dell'acqua. La vasca sarà dotata, inoltre, di indicatore di livello di troppo pieno e di livellostati di allarme di minimo e massimo livello, nonché di tubo di troppo pieno e di scarico di fondo.

Il gruppo di pressurizzazione, anche esso interrato, sarà disposto su apposito basamento inerziale ed attingerà dalla vasca con prese sottobattente.

La presa d'acqua dalla vasca sarà realizzata singolarmente per le 2 pompe principali.

Le pompe saranno conformi alla norma UNI/ISO 2548 ed avranno una curva caratteristica portata/prevalenza in diminuzione con l'aumentare della portata, ma con variazione il più possibile ridotta; la prevalenza a portata nulla non supererà quella massima più del 5 %.

La trasmissione motore-pompa sarà diretta e l'accoppiamento verrà realizzato in modo da consentire lo smontaggio di ciascun elemento senza dover operare sull'altro.

I motori delle pompe avranno caratteristiche costruttive conformi alle norme CEI, saranno in grado di erogare la potenza richiesta dalla pompa su tutto l'arco della sua curva caratteristica e di assicurare il funzionamento della pompa a pieno carico in un tempo inferiore a 30 secondi dall'avviamento.

Ogni pompa sarà comandata dal proprio pressostato. La taratura dei pressostati sarà del tipo a scalare in modo da comandare l'avviamento in sequenza dell'elettropompa pilota, quindi dell'elettropompa principale ed, in caso di mancato avviamento di quest'ultima, del gruppo motopompa. Il pressostato dell'elettropompa pilota verrà tarato ad una pressione di inserimento di 9 bar, con differenziale di 0,5 bar, tale da non determinare l'avviamento delle pompe principali. I pressostati di inserimento delle due pompe principali verranno tarati a pressioni di inserimento con valori diversi (rispettivamente 8 bar per la pompa principale e 7,3 bar per la motopompa), in modo da realizzare la condizione che una pompa funzioni come pompa primaria di intervento e l'altra funzioni come pompa di riserva. Una volta avviate, l'arresto delle pompe principali sarà possibile soltanto manualmente.


Ogni pompa disporrà a bordo di proprio quadro elettrico di comando e controllo, realizzato in conformità alla UNI EN 12845 ed alle norme CEI.

I quadri elettrici saranno diversi in quanto dovranno soddisfare le caratteristiche dei motori delle pompe a cui sono destinati. Sui quadri, oltre ai pulsanti, ai selettori, alle lampade e strumenti di segnalazione, verranno riportate le segnalazioni di allarme ed anomalia della pompa cui il quadro è dedicato.

La tubazione di scarico dei gas della motopompa verrà portata all'esterno.

Per la realizzazione dei collegamenti tra le varie apparecchiature, all'interno della centrale, saranno utilizzate tubazioni in acciaio nero Mannesmann s.s a norma UNI EN 10255, serie media, verniciate con due mani di antiruggine e due mani a finire di colore rosso RAL 3000.

Dalla centrale verrà diramata la rete di distribuzione prevista interrata sia all'esterno che all'interno della galleria. La rete interrata sarà realizzata con tubazioni in PEAD PN16.

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

4 Locali destinati ad ospitare i gruppi di pressurizzazione (Norma UNI 11292 - 2019)

Ubicazione

Il locale tecnico a servizio del gruppo di pressurizzazione è collocato all'esterno ed in posizione interrata, assieme alla cisterna, nei pressi dell'imbocco lato Palermo.

Accesso

L'accesso alla centrale antincendio, come già detto, avviene direttamente dall'esterno attraverso una scala.

Le porte di accesso dei locali sono previste a due battenti in ferro, apribili verso l'esterno e completamente grigliate, con larghezza netta 1,20 m ed altezza 2,2 m. Tali dimensioni permettono l'accesso agevole sia degli operatori che delle apparecchiature.

Tipologia costruttiva

Il locale tecnico è da esterno con tompagnamenti verticali ed orizzontali realizzati con pannelli sandwich con isolamento interno in lana di roccia; struttura in profilati di acciaio con vernice intumescente con R60.

Dimensioni

L'altezza dei locali dedicati alle centrali antincendio è pari a circa 3,0 m.

I locale hanno dimensioni tali da permettere uno spazio di lavoro maggiore di 0,80 m su almeno tre lati dei gruppi di pressurizzazione di cui si prevede l'installazione.


I quadri e gli altri dispositivi di controllo e comando saranno installati all'interno del locale stesso.

Caratteristiche della pavimentazione

Il pavimento è previsto piano, uniforme ed in leggera pendenza verso un punto di drenaggio, predisposto al fine di evitare ristagni di acqua. Le tubazioni per il pescaggio dalla vasca sono previste esterne sulla pavimentazione, pertanto si prevede l'installazione di un calpestio sopraelevato, realizzato con grigliato keller a maglia stretta, tale da impedire il passaggio di piccoli oggetti.

Areazione

I locali sono previsti areati per mezzo di aperture grigliate contrapposte: sul lato della porta di accesso e sul lato ad essa opposto.

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

Poiché i gruppi di pressurizzazione monteranno motopompe alimentate da motori diesel raffreddati ad aria con potenza totale non maggiore di 40 kW, ma è stato previsto un ventilatore di estrazione dell'aria del locale pompe azionato da un termostato.

L'immissione dall'aria dall'esterno sarà garantita dalla porta di accesso grigliata la cui superficie netta supera di gran lunga la dimensione imposta dalla norma (due volte la sezione del radiatore).

Impianti elettrici

Gli impianti e dispositivi elettrici a servizio dei locali saranno realizzati e costruiti secondo la regola dell'arte, nonché secondo i requisiti e le prescrizioni imposti dalle Norme CEI (apparecchiature, messa a terra, ecc..).

Impianto di illuminazione

All'interno dei locali è previsto un impianto di illuminazione normale che garantisca 200 lux ed un impianto di illuminazione di emergenza che, in caso d'incendio, garantisca almeno 25 lux per la durata di un'ora.

Alimentazione elettrica di servizio

Nei locali, come richiesto dalla norma, sarà installata una presa di corrente monofase con alimentazione distinta da quella dei quadri elettrici dei gruppi di pressurizzazione.

Drenaggi

Nei locali verrà realizzato un sistema di drenaggio per lo smaltimento delle acque (scarichi delle pompe, ecc..) verso l'esterno.


Riscaldamento

Non si è ritenuto necessario dotare i locali di un impianto di riscaldamento invernale.

Sistema di scarico dei fumi

Poiché nei locali verranno installate motopompe alimentate da motori diesel, si è previsto una tubazione di scarico, dotata di marmitta che raggiunga l'esterno per scaricare direttamente in atmosfera.

La tubazione di scarico sarà collegata al motore per mezzo di condotto flessibile in grado di assorbire eventuali vibrazioni e compensare le dilatazioni termiche. Tubazione e collegamento flessibile saranno isolate termicamente in modo da non irradiare calore all'interno dei locali e proteggere le persone da contatti accidentali.

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

L'estremità delle tubazioni di scarico, previste ad un'altezza di almeno 2,40 m dal piano di riferimento, risulteranno distanti da finestre, porte, percorsi di transito e prese di aria di ventilazione. I terminali saranno opportunamente protetti da eventi atmosferici e dotati di griglia di protezione.

Fissaggio

I gruppi di pressurizzazione saranno idoneamente ancorati alla pavimentazione per evitare eventuale trasmissione di vibrazioni alla struttura. Il sistema di fissaggio prescelto avrà caratteristiche meccaniche tali da sopportare le vibrazioni dell'impianto durante il funzionamento e sarà in grado di garantire la tenuta nel tempo.

5 Dati di progetto impianto antincendio

Il dimensionamento dell'impianto idrico per lo spegnimento incendi, previsto quale dotazione della galleria, è stato eseguito utilizzando i dati contenuti nelle normative di riferimento.

La valutazione del "carico" di incendio, l'estensione della zona da proteggere, la probabile velocità di propagazione e di sviluppo dell'incendio, sono gli elementi presi come riferimento per la progettazione della rete idranti.


La pressione nominale dei vari componenti il sistema è stata calcolata in funzione della pressione massima che il sistema può raggiungere in qualsivoglia circostanza non inferiore a 1,2 MPa.

Gli impianti sono essenzialmente costituiti da:

- serbatoi in cemento armato, impermeabilizzati internamente, per l'accumulo e lo stoccaggio dell'acqua da utilizzare in caso di necessità;
- elettropompe di pressurizzazione dei circuiti idraulici per il prelievo e l'invio /dell'acqua antincendio agli utilizzatori;
- tubazioni di distribuzione in PEHD diametro $\varnothing 90$ mm, PN 16, complete di pezzi speciali in acciaio per le derivazione alle cassette idranti;
- cassette UNI 45 conformi alle norme UNI EN 671-2, atte ad essere inserite negli armadi metallici di contenimento;
- alimentazione idrica sussidiaria costituita da più attacchi per autopompa dei VV.F. UNI 70 completi dei relativi accessori;
- idranti soprassuolo.

6 Calcolo per il dimensionamento delle condotte dell'impianto antincendio

La galleria, vista dalla stazione di pompaggio, è caratterizzata da una pendenza tale che, nel punto di più sfavorito, rispetto all'ingresso (lato Palermo) raggiunge i + 14 metri.

SS 121 "Cataneese"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio	

I calcoli di dimensionamento delle reti sono stati eseguiti con formule designate della norme vigenti. La condizione più sfavorevole, considerato il dislivello, la si può individuare quando vengono attivati gli idranti in prossimità della uscita (lato Sassari) vicino alla stazione di pompaggio.

La portata considerata per il calcolo è quella nominale prescritta dalle linee guida (4 idranti UNI45 + 1 idrante UNI70) pari a 780 litri/m.

La perdita di carico unitaria nelle tubazioni è stata calcolata in funzione della portata, utilizzando la formula di Hazen-Williams.

La formula applica è di seguito riportata:

$$P = 6,05 \times Q^{+1,85} \times 10^9 / (C^{+1,85} \times d^{+4,87})$$

dove P è la perdita di carico unitaria in mm c.a. per metro di tubazione, Q è la portata (in l/min), d è il diametro interno medio del tubo (in millimetri) e C è una costante funzione della natura delle tubazioni.

C è la costante dipendente dalla natura del tubo che deve essere assunta uguale a:


- 100 per tubi di ghisa;
- 120 per tubazioni di acciaio;
- 140 per tubi di acciaio inossidabile, in rame e ghisa rivestita;
- 150 per tubi di plastica, fibra di vetro e materiali analoghi;

Il calcolo delle tubazioni è stato così eseguito: si sono ipotizzati dei diametri per le tubazioni e si è verificato, nelle condizioni di portata massima della rete, la massima prevalenza che occorre per garantire le condizioni di pressioni e portata poc'anzi descritti all'idrante più sfavorito, verificando, inoltre, che le velocità all'interno delle tubazioni non siano eccessive.

Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i quali il flusso subisce una variazione di 45° o maggiore e quelle dovute alle valvole di intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in "lunghezze di tubazione equivalente" e vengono aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale diametro e materiale.

La tabella seguente riporta di dati utilizzati.

Tipo di accessorio	DN								
	25	32	40	50	65	80	100	125	150
	Lunghezza di tubazione equivalente m								
Curva 45°	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	2,1
Curva 90°	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3,0	3,6	4,2
Curva 90° (largo raggio)	0,6	0,6	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	2,7
Pezzo a T o raccordo a croce	1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,5	6,0	7,5	9,0

SS 121 "Catanesa"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio	

Saracinesca	-	-	-	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,9
Valvola di non ritorno	1,5	2,1	2,7	3,3	4,2	4,8	6,6	8,3	10,4

Si considera che il gruppo di pressurizzazione alimenti direttamente "l'anello principale" attraverso due tubazioni in polietilene con dimensione pari a DN 110 (diametro interno 90 mm).

Considerando, che l'anello alimenti i cinque idranti più sfavoriti (UNI70 lato Bolognetta e 4 UNI 45 lato Bolognetta) si ha che la portata totale da 780 l/m si divide in due all'uscita dal gruppo di pressurizzazione e per cui ogni semi anello alimenta due UNI 45 e ½ UNI 70.

L'impianto può essere schematizzato come un impianto a condotta singola lunga 1600 m che alimenta alla sua estremità due idranti UNI45 e 1 UNI70.

Tratto	Portata (l/m)	Lungh. Equiv. (m)	Perdita (m)
1-Da staz a UNI 70	780/2	800	11
TOTALE			11

Considerando che al bocchello, in erogazione, deve essere assicurata una pressione non minore di 0,4 Mpa (40 metri circa), la pompa dovrà avere una prevalenza, in corrispondenza della portata nominale di 780 l/min, di 11 + 40 + 8 +14 = 73 m.c.a.

Dove gli ultimi 8 metri riguardano la stima delle perdite di carico nella tubazione flessibile e 14 è il dislivello tra la centrale e l'idrante UNI70.

Nel caso si dovessero attivare gli idranti adiacenti all'imbocco lato Palermo (prossimi alla centrale) la situazione sarebbe molto più favorevole venendo a mancare i 14 m di dislivello e la gran parte dei 11 m di perdite di carico.

Le prestazioni della pompa (pompe) rimangono stabilite:

- portata ≥ 780 l/m;
- prevalenza in corrispondenza della portata di 780 l/m: 80 m.c.a. (800 kPa).

SS 121 "Cataneſe"		
Itinerario Palermo – Agrigento – S.S. 121 Tratto A19 – Bolognetta		
UP62	<i>Galleria GN03 – Bolognetta - Relazione Tecnica Impianto Antincendio</i>	

7 Rivelazione incendio in galleria

Generalità

Le linee guida per la progettazione delle gallerie prevedono l'impianto di rivelazione incendio in gallerie con lunghezza maggiore di 500 m e quando è presente un impianto di ventilazione.

Nel caso in esame non è previsto un impianto di ventilazione per cui non è stato previsto l'impianto di rivelazione incendi.