

ITINERARIO PALERMO-AGRIGENTO

Ammodernamento della SS121 e della SS189
tratto Palermo-Lercara
TRATTO A PALERMO - BOLOGNETTA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

COD. UP-62

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTA:


Ing. VINCENZO MARZI
Ordine Ing. di Bari n. 3594

GEOLOGO:

Geol. SERENA MAJETTA
Ordine Geol. del Lazio n. 928

L'ARCHEOLOGO

Dott.ssa Sabina Ventura
Elenco MiBACT n. 295



VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. ETTORE DE CESBRON DE LA GRENNELAIS

ELABORATI GENERALI

Schede delle unità di ricognizione e di segnalazione

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PRG. N. PRG.

L0410C **P** **1801**

NOME FILE

T00SG03AMBSC02_A

CODICE ELAB. **T00SG03AMBSC02**

REVISIONE

SCALA:

A

-

C

B

A

EMISSIONE

DIC 2018

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

ITINERARIO PALERMO – AGRIGENTO (S.S. 121 – S.S. 189)
Ammodernamento del tratto Palermo - Bolognetta

SCHEDE DELLE UNITA' DI RICOGNIZIONE E DI SEGNALAZIONE

SCHEDA DELLE UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 1

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia Palermo

Comune Bagheria- Ficarazzi

Frazione

Tipo settore periurbano - extraurbano

Limiti topografici L'UR è chiusa a nord dalla S.S. 113 all'altezza dello svincolo per la S.P. 87, ad est dalla strada comunale Eleuterio, ad ovest da via L. 29 e a sud dal rilievo di pizzo Cannita. L'UR va dal km 0+00 al km 3+100 dell'Alternativa 1 e Alternativa 2.

Strade di accesso l'UR è accessibile da A19, dalla S.P. 87 e dalla S.S. 113, inoltre da una serie di vie secondarie, tuttavia entrare nei terreni privati è risultato impossibile nella maggior parte dei casi.

Numero di ricognizioni eseguite 2

Metodo sistematico

Data 04 e 05/01/2019

Ora 8:00/18:00

Condizioni meteo Nuvoloso

Condizioni di visibilità: Particolarmente condizionanti sono state le difficoltà di accesso ai luoghi riscontrate durante le ricognizioni, strettamente dipendenti dal tipo di tessuto urbano dove lo spazio verde è sempre pertinente ad una unità abitativa o a coltivazioni di agrumi, rendendo l'accesso quindi impossibile nella maggior parte dei casi, ma anche dalla presenza di vegetazione spontanea estremamente coprente da cui deriva un grado di visibilità nel complesso scarso-nullo.

Uso del suolo Incolto, terreno agricolo arboricolo, urbanizzato

Grado di visibilità Il grado di visibilità dei terreni ricadenti nell'Unità di Ricognizione, nelle porzioni accessibili, varia tra il medio-basso e lo scarso-nullo. Visibilità scarso-nulla a causa della presenza di aree incolte con vegetazione spontanea molto fitta specialmente nella parte nord ovest. Visibilità medio-bassa nelle aree degli agrumeti dove la pur presente vegetazione spontanea non raggiunge il mezzo metro di altezza.

Osservazioni: Durante la ricognizione, sulla piccola altura in località Campagnone, dominante la vallata del fiume Eleuterio, è stata individuata una "casamatta" e delle installazioni militari risalenti all'ultimo conflitto mondiale, che hanno probabilmente riutilizzato strutture più antiche (Presenza di ricognizione R1); l'edificio è significativamente localizzato lungo il tracciato della regia trazzera diretta da Bagheria verso la costa (Presenza archeologica n. 8), (tav. T00SG03AMBPL04_A, R1).

SCHEDA DI UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 2

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia Palermo

Comune Misilmeri

Frazione

Tipo settore extraurbano

Limiti topografici Inizia alle pendici del rilievo di Pizzo Cannita e prosegue in direzione sud mantenendosi tra il fiume Eleuterio e il rilievo di Montagna Grande e terminando nei pressi dell'abitato di Misilmeri. L'UR va dal km 3+100 al km 6+950

Strade di accesso l'UR è accessibile dalla via L.29 e da una serie di vie secondarie

Numero di ricognizioni eseguite 3

Metodo sistematico

Data 07/09/2019-08/09/19 **Ora** 7:30/17:00

Condizioni meteo nuvoloso, rovesci

Condizioni di visibilità Particolarmente condizionanti sono state le condizioni di accesso ai luoghi riscontrate durante le ricognizioni, strettamente dipendenti dal tipo di tessuto urbano dove lo spazio verde è sempre pertinente ad una unità abitativa, rendendo l'accesso quindi impossibile nella maggior parte dei casi, ma anche dalla presenza di vegetazione spontanea rigogliosa

Uso del suolo Incolto, terreno agricolo arboricolo o urbanizzato

Grado di visibilità Medio-alto nella parte settentrionale (per la presenza di agrumeti) e medio basso nella porzione orientale mentre si presenta scarso-nullo nei restanti settori

Osservazioni: L'UR presenta nella sua parte centrale una vasta zona non accessibile a causa della presenza di agrumeti recintati, all'interno dei quali è stato interdetto l'accesso da parte dei proprietari. Allo stesso modo, le aree archeologicamente note in località Pizzo Cannita e Feotto Cannita non sono state sottoposte a ricognizione a seguito di esplicito divieto, seguito da minacce, da parte dei proprietari. Va segnalata tuttavia la presenza di frammenti fittili sporadici alla base dell'altura (tav. T00SG03AMBPL04_A, R2), risalenti ad età romana imperiale, che hanno permesso di ampliare l'orizzonte cronologico delle presenze già note. Altre segnalazioni sono relative a frammenti fittili sporadici affioranti da una frana (tav. T00SG03AMBPL04_A, R3), e ad alcuni frammenti di materiale edilizio, murato in una struttura moderna (tav. T00SG03AMBPL04_A, R4), riferibili ad età tardo antica e medievale.

SCHEDA DI UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 3

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia Palermo

Comune Misilmeri

Frazione

Tipo settore extraurbano

Limiti topografici L'UR si origina dalle propaggini nord dell'abitato di Misilmeri, in prossimità del km 6+950 del progetto e prosegue in direzione sud fino al Km 11+100 dell'Alternativa 1 e al km 11+000 dell'Alternativa 2. Questa UR ricalca la valle del fiume Eleuterio, attraversando lo stesso in più punti.

Strade di accesso L'UR è accessibile attraverso una serie di sentieri interpoderali che si diramano dalla S.S 121

Numero di ricognizioni eseguite 2

Metodo sistematico

Data 06/01/2019-10/09/19 **Ora** 8:30/18:00

Condizioni meteo Rovesci intensi

Condizioni di visibilità Rispetto alle altre UR che interessano il progetto, l'UR si presenta maggiormente accessibile, pur con vaste zone urbanizzate. La presenza di numerosi terreni incolti limita notevolmente le possibilità di lettura delle aree. La presenza di recinzioni non valicabili rende inoltre molte aree non accessibili, sebbene osservabili dall'esterno.

Uso del suolo Incolto, terreno agricolo arboricolo, urbanizzato, terreno incolto con vegetazione spontanea.

Grado di visibilità L'UR presenta una piccola porzione a visibilità ottima localizzata nei pressi di un'ansa dell'Eleuterio mentre il resto dell'UR presenta visibilità per lo più medio-bassa con zone a visibilità scarsa-nulla (nella parte settentrionale e meridionale).

Osservazioni: All'interno dell'UR ricadono n. 3 aree di frammenti fittili (tav. T00SG03AMBPL05_A, R5, R6 e R7), in tutti i casi in terreni privati in cui è interdetto l'accesso, per cui è stato possibile raccogliere solo i frammenti più prossimi ai muri di confine o affioranti dalle strade interpoderali. Si tratta in tutti e tre i casi di vaste aree di frammenti, indizi di uno sfruttamento dell'area a fini insediativi, collocabili cronologicamente in età romano imperiale, con un solo caso (R7) che presenta materiale ascrivibile al III secolo a.C. Viste le caratteristiche di raccolta del materiale non è tuttavia possibile avanzare ipotesi più precise circa la natura di questi insediamenti, la loro reale estensione e cronologia precisa.

SCHEDA DI UNITA' DI RICOGNIZIONE

U.R. N. 4

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia Palermo

Comune Misilmeri

Frazione

Tipo settore extraurbano

Limiti topografici: L'Ur si origina al km 11+100 dell'Alternativa 1 del progetto e al km 11+000 dell'Alternativa 2. Procede in direzione sud-est mantenendosi alla destra del corso d'acqua fiume Eleuterio e raggiungendo le alture dello spartiacque tra bacino dell'Eleuterio e quello del torrente Milicia nei pressi del toponimo Masseria D'amari; terminai a sud presso il torrente Milicia all'altezza del km 14+900 per l'Alternativa 1 e al km 14+800 per l'Alternativa 2.

Strade di accesso accessibile dalla S.S. 121 e da una serie di sentieri interpoderali

Numero di ricognizioni eseguite 2

Metodo sistematico

Data 11/01/2019-12/01/19 **Ora** 8:30/18:00

Condizioni meteo Rovesci intensi

Condizioni di visibilità Nel complesso l'UR presenta condizioni di visibilità migliori delle precedenti, sebbene la parte centro meridionale risulti completamente urbanizzata.

Uso del suolo Una buona porzione dell'area attiene all'alveo dell'Eleuterio, esondato per le abbondanti piogge al momento delle ricognizioni, e quindi risulta non utilizzato a fini agricoli. Incolto, terreno agricolo arboricolo o urbanizzato, terreno incolto con vegetazione spontanea.

Grado di visibilità Possiede una porzione a visibilità ottima localizzata all'interno di due uliveti (presso contrada Pagliarazzi) da poco ripuliti, ma in prevalenza si riscontra una visibilità medio-bassa e scarsa-nulla;

Osservazioni: All'interno dell'UR sono state rinvenute n. 2 aree di frammenti fittili (tav. T00SG03AMBPL06_A, R8 e R9), entrambe con estensione non chiaramente determinabile a causa di terreni in cui è interdetto l'accesso, di cui una (R9) databile ad età romana imperiale, mentre l'altra (R8), con materiali di età greco-romana, è probabile frutto di dilavamento di materiale da posizione sopraelevata.

SCHEDA DI UNITA' RICOGNITIVE

U.R. N. 5

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Provincia Palermo

Comune Bolognetta

Frazione

Tipo settore extraurbano

Limiti topografici L'Ur inizia nei pressi del km 14+900 dell'Alternativa 1 e del km 14+800 dell'Alternativa 2 nei pressi del toponimo Masseria D'amari. L'Ur si estende fino alla valle del torrente Milicia dove termina in corrispondenza della S.S. 121 al km 16+550 del progetto, presenta quindi una pendenza nord-ovest sud-ovest

Strade di accesso accessibile dalla S.S. 121 e da una serie di viabilità interne

Numero di ricognizioni eseguite 2

Metodo sistematico

Data 12/01/2019-14/01/19 **Ora** 8:30/18:00

Condizioni meteo Rovesci intensi

Condizioni di visibilità Le condizioni di visibilità dell'UR si presenta per lo più compromesse dalla fitta vegetazione spontanea che ricopre gran parte dei terreni e dall'urbanizzazione che caratterizza la fascia centrale.

Uso del suolo Non arato, terreno incolto con vegetazione spontanea.

Grado di visibilità Prevalentemente ha una visibilità medio-bassa per la presenza di vegetazione spontanea rigogliosa.

Osservazioni: All'interno dell'UR non si segnalano presenze archeologiche.

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 1

DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>
Palermo	Bagheria	CAMPAGNONE	50	

DATI CARTOGRAFICI

<i>I.G.M.</i>	<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 250 III SO Bagheria		595100	2386519	4216567	46

DATI AMBIENTALI

<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>	<i>Attuale utilizzo del suolo</i>
Valle alluvionale	Piccolo rilievo sul terrazzo alluvionale	Fiume Eleuterio	Proprietà privata, agrumeto

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>Cronologia</i>
			età antica non determinabile/ età moderna

DESCRIZIONE

Lungo la Strada Provinciale 87, poco prima dell'incrocio tra questa e la ferrovia, si trova una piccola altura sulla cui sommità è visibile una "casamatta" e delle installazioni militari risalenti all'ultimo conflitto mondiale. E' stato impossibile valutare l'epoca di costruzione del fabbricato riutilizzato dagli apprestamenti militari poiché l'area era privata e inaccessibile, ma per la prominente posizione sulla contigua vallata del fiume Eleuterio si può supporre uno sfruttamento antico dell'area.

SEGNALAZIONE SU BASE:

<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>
			Si tratta di un colle isolato in mezzo ad una stretta vallata con fiume, utilizzato in epoca moderna come apprestamento difensivo
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>	<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>
	Data	4/01/19	
	Unità ricognizione		
	UR	1	

DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>	
Km 0+500		120 m		
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>		
Alto				

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 2

DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>
Palermo	Misilmeri	PIZZO CANNITA	40 ca	Art. 10 e segg. Del codice del Piano paesaggistico della provincia di Palermo amb.4-4-5-6-7-8-10-12 componenti del paesaggio,tav. 19.3, 2018

DATI CARTOGRAFICI

<i>I.G.M.</i>	<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 250 III SO Bagheria		595100	2385816	4214318	40

DATI AMBIENTALI

<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>	<i>Attuale utilizzo del suolo</i>
	Area di fondovalle alle pendici del rilievo di Pizzo Cannita	Fiume Eleuterio	Coltivazioni di Arance, campi di fichi d'india.

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>Cronologia</i>
	Frammenti fittili sporadici		Età Romana imperiale

DESCRIZIONE

Alla base delle pendici meridionali del monte Pizzo Cannita, area archeologicamente già nota, sono stati rinvenuti frammenti ceramici sparsi, in particolare pareti di anfora ed un'ansa di ceramica comune, cronologicamente databile all'epoca romana imperiale. Questi frammenti si trovavano alla base del rilievo, lungo un versante molto scosceso con pendenza di circa 30 gradi; data l'impossibilità di accedere all'area, vista la resistenza da parte dei proprietari, non è stato possibile determinare se i frammenti rinvenuti appartengano ad un areale in giacitura primaria, identificabile quindi con un insediamento alla base del monte, oppure frutto del naturale dilavamento.

SEGNALAZIONE SU BASE:

<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>	<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>
	Data	06/01/19	
	Unità ricognizione		
	UR	2	

DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>
Km 3+150	CT 05	50-100 m	50-100 m
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>	
Alto		Alto	
			

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 3

DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>
Palermo	Misilmeri	CONTRADA FONDO VILLA	130 ca	

DATI CARTOGRAFICI

<i>I.G.M.</i>	<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 250 III SO Bagheria		595140	2385191	4213594	130

DATI AMBIENTALI

<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>	<i>Attuale utilizzo del suolo</i>
Versante orientale tra due ordini di terrazze di erosione fluviale del sistema della valle del fiume Eleuterio	Collinare lungo una scarpata	Fiume Eleuterio	urbanizzato

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>Cronologia</i>
	frammenti fittili sporadici		Età tardo antica-medievale

DESCRIZIONE

A causa di una frana che ha coinvolto parte della scarpata superiore della SS 121 e parte del tracciato della stessa, è stato possibile raccogliere, nella sezione esposta, del materiale archeologico risalente ad epoca tardoantica-medioevale, principalmente materiale edilizio, ed in misura minore ceramico, oltre ad alcuni elementi in marmo privi di decorazioni, frammento tuttavia a materiale moderno. La presenza di questo materiale potrebbe indiziare la presenza di un insediamento, la cui natura ed estensione non è possibile determinare, oppure essere frutto di un riporto moderno di materiale da un sito non identificabile.

SEGNALAZIONE SU BASE:

<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Eventuali scavi</i>
	Data	7/10/18	
	Unità ricognizione		
	UR	2	

DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>
Km 4+100 (Alt. 1)/km 4+070 (Alt. 2)		0 -50 m (Alt. 1/Alt. 2)	
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>	
medio			



SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 4

DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>
Palermo	Misilmeri	Feotto Cannita	100	

DATI CARTOGRAFICI

<i>I.G.M.</i>	<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 249 II SE Misilmeri		595140	2385309	4213404	100

DATI AMBIENTALI

<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>	<i>Attuale utilizzo del suolo</i>
Versante orientale tra due ordini di terrazze di erosione fluviale del sistema della valle del fiume Eleuterio	Area collinare digradante verso sud	Fiume Eleuterio	Area urbanizzata

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>Cronologia</i>
	Frammenti fittili sporadici	All'interno di un muro di confine	Età tardo antica-medievale

DESCRIZIONE


A sud-ovest di Poggio Sottano, all'interno del un muro di contenimento e di confine di una proprietà, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di materiale edilizio antico riutilizzati nell'opera moderna; i ritrovamenti si trovano a meno di 100 metri dai materiali sporadici di R3 e potrebbero riferirsi alla stessa presenza archeologica.

SEGNALAZIONE SU BASE:

<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>	<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>
	Data 8/01/19		
	Unità ricognizione		
	UR 2		

DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>	
Km 4+250 (Alt. 1)/km 4+220 (Alt. 2)	VLA 2-5 (Alt. 2)	100 -300 m (Alt. 1)/0-50 m (Alt. 2)	0-50 m	
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>		
Alto (Alt. 2)/ medio-alto (Alt. 1)		alto		

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 5

DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO

<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>
Palermo	Misilmeri	VIA G. PELLINGRA	90 ca	

DATI CARTOGRAFICI

<i>I.G.M.</i>	<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 249 II SE Misilmeri		595140	2384693	4210003	90

DATI AMBIENTALI

<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>	<i>Attuale utilizzo del suolo</i>
Area di piana alluvionale	Vallata fluviale	Fiume Eleuterio	Orto produzione familiare, terreno agricolo incolto

DATI IDENTIFICATIVI

<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>Cronologia</i>
	Area di frammenti fittili		Età romana (I secolo d.C.)

DESCRIZIONE

Trattasi di un'areale percepito solo nei piccoli spazi verdi di quattro proprietà private recintate lungo la via G. Pellingra, nel comune di Misilmeri. I frammenti ceramici sono distribuiti uniformemente nel terreno di due contigue proprietà sul lato pari dei numeri civici. Nelle aree incolte con vegetazione spontanea delle due prospicenti proprietà è stato comunque possibile individuare la presenza di ulteriori frammenti tra l'erba. I pochi frammenti raccolti, vista l'inaccessibilità delle suddette proprietà, sono pertinenti a ceramica comune romana mista a pareti d'anfora, inquadrabili in un orizzonte cronologico compreso nel I d.C. Non potendo tuttavia accedere alle proprietà private, non si è in grado di stabilire potenza ed estensione dell'areale.


SEGNALAZIONE SU BASE:

<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>	<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>	<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>
	Data 9/01/18		
	Unità ricognizione		
	UR 3		

DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>	
km 7+700-7+950 (Alt. 1)/km 7+710-7+920 (Alt. 2)	VLA 2-14 (Alt. 2)	100 -300 m (Alt. 1)/0-50 m (Alt. 2)	0-50 m	
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>		
Alto (Alt. 2)/ medio-alto (Alt. 1)		alto		


SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE						
R. 6						
DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO						
<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>		
Palermo	Misilmeri	ContradabDon Cola nord	95 m			
DATI CARTOGRAFICI						
<i>I.G.M.</i>		<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 249 II SE Misilmeri			595140	2384503	4209463	95
DATI AMBIENTALI						
<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>		<i>Attuale utilizzo del suolo</i>		
Ansa e barra del fiume Eleuterio	Vallata alluvionale	Fiume Eleuterio		Campi incolti o destinati a coltivazioni di agrumeti		
DATI IDENTIFICATIVI						
<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>		<i>Cronologia</i>		
	area di frammenti fittili			Età romana (I a.C-I d.C.)		
DESCRIZIONE						
All'interno di una proprietà privata, non lontana da un'ansa del fiume Eleuterio, sono stati rinvenuti frammenti di materiale archeologico a media frequenza di affioramento. Si riscontra la presenza di frammenti di materiale edilizio ad impasto rosso con numerosi inclusi probabilmente di epoca romana; alcune pareti di ceramica da fuoco relative a forme chiuse di epoca romana databili tra il I a.C. I d.C. Da segnalare la presenza degli stessi materiali in un muro di contenimento moderno, probabilmente raccolti in loco e riutilizzati.						
SEGNALAZIONE SU BASE:						
<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>		<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>		
<i>Fotointepretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>		
	Data	07/01/19				
	Unità ricognizione					
	UR	3				
DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>			
Km 8+350-8+500 (Alt. 1)/ km 8+300 e 8+480 (Alt. 2)	CB 01/ VLA 2-15 (Alt. 2)	0-50 m (Alt. 1, 2)	0-50 m			
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>				
alto		Alto				

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE						
R. 7						
DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO						
<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>		
Palermo	Misilmeri	Contrada Don Cola sud	100 m			
DATI CARTOGRAFICI						
<i>I.G.M.</i>		<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 249 II SE Misilmeri			595140	2384554	4208875	100
DATI AMBIENTALI						
<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>		<i>Attuale utilizzo del suolo</i>		
	valle	Fiume dell'Eleuterio		Vegetazione alta/agrumeti		
DATI IDENTIFICATIVI						
<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>		<i>Cronologia</i>		
	Area di frammenti fittili			Età romana (III secolo a.C.-IV secolo d.C.)		
DESCRIZIONE						
<p>In un'area in prossimità di un'ansa del fiume Eleuterio, caratterizzata dalla presenza di proprietà private adibite alla coltivazione di agrumi, è stata individuata un'area di frammenti fittili ad alta densità di affioramento. Vista l'impossibilità di accedere a questi fondi è stato possibile recuperare solo il materiale affiorante lungo la strada interpodereale. Tra i frammenti raccolti si segnala la presenza di materiale edilizio con impasto color rosso mattone e numerosi inclusi, un frammento di modeste dimensioni relativo ad una parete di anfora, dall'impasto rosso arancio con inclusi bianchi ed una superficie più chiara, ascrivibile ad una produzione nord africana di fine IV-III secolo a.C., tipologia attestata in numerosi siti della Sicilia nord-occidentale. Sono state individuate inoltre alcune pareti di piccole dimensioni di ceramica comune ed uno di ceramica da cucina di età romana. Questi materiali permettono di avanzare l'ipotesi della presenza di un insediamento antico, databile almeno dal III secolo a.C. fino al IV d.C. L'esiguità dei frammenti raccolti rispetto a quelli visibili nei campi non consente di avanzare ipotesi riguardo la reale estensione, funzione e cronologia precisa di questo insediamento.</p>						
SEGNALAZIONE SU BASE:						
<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>		<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>		
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>		
	Data	9/01/19				
	Unità ricognizione					
	UR	3				
DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione cantieri/opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri/opere accessorie</i>			
Km 8+850-8+950 (Alt. 1)km 8+850-9+080 (Alt. 2)	VAI 1-12 (Alt. 1)/VA 2-14 (Alt. 2)	0-50 m	0-50 m			
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>				
Alto		Alto				

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE

R. 8						
DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO						
Provincia	Comune	Località	Quota s.l.m.	Vincoli esistenti		
Palermo	Misilmeri	CONTRADA PAGLIARAZZI	170 m			
DATI CARTOGRAFICI						
I.G.M.		C.T.R.	Foglio	X	Y	Z
F 258 I NE Marineo			608020	2383647	4206314	170
DATI AMBIENTALI						
Geologia	Geomorfologia	Sistema idrico superficiale		Attuale utilizzo del suolo		
Terrazza di primo ordine	Vallata alluvionale			Colture stagionali e uliveti.		
DATI IDENTIFICATIVI						
Oggetto	Denominazione	Localizzazione		Cronologia		
Area di frammenti fittili				Età greco-romana		
DESCRIZIONE						
<p>In un'area oggi adibita ad uliveto è stato possibile individuare alcuni frammenti ceramici di piccole e medie dimensioni che erano distribuiti uniformemente su tutta la superficie esposta, purtroppo l'accesso a questo terreno è stato limitato solo alle stradine private e alla porzione sud dell'uliveto, dunque è difficile fare ipotesi sulla dimensione dell'areale. In particolare si segnala la presenza di materiali edilizi, tegole caratterizzate da un impasto grossolano di colore rosso, ricco di inclusi neri e bianchi, riferibili genericamente ad età greco-romana. La posizione di questi materiali, per la morfologia del terreno, è da ritenersi frutto del dilavamento dall'antistante colle, pertanto la presenza di elementi archeologicamente rilevanti è da collocarsi con buona probabilità prossima alla sommità del colle.</p>						
SEGNALAZIONE SU BASE:						
Bibliografia			Archivi	Geomorfologica		
Fotointerpretativa	Survey		Toponomastica	Altre indagini eseguite		
	Data	11/01/19				
	Unità ricognizione					
	UR	4				
DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
Relazione con opere di tracciato	Relazione con cantieri e opere accessorie	Distanza dalle opere	Distanze dai cantieri ed opere accessorie			
Km 11+700-11+800 (Alt. 1)/ Km 11+650-11+830 (Alt. 2)	CT 09/ VAI 1-15 (Alt. 1/VLA 2-19 (Alt. 2)	0-50m	0-50 m/50-100m (CT 09)			
Rischio archeologico rispetto all'opera		Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie				
Alto		alto				

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE						
R. 9						
DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO						
<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>		
Palermo	Misilmeri	Lungo SS 121	245 m			
DATI CARTOGRAFICI						
<i>I.G.M.</i>		<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 258 I NE Marineo			608020	2384096	4204745	245
DATI AMBIENTALI						
<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>		<i>Attuale utilizzo del suolo</i>		
	Versante collinare			Vegetazione medio alta, terreni incolti		
DATI IDENTIFICATIVI						
<i>Oggetto</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Localizzazione</i>		<i>Cronologia</i>		
Area di frammenti fittili				Età romana imperiale		
DESCRIZIONE						
<p>Nell'area nei pressi di una stazione di servizio lungo la SS 121, caratterizzata nel complesso da una visibilità scarsa-nulla, è stato possibile osservare nel terreno libero da costruzioni una significativa quantità di materiale ceramico antico di piccole e medie dimensioni, misto a materiale moderno. Di questi materiali molto eterogenei il riconoscimento di ceramica comune permette di datare l'areale all'epoca romana imperiale. Le modalità di rinvenimento non consentono di avanzare ipotesi più specifiche in merito alla cronologia e alla natura della presenza archeologica.</p>						
SEGNALAZIONE SU BASE:						
<i>Bibliografia</i>			<i>Archivi</i>	<i>Geomorfologica</i>		
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Toponomastica</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>		
	Data	12/01/19				
	Unità ricognizione					
	UR	4				
DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>			
Km 13+320-13+520 (Alt. 1)/ Km 13+250-13+430 (Alt. 2)		0-50m				
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>				
Alto						

SCHEDA DELLE PRESENZE DI RICOGNIZIONE						
R. 10						
DATI AMMINISTRATIVI E LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL SITO						
<i>Provincia</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>Quota s.l.m.</i>	<i>Vincoli esistenti</i>		
Palermo	Misilmeri	Lungo SS 121	250			
DATI CARTOGRAFICI						
<i>I.G.M.</i>		<i>C.T.R.</i>	<i>Foglio</i>	<i>X</i>	<i>Y</i>	<i>Z</i>
F 258 I NE Marineo		.	608020	2384157	4204581	250
DATI AMBIENTALI						
<i>Geologia</i>	<i>Geomorfologia</i>	<i>Sistema idrico superficiale</i>		<i>Attuale utilizzo del suolo</i>		
	Area collinare	Torrente Milicia		Vegetazione medio alta, terreni incolti		
DATI IDENTIFICATIVI						
<i>Denominazione</i>	<i>Tipologia</i>	<i>Localizzazione</i>		<i>Cronologia</i>		
	Materiali sporadici			Età romana		
DESCRIZIONE						
Lungo il margine della SS 121, in corrispondenza di un fabbricato limitrofo a R9, sono stati rinvenuti, all'interno di un setto di cemento, coppi di probabile età romana. Essi sono caratterizzati da un impasto rosso e grossolano con numerosi inclusi neri e bianchi. Si può ipotizzare che i frammenti siano pertinenti all'area di frammenti fittili R9.						
SEGNALAZIONE SU BASE:						
<i>Bibliografica</i>	<i>Archivi</i>		<i>Toponomastica</i>	<i>Geomorfologica</i>		
<i>Fotointerpretativa</i>	<i>Survey</i>		<i>Eventuali scavi</i>	<i>Altre indagini eseguite</i>		
	Data	12/01/19				
	Unità ricognizione					
	UR	4				
DATI DI RISCHIO ARCHEOLOGICO				DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
<i>Relazione con opere di tracciato</i>	<i>Relazione con cantieri e opere accessorie</i>	<i>Distanza dalle opere</i>	<i>Distanze dai cantieri ed opere accessorie</i>			
Km 13+500 (Alt. 1)/Km 13+500 (Alt. 2)						
<i>Rischio archeologico rispetto all'opera</i>		<i>Rischio archeologico rispetto a cantieri ed opere accessorie</i>				
Alto						