



Oggetto: [ID 2043] - Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC [ID 9796] Parco eolico "Poggio Tre Vescovi" per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR). Proposto da Badia Tedalda Eolico S.r.l. Richiesta contributi istruttori sulle integrazioni prodotte dal proponente

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
Settore Valutazione Impatto Ambientale

in relazione alla nota pervenuta prot.n. 0259124 del 8/5/2024 di pari oggetto, esaminati gli elaborati integrativi messi a disposizione sul sito del MASE al link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9821/14470>, si comunica quanto segue.

1. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO R.D. 523/1904, L.R. 41/2028, D.P.G.R.T 42/2018 - D.P.G.R.T. 60/R/2016,

2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE:

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

Con nota prot.n. 0251135 del 31/05/2023, ai fini dell'espressione del parere di competenza, questo Settore aveva richiesto integrazioni relative alla indicazione puntuale dei corsi d'acqua interferiti con le opere di progetto .

Dalla lettura degli elaborati progettuali integrativi si rileva che l'interferenza delle opere di progetto con il reticolo idrografico della Regione Toscana è relativa alla realizzazione della viabilità intraparco (I01 e I02) con la costruzione di tombini di attraversamento costituiti da tubazioni in cls 800 mm, e la costruzione del cavidotto interrato per l'interconnessione tra i diversi aerogeneratori e per l'interconnessione dell'impianto e la cabina elettrica Enel in AT presso Badia Tedalda.

Nello specifico sono state evidenziate le seguenti interferenze:

- I 01 – FOSSO DELLA STRANGATA AV 3071 - GB: 1750672.57,4848988.11
- I 02 – FOSSO DELLA CALCINAIA AV 2903 - GB: 1750891.7,4848912.77
- I 03 - FOSSO DELLE BORRAIE (AV4265) - GB: 1751734.15,4845438.31
- I 04 - FIUME MARECCHIA (AV4409) - GB: 1751572.83,4844850.2
- I 05 - FOSSO CARDINALE (2) (AV4513) - GB: 1751617.97,4844731.78
- I 06 - FOSSO DELLA GIUSTIZIA (AV4832) - GB: 1752248.14,4843860.57
- I 07 - FOSSO DELLA FONTE (50) (AV4725) - GB: 1752332.36,4844075.57
- I 08 - FOSSO DELLA FONTE (50) (AV4725) - GB: 1752655.67,4844059.27
- I 09 - FOSSO BOVIGLIANO (AV4966) - GB: 1752989.92,4843938.1

Le interferenze con il cavidotto saranno risolte tramite o staffaggio su ponte esistente oppure tramite TOC con una profondità di almeno 2 metri rispetto al fondo alveo.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Il proponente dovrà inoltre tenere presente che qualora fosse prescelto l'attraversamento in subalveo dei corsi d'acqua, lo stesso dovrà essere previsto ad una profondità minima di 1,50 m dal fondo alveo, salvo documentata richiesta di deroga; qualora invece l'attraversamento fosse previsto mediante staffatura, la tubazione dovrà essere posizionato lato valle ad una quota superiore all'intradosso dell'attraversamento stradale.

3. CONCLUSIONI

Pertanto, ricordando che per la cantierizzazione dei lavori il proponente dovrà acquisire la necessaria autorizzazione con concessione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, D.P.G.R.T. 60/R/2016 e D.P.G.R.T. 42/R/2018 per le interferenze di progetto sopra richiamate, tenendo altresì conto che nel caso di adeguamento degli attraversamenti stradali interferenti con i corsi d'acqua del reticolo idrografico per renderli idonei al passaggio dei mezzi, gli stessi dovranno essere realizzati nel rispetto delle NTC 2018 e della sua Circolare applicativa (vedasi punto 5.1.2.3), con la presente si esprime parere favorevole

Ref. Per l'istruttoria
geol. Marianna Zenone
0554382670

il Titolare di incarico di E.Q.
Geom. Piero Paliotta