



energy to inspire the world

Roma, 28/05/2024

DICEOC/ESE/CIC/Prot. 405
EAM66236

Spett.le
REGIONE TOSCANA
Direzione Tutela
dell'Ambiente ed Energia
Piazza Unità Italiana, 1
50123, Firenze (FI)

E, p.c.:
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Arezzo
Via Delle Birole, 18
52100, Arezzo (AR)
Tel. 0575-381366
E-mail:
centroarezzo@snamretegas.it

Via PEC a: regionetoscana@postacert.toscana.it

OGGETTO: [ID 2043] - Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale PNIEC [ID 9796] Parco eolico "Poggio Tre Vescovi" per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante l'installazione di n. 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia nel comune di Badia Tedalda (AR). Proposto da Badia Tedalda Eolico S.r.l. Richiesta contributi istruttori sulle integrazioni prodotte dal proponente

Metanodotto: "RIMINI – S. SEPOLCRO" DN 750 (30")

Nulla Osta: interferenza al metanodotto SRG sito in Comune di Sant'Agata Feltria

Con riferimento alla Vs. richiesta dell'08/05/2024 Prot. AOOGRT_0259124, Vi segnaliamo che il fondo in oggetto è gravato da servitù di metanodotto in favore della scrivente Società che prevede – tra l'altro – la possibilità per la stessa di accedere liberamente ed in ogni tempo ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni, nonché l'obbligo per la concedente ed i suoi aventi causa di non costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a metri 20,00 (venti/00) dall'asse della tubazione, con l'impegno ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa ostacolare il libero passaggio o rendere più incomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

Atteso quanto sopra, Vi concediamo Nulla Osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione dell'opera in oggetto a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

snam rete gas
Distretto Centro Occidentale

Viale Libano, 74
00144 Roma (RM)
Tel. 06-524961
Pec: distrettoceoc@pec.snam.it
www.snam.it

snam rete gas S.p.A.

Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



- Devono imperativamente restare al di fuori della fascia asservita le attività di scavo riportate alle sezioni 2-2' e 3-3', le quali dovranno rispettare, per l'appunto, una distanza minima di 20 metri dalla condotta metanifera;
- La distanza degli aerogeneratori rispetto al metanodotto dovrà essere pari all'ampiezza della fascia di servitù + la lunghezza della pala dell'aerogeneratore;
- Dovranno essere posizionate beole di protezione in cls per una fascia di 2 metri coassiali alla condotta e ad una profondità di 50 cm, per una lunghezza pari all'ampiezza della fascia di servitù + la lunghezza della pala dell'aerogeneratore, per entrambi i lati dal punto di interferenza; tali beole, dovranno essere dimensionate in maniera tale da rispettare le sollecitazioni indotte a seguito di un eventuale collasso/incidente dell'aerogeneratore. I criteri di dimensionamento dovranno essere verificati dalla scrivente;
- L'inizio dei Vostri lavori nei tratti interferenti la nostra condotta dovrà essere preventivamente concordato con il nostro ufficio in indirizzo (tel. 0575-381366), che provvederà alla stesura del verbale di riunione riguardante i rischi specifici, al picchettamento della condotta e alla stesura del relativo verbale in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della Vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice fornendo, anche durante la fase esecutiva dei lavori stessi, la necessaria assistenza con proprio personale;
- Dovrà essere garantita la possibilità di accesso in ogni tempo con il personale ed i mezzi necessari, alle opere ed agli impianti qualora la scrivente Società abbia la necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su tale tratto di metanodotto;
- L'esecuzione delle Vs. opere e/o le eventuali attività di scavo in prossimità della ns. condotta potranno essere effettuate, previa la messa a vista del metanodotto, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici di dimensione e potenza ridotta, con peso complessivo a pieno carico non superiore a 15 t, dotati di benna liscia fino ad una distanza di 0,50 m dal metanodotto, la restante parte dello scavo dovrà essere effettuata a mano, il tutto alla presenza del ns. personale. Resta inteso che dovranno essere rispettate tutte le modalità operative eventualmente richieste dal ns. personale presente sul posto, atte a garantire la sicurezza del metanodotto;
- Qualora ricorra la necessità di intervenire su tale tratto di metanodotto, gli eventuali danni causati ai manufatti realizzati o, comunque, a qualsiasi opera o materiale che costituisca ostacolo per il personale e i mezzi non potranno, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra;
- Dovrà essere Vs. cura ed onere porre in opera tra la ns. tubazione ed il Vostro piano stradale, lastroni di protezione in c.a. dimensionati, mediante relazione di calcolo, in base alla massa a pieno carico dei mezzi che attraversano il metanodotto; il risultato dovrà essere approvato dalla scrivente Società;
- Eventuali modifiche progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate dalla scrivente;



- Devono restare al di fuori della fascia asservita gli eventuali piazzali di manovra, i cunicoli per cavi elettrici, i mezzi di cantiere con le relative aree di sosta, e dovrà essere realizzata una recinzione provvisoria completamente traguardabile, atta a delineare la fascia asservita del nostro metanodotto. Contrariamente a ciò qualsiasi intervento dovrà essere nuovamente autorizzato da SNAM RG;
- La fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 20,00 (venti/00) per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali, anche se provvisori, e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Resta altresì inteso che la fascia asservita al nostro metanodotto, pari a metri 20,00 per parte dall'asse della condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata né adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte o la realizzazione delle Vostre opere avvenga in difformità al progetto allegato alla Vs. nota sopracitata, il presente Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato, con l'obbligo – da parte Vostra – di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante" ed in linea con i patti e le condizioni contrattuali previste dall'atto di servitù in essere.

In ogni caso, la scrivente Società si ritiene sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione delle Vostre opere.

Il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Arezzo tel. 0575-381366 resta a Vostra disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti al riguardo.

Copia del presente Nulla Osta, ivi compreso l'allegato progetto, dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei Vs. lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

Distinti saluti.

Timbro e firma per accettazione



Trasporto
Distretto Centro Occidentale

Director
Ing. Giovanni Russo
(firmato digitalmente)