PROFILO LONGITUDINALE
CONDOTTA DI SCARICO PORTATA DI ROTTURA

SCALA ALTEZZE 1 : 250

SCALA DISTANZE 1 : 250

N° PICCHETTI	DISTANZE PARZIALI	DISTANZE PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTE FONDO CONDOTTA DI PROGETTO
1	13.54	0.00	335.30	332.50
2	2.10	13.54	335.50	330.41
3	4.63	15.64	334.48	330.08
4	3.96	20.27	332.82	329.37
5	4.88	24.23	331.50	328.75
6	8.22	29.11	331.10	328.65
7	6.07	37.33	330.50	328.05
8	6.18	43.40	330.00	327.61
9	5.03	49.58	329.50	327.16
10	2.92	54.61	329.00	326.80
11	1.45	57.53	328.00	325.45
12	1.54	58.98	327.00	324.77
13	1.58	60.52	326.00	324.06
14	2.31	62.10	325.00	323.33
15	2.55	64.41	324.00	322.26
16	2.41	66.96	323.00	321.07
17	2.49	69.37	322.00	319.95
18	4.65	71.86	321.00	318.80
19	6.61	76.51	320.00	318.02
20	6.55	83.12	319.00	316.90
21	5.20	89.67	318.00	315.80
22	5.94	94.87	317.00	314.69
23	3.70	100.81	316.00	313.43
24	3.94	104.51	315.00	312.64
25	1.27	108.45	314.00	311.80
26	1.19	109.72	313.00	310.77
27	1.20	110.91	312.00	309.81
28	1.20	112.11	311.00	308.84
29	1.21	113.31	310.00	307.87
30	1.25	114.52	309.00	306.89
31	1.25	115.77	308.00	305.88
32	1.31	117.02	307.00	304.87
33	1.25	118.33	306.00	303.81
34	2.84	119.58	305.00	302.80
35	3.49	122.42	304.00	301.97
36	3.49	125.91	303.00	300.95
37	3.63	129.40	302.00	299.93
38	3.56	133.03	301.00	298.87
39	3.53	136.59	300.00	297.83
40	5.20	140.12	299.00	296.80
41	4.09	145.32	298.00	295.73
42	4.30	149.41	297.00	294.88
43	5.29	153.71	296.00	293.99
44	5.34	159.00	295.00	292.90
45	6.24	164.34	294.00	291.80
46	6.14	170.58	293.00	290.76
47	5.69	176.72	292.00	289.74
48	4.07	182.41	291.00	288.80
49	3.70	186.48	290.00	287.83
50	3.96	190.18	289.00	286.95
51	3.95	194.14	288.00	286.00
52	3.96	198.09	287.00	285.06
53	4.26	202.05	286.00	284.12
54	4.44	206.31	285.00	283.10
55	4.57	210.75	284.00	282.04
56	2.31	215.32	283.00	280.95
57	3.12	217.63	282.50	280.40
58	1.52	220.75	281.86	279.66
59	.80	222.27	280.83	277.89
60	1.70	223.07	280.50	276.96
61	1.40	224.77	279.73	274.99
62	1.30	226.17	279.00	273.36
63	2.78	227.47	275.50	272.94
64	2.60	230.25	275.50	272.04
65	1.82	232.85	275.50	271.19
66		234.67	275.50	270.60

DISTANZE ETTOMETRICHE: 1, 2

LIVELLETTE

Tratto (picchetti)	Differenza di Quota	Distanza	Pendenza
1–5	-3.75	24.23	-.154766
5–6	-0.10	4.88	-.020491
6–10	-1.85	25.40	-.072834
10–18	-8.000	17.25	-.463768
18–21	-3.000	17.81	-.168445
21–25	-4.000	18.78	-.212993
25–34	-9.000	11.13	-.808625
34–40	-6.000	20.54	-.292113
40–45	-5.000	24.22	-.206441
45–48	-3.000	18.07	-.166021
48–58	-9.140	38.34	-.238393
58–61	-6.300	5.42	-1.162362
61–66	-2.760	8.50	-.324706

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

CONDOTTA DI SCARICO DN 1500 L=29.11 m

CONDOTTA DI SCARICO DN 1200 L=205.56 m

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Italia domani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA - UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE

Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza

"Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico"

M2C4-28-A1-30-PNRR: Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area Beneventana

LOTTO 1

IL CONSORZIO

CONSORZIO CAMPOLATTARO

Costituito da:

Ghella

ITINERA

TUNNELPRO

RDR

Idroambiente s.r.l.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROGETTISTI:

AI ENGINEERING, AI STUDIO, ALPINA, ISOLA BOASSO STUDIO DI INGEGNERIA, C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl, OVADAPROGETTI s.a.s.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario del Governo per l'intervento "Invaso di Campolattaro"

PROGETTO ESECUTIVO

CUP B87B20098990009

CIG LOTTO 1 9896301DEC

TITOLO ELABORATO

ELABORATI GRAFICI
GALLERIA DI DERIVAZIONE - CONDOTTA FORZATA
SISTEMA DI SCARICO D'EMERGENZA
Condotta di smaltimento Portata di rottura - Profilo Longitudinale

SCALA 1:500

FOGLIO A1+

CODIFICA **A1_CNF_02_IDR_D-02_00**

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLL.	APPROV.
0	14/02/2024	EMISSIONE	VGenco	EPerucca	JTarchiani

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO
Dott. Ing. ELIANA PERUCCA n° 9598