





CountryCode	TargetID	Target E	Target N	Depth	DepTypeCode	DepTypeDes	DepNumber	Intrappolamento	TAXA	N_ind	Remarks
IT	TH	493209	4915220	42	J241	identificabile	1	Y	<i>Spirobranchus triqueter</i>	13	

Campo	Descrizione	Liste di valori
CountryCode	Codice dello stato membro, inserire il valore 'IT' per Italia	
TransettoID	Codice del transetto	
Target Lat	Latitudine del target	
Target Long	Longitudine del target	
Depth	Profondità in metri alla quale si trova il rifiuto	
DebTypeCode	uno dei valori della lista presente nella colonna 'Valore' del	
DepTypeDes	inserire uno dei valori della lista presente nella colonna	
DebNumber	campo 'DebType' e che si trovano alla profondità indicata	
Intrappolamento	Indicare se vi sono organismi intrappolati nel rifiuto antropico (Si/No). Indicare uno dei valori della lista	Y = Si N = No
TAXA	(preferibilmente a livello di specie) dell'organismo	
N_ind	della denominazione tassonomica indicata nel campo	
Remarks	Note	

Valore	Livello 1 - Materiale	Livello 2 - Uso	Descrizione	Definizione	NOTE
J147	Carta/Cartone	Indefinito	Borsa di carta	Borse di carta, comunemente usate come borse per la spesa, per la frutta, ecc.	
J148	Carta/Cartone	Indefinito	Scatolone di cartone	Scatole di cartone (una carta spessa e rigida o un materiale contenente più strati di carta ondulata) utilizzate come imballaggio e per trasporto.	
J150	Carta/Cartone	Consumo di cibo	Cartone in Tetrapak (per il latte)	Contentori in cartone con rivestimento interno in plastica e alluminio utilizzati per contenere il latte.	
J151	Carta/Cartone	Consumo di cibo	Cartone in Tetrapak (altri alimentari escluso il latte)	Contentori in cartone con rivestimento interno in plastica e alluminio utilizzati per contenere vari tipi di bevande (es. succo di frutta) escluso il latte.	
J152	Carta/Cartone	Fumo	Pacchetto di sigarette	Un contenitore rettangolare in cartone, utilizzato come imballaggio per le sigarette. Può anche includere il rivestimento in plastica.	
J154	Carta/Cartone	Indefinito	Giornale o rivista	Pubblicazioni stampate costituite da fogli di carta e contenenti notizie, articoli, pubblicità.	
J156	Carta/Cartone	Indefinito	Frammento di carta	Frammenti di oggetti di carta che non possono essere identificati.	
J158	Carta/Cartone	Indefinito	Altro articolo di carta (identificabile ma non in lista)	Altri articoli in carta e cartone identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.	
J244	Carta/Cartone	Consumo di cibo	Bicchieri di carta	Bicchieri e tazze di cartone utilizzati per il caffè e altre bevande. Hanno una vasta gamma di usi in ristoranti, panetterie o catering.	
J245	Carta/Cartone	Consumo di cibo	Vassoi per alimenti, involucri per alimenti, contenitori per bevande di carta	Oggetti monouso di carta come vassoi per alimenti, involucri per alimenti e contenitori per bevande realizzati in cartone.	
J247	Carta/Cartone	Indefinito	Altro contenitore di carta	Altri contenitori di carta non presenti in questa lista.	
J125	Gomma	Svago	Palloncino (e parti di)	Piccoli oggetti colorati a forma di sacco di gomma (o polimero artificiale simile alla gomma) che vengono gonfiati con aria o gas e poi sigillati, usati come giocattolo per bambini o per decorazione. All'interno di questa categoria vanno registrati anche i nastri, le corde, le valvole di plastica e i bastoncini che sono o erano attaccati ai palloncini.	
J126	Gomma	Svago	Palla e pallone	Oggetto di forma sferica realizzato in gomma o altro materiale elastico che gli consente di rimbalzare contro superfici dure.	
J127	Gomma	Vestitiario	Stivale di gomma (o polimero artificiale simile alla gomma)	Una calzatura in gomma (o polimero artificiale simile alla gomma) che mantiene asciutti il piede e la parte inferiore delle gambe.	
J134	Gomma	Indefinito	Altro pezzo di gomma (o polimero artificiale simile alla gomma) identificabile	Altri pezzi di gomma (o polimero artificiale simile alla gomma) identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.	
J248	Gomma	Indefinito	Foglio di gomma (o polimero artificiale simile alla gomma)	Fogli in gomma (o polimero artificiale simile alla gomma) utilizzati per vari scopi, ad es. pavimentazioni, sotto i piatti doccia, per sistemi di drenaggio, come rivestimento di contenitori d'acqua e in edilizia.	
J249	Gomma	Indefinito	Cinghia di trasmissione	Oggetti di gomma in genere a sezione rettangolare che formano un anello.	
J250	Gomma	Veicoli	Camera d'aria	Tubi gonfiabili di gomma, solitamente a forma di anello, progettati per l'uso all'interno di uno pneumatico.	
J251	Gomma	Veicoli	Pneumatico	Pneumatici in gomma di tutti i tipi di veicoli.	
J160	Legno processato/lavorato	Indefinito	Pallet/bancale	Una struttura piana creata con tavole di legno su cui vengono appoggiate le merci pesanti in modo che possano essere spostate con un carrello elevatore.	
J162	Legno processato/lavorato	Indefinito	Cassetta di legno per l'imballaggio (tipo frutta, no pesce)	Contentori in legno utilizzati per trasportare o immagazzinare diversi tipi di articoli e prodotti, tipicamente frutta o verdura. Escluse le cassette per il pesce.	
J163	Legno processato/lavorato	Pesca	Nassa di legno/vimini per crostacei	Trappole di legno utilizzate per catturare crostacei come aragoste e granchi. Solitamente sono coperte da una rete.	
J164	Legno processato/lavorato	Pesca	Cassetta per il pesce in legno	Contentori in legno utilizzati per conservare o trasportare pesce o altri prodotti ittici.	
J171	Legno processato/lavorato	Indefinito	Altro oggetto di legno tra i 2,5 cm e i 50 cm (identificabile ma non in lista)	Altri oggetti in legno lavorato, di dimensioni inferiori a 50 cm nel lato più lungo, identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco, ad es. frammenti di tavole, pezzi di trave.	
J172	Legno processato/lavorato	Indefinito	Altro oggetto di legno > 50 cm (identificabile ma non in lista)	Altri oggetti in legno lavorato, di dimensioni superiori a 50 cm nel lato più lungo, identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco, ad es. tavole, travi.	
J130	Metallo	Veicoli	Telaio di ruota (di bicicletta, auto, ecc.)	Un oggetto circolare che ruota su un asse ed è fissato sotto un veicolo o un altro oggetto per consentirgli di muoversi facilmente sul terreno. Include il mozzo con lo pneumatico o solo il mozzo.	
J174	Metallo	Indefinito	Bomboletta spray/aerosol	Una lattina o una bottiglia che contiene un prodotto e del propellente sotto pressione che crea una nebbia aerosol di particelle liquide. Ad es. vernici spray, schiuma spray detergente, spray lubrificante ecc.	
J175	Metallo	Consumo di cibo	Lattina (bevande)	Contentore in metallo utilizzato per la conservazione e la vendita ad es. di birra o bibite.	
J176	Metallo	Consumo di cibo	Barattolo o lattina (alimentare)	Contentore in metallo utilizzato per conservare e vendere alimenti come fagioli, zuppe, pesce, mais, ecc.	
J179	Metallo	Svago	Barbecue monouso (alluminio)	Una griglia per barbecue monouso realizzata in alluminio leggero.	
J180	Metallo	Indefinito	Elettrodomestico (frigorifero, lavatrice, ecc.)	Dispositivi o apparecchiature metalliche (per lo più elettriche) come condizionatori d'aria, lavastoviglie, asciugatrici, congelatori, frigoriferi, forneli da cucina, scaldabagni, lavatrici, microonde, ecc.	
J181	Metallo	Consumo di cibo	Stoviglia in metallo (piatto, posata, vassoio ecc.)	Piatti o stoviglie in metallo utilizzati per servire cibo comprese posate, vassoi, tazze, piatti da portata e altri oggetti utili.	
J182	Metallo	Pesca	Piombo/esca/amo da pesca	Articoli in metallo legati alla pesca come: pesi/piombini (un peso metallico utilizzato in combinazione con un'esca o un amo da pesca); esche (qualsiasi esca artificiale brillante costituita da metallo montato con ami e rifinito con piume).	
J184	Metallo	Pesca	Nassa/trappola per crostacei di metallo	Una trappola portatile per catturare aragoste o gamberi. Può essere costruita con filo metallico e rete. Un'apertura permette all'aragosta o al granchio di entrare nella trappola.	
J186	Metallo	Indefinito	Rottame industriale	Rottame metallico di scarto di produzioni industriali come materiali da costruzione.	
J187	Metallo	Indefinito	Fusto, barile di metallo	Grandi contenitori cilindrici metallici utilizzati per lo stoccaggio o la spedizione di prodotti liquidi come petrolio, prodotti chimici, ecc.	
J188	Metallo	Indefinito	Altro barattolo/lattina (non per cibo, bevande o vernici)	Altri contenitori in metallo utilizzati per conservare e vendere prodotti che non siano alimenti, bevande o vernici	
J190	Metallo	Indefinito	Barattolo per la vernice	Contentori di metallo utilizzati per contenere vernici	
J191	Metallo	Indefinito	Filo, rete metallica, filo spinato	Rete metallica intrecciata, annodata, saldata, espansa, fotoincisa o elettroformata in acciaio o altro (rete metallica); filo metallico con o senza grappoli di spuntoni corti e acuti posti a brevi intervalli lungo di esso, utilizzato per realizzare recinzioni.	
J193	Metallo	Veicoli	Parte di auto o altro mezzo di trasporto (inclusa la batteria)	Qualsiasi parte di un'auto o altro veicolo di trasporto (ad esempio una barca) costituita prevalentemente da metallo, comprese le batterie del veicolo. Ruote escluse.	
J194	Metallo	Costruzioni	Cavo elettrico	Un filo metallico o un gruppo di fili, solitamente all'interno di un rivestimento in gomma o plastica, che viene utilizzato per trasportare elettricità o segnali elettronici.	
J198	Metallo	Indefinito	Altro oggetto di metallo < 50 cm (identificabili ma non in lista)	Altri articoli metallici identificabili inferiori a 50 cm nella dimensione più lunga ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.	
J199	Metallo	Indefinito	Altro oggetto di metallo > 50 cm (identificabili ma non in lista)	Altri articoli metallici identificabili più grandi di 50 cm nella dimensione più lunga ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.	
G38	Polimeri artificiali	Indefinito	Imballaggi di plastica	Imballaggi di plastica non presenti in questa lista	
J1	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Imballaggio porta lattine (pacchi da 2/4/6)	Un insieme di anelli di plastica collegati fra loro che vengono utilizzati per tenere insieme le lattine di bevande (es. birra) in confezioni multiple (tipicamente 2, 4 o 6 lattine)	

J100	Polimeri artificiali	Medicale	Contenitore per medicinali/blister	Un'ampia varietà di imballaggi in plastica utilizzati per il confezionamento di farmaci, siano essi solidi, liquidi o gassosi. Possono includere blister, flaconi e contenitori, tubi, fiale, ecc.
J101	Polimeri artificiali	Indefinito	Sacchetto per escrementi di cane	Sacchetti di plastica utilizzati per raccogliere e rimuovere le feci di un cane o di un altro animale domestico.
J102	Polimeri artificiali	Vestituario	Infradito	Un sandalo leggero in plastica, con un sostegno tra l'alluce e il secondo dito.
J11	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Flacone, contenitore di prodotti cosmetici da mare (uso in spiaggia)	Bottiglie e contenitori di prodotti per la cura del corpo e cosmetici tipicamente utilizzati in spiaggia come ad es. creme solari, creme abbronzanti, doposole, ecc.
J12	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Flacone, contenitore di prodotti cosmetici non da mare	Bottiglie e contenitori di prodotti per la cura del corpo e cosmetici come shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, profumo ecc., utilizzati in vari ambiti, non esclusivamente in spiaggia.
J13	Polimeri artificiali	Indefinito	Altra bottiglia o contenitore (bidoni, fusti, ecc.)	Bottiglie e contenitori in plastica, come i fusti (contenitori cilindrici), generalmente utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi e polveri ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.
J136	Polimeri artificiali	Vestituario	Calzatura in plastica - non infradito	Calzature in plastica - non infradito.
J14	Polimeri artificiali	Indefinito	Bottiglia o contenitore di olio motore < 50 cm	Bottiglie e contenitori di plastica più piccole di 50 cm in tutte le dimensioni utilizzati per il confezionamento di olio motore o lubrificante motore.
J15	Polimeri artificiali	Indefinito	Bottiglia o contenitore di olio motore > 50 cm	Bottiglie e contenitori di plastica più grandi di 50 cm in almeno una dimensione utilizzati per il confezionamento di olio motore o lubrificante motore.
J16	Polimeri artificiali	Indefinito	Tanica	Grandi contenitori squadriti con maniglia utilizzati per conservare o trasportare liquidi, tipicamente benzina o acqua.
J166	Polimeri artificiali	Indefinito	Pennello di plastica	Pennelli tipicamente costituiti da setole fissate ad un manico di plastica. Possono essere composti da più materiali compreso il metallo.
J18	Polimeri artificiali	Indefinito	Cassetta o cesta di plastica	Contenitori di plastica generalmente utilizzati per trasportare o immagazzinare diversi tipi di articoli e prodotti, diversi da quelli usati per la pesca e l'acquacoltura.
J19	Polimeri artificiali	Veicoli	Parte di veicolo/barca	Qualsiasi parte di un'auto o altro veicolo di trasporto, comprese le barche, realizzata con materiali polimerici artificiali e fibra di vetro.
J21	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Tappo/coperchio di bevande	Tappi e coperchi di plastica di bottiglie e contenitori utilizzati per contenere acqua, succhi o altre bevande per il consumo
J211	Polimeri artificiali	Medicale	Altro oggetto medicale (es. benda, cerotto, ecc.)	Articoli utilizzati per il trattamento di una malattia o di un infortunio. Possono includere tamponi, bendaggi, cerotti adesivi, ecc. Possono essere composti da più materiali.
J22	Polimeri artificiali	Indefinito	Tappo/coperchio di prodotti chimici o detergenti (no bevande)	Tappi e coperchi di plastica provenienti da bottiglie e contenitori di prodotti per la pulizia (es. detersivi, detergenti per WC, detergenti per vetri, ecc.) e prodotti chimici.
J220	Polimeri artificiali	Agricoltura	Telo di plastica proveniente da una serra	Teli in plastica utilizzati in agricoltura per serre, serre a tunnel (trasparente) o per coprire il terreno (nero). Questa categoria può essere distinta da altri tipi di teli di plastica solo da osservatori esperti.
J221	Polimeri artificiali	Agricoltura	Tubo di irrigazione	Tubi in plastica utilizzati in agricoltura per vari tipi di irrigazione (spesso neri per irrigazione a goccia)
J222	Polimeri artificiali	Agricoltura	Altro oggetto in plastica proveniente dall'agricoltura	Altri articoli in plastica generati durante la costruzione, ristrutturazione e demolizione di impianti agricoli.
J223	Polimeri artificiali	Agricoltura	Contenitore per piantine in polistirolo	Un vassoio di polistirolo in cui vengono coltivate le piantine in agricoltura.
J224	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Contenitore per alimenti in polistirolo	Contenitori in polistirolo (polistirene espanso) utilizzati per trasportare o conservare alimenti, come contenitori per fast food, lunchbox, ecc.
J225	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Contenitore per alimenti in plastica dura (non polistirolo)	Contenitori in plastica utilizzati per trasportare o conservare alimenti (insalate, zuppe, pranzi pronti ecc.) e tupperware. Realizzati in plastica non espansa.
J226	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Bicchieri e coperchio in polistirolo	Bicchieri monouso e relativi coperchi per caffè e altre bevande in polistirolo (polistirene espanso). Utilizzati ad es. in caffetterie, ristoranti o catering.
J227	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Bicchieri e coperchio di plastica dura	Bicchieri monouso e relativi coperchi per caffè e altre bevande realizzati con materiali plastici non espansi. Utilizzati ad es. in caffetterie, ristoranti o catering.
J228	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Posata di plastica	Coltelli, forchette e cucchiaini monouso in plastica.
J229	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Piatto e vassoio di plastica	Piatti e vassoi monouso in plastica.
J23	Polimeri artificiali	Indefinito	Tappo/coperchio non identificabile	Tappi e coperchi di plastica provenienti da bottiglie e contenitori non identificati.
J230	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Agitatore di plastica	Gli agitatori vengono utilizzati per mescolare bevande calde come tè e caffè o altre bevande come i cocktail.
J232	Polimeri artificiali	Pesca	Spago, corda o filamento di plastica esclusivamente da dolly rope	Cordini e filamenti blu, neri o arancioni che vengono utilizzati per proteggere le reti a strascico dall'usura. Una dolly rope è composta da circa 30 corde; ogni corda ha circa 25 filamenti.
J233	Polimeri artificiali	Pesca	Spago, corda o filamento di plastica provenienti dalla pesca	Altre corde e filamenti provenienti esclusivamente da attività di pesca.
J234	Polimeri artificiali	Pesca	Groviglio di reti e cime con o senza dolly rope	Pezzi di rete da pesca aggrovigliati con funi o dolly rope (J232)
J235	Polimeri artificiali	Pesca	Dolly rope aggrovigliata	Grovigli esclusivamente di dolly rope (si veda J232).
J236	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Altro articolo in plastica per l'igiene e la cura personale	Altri articoli utilizzati per l'igiene personale e la cura identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco. Possono essere composti da più materiali.
J237	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Salvietta in tnt monouso	Un piccolo panno sintetico usa e getta in tessuto non tessuto (tnt) trattato o meno con prodotto/detergente, utilizzato per la pulizia della casa o per l'igiene personale.
J238	Polimeri artificiali	Indefinito	Sacchetto in rete di plastica per verdura, frutta e altri prodotti	Borse a rete in polipropilene, polietilene o polietilene ad alta densità utilizzate per l'imballaggio e il trasporto di prodotti agricoli come ortaggi, frutta, mangime per uccelli, ecc.
J239	Polimeri artificiali	Indefinito	Oggetto o frammento in gommapiuma (non per imballaggio o isolamento)	Oggetti e frammenti in poliuretano espanso (gommapiuma) come materassi, spugne da bagno, ecc. (non usati per isolamento o imballaggio).
J240	Polimeri artificiali	Indefinito	Altro oggetto o frammento in plastica espansa identificabile	Oggetti o frammenti realizzati in plastica espansa che sono identificabili ma non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.
J241	Polimeri artificiali	Indefinito	Altro oggetto in plastica rigida identificabile	Oggetti realizzati in plastica rigida, non espansa, che sono identificabili ma non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.
J242	Polimeri artificiali	Indefinito	Spago e corda di plastica (diametro inferiore a 1 cm) non da dolly rope o non identificati	Oggetti costituiti da fili di plastica intrecciati tra loro con un diametro inferiore a 1 cm; non vanno inclusi in questa categoria spaghi e corde provenienti da dolly rope.
J25	Polimeri artificiali	Fumo	Busta di plastica per il tabacco o involucro del pacchetto di sigarette (senza pacchetto di carta)	Contenitori in plastica (sacchetti, scatole) utilizzati per sigarette e tabacco. Vanno inclusi in questa categoria gli imballaggi di plastica trasparente che ricoprono i pacchetti di carta delle sigarette se trovati da soli (possono confondersi con i rivestimenti di certe scatole di caramelle)
J252	Polimeri artificiali	Vestituario	Guanto di plastica monouso	Guanti monouso utilizzati ad esempio in relazione alla pandemia di COVID-19 o nei supermercati. Possono essere realizzati con polimeri diversi come lattice, nitrile, polietilene.
J253	Polimeri artificiali	Medicale	Mascherina monouso sintetica	Maschera facciale monouso utilizzata per proteggere le vie respiratorie da, ad es., polvere, sostanze chimiche e agenti patogeni (usate ad es. durante la pandemia di COVID-19).
J256	Polimeri artificiali	Costruzioni	Isolante in plastica espansa inclusa schiuma spray	Schiuma leggera (principalmente in PU e PE espansi) utilizzata soprattutto per l'isolamento termico e come barriera per l'acqua (ad esempio, in pareti, tetti e fondamenta). Include schiuma spray.
J257	Polimeri artificiali	Indefinito	Materiale plastico espanso leggero usato per imballaggi (fogli)	Fogli di materiale plastico espanso leggero usati per imballaggi (principalmente poliuretano e polietilene espansi)
J26	Polimeri artificiali	Fumo	Accendino	Piccoli oggetti contenenti gas liquido che producono una fiamma, comunemente usati per accendere sigarette o sigari.

J29	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Pettine/spazzola per capelli/occhiali da sole	Oggetti in plastica utilizzati per districare o sistemare i capelli; occhiali con lenti colorate per proteggere gli occhi dalla luce solare o dall'abbagliamento.
J3	Polimeri artificiali	Indefinito	Borsa per la spesa	Borse di medie dimensioni, in genere da circa 10-20 litri (sebbene esistano versioni molto più grandi soprattutto per gli acquisti non alimentari), che vengono utilizzate per trasportare i propri acquisti. Sono spesso dotate di manici e possono essere realizzate con una grande varietà di plastiche.
J30	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Pacchetto di patatine o dolci	Confezioni e involucri in plastica per alimenti in vari colori, materiali, forme, dimensioni e stili per prodotti alimentari croccanti (patatine ecc.) o dolci (cioccolatini, merendine, caramelle, gelati ecc.).
J32	Polimeri artificiali	Svago	Giocattolo e spara coriandoli per feste	Qualsiasi oggetto di plastica con cui giocano i bambini, così come oggetti comunemente usati alle feste. Gli spara coriandoli per feste sono piccoli dispositivi che esplodono quando viene tirata una corda, espellendo sottili stelle filanti di carta.
J36	Polimeri artificiali	Indefinito	Altro sacco di plastica resistente	Sacchi di plastica resistenti utilizzati per contenere mangimi per animali, fertilizzanti, rifiuti da giardino, ecc. (non sale)
J4	Polimeri artificiali	Indefinito	Piccolo sacchetto di plastica (es. per il freezer)	Sacchetti di piccole dimensioni, come ad esempio i sacchetti per congelatore, sacchetti per alimenti richiudibili con cerniera, ecc.
J40	Polimeri artificiali	Vestiaro	Guanto da cucina o giardinaggio	Guanti usati per attività domestiche come lavare i piatti, giardinaggio, ecc. Possono essere realizzati con polimeri diversi tra cui lattice, gomma nitrilica, cloruro di polivinile. Meno resistenti dei guanti industriali.
J41	Polimeri artificiali	Vestiaro	Guanto industriale/professionale	Guanti dedicati ad applicazioni industriali, meccanica, ingegneria, agricoltura, pesca e acquacoltura e edilizia. Possono essere realizzati con polimeri diversi tra cui lattice, gomma nitrilica, cloruro di polivinile e neoprene. Più resistenti di quelli per uso casalingo.
J42	Polimeri artificiali	Pesca	Nassa/trappola per crostacei	Trappole di plastica utilizzate per catturare crostacei come aragoste e granchi. Sebbene le dimensioni e la forma delle trappole possano variare, la maggior parte presenta una copertura a rete e un tunnel d'ingresso a forma di cono attraverso il quale un granchio o un'aragosta, attratti da un'esca, possono entrare rimanendo catturati.
J43	Polimeri artificiali	Indefinito	Targhetta di plastica usata per il pesce, l'agricoltura o l'industria	Targhette di plastica utilizzate per contrassegnare pesci e crostacei e sigilli di plastica per carichi (a chiusura ermetica) entrambi solitamente con un numero di serie. Inoltre, etichette per animali da allevamento.
J44	Polimeri artificiali	Pesca	Trappola per polpi	Contenitori a forma di tubo in plastica o PVC, appesantiti con cemento, e aventi tipicamente un volume di 4 litri. Il polpo che cerca rifugio al loro interno può essere catturato.
J45	Polimeri artificiali	Acquacoltura	Rete o sacco per l'allevamento dei mitili (calze) o delle ostriche	Una rete estrusa che viene utilizzata per la coltivazione (sott'acqua) di mitili (cozze), ostriche e altre specie di molluschi. Queste reti possono avere dimensioni e forme diverse, ad es. tubolare (mitili) o a sacco. Le maglie possono avere diverse dimensioni.
J46	Polimeri artificiali	Acquacoltura	Cesto per la coltura delle ostriche	Un vassoio in maglia quadrata utilizzato per la coltivazione delle ostriche. I vassoi possono essere impilati singoli, doppi o tripli, essere con o senza piedini, porte e ganci.
J47	Polimeri artificiali	Acquacoltura	Telo di plastica per mitilicoltura (Tahtian)	Pezzi di teli di plastica di circa 50X40 cm tagliati a un'estremità in frange o strisce (simile a una gonna hawaiana). Sono usati per proteggere le colture di mitili dai predatori.
J49	Polimeri artificiali	Indefinito	Cima e corde (diametro superiore a 1 cm)	Robuste corde composte da fili di fibre di plastica attorcigliati o intrecciati insieme, con un diametro maggiore di 1 cm.
J5	Polimeri artificiali	Indefinito	La parte che resta di un pacco di buste strappabili	I sacchetti di plastica con i manici vengono venduti all'ingrosso in confezioni da 20, 50, ecc. Questa categoria si riferisce alla parte che rimane dopo aver strappato i sacchetti.
J53	Polimeri artificiali	Pesca	Rete o pezzo di rete 2,5 cm ≥ ≤ 50 cm	Oggetto fatto da un intreccio di fili di materiale plastico incrociati e annodati tra loro regolarmente in modo che restino degli spazi liberi, detti maglie, usati tipicamente per la cattura del pesce; pezzi uguali o più piccoli di 50 cm nella dimensione più lunga.
J54	Polimeri artificiali	Pesca	Rete e pezzo di rete da pesca > 50 cm	Oggetto fatto da un intreccio di fili di materiale plastico incrociati e annodati tra loro regolarmente in modo che restino degli spazi liberi, detti maglie, usati tipicamente per la cattura del pesce; pezzi più grandi di 50 cm nella dimensione più lunga.
J57	Polimeri artificiali	Pesca	Cassette per il pesce di plastica rigida	Cassette in materiale plastico (diverso dal polistirolo) utilizzate per il confezionamento e il trasporto del pesce o di altri prodotti ittici.
J58	Polimeri artificiali	Pesca	Cassetta per il pesce di polistirolo	Cassette in polistirolo utilizzate per il confezionamento e il trasporto del pesce o di altri prodotti ittici.
J59	Polimeri artificiali	Pesca	Lenza da pesca in nylon	Filo flessibile e resistente di nylon alla cui estremità viene applicato l'amo per la pesca. La lenza si può trovare aggrovigliata o meno, con o senza ami, piombini e galleggianti.
J60	Polimeri artificiali	Pesca	Stick luminoso per la pesca (starlight), incl. la confezione	Piccolo oggetto luminoso che viene utilizzato dai pescatori attaccato al galleggiante o al cimino della canna per rilevare più facilmente i movimenti dell'amo al buio. Sono in genere tubi pieni di fluido fluorescente e possono essere trovati in una varietà di formati.
J61	Polimeri artificiali	Pesca	Altro oggetto da pesca (non presente nella lista)	Altri rifiuti di plastica legati alle attività di pesca ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco (ad es. boe, esche finte).
J62	Polimeri artificiali	Pesca	Galleggianti per rete da pesca	Un oggetto attaccato alla parte superiore di alcuni tipi di reti da pesca, come la sciabica e il tramaglio, che le tiene sospese verticalmente nell'acqua. I galleggianti sono disponibili in diverse dimensioni e forme.
J63	Polimeri artificiali	Indefinito	Boa non proveniente dalla pesca o di origine non nota	Galleggianti/boe di plastica di fonte diversa dalla pesca o sconosciuta. Dispositivi galleggianti che fungono da segni di navigazione, segnalano scogliere o altri pericoli, punti di ormeggio. Possono essere ancorati (fermi) o lasciati andare alla deriva.
J64	Polimeri artificiali	Indefinito	Parabordo	Altrezzature sferiche o cilindriche che si appendono alla murata della nave o dell'imbarcazione per protezione contro urti o sfregamenti, costituite per lo più da involucri in materiale plastico stagni e gonfiati d'aria.
J65	Polimeri artificiali	Indefinito	Secchio di plastica	Contenitori aperti di forma pressoché cilindrica con un manico in plastica/ferro e utilizzati per contenere e trasportare liquidi.
J67	Polimeri artificiali	Indefinito	Imballaggio o telo di plastica industriale	Grandi imballaggi o teli di plastica utilizzati per la protezione o la copertura/avvolgimento di oggetti di grandi dimensioni. I fogli di plastica vengono utilizzati per una grande varietà di applicazioni industriali e commerciali. Sono disponibili in molte dimensioni, spessori, stili e colori a seconda dell'utilizzo.
J68	Polimeri artificiali	Indefinito	Pezzo o frammento di vetroresina	Pezzi di plastica rinforzata con fibre di vetro. Esempi di oggetti in fibra di vetro includono scafi di imbarcazioni, coperture ondulate, serbatoi per l'acqua ecc.
J69	Polimeri artificiali	Vestiaro	Casco, caschetto di plastica dura	Un copricapo protettivo duro e/o imbottito in vari modelli indossati da operai edili, lavoratori di installazioni offshore, soldati, agenti di polizia, motociclisti, sportivi e altri.
J7	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Bottiglia per bevande ≤ 0,5 l	Bottiglie e contenitori di plastica con volume di 0,5 litri o inferiore utilizzati per contenere acqua, succhi o altre bevande per il consumo.
J72	Polimeri artificiali	Indefinito	Cono per il traffico	Oggetti di plastica a forma di cono utilizzati per separare o chiudere sezioni di una strada.
J79	Polimeri artificiali	Indefinito	Pezzo di plastica rigida (tra 2,5 cm e 50 cm)	Frammenti di plastica rigida o semirigida di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 50 cm nella dimensione più lunga. Non identificabili come parte di un oggetto.
J8	Polimeri artificiali	Consumo di cibo	Bottiglia per bevande > 0,5 l	Bottiglie e contenitori in plastica con volume superiore a 0,5 litri utilizzati per contenere acqua, succhi o altre bevande da consumare.
J80	Polimeri artificiali	Indefinito	Pezzo di plastica rigida > 50 cm	Frammenti di plastica rigida o semirigida di dimensioni maggiori di 50 cm nella dimensione più lunga. Non identificabili come parte di un oggetto.
J82	Polimeri artificiali	Indefinito	Pezzo di polistirolo (tra 2,5 cm e 50 cm)	Frammenti di polistirolo di dimensioni comprese tra i 2,5 e i 50 cm nella dimensione più lunga. Non identificabili come parte di un oggetto.
J83	Polimeri artificiali	Indefinito	Pezzo di polistirolo > 50 cm	Frammenti di polistirolo di dimensioni maggiori di 50 cm nella dimensione più lunga. Non identificabili come parte di un oggetto.
J84	Polimeri artificiali	Indefinito	CD e DVD incl. custodie	Piccoli dischi di plastica (e loro custodie) su cui possono essere archiviati suoni e dati (CD e DVD).
J85	Polimeri artificiali	Pesca	Sacco per il sale (uso industriale)	Sacchi robusti e altri contenitori utilizzati per l'imballaggio e la spedizione del sale.
J86	Polimeri artificiali	Svago	Supporto per le pinne	I supporti in plastica posti all'interno delle pinne da immersione per mantenerle in forma.

J88	Polimeri artificiali	Indefinito	Telefono	Dispositivi di telefonia mobile e qualsiasi altro tipo di telefono.
J89	Polimeri artificiali	Costruzioni	Rifiuto edile in plastica (non plastica espansa)	Rifiuti plastici generati durante la costruzione, ristrutturazione e demolizione di edifici o strutture. Possono includere tubi di drenaggio, tubi di scarico, tubi di plastica per cavi, ecc. Esclusi i materiali isolanti espansi.
J9	Polimeri artificiali	Indefinito	Bottiglia o contenitore di detersivi o detersivi	Bottiglie e contenitori di prodotti per la pulizia come detersivi, detersivi per la casa (per vetri, pavimenti, bagno ecc.).
J90	Polimeri artificiali	Agricoltura	Vaso di plastica per fiori	Un contenitore di plastica in cui vengono coltivate piante, verdure e fiori per uso personale o industriale.
J92	Polimeri artificiali	Pesca	Contenitore o imballaggio per esche e pastura	Imballaggi in plastica (sacchetti, buste) e contenitori in plastica adatti per lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di esche da pesca.
J96	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Assorbente igienico/salvaslip	Tampone di forma rettangolare composto da strati di ovatta e altro materiale sintetico usato dalle donne per contenere il flusso mestruale.
J97	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Deodorante per WC	Gabbiette di plastica contenenti un igienizzante/deodorante per il water; si attaccano all'interno del sanitario con un gancio
J98	Polimeri artificiali	Cura e igiene personale	Pannolino	Indumenti assorbenti per neonati o anziani costituiti da strati di diversi polimeri sintetici utilizzati per tratteneere urina e feci. I pannolini vengono fatti passare in mezzo alle gambe e fissati in vita con adesivi o elastici. Possono avere forma rettangolare.
T307	Polimeri artificiali	Indefinito	Sacchi per l'immondizia (non della spesa)	Sacchi neri per l'immondizia (non della spesa)
J137	Tessile	Vestiaro	Capo di abbigliamento	Qualsiasi tipo di abbigliamento, indumento o copricapo realizzato con materiali polimerici naturali o artificiali.
J138	Tessile	Vestiaro	Scarpa/sandalo di tela, pelle o cuoio	Vari tipi di calzature come scarpe e sandali in pelle e/o tessuto.
J139	Tessile	Svago	Zaino, borsa di tela	Sacchi o contenitori in tessuto con apertura in alto, spillacci o manici utilizzati per il trasporto di cose.
J140	Tessile	Indefinito	Sacco di juta	Sacchi e altri articoli da imballaggio realizzati con un tessuto robusto e ruvido di canapa o iuta (Assia).
J141	Tessile	Indefinito	Tappeto, tenda	Tessuto spesso utilizzato per coprire il pavimento o altro tessuto utilizzato come arredamento, rivestimento e per altri accessori decorativi per la casa come le tende.
J143	Tessile	Indefinito	Tessuto pesante per vele, tende da campeggio	Panni pesanti e resistenti di cotone, canapa o iuta utilizzati per vele, tende, ecc.
J145	Tessile	Indefinito	Altri prodotti tessili (identificabili ma non in lista)	Altri articoli tessili non identificabili compresi pezzi di stoffa, stracci, ecc., nonché altri articoli tessili di stoffa identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.
J200	Vetro/ceramica	Indefinito	Bottiglia di vetro o ceramica (e pezzo di bottiglia)	Contenitori in vetro o ceramica a collo stretto utilizzati per conservare bevande o altri liquidi. Include pezzi di vetro che possono essere identificati come provenienti da una bottiglia.
J201	Vetro/ceramica	Indefinito	Barattolo di vetro	Contenitori cilindrici a bocca larga realizzati in vetro o ceramica, solitamente utilizzati per la conservazione degli alimenti. Include pezzi di vetro che possono essere identificati come provenienti da un barattolo.
J202	Vetro/ceramica	Indefinito	Lampadina	Bulbo di vetro di varie forme che viene inserito in una lampada o in una presa a soffitto per fornire luce. Include tutti i tipi di lampadine: a incandescenza, alogene, LED, ecc.
J203	Vetro/ceramica	Consumo di cibo	Stoviglia in vetro o ceramica (piatto, posata, tazza, bicchiere)	Piatti o stoviglie in vetro o ceramica utilizzati per servire cibo e recipienti, tazze, bicchieri, piatti da portata e altri oggetti con utilizzi sia pratici sia decorativi.
J204	Vetro/ceramica	Costruzioni	Materiale da costruzione (tegola, mattone, piastrella ecc.)	Qualsiasi materiale in vetro e ceramica utilizzato in edilizia come mattoni, tegole, piastrelle per pavimenti, cemento, ecc.
J205	Vetro/ceramica	Indefinito	Tubo al neon	Tubo di vetro lineare e circolare o variamente sagomato che utilizza la fluorescenza per produrre luce visibile.
J207	Vetro/ceramica	Pesca	Trappola per polpi in ceramica o vetro	Vasi in ceramica appesantiti con cemento e aventi tipicamente un volume di 4 litri. Il polpo che cerca rifugio al loro interno può essere catturato.
J208	Vetro/ceramica	Indefinito	Pezzo di vetro o ceramica (non identificabile)	Frammenti di oggetti in ceramica o vetro non identificabili ( $\geq 2,5$ cm).
J210	Vetro/ceramica	Indefinito	Altro oggetto in vetro (identificabile ma non in lista)	Altri articoli in vetro identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.
J219	Vetro/ceramica	Indefinito	Altro oggetto in ceramica (identificabile ma non in lista)	Altri articoli in ceramica identificabili ma che non rientrano in nessun'altra categoria di questo elenco.