

<b>REGIONE PUGLIA</b> 	<b>PROVINCIA DI TARANTO</b> 	<b>COMUNE DI CASTELLANETA</b> 	<b>COMUNE DI GINOSA</b> 
--	--	---	--

Denominazione impianto: **CONCA D'ORO**

Ubicazione: **Comune di Castellaneta (TA) – Contrada "CHIULLI"**  
**Comune di Ginosa (TA) – Contrada "LAMA DI POZZO"**

Foglio: 100 - 101 - 102 - Agro di Castellaneta (Impianto FTV)  
 Particelle: Varie

Foglio: 119 - Agro di Ginosa (Area stazione Utente)  
 Particelle: Varie

**PROGETTO DEFINITIVO**

**IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE DI POTENZA NOMINALE P=84,324240 MW, DELLE RELATIVE OPERE NECESSARIE ALLA CONNESSIONE ALLA RETE AT-150 kV DI "RTN", RICADENTI NEI COMUNI DI CASTELLANETA (TA) E DI GINOSA (TA) E PIANO AGRONOMOICO PER LA RIQUALIFICAZIONE A SCOPI AGRICOLI DELL'AREA**

PROPONENTE: **NEXT SOL PV II S.R.L.**  
 Via Eugenio Montale, 78 - 85025 Melfi (PZ)  
 P.IVA: 02040540763 - PEC: nextsolpv2@pec.it

**CODICE AUTORIZZAZIONE: A1QVGF1**

ELABORATO: **ELENCO PREZZI UNITARI COSTRUZIONE IMPIANTO**

Tav. n° FV-CS-AM.11-00

Codice Pratica: STMG 201900895

Aggiornamenti	Numero	Data	Motivo	Eseguito	Verificato	Approvato
	Rev 0	Giugno 2024	Richiesta di integrazione Protocollo N.0225093/2024 del 13/05/2024		A.D.	L.S.

PROJECT MANAGER  
**ANTONELLI PER. IND. DARIO**

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI  
**STUDIO ELETTROTECNICO  
 ANTONELLI LIVERANI ASSOCIATI**

ANTONELLI PER. IND. DARIO

LIVERANI PER. IND. SIMONE

PICCICINI ARCH. MASSIMILIANO

I TECNICI:





Spazio riservato agli Enti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 205006a	Rimozione di cavo flessibile unipolare sezione fino a 16 mmq Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 16 mmq <b>euro (uno/54)</b>	kg	1,54
Nr. 2 205006c	Rimozione di cavo flessibile unipolare sezione 50-95 mmq Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 50-95 mmq <b>euro (uno/33)</b>	kg	1,33
Nr. 3 205006d	Rimozione di cavo flessibile unipolare sezione oltre 95 mmq Rimozione di cavo flessibile unipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione oltre 95 mmq <b>euro (uno/05)</b>	kg	1,05
Nr. 4 205007a	Rimozione di cavo flessibile multipolare sezione fino a 6mmq Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione fino a 6mmq <b>euro (uno/54)</b>	kg	1,54
Nr. 5 205007c	Rimozione di cavo flessibile multipolare sezione 16 - 35 mmq Rimozione di cavo flessibile multipolare con conduttori in rame, incluso l'onere per l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: sezione 16-35 mmq <b>euro (uno/33)</b>	kg	1,33
Nr. 6 205011d	Rimozione di apparecchiature elettriche modulari interruttori bipolari portata fino a 125 A Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusibili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino: bipolari portata fino a 125 A <b>euro (tre/08)</b>	cad	3,08
Nr. 7 205011e	Rimozione di apparecchiature elettriche modulari interruttori tripolari portata fino a 32 A Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusibili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino: tripolari portata fino a 32 A <b>euro (due/73)</b>	cad	2,73
Nr. 8 205011g	Rimozione di apparecchiature elettriche modulari interruttori tetrapolari portata fino a 32 A Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusibili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino: tetrapolari portata fino a 32 A <b>euro (quattro/55)</b>	cad	4,55
Nr. 9 205011h	Rimozione di apparecchiature elettriche modulari interruttori quadripolari portata fino a 125 A Rimozione di apparecchiature elettriche modulari (interruttori, portafusibili, contattori, relè, etc.) installati all'interno di quadri e centralini, compresi tutti gli accessori di cablaggio e relativi conduttori posti all'interno del quadro o centralino: quadripolari portata fino a 125 A <b>euro (due/73)</b>	cad	2,73
Nr. 10 205016a	Rimozione di palo tubolare altezza fuori terra fino a 7 m Rimozione di palo tubolare di acciaio diritto o curvato con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, inclusi il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo e la demolizione parziale del basamento, escluso il riempimento dello scavo con ghiaia o pietrisco bagnato: altezza fuori terra fino a 7 m <b>euro (centoquindici/02)</b>	cad	115,02
Nr. 11 205018	Rimozione armatura di illuminazione stradale Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo <b>euro (quarantasette/26)</b>	cad	47,26
Nr. 12 205018	Rimozione telecamera Rimozione di armatura di illuminazione stradale con recupero del materiale e avvicinamento al luogo di deposito nell'ambito del cantiere, incluso il sezionamento delle linee nella morsettiera a bordo palo <b>euro (quarantasette/26)</b>	cad	47,26
Nr. 13 D15005b	Demolizione strade Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5km: per sottofondi in materiale stabilizzato. <b>euro (sette/79)</b>	m3	7,79
Nr. 14 E 01.33i	Carico e trasporto ad idoneo impianto di recupero o discarica Carico e trasporto ad idoneo impianto di recupero o discarica controllata con qualsiasi mezzo compreso lo spandimento del materiale sulle aree di discarica, distanza: fino a 10.000 m <b>euro (diciassette/93)</b>	mc	17,93
Nr. 15 E 01.34a	Compenso alle discariche autorizzate Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) <b>euro (diciotto/00)</b>	t	18,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 16 E 02.03	Demolizione platee Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta. Valutata vuoto per pieno. <b>euro (trentauno/50)</b>	m3	31,50
Nr. 17 E 02.03	Demolizione marciapiedi cabine Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta. Valutata vuoto per pieno. <b>euro (trentauno/50)</b>	m3	31,50
Nr. 18 E 02.03	Demolizione cabine elettriche Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta. Valutata vuoto per pieno. <b>euro (trentauno/50)</b>	m3	31,50
Nr. 19 E 02.109b	Rimozione armadi fino a 1200x600mm Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: b)armadi fino a 1200x600mm <b>euro (diciannove/65)</b>	cadauno	19,65
Nr. 20 E 02.109b	Rimozione armadi fino a 1200x600mm (inverter) Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: b)armadi fino a 1200x600mm <b>euro (diciannove/65)</b>	cadauno	19,65
Nr. 21 E 02.109d	Rimozione armadi fino a 2000x800mm Rimozione di armadi, contenitori e cassette in lamiera di acciaio, installati a giorno o ad incasso, inclusi, portelli, porte, accessori per montaggio apparecchiature e quant'altro con esclusione dello smontaggio dei dispositivi elettrici e dei cablaggi interni, superficie frontale: d)armadi fino a 2000x800mm <b>euro (trentadue/75)</b>	cadauno	32,75
Nr. 22 E 02.81	Smontaggio cancello Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (uno/28)</b>	kg	1,28
Nr. 23 E 02.81	Smontaggio componenti metallici Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (uno/28)</b>	kg	1,28
Nr. 24 E 02.82	Smontaggio recinzione Smontaggio di recinzioni in pannelli grigliati compreso smuratura delle grappe e rimozione della bulloneria di collegamento ed eventuale taglio a sezione degli elementi <b>euro (zero/96)</b>	kg	0,96
Nr. 25 OF 01.11	Preparazione del terreno Lavorazione andante del terreno in prima classe di pendenza (0-20%), eseguita con mezzo meccanico di adeguata potenza attrezzato con aratro da scasso di tipo forestale o con ripper a tre ancore (a seconda della natura del terreno), a profondità non inferiore a 60 cm, compreso eventuale amminutamento del terreno ed ogni altro onere. Su terreno agricolo o ex agricolo <b>euro (milleventiuno/92)</b>	ha	1'021,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p style="text-align: center;"><b><u>NOTE</u></b></p> <p>Considerando i dati occupazionali attuali nel settore degli impianti solari, in grande sviluppo, si può desumere che le attività necessarie per la realizzazione, la gestione e la dismissione del progetto dell'impianto potranno garantire una domanda occupazionale a livello Nazionale e Regionale con ricadute dirette ed indirette anche sul territorio Comunale.</p> <p>È pertanto ritenuto opportuno utilizzare prezzari tematici di carattere nazionale e, per le voci non disponibili, prezzari locali ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzario "Recupero, ristrutturazione e manutenzione", pubblicato dalla tipografia del Genio Civile "DEI", edizione secondo semestre 2023;</li> <li>- Prezzario "Impianti elettrici", pubblicato dalla tipografia del Genio Civile "DEI", edizione secondo semestre 2023;</li> <li>- Prezzario "Impianti tecnologici", pubblicato dalla Direzione tecnica ANAS gruppo FS italiane, edizione 2023, revisione 1;</li> <li>- Prezzario "Opere pubbliche e infrastrutture", pubblicato dalla Regione Puglia, edizione marzo 2023;</li> </ul> <p>I riferimenti dei listini utilizzati ed i codici delle singole voci sono riportati nella colonna "TARIFFA".</p> <p>Nel caso di voci non presenti nei listini succitati è stata condotta l'analisi dei nuovi prezzi, riportata nel relativo elaborato ed univocamente identificate all'interno dei computi allegati, con dicitura "NP".</p> <p>MILANO, 11/06/2024</p> <div style="text-align: center;">  </div>		