



IMPIANTO	STRUTTURA (pitch 10 m)	N MODULI X STRUTTURA	N STRUTTURE	N MODULI COMPLESSIVI	POTENZA MODULO (Wp)	POTENZA COMPLESSIVA (MWp)	POTENZA CABINE (KVA)	NUMERO CABINE
SEZIONE A	TIPO 1: 2x12	24	30	720	605	0.44	4400	2
	TIPO 2: 2x24	48	333	15984	605	9.67		
<b>TOTALE SEZ A</b>						<b>10.11</b>		
SEZIONE B	TIPO 1: 2x12	24	39	936	605	0.57	4200	3
	TIPO 2: 2x24	48	434	20832	605	12.60		
<b>TOTALE SEZ B</b>						<b>13.17</b>		
SEZIONE C	TIPO 1: 2x12	24	71	1704	605	1.03	4000	3
	TIPO 2: 2x24	48	534	25632	605	15.51	4400	1
<b>TOTALE SEZ C</b>						<b>16.54</b>		
<b>TOTALE</b>				<b>65808</b>		<b>39.81</b>		<b>9</b>

**LEGENDA**

SITO CATASTALE	ACCESSO AREA IMPIANTO
<b>FASCE DI RISPETTO</b>	RECINZIONE IN PROGETTO
TRATTURI	FASCIA DI RISPETTO INSTALLAZIONE IMPIANTO
CORSI D'ACQUA	TRACKER (2 X 12 MODULI)
PAI - AP/MP	TRACKER (2 X 24 MODULI)
RILIEVO - OLIVETI	VIABILITA PERIMETRALE (LARGHEZZA 4 m)
RILIEVO - FABBRICATI	<b>CABINATI</b>
RILIEVO - GENERICI	CABINA ELETTRICA GENERALE MT
LINEE ELETTRICHE AEREE - MT	CABINA ELETTRICA DI CAMPO MT/BT
LINEE ELETTRICHE AEREE - BT	LOCALE GUARDIANA E CONTROLLO ACCESSI
PALA EOLICA	MAGAZZINO
METANODOTTO	

SCALA 1:2500 - 1 cm = 25 m

0		SA	EP/DCr	LC	11/2023
REV.	DESCRIZIONE	DESCR.	CONTROL.	APPROV.	DATA

**Montana** Montana SpA  
Via Carlo Azeglio Fumagalli, 6  
20143 Milano  
Mito (sede certificata ISO) Tel. +39.02.54118173  
Fax +39.02.54129860  
www.novitecristoforo.com P.IVA 1041420156  
Cap. Soc. 600.000,00 €

Comitente: **sorgenia RENEWABLES**

Progettisti: ING. LAURA CONTI  
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 1726

Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA con potenza 39,81 MW  
Comune di Manfredonia e Orta Nova (FG)

Tavola: STATO DI PROGETTO LAYOUT - LOTTI A E B N. Tav. 9.1

N. R. 2865\_4672\_MA\_PD\_T09\_REVO\_LAYOUT DI PROGETTO Scala 1:2500

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA MONTANA SPA