



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifica:

A) AREA SOGGETTA A SOLA BONIFICA SUPERFICIALE (GARANZIA 1.00 m) IN CASO DI ROCCIA AFFORANTE, LA BONIFICA VERRA' OMESSA	21873 mq	
B) AREA BONIFICA PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 3.00 m - GARANZIA 4.00 m) IN CASO DI RINVENIMENTO ROCCIA ENTRO LA PROFONDITA' DI 3m, LA BONIFICA VERRA' IVI ATTESTATA	12724 mq	
C) AREA BONIFICA PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 7.00 m - GARANZIA 8.00 m) IN CASO DI RINVENIMENTO ROCCIA ENTRO LA PROFONDITA' DI 7m, LA BONIFICA VERRA' IVI ATTESTATA	4270 mq	
Per le aree soggette a bonifica profonda di cui ai punti B e C si prevede l'effettuazione di bonifica superficiale preliminare alle attività di perforazione		
<b>BONIFICA SUPERFICIALE COMPLESSIVA (A+B+C)</b>	<b>38867 mq</b>	
La bonifica superficiale andrà estesa alle aree di cantiere ed alle aree di stoccaggio		



**Direzione Tecnica**

**STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"**  
**Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000**  
 Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

**PROGETTO ESECUTIVO**

COD. **RM 368**

PROGETTAZIONE: R.T.I.: **PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)**  
**PROGIN S.p.A.**  
**S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.**

**RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**  
 Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

**IL GEOLOGO:**  
 Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)  
Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
 Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)

**VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:**  
 Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

PROTOCOLLO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ 202\_\_

**CAPOGRUPPO MANDATARIA:**  


**MANDANTI:**  
 Direttore Tecnico: Dott. Ing. Lorenzo INFANTE  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3446





**CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE**  
**BOE**  
 Planimetria Boe - Tav.1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP   RM368   E23	CODICE ELAB. T01CA04CANPL01	C	1:2000
<b>C</b>	Emissione a seguito di validazione	Febbraio 2024	L.Mazzoni   P.Valente   L.infante
<b>B</b>	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Maggio 2023	L.Mazzoni   P.Valente   L.infante
<b>A</b>	Prima emissione	12/22	P.Pocelli   P.Valente   L.infante
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO   VERIFICATO   APPROVATO