



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI

In ragione delle opere in progetto si distinguono tre diverse tipologie d'intervento di bonifico:

- A) AREA SOGGETTA A SOLA BONIFICA SUPERFICIALE (GARANZIA 1.00 m) IN CASO DI ROCCIA AFFIORANTE, LA BONIFICA VERRA' OMESSA 21873 mq ■
- B) AREA BONIFICA PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 3.00 m - GARANZIA 4.00 m) IN CASO DI RINVENIMENTO ROCCIA ENTRO LA PROFONDITA' DI 3m, LA BONIFICA VERRA' IVI ATTESTATA 12724 mq ■
- C) AREA BONIFICA PROFONDA SOTTO LA PROFONDITA' DI 1.00 m (PROFONDITA' 7.00 m - GARANZIA 8.00 m) IN CASO DI RINVENIMENTO ROCCIA ENTRO LA PROFONDITA' DI 7m, LA BONIFICA VERRA' IVI ATTESTATA 4270 mq ■

Per le aree soggette a bonifica profonda di cui ai punti B e C si prevede l'effettuazione di bonifica superficiale preliminare alle attività di perforazione

BONIFICA SUPERFICIALE COMPLESSIVA (A+B+C) 38867 mq

La bonifica superficiale andrà estesa alle aree di cantiere ed alle aree di stoccaggio



Direzione Tecnica

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
 Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000
 Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

PROGETTO ESECUTIVO COD. RM 368

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
 PROGIN S.p.A.
 S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)
 Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

MANDANTI:



Direttore Tecnico:
 Dott. Ing. Lorenzo INFANTE
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3548

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Michele Curiale (Progin S.p.A.)



VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:
 Dott. Ing. Paolo NARDOCCI

PROTOCOLLO DATA 202...

CANTIERIZZAZIONE E FASI REALIZZATIVE
 BOE
 Planimetria Boe - Tav.2

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP RM368 E23	CODICE ELAB. T01CA04CANPL02	C	1:2000
C	Emissione a seguito di validazione	Febbraio 2024	L.Mozzoni P.Valente L.Infante
B	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Maggio 2023	L.Mozzoni P.Valente L.Infante
A	Prima emissione	12/22	P.Pocelli P.Valente L.Infante
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO