

STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"
**Adeguamento della piattaforma stradale e messa in
 sicurezza dal km 56+000 al km 64+000**
 Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

PROGETTO ESECUTIVO

COD. RM 368

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)
 PROGIN S.p.A.
 S.I.N.A. S.p.A. – BRENG S.r.l.

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
 Dott. Ing. Antonio GRIMALDI (Progin S.p.A.)
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli n. 23799

CAPOGRUPPO MANDATARIA:



IL GEOLOGO:
 Dott. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Progin S.p.A.)
 Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467



Direttore Tecnico:
 Dott. Ing. Lorenzo INFANTE

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
 Dott. Ing. Michele CURIALE (Progin S.p.A.)



VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
 Dott. Ing. Paolo NARDOCCI



PROTOCOLLO DATA _____ 202_

DOCUMENTAZIONE TECNICO - ECONOMICA

Elenco dei prezzi unitari

CODICE PROGETTO		NOME FILE T01CM00CMSEP01C		REVISIONE	SCALA:																				
D	P	R	M	3	6	8	E	2	3	T	0	1	C	M	0	0	C	M	S	E	P	0	1	C	-
CODICE ELAB.		T 0 1 C M 0 0 C M S E P 0 1		C	-																				
C	Emissione a seguito di validazione e istruttoria ANAS			02-2024	Curiale	Grimaldi	L. Infante																		
B	Emissione a seguito istruttoria ANAS			07-2023	Curiale	Grimaldi	L. Infante																		
A	Prima emissione			09-2022	Curiale	Grimaldi	L. Infante																		
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO																				

ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: SS. 14 VIA SALARIA - LOTTO 1 dal Km 56+000 al Km 64+000
STRALCIO 1 dal Km 0+000 al Km 1+900

COMMITTENTE: ANAS S.p.A.

Data, 20/03/2024

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 A.01.001	<p>anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura appartenenti alla categoria C (terre e rocce tenere) così come definita nel C.S.A. - N.T., asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compresi i trovanti di roccia di media ed elevata resistenza, di volume inferiore a mc 1,00, anche in presenza d'acqua, eseguito per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'apertura della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; - l'apertura di gallerie in artificiale; - la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere d'arte; - la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; <p>escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati;</p> <p>compreso e compensato l'onere della riduzione del materiale scavato, nonché dei trovanti di volume inferiore ad 1 mc, alle dimensioni e nelle proporzioni fra le classi granulometriche tali da consentirne il reimpiego a rilevato secondo le specifiche del C.S.A.-N.T.;</p> <p>compresi il carico, l'allontanamento del materiale di risulta fino a 5 km dal perimetro del lotto, l'eventuale scarico su aree indicate dall'amministrazione, la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e l'estirpazione di ceppaie, il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde;</p> <p>compreso l'esaurimento dell'acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere e magistero, anche se non espressamente indicato, necessario alla realizzazione della lavorazione a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (tre/84)</p>	m ³	3,84
Nr. 2 A.01.010	<p>Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km.</p> <p>Volume geometrico o misurato in banco per il solo viaggio di andata.</p> <p>euro (zero/25)</p>	mc x km	0,25
Nr. 3 A.02.007.a	<p>Ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte.</p> <p>euro (uno/83)</p>	m ³	1,83
Nr. 4 A.02.007.c	<p>Di cavi o a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni categoria, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi, deposti in strati di densità uniforme, compresi gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere.</p> <p>euro (zero/62)</p>	m ³	0,62
Nr. 5 A.03.019	<p>Entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei ferri ed ogni altro onere.</p> <p>Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.</p> <p>euro (ventiotto/74)</p>	m ³	28,74
Nr. 6 A.04.001	<p>Di rocce e terre da scavo, prive di sostanze pericolose, qualificate come sottoprodotti, di qualsiasi natura, appartenenti a qualunque gruppo per miglioramenti fondiari, recuperi ambientali quali rinterri, riempimenti, rimodellamenti oppure altre forme di ripristino e miglioramenti ambientali, su aree di proprietà di terzi.</p> <p>Volume misurato in banco nel sito di scavo.</p> <p>Esclusa la sistemazione.</p> <p>euro (due/64)</p>	m ³	2,64
Nr. 7 B.01.023	<p>Fornitura e posa in opera, tramite infissione, di palancola tipo Larssen, senza successiva estrazione.</p> <p>euro (centotrentaquattro/49)</p>	m ²	134,49
Nr. 8 B.02.035.a	<p>Eseguiti con perforazione a rotazione o rotopercolazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck ≥ 30 N/mm², compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.</p> <p>Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovrappessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i relativi prezzi di elenco.</p> <p>Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.</p> <p>Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.</p> <p>Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>euro (centocinquantaquattro/26)</p>	ml	154,26
Nr. 9 B.02.035.b	<p>idem c.s. ...delle Norme Tecniche.</p> <p>euro (duecentoventiuno/89)</p>	ml	221,89
Nr. 10 B.02.035.c	<p>idem c.s. ...delle Norme Tecniche.</p> <p>euro (trecentodieci/73)</p>	ml	310,73
Nr. 11	<p>Eseguiti con perforazione a rotazione o rotopercolazione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B.02.040.a	<p>prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, per qualsiasi consistenza e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck ≥ 30 N/mm², compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti.</p> <p>Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e l'uso di fanghi bentonitici per il contenimento del getto, compresa la sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovrassessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola esclusione del ferro di armatura da pagarsi con i relativi prezzi di elenco.</p> <p>Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta.</p> <p>Per perforazioni eseguite con impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.</p> <p>Per ogni metro di palo misurato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.</p> <p>euro (centocinquantanove/67)</p>	ml	159,67
Nr. 12 B.02.050.c	<p>A prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, con Rck ≥ 30 N/mm², per qualsiasi classe di consistenza, verticali o con qualunque inclinazione rispetto alla verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione o a percussione secondo la prescrizione della D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti rocciosi o di materiale granulare e ciottolame; compresi l'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del conglomerato cementizio, l'espansione laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica.</p> <p>euro (cento/63)</p>	ml	100,63
Nr. 13 B.02.100.e	<p>Sola perforazione di micropali con andamento verticale o comunque inclinato, con l'eventuale onere del rivestimento del perforo eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione, in materie di qualsiasi natura, compresa roccia da mina ecc.; compreso l'allontanamento del materiale di risulta e qualsiasi altro onere per dare il perforo finito per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>euro (ventidue/66)</p>	ml	22,66
Nr. 14 B.02.100.f	<p>idem c.s. ...per l'introduzione dell'armatura.</p> <p>euro (ventisette/81)</p>	ml	27,81
Nr. 15 B.02.105.d	<p>Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in verticale o subverticale per ancoraggi od altro, eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei fori ricavati con perforazione pagata a parte, di miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e sabbia con additivi, compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa da pagare a parte, ed ogni altro onere, magistero o fornitura.</p> <p>Getto di malta eseguito mediante iniezioni a gravità o a bassa pressione fino ad un volume di iniezione pari a 5 volte il volume teorico del foro.</p> <p>Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L., come da capitolato.</p> <p>euro (trentaotto/79)</p>	ml	38,79
Nr. 16 B.02.105.e	<p>idem c.s. ...come da capitolato.</p> <p>euro (cinquantacinque/89)</p>	ml	55,89
Nr. 17 B.02.110.b	<p>Fornitura e posa in opera, nei fori dei pali speciali o micropali, di armatura portante costituita da tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrate costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm.60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, escluso gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>Fornitura e posa in opera nei fori, di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità S355, di primo impiego opportunamente certificato, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrate costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti.</p> <p>Esclusi gli oneri per la formazione del foro, delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.</p> <p>euro (due/63)</p>	kg	2,63
Nr. 18 B.02.115	<p>Di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo.</p> <p>Compresa fornitura e posa in opera.</p> <p>euro (uno/93)</p>	kg	1,93
Nr. 19 B.02.130.c	<p>Sola perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione, compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotoperussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;</p> <p>compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione ed ogni altra prestazione ed onere per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.</p> <p>Esclusi i ponteggi da computarsi a parte.</p> <p>euro (ventidue/28)</p>	ml	22,28
Nr. 20 B.02.130.d	<p>idem c.s. ...computarsi a parte.</p> <p>euro (ventisette/14)</p>	ml	27,14
Nr. 21 B.02.140.a	<p>Tiranti di trefoli, trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfio in PVC nonché la formazione di idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della testa di amaro della restante parte del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi, con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte con la voce apposta.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (ventuno/45)	ml	21,45
Nr. 22 B.02.140.b	idem c.s. ...la voce apposita. euro (ventisei/91)	ml	26,91
Nr. 23 B.02.140.c	idem c.s. ...la voce apposita. euro (trentatre/53)	ml	33,53
Nr. 24 B.02.142	Compreso l'allettamento con malta o l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a perfetta regola d'arte. Compresa la fornitura e la posa in opera. euro (diciotto/82)	cad	18,82
Nr. 25 B.02.150	compresa sabbiatura dei pali, fissaggio della rete elettrosaldata di almeno 4,0 kg di peso/mq, con chiodi ad espansione in acciaio ed ogni altro onere per dare la parete perfettamente piana e liscia. euro (cinquantadue/36)	m ²	52,36
Nr. 26 B.03.025.a	Confezionato a prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata per qualsiasi classe di resistenza e secondo le prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme ed il ferro d'armatura. euro (novantanove/44)	m ³	99,44
Nr. 27 B.03.031.c	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. euro (centoottantadue/12)	m ³	182,12
Nr. 28 B.03.031.d	idem c.s. ...vibrazione e stagionatura. euro (centonovantauno/82)	m ³	191,82
Nr. 29 B.03.035.a	A prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA. Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura. euro (centosessantanove/96)	m ³	169,96
Nr. 30 B.03.035.c	idem c.s. ...vibrazione e stagionatura. euro (centoottantasei/65)	m ³	186,65
Nr. 31 B.04.001	Per strutture in conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso il disarmo, lo sfrido, la chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce. euro (ventitre/29)	m ²	23,29
Nr. 32 B.05.030	Acciaio classe B450C controllato in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in opera. euro (uno/68)	kg	1,68
Nr. 33 B.11.019	I lavori di demolizione dovranno procedere in maniera da non compromettere la stabilità delle strutture interessate e di quelle di collegamento. Sono comprese eventuali opere provvisorie di rafforzamento e puntellamento, tutte le attrezzature necessarie alla demolizione, il trasporto del materiale fino ad area da concordarsi. Durante il lavoro si dovrà limitare al massimo il sollevamento di polvere. È compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. euro (uno/09)	kg	1,09
Nr. 34 E.01.030.b	Fornitura e stesa (compresi ogni onere e spese) di geotessile a marchiatura CE costituito al 100% di fibre di prima scelta resistenti all'invecchiamento da UV e immarcescibili, a struttura isotropa (non tessuti) con funzione di separazione, filtrazione dei piani di posa dei rilevati o in opere in terra, (escluso l'utilizzo nella realizzazione di manufatti in terra rinforzata e muri verdi), mediante l'inserimento alla base o in strati intermedi di geotessili, nella direzione di sforzo prevalente. ALLUNGAMENTO AL CARICO MAX(*) UNI EN ISO 10319 >40 (%) JSEC UNI EN ISO 10319(*) >15 (kN/m) Apertura caratteristica pori UNI EN ISO 12956 <0,13 mm Cone drop test UNI EN ISO 13433 <22 mm (*) valore minimo tra le due direzioni ortogonali e Jsec al 5% di deformazione. euro (tre/45)	m ²	3,45
Nr. 35 E.03.030.c	Fornitura e posa in opera di un sistema in rete di protezione dei versanti in roccia o terra, realizzato con differenti caratteristiche costruttive (in rete a doppia torsione accoppiata a funi d'acciaio mono- o bi-orientate, pannelli in fune d'acciaio) posizionata in parete di qualsiasi altezza con l'ausilio di rocciatori, attrezzatura e mezzi meccanici idonei. La resistenza a trazione longitudinale del sistema dovrà essere verificata mediante prova effettuata in conformità alla Norma UNI 11437 cap. 6 certificata da Laboratorio Ufficiale autorizzato secondo l'art. 59 del DPR 380/2001.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCLA CORPO</u>			
Nr. 42 001.001.001	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (trentatremiladuecentoventicinque/84)	<i>aliquota</i>	% 33'225,84 (0,171%)
Nr. 43 001.001.003	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.C - Movimenti di terra euro (duecentocinquantaquattromilasettanta/80)	<i>aliquota</i>	% 254'070,80 (1,308%)
Nr. 44 001.001.004	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.D - Sovrastruttura stradale euro (unmilionenovecentocinquantaquattromilasettantauno/80)	<i>aliquota</i>	% 1'952'071,80 (10,047%)
Nr. 45 001.001.005	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.E - Barriere di Sicurezza euro (unmilione duecentoquattordicimilacentocinquindici/66)	<i>aliquota</i>	% 1'214'115,66 (6,249%)
Nr. 46 001.001.006	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.F - Segnaletica Stradale euro (quarantatremilacinquecentosettanta/27)	<i>aliquota</i>	% 43'570,27 (0,224%)
Nr. 47 001.001.007	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.G - Idraulica di linea euro (unmilionequattrocentoottantasettemilaottocentosei/50)	<i>aliquota</i>	% 1'487'806,50 (7,657%)
Nr. 48 001.001.008	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.H - Opere a verde euro (undicimilatrecentosei/39)	<i>aliquota</i>	% 11'306,39 (0,058%)
Nr. 49 001.001.009	CS - CORPO STRADALE - AP.01.N - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.I - Opere varie di completamento euro (duecentotrentaseimilanovecentoquarantanove/00)	<i>aliquota</i>	% 236'949,00 (1,220%)
Nr. 50 001.005.001	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (quarantaduemilacinquecentoquaranta/31)	<i>aliquota</i>	% 42'540,31 (0,219%)
Nr. 51 001.005.003	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.C - Movimenti di terra euro (unmilione trecentoquarantamilaseicentodiciannove/53)	<i>aliquota</i>	% 1'340'619,53 (6,900%)
Nr. 52 001.005.004	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.D - Sovrastruttura stradale euro (unmilionequattrocentosettantatremilacinquecentosessantaquattro/88)	<i>aliquota</i>	% 1'473'564,88 (7,584%)
Nr. 53 001.005.005	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.E - Barriere di Sicurezza euro (duecentoquarantaunomilanovecentoquarantasette/53)	<i>aliquota</i>	% 241'947,53 (1,245%)
Nr. 54 001.005.006	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.F - Segnaletica Stradale euro (sessantaquattromilaquattrocentosettantanove/99)	<i>aliquota</i>	% 64'479,99 (0,332%)
Nr. 55 001.005.007	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.G - Idraulica di linea euro (unmilionesessantaduemilaottocentoventisei/61)	<i>aliquota</i>	% 1'062'826,61 (5,470%)
Nr. 56 001.005.008	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.H - Opere a verde euro (cinquantaunomilaquattrocentotrentacinque/14)	<i>aliquota</i>	% 51'435,14 (0,265%)
Nr. 57 001.005.009	CS - CORPO STRADALE - AP.01.S - Tratto all'aperto dal Km 0+000 al Km 1+900 - CS.I - Opere varie di completamento euro (duecentosettantaottomilacentosette/75)	<i>aliquota</i>	% 278'107,75 (1,431%)
Nr. 58 003.037.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.01.N - Muro dal km 0+032 al Km 0+156 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (novantaquattromilasesantasei/71)	<i>aliquota</i>	% 94'066,71 (0,484%)
Nr. 59 003.037.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.01.N - Muro dal km 0+032 al Km 0+156 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura euro (sedicimiladuecentosettantatre/97)	<i>aliquota</i>	% 16'273,97 (0,084%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 60 003.038.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.02.S - Muro da Rotatoria 1 al Km 0+096 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (duecentoventiunomilaseicentocinquanta/10)	% <i>aliquota</i>	221'652,10 (1,141%)
Nr. 61 003.038.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.02.S - Muro da Rotatoria 1 al Km 0+096 - carr. Sud - MS.F - Opere di Finitura euro (ventitremilaquattrocentoquarantatre/07)	% <i>aliquota</i>	23'443,07 (0,121%)
Nr. 62 003.039.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.03.S - Paratia di micropali dal Km 0+128 al Km 0+391 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (centotremilanovantaotto/58)	% <i>aliquota</i>	103'098,58 (0,531%)
Nr. 63 003.039.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.03.S - Paratia di micropali dal Km 0+128 al Km 0+391 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (seicentonovemilacentoquarantaotto/51)	% <i>aliquota</i>	609'148,51 (3,135%)
Nr. 64 003.040.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.04.S - Paratia di pali dal Km 0+372 al Km 0+503 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (quattordicimilatrecentoottantaotto/42)	% <i>aliquota</i>	14'388,42 (0,074%)
Nr. 65 003.040.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.04.S - Paratia di pali dal Km 0+372 al Km 0+503 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centosessantannovemilaquarantasei/12)	% <i>aliquota</i>	169'046,12 (0,870%)
Nr. 66 003.041.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.05.N - Muro dal Km 0+340 al km 0+400 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (quindicimilaottocentoventisei/17)	% <i>aliquota</i>	15'826,17 (0,081%)
Nr. 67 003.041.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.05.N - Muro dal Km 0+340 al km 0+400 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura euro (cinquemilacinquecentonovantaotto/01)	% <i>aliquota</i>	5'598,01 (0,029%)
Nr. 68 003.042.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.06.N - Muro dal km 0+546 al km 0+594 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (diciassettemilacentoventiquattro/86)	% <i>aliquota</i>	17'124,86 (0,088%)
Nr. 69 003.042.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.06.N - Muro dal km 0+546 al km 0+594 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura euro (seimilaquattrocentoquindici/84)	% <i>aliquota</i>	6'415,84 (0,033%)
Nr. 70 003.043.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.07.N - Muro dal km 0+598 al km 0+703 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (quarantamilaquattrocentotrentadue/63)	% <i>aliquota</i>	40'432,63 (0,208%)
Nr. 71 003.043.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.07.N - Muro dal km 0+598 al km 0+703 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura euro (tredicimilaseicentoventiotto/83)	% <i>aliquota</i>	13'628,83 (0,070%)
Nr. 72 003.044.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.08.N - Muro dal km 0+842 al km 0+887 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (diciottomiladuecentoottantacinque/55)	% <i>aliquota</i>	18'285,55 (0,094%)
Nr. 73 003.044.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.08.N - Muro dal km 0+842 al km 0+887 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura euro (cinquemilaottocentosessantatre/12)	% <i>aliquota</i>	5'863,12 (0,030%)
Nr. 74 003.045.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.09.N - Muro dal km 1+049 al km 1+149 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (trentaunomilatrecentocinquantauno/28)	% <i>aliquota</i>	31'351,28 (0,161%)
Nr. 75 003.045.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.09.N - Muro dal km 1+049 al km 1+149 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diecimilanovecentotto/42)		
Nr. 76 003.046.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.10.N - Muro dal km 1+328 al Km 1+362 - carr. Nord - MS.E - Elevazione	aliquota	% 10'908,42 (0,056%)
	euro (cinquemilaquattrocentosettantaquattro/29)		
Nr. 77 003.046.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.10.N - Muro dal km 1+328 al Km 1+362 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 5'474,29 (0,028%)
	euro (duemilacentoquarantanove/49)		
Nr. 78 003.047.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.11.S - Muro dal km 1+342 al km 1+374 - carr. Sud - MS.E - Elevazione	aliquota	% 2'149,49 (0,011%)
	euro (diciannovemilaventesette/42)		
Nr. 79 003.047.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.11.S - Muro dal km 1+342 al km 1+374 - carr. Sud - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 19'027,42 (0,098%)
	euro (duemilasettecentosessantauno/96)		
Nr. 80 003.048.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.12.N - Muro dal km 1+447 al km 1+526 - carr. Nord - MS.E - Elevazione	aliquota	% 2'761,96 (0,014%)
	euro (ventiseimiladuecentosessantasei/42)		
Nr. 81 003.048.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.12.N - Muro dal km 1+447 al km 1+526 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 26'266,42 (0,135%)
	euro (novemilaseicentocinquantaquattro/53)		
Nr. 82 003.049.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.13.N - Muro dal km 1+529 al km 1+550 - carr. Nord - MS.E - Elevazione	aliquota	% 9'654,53 (0,050%)
	euro (settemilaottocentosettantaotto/26)		
Nr. 83 003.049.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.13.N - Muro dal km 1+529 al km 1+550 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 7'878,26 (0,041%)
	euro (duemilaottocentoquarantacinque/60)		
Nr. 84 003.050.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.14.N - Muro dal km 1+675 al km 1+748 - carr. Nord - MS.E - Elevazione	aliquota	% 2'845,60 (0,015%)
	euro (quarantaunomilaottocentosettanta/61)		
Nr. 85 003.050.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.14.N - Muro dal km 1+675 al km 1+748 - carr. Nord - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 41'870,61 (0,215%)
	euro (settemilatrecentoottanta/90)		
Nr. 86 003.051.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.15.S - Muro dal km 1+704 al Km 1+900 - carr. Sud - MS.E - Elevazione	aliquota	% 7'380,90 (0,038%)
	euro (novantaduemiladuecentocinquantesette/15)		
Nr. 87 003.051.044	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.15.S - Muro dal km 1+704 al Km 1+900 - carr. Sud - MS.F - Opere di Finitura	aliquota	% 92'257,15 (0,475%)
	euro (ventiquattromilaottantatre/11)		
Nr. 88 003.085.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.01.S - Trincea dal Km 0+500 al km 0+593 - carr. Sud - MS.D - Fondazione	aliquota	% 24'083,11 (0,124%)
	euro (diecimiladuecentodiciotto/81)		
Nr. 89 003.085.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.01.S - Trincea dal Km 0+500 al km 0+593 - carr. Sud - MS.E - Elevazione	aliquota	% 10'218,81 (0,053%)
	euro (centocinquantaottomilasettecentoventiuno/53)		
Nr. 90 003.086.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.02.S - Trincea dal Km 0+709 al Km 0+850 - carr. Sud - MS.D - Fondazione	aliquota	% 158'721,53 (0,817%)
	euro (quindicimilaquattrocentoottantanove/80)		
		aliquota	% 15'489,80 (0,080%)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 91 003.086.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.02.S - Trincea dal Km 0+709 al Km 0+850 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (duecentocinquantatremilaquattrocentocinquantaquattro/79)	% <i>aliquota</i>	253'454,79 <i>(1,304%)</i>
Nr. 92 003.087.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.03.S - Trincea dal km 0+868 al Km 0+957 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (novemilasettecentoottanta/50)	% <i>aliquota</i>	9'780,50 <i>(0,050%)</i>
Nr. 93 003.087.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.03.S - Trincea dal km 0+868 al Km 0+957 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centonovantamilaseicentocinquantasei/97)	% <i>aliquota</i>	190'656,97 <i>(0,981%)</i>
Nr. 94 003.088.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.04.S - Trincea dal km 0+975 al km 1+073 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (diecimilaseicento/39)	% <i>aliquota</i>	10'600,39 <i>(0,055%)</i>
Nr. 95 003.088.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.04.S - Trincea dal km 0+975 al km 1+073 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centosettantasettemiladuecentodue/91)	% <i>aliquota</i>	177'202,91 <i>(0,912%)</i>
Nr. 96 003.089.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.05.S - Trincea dal km 1+130 al km 1+270 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (quindicimilatrecentoottanta/22)	% <i>aliquota</i>	15'380,22 <i>(0,079%)</i>
Nr. 97 003.089.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.05.S - Trincea dal km 1+130 al km 1+270 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (duecentocinquantanovemilacinquecentotrentanove/54)	% <i>aliquota</i>	259'539,54 <i>(1,336%)</i>
Nr. 98 003.090.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.06.S - Trincea dal km 1+275 al km 1+341 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (settemiladuecentocinquantaquattro/59)	% <i>aliquota</i>	7'254,59 <i>(0,037%)</i>
Nr. 99 003.090.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.06.S - Trincea dal km 1+275 al km 1+341 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centodiciannovemilacentoundici/62)	% <i>aliquota</i>	119'111,62 <i>(0,613%)</i>
Nr. 100 003.091.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.07.N - Trincea dal Km 1+370 al Km 1+420 - carr. Nord - MS.D - Fondazione euro (cinquemilaquattrocentonovantacinque/73)	% <i>aliquota</i>	5'495,73 <i>(0,028%)</i>
Nr. 101 003.091.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.07.N - Trincea dal Km 1+370 al Km 1+420 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (sessantasettemilacentotrentaquattro/98)	% <i>aliquota</i>	67'143,98 <i>(0,346%)</i>
Nr. 102 003.092.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.08.S - Trincea dal km 1+440 al km 1+514 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (ottomilacentotrentauno/22)	% <i>aliquota</i>	8'131,22 <i>(0,042%)</i>
Nr. 103 003.092.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.08.S - Trincea dal km 1+440 al km 1+514 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centounomilatrecentoundici/18)	% <i>aliquota</i>	101'311,18 <i>(0,521%)</i>
Nr. 104 003.093.042	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.09.S - Trincea dal km 1+581 al km 1+695 - carr. Sud - MS.D - Fondazione euro (dodicimilacinquecentoventicinque/57)	% <i>aliquota</i>	12'525,57 <i>(0,064%)</i>
Nr. 105 003.093.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.09.S - Trincea dal km 1+581 al km 1+695 - carr. Sud - MS.E - Elevazione euro (centodiecimilatre/95)	% <i>aliquota</i>	110'003,95 <i>(0,566%)</i>
Nr. 106	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.10.N - Trincea dal km 1+750 al km		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
003.094.042	1+815 - carr. Nord - MS.D - Fondazione euro (settemilacentotrentanove/42)	%	7'139,42 (0,037%)
Nr. 107 003.094.043	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - MS.TR.10.N - Trincea dal km 1+750 al km 1+815 - carr. Nord - MS.E - Elevazione euro (cinquantasettemilatrecentonovantaquattro/02)	aliquota	%
Nr. 108 003.107.053	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.01 - Tombino al Km 0+060 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (centoundicimilaseicentotantasette/05)	aliquota	%
Nr. 109 003.107.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.01 - Tombino al Km 0+060 - TO.D - Opera in C.A. euro (ottocentotantamilasettecentonovantaquattro/77)	aliquota	%
Nr. 110 003.107.057	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.01 - Tombino al Km 0+060 - TO.E - Tubazioni euro (ottantaduemilasettecentoquindici/20)	aliquota	%
Nr. 111 003.107.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.01 - Tombino al Km 0+060 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (centoquarantaquattromilaottocentotrentasette/59)	aliquota	%
Nr. 112 003.108.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.02 - Tombino al Km 0+100 - TO.D - Opera in C.A. euro (venticinquemilasettantauno/73)	aliquota	%
Nr. 113 003.108.057	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.02 - Tombino al Km 0+100 - TO.E - Tubazioni euro (cinquemilaseicentouno/33)	aliquota	%
Nr. 114 003.108.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.02 - Tombino al Km 0+100 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (settemilaquattrocentosessantaotto/00)	aliquota	%
Nr. 115 003.109.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.03 - Tombino al Km 0+270 - TO.D - Opera in C.A. euro (centoseimilanovecentotrentasette/32)	aliquota	%
Nr. 116 003.109.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.03 - Tombino al Km 0+270 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (duemilaottantacinque/96)	aliquota	%
Nr. 117 003.109.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.03 - Tombino al Km 0+270 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (cinquantatremilaquattrocentotantasette/85)	aliquota	%
Nr. 118 003.110.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.04 - Tombino al Km 1+350 - TO.D - Opera in C.A. euro (novantaquattromilaquattrocentootto/37)	aliquota	%
Nr. 119 003.110.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.04 - Tombino al Km 1+350 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (duemilaquattrocentoquarantadue/92)	aliquota	%
Nr. 120 003.110.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.04 - Tombino al Km 1+350 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (cinquantaduemilacinquecentosei/26)	aliquota	%
Nr. 121 003.112.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.06 - Tombino al Km 0+610 - TO.D - Opera in C.A. euro (cinquantasettemilaottocentotantasette/74)	aliquota	%

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
		aliquota	(0,298%)
Nr. 122 003.112.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.06 - Tombino al Km 0+610 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (milleottocentoquarantanove/65)	%	1'849,65 (0,010%)
		aliquota	
Nr. 123 003.112.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.06 - Tombino al Km 0+610 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (quarantaduemilaseicentoventidue/53)	%	42'622,53 (0,219%)
		aliquota	
Nr. 124 003.113.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.07 - Tombino al km 0+975 - TO.D - Opera in C.A. euro (centounomilanovecentoquaranta/49)	%	101'940,49 (0,525%)
		aliquota	
Nr. 125 003.113.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.07 - Tombino al km 0+975 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (duemilaseicentonovantatre/26)	%	2'693,26 (0,014%)
		aliquota	
Nr. 126 003.113.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.07 - Tombino al km 0+975 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (cinquantasettemilauno/18)	%	57'001,18 (0,293%)
		aliquota	
Nr. 127 003.114.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.08 - Tombino al km 1+075 - TO.D - Opera in C.A. euro (cinquantanovemiladuecentoquaranta/82)	%	59'240,82 (0,305%)
		aliquota	
Nr. 128 003.114.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.08 - Tombino al km 1+075 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (millecinquecentoquarantaquattro/62)	%	1'544,62 (0,008%)
		aliquota	
Nr. 129 003.114.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.08 - Tombino al km 1+075 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (quarantaunomiladuecentosettantasei/18)	%	41'276,18 (0,212%)
		aliquota	
Nr. 130 003.115.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.09 - Tombino al km 1+275 - TO.D - Opera in C.A. euro (centoventimilacinquecentonovantasei/49)	%	120'596,49 (0,621%)
		aliquota	
Nr. 131 003.115.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.09 - Tombino al km 1+275 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (duemilasettantasei/75)	%	2'076,75 (0,011%)
		aliquota	
Nr. 132 003.115.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.09 - Tombino al km 1+275 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (cinquantaseimilacentoottantanove/16)	%	56'189,16 (0,289%)
		aliquota	
Nr. 133 003.116.053	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.10 - Tombino al km 1+349 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (novantacinquemilacinquantaquattro/68)	%	95'054,68 (0,489%)
		aliquota	
Nr. 134 003.116.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.10 - Tombino al km 1+349 - TO.D - Opera in C.A. euro (seicentoottantaunomilaottocentonovantanove/54)	%	681'899,54 (3,510%)
		aliquota	
Nr. 135 003.116.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.10 - Tombino al km 1+349 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (centotrentaottomilanovecentonovantasette/51)	%	138'997,51 (0,715%)
		aliquota	
Nr. 136 003.117.053	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.11 - Tombino al Km 1+423 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (ottantaseimiladuecentoottantatre/54)	%	86'283,54 (0,444%)
		aliquota	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 137 003.117.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.11 - Tombino al Km 1+423 - TO.D - Opera in C.A. euro (novacentosettantacinquemilatrecentosessantasette/02)	% <i>aliquota</i>	975'367,02 (5,020%)
Nr. 138 003.117.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.11 - Tombino al Km 1+423 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (centocinquantaaduecentosedici/96)	% <i>aliquota</i>	152'116,96 (0,783%)
Nr. 139 003.118.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.12 - Tombino al Km 1+525 - TO.D - Opera in C.A. euro (sessantacinquemilaquattrocentoventitre/34)	% <i>aliquota</i>	65'423,34 (0,337%)
Nr. 140 003.118.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.12 - Tombino al Km 1+525 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (milleottocentotrentasei/91)	% <i>aliquota</i>	1'836,91 (0,009%)
Nr. 141 003.118.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.12 - Tombino al Km 1+525 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (quarantaduecentosettantatre/56)	% <i>aliquota</i>	42'773,56 (0,220%)
Nr. 142 003.119.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.13 - Tombino al Km 1+625 - TO.D - Opera in C.A. euro (centotrentaseimilaottocentosettantaotto/17)	% <i>aliquota</i>	136'878,17 (0,704%)
Nr. 143 003.119.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.13 - Tombino al Km 1+625 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (cinquemiladuecentosettantanove/44)	% <i>aliquota</i>	5'279,44 (0,027%)
Nr. 144 003.119.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.13 - Tombino al Km 1+625 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (quarantaseimilacentocinquantaquattro/79)	% <i>aliquota</i>	46'153,79 (0,238%)
Nr. 145 003.120.053	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.14 - Tombino al Km 1+716 - TO.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro (novantacinquemilacentocinquantaquattro/67)	% <i>aliquota</i>	95'156,67 (0,490%)
Nr. 146 003.120.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.14 - Tombino al Km 1+716 - TO.D - Opera in C.A. euro (ottocentoquarantaunomilacentoventisette/93)	% <i>aliquota</i>	841'127,93 (4,329%)
Nr. 147 003.120.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.14 - Tombino al Km 1+716 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (centoottantaduecentocinquantaquattro/44)	% <i>aliquota</i>	182'689,44 (0,940%)
Nr. 148 003.121.056	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.15 - Tombino al km 1+850 - TO.D - Opera in C.A. euro (cinquantanovemilanovecentosessantatré/40)	% <i>aliquota</i>	59'969,40 (0,309%)
Nr. 149 003.121.058	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.15 - Tombino al km 1+850 - TO.F - Gabbionate e materassi reno euro (milleottocentoquarantanove/65)	% <i>aliquota</i>	1'849,65 (0,010%)
Nr. 150 003.121.059	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TO.15 - Tombino al km 1+850 - TO.G - Opere di finitura e completamento euro (quarantaunomilatrecentotré/13)	% <i>aliquota</i>	41'038,13 (0,211%)
Nr. 151 003.163.086	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.01.N - Presidio idraulico al Km 0+130 - TA.A - Movimenti di terra euro (dodicimilacentosettantacinque/63)	% <i>aliquota</i>	12'175,63 (0,063%)
Nr. 152 003.163.087	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.01.N - Presidio idraulico al Km 0+130 - TA.B - Struttura in C.A.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantatremiladieci/04)	%	43'010,04 (0,221%)
Nr. 153 003.163.088	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.01.N - Presidio idraulico al Km 0+130 - TA.C - Opere di completamento e finitura euro (tremilaseicentosestantadue/36)	<i>aliquota</i>	
		%	3'672,36 (0,019%)
Nr. 154 003.164.086	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.02.S - Presidio idraulico al Km 0+650 - TA.A - Movimenti di terra euro (dodicimilacentosestantacinque/63)	<i>aliquota</i>	
		%	12'175,63 (0,063%)
Nr. 155 003.164.087	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.02.S - Presidio idraulico al Km 0+650 - TA.B - Struttura in C.A. euro (quarantatremiladieci/04)	<i>aliquota</i>	
		%	43'010,04 (0,221%)
Nr. 156 003.164.088	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.02.S - Presidio idraulico al Km 0+650 - TA.C - Opere di completamento e finitura euro (tremilaseicentosestantadue/36)	<i>aliquota</i>	
		%	3'672,36 (0,019%)
Nr. 157 003.165.086	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.03.N - Presidio idraulico al Km 0+930 - TA.A - Movimenti di terra euro (dodicimilacentosestantacinque/63)	<i>aliquota</i>	
		%	12'175,63 (0,063%)
Nr. 158 003.165.087	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.03.N - Presidio idraulico al Km 0+930 - TA.B - Struttura in C.A. euro (quarantatremiladieci/04)	<i>aliquota</i>	
		%	43'010,04 (0,221%)
Nr. 159 003.165.088	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.03.N - Presidio idraulico al Km 0+930 - TA.C - Opere di completamento e finitura euro (tremilaseicentosestantadue/36)	<i>aliquota</i>	
		%	3'672,36 (0,019%)
Nr. 160 003.166.086	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.04.S - Presidio idraulico al Km 1+110 - TA.A - Movimenti di terra euro (dodicimilacentosestantacinque/63)	<i>aliquota</i>	
		%	12'175,63 (0,063%)
Nr. 161 003.166.087	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.04.S - Presidio idraulico al Km 1+110 - TA.B - Struttura in C.A. euro (quarantatremiladieci/04)	<i>aliquota</i>	
		%	43'010,04 (0,221%)
Nr. 162 003.166.088	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.04.S - Presidio idraulico al Km 1+110 - TA.C - Opere di completamento e finitura euro (tremilaseicentosestantadue/36)	<i>aliquota</i>	
		%	3'672,36 (0,019%)
Nr. 163 003.167.086	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.05.S - Presidio idraulico al km 1+560 - TA.A - Movimenti di terra euro (dodicimilacentosestantacinque/63)	<i>aliquota</i>	
		%	12'175,63 (0,063%)
Nr. 164 003.167.087	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.05.S - Presidio idraulico al km 1+560 - TA.B - Struttura in C.A. euro (quarantatremiladieci/04)	<i>aliquota</i>	
		%	43'010,04 (0,221%)
Nr. 165 003.167.088	ON - OPERE D'ARTE MINORI (Sottovia, Opere di Sostegno, Barriere Paramassi, Tombini) - TA.05.S - Presidio idraulico al km 1+560 - TA.C - Opere di completamento e finitura euro (tremilaseicentosestantadue/36)	<i>aliquota</i>	
		%	3'672,36 (0,019%)
Nr. 166 006.161.083	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc...) - VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura - VE.A - Semine euro (seimilaseicentoquattordici/25)	<i>aliquota</i>	
		%	6'614,25 (0,034%)
Nr. 167 006.161.084	MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE (Barriere Antirumore, Mascheramento Infrastruttura, etc...) - VE.01 - Vegetazione intorno all'infrastruttura - VE.B - Piantumazioni euro (cinquantaunomilaottantasei/64)	<i>aliquota</i>	
		%	51'086,64 (0,263%)

