



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



Al **Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

va@pec.mite.gov.it

terzoli.silvia@mase.gov.it

E p.c.

Alla Società

Castellaneta PV S.r.l.

castellanetapvsrl@pec.it

al

5 Settore della Provincia di Taranto

Pianificazione e Ambiente

SEDE

U

Provincia di Taranto

Protocollo N. 0023675/2024 del 17/06/2024

OGGETTO: [ID: 10788] Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "Lama di Pozzo" di potenza pari a 60,501 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in zona agricola nei Comuni di Castellaneta (TA) e Ginosa (TA). -
Proponente: Castellaneta PV S.r.l.
Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere di competenza 4° SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TARANTO

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto registrata al protocollo di questo Ente al n. 21458/2024 del 30/05/2024;

ATTESTATO che l'intervento in questione consiste nella realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare tramite conversione fotovoltaica, della potenza nominale in AC di 51,00 MW e della potenza nominale in DC 60,501 denominato "Lama di Pozzo" in agro del Comune di Castellaneta e di Ginosa e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN) necessarie per la cessione dell'energia prodotta;

ESAMINATI gli elaborati grafici e testuali relativi al progetto in questione;

RILEVATO che l'intervento di che trattasi, relativamente alle interferenze con la viabilità di competenza dell'Ente **Provincia di Taranto – 4° Settore Viabilità**, prevede:

- la realizzazione di elettrodotto interrato su alcuni tratti di SP 11, SP 10, SP ex SS 580;
- la realizzazione di alcuni campi agrivoltaici a confine con le suddette viabilità provinciali;

CONSIDERATO che questo Ente ha in programmazione la realizzazione di una rotatoria stradale all'incrocio tra la SP 11 ed SP ex SS 580 con inizio lavori entro l'annualità 2024 e che per detto incrocio il progetto di cui all'oggetto ha previsto il passaggio di elettrodotto interrato;

TANTO PREMESSO ed ESAMINATO

VISTO il Codice della Strada (D.LGS. 285/1992) e suo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/1992) e ss.mm.ii. ai sensi del quale questo Settore si esprime;

Per quanto di competenza e fatti salvi tutti gli altri pareri degli Enti coinvolti nel procedimento, compreso quello del 5° Settore Ambiente e Pianificazione della Provincia di Taranto;



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



Il **4° Settore Viabilità della Provincia di Taranto** esprime il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento di che trattasi con la seguente prescrizioni:

- 1) La distanza dei campi agrivoltaici (pannelli, strutture di sostegno e locali fuori terra con qualsiasi destinazione d'uso) dalle strade provinciali interessate dall'intervento, qualificate come strade extraurbane secondarie di tipo C ai sensi dell'art.2 commi 1,2 e 3 del D.LGS. 285/1992, deve essere **maggiore o uguale a 30 mt** ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettera c) del D.P.R. n. 495/1992 che definisce le fasce di rispetto stradali fuori dai centri abitati, il tutto ai fini della sicurezza stradale e possibilità di eventuali futuri ampliamenti e/o miglioramenti della viabilità in questione;
- 2) La distanza delle opere di recinzione dalle strade provinciali interessate dall'intervento, dovrà essere maggiore o uguale a 3 mt. ai sensi dell'art. 26 comma 4 lettera b) del D.P.R. n. 495/1992;
- 3) Eventuali nuovi accessi da realizzare sulle strade provinciali interessate dall'intervento dovranno essere preventivamente autorizzati da questo Ente;
- 4) Per la realizzazione degli elettrodotti interrati su SS.PP., dovrà essere inoltrata a questo Ente formale Richiesta di Autorizzazione (ai sensi degli art.li 21 e 25 del D.LGS. 285/1992 e degli art.li dal 30 al 43 e dal 65 al 67 del D.P.R. 495/1992) per la **manomissione stradale**, il tutto mediante sottoscrizione di apposita Convenzione Disciplinare contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione di occupazione permanente delle strade provinciali interessate dal progetto. In tale sede il soggetto proponente dovrà inoltre provvedere al versamento in favore dell'Ente Provincia di Taranto del **Canone Patrimoniale Unico di Concessione e Autorizzazione Annuo e Giornaliero** ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1, commi da 816 a 836 e ss.mm.ii. nonché alla sottoscrizione delle Polizze Assicurative a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e per danni a terzi;
- 5) Per quanto riguarda la prevista realizzazione della rotatoria stradale all'incrocio tra la SP 11 ed SP ex SS 580, presso il quale il progetto di cui all'oggetto ha previsto il passaggio di elettrodotto interrato, si comunica che nessun tipo di scavo potrà essere autorizzato in detta nuova rotatoria stradale. Si fornisce pertanto al proponente, mediante allegato alla presente, elaborato grafico riportante il progetto di detta rotatoria ai fini della redazione di una soluzione alternativa non interferente con la nuova viabilità a farsi.

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico

* arch. Tarcisio Longobardi

Il Dirigente

*Ing. Paolo Magrini

**(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs 39/1993)*



rotatoria stradale a farsi

SP-11

SP ex 580