



dimensioni in mm

NOTE

- Materiali:
 - cartello: Alluminio AS 1050 H24 UNI EN 485-2 – UNI EN 573-3 spess. 20/10
 - Viti: M8 x 16 UNI EN ISO 4017 zincate
 - Dadi: M8 UNI 5592 – 68 – 4D zincati
- Il cartello dovrà essere decapato e trattato con “washprimer” prima della applicazione su entrambe le facce della targa autoadesiva di informazione, il tutto protetto da pasta trasparente di finitura.
- Destinazione: come previsto dalla segnaletica per gasdotti, Norma GASD B 10.02.01

Esempio di richiesta di approvvigionamento:

- Cartello segnalatore di linea tipo A, tab. GASD A 10.01.08, completo di viti e dadi e di targa di informazione tipo 1, tab GASD A 10.01.12



Snam
 Rete Gas

NORMATIVA
 INTERNA

COMPILATO

NORM

VERIFICATO

Pistone

APPROVATO

fanny

REV. 1

Data

09/03/2006