



Regione Puglia
Provincia di Foggia
Comune di San Severo



Oggetto: Progetto per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 108 MW
e relative opere di connessione
PROGETTO DEFINITIVO

Proponente:
EOS SAN SEVERO 1 s.r.l.



Parco Eolico "Del Trio"

Comune: San Severo

Fogli di mappa WTG: 124 - 123 - 130 - 133 - 136 - 138 - 141 - 137 - 121 - 122 -
111 - 112 - 120 - 119

Nome elaborato:
PEI158DT-PD_31_STIMA DISMISSIONI E RIPRISTINI

Scala:

1: ///

Rev.	Data	Descrizione
1	07/02/2024	Progetto Definitivo
2		
3		
4		
5		

Numero elaborato:

31

Formato pagina:

A4

Codice Progetto:

PEI158DT

Orientamento:



Studio Tecnico:



DL COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Via Tratturo Castiglione, 26 - 71121 Foggia
P.IVA: 04381520719

Tecnico Incaricato:

Ing. Angela Ottavia
Ordine degli ingegneri
della Provincia di Foggia n. 2653



STIMA COSTI DI DISMISSIONE					
IMPIANTO EOLICO "DEL TRIO"					
COMUNE DI SAN SEVERO (FG)					
EOS SAN SEVERO 1 S.r.l.					
N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	U. M.	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	SUBTOTALE
1	Rimozione e allontanamento aerogeneratori e componenti interne costituite da cavi elettrici, quadri, motore, ecc. Costo al netto del recupero e rivendita dei materiali riciclabili (ferro, rame, alluminio, ...)	cad.	18	€ 38.000,00	€ 684.000,00
	sommano				
2	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato della parte superiore del plinto di fondazione	mc	150,00 18	€ 140,00	€ 378.000,00
	sommano				
3	Demolizione, trasporto delle macerie e conferimento ad impianto autorizzato delle cabine di consegna e di trasformazione, comprensivo della demolizione delle sollette di sottofondazione in cls armato e di quant'altro occorra per consegnare l'area sgombra da manufatti e macerie. Cabine di consegna e sezionamento	cad.	3	€ 2.200,00	€ 6.600,00
	sommano				
4	Sfilaggio dei cavi e rimozione del cavidotto di collegamento tra l'impianto e la cabina di consegna, compreso successivo rinterro degli scavi. Costo al netto del recupero dei materiali riciclabili (alluminio, rame, etc.). Cavidotto di collegamento	m	40.000	€ 9,00	€ 360.000,00
	sommano				

TOTALE OPERE DI DISMISSIONE IMPIANTO € 1.428.600,00

STIMA COSTI DI RIPRISTINO
IMPIANTO EOLICO "DEL TRIO"
COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
EOS SAN SEVERO 1 S.r.l.

N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	CALCOLO DELL'IMPORTO		SUB TOTALE
1	Rimozione delle piazzole e della strade di accesso interne all'impianto e livellamento del terreno. Superfici: Strade e piazzole	produzione = 40,0 mq/ora importo unitario = 38,00 €/ora calcolo delle superfici (mq): 3600 x 18	(mq) 64.800,00	€ 61.560,00
	sommano			
2	Smaltimento, comprensivo del trasporto all'impianto autorizzato, del materiale misto stabilizzato costituente le piazzole e le strade di accesso interne all'impianto. Superfici: Strade e piazzole	stimato 1 mc = 1,5 tonn. importo unitario = 4,0 €/tonn. calcolo del volume (mc): = 3600mq x 0,40m x 18= 25,920mc	peso (tonn.): 38.880,00	€ 155.520,00
	sommano			
3	Aratura e livellamenti del sito per riportare il terreno allo stato ante operam. Compreso fresatura. Superfici: Strade e piazzole	importo unitario = 70 €/ettaro estensione superfici (ettaro): 0,4 x 18	7,2	€ 504,00
	sommano			

TOTALE IMPORTO LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI € 217.584,00